

**Retele de canalizare a s. Budesti
cu conectarea la SPR, s. Budesti ,
mun Chisinau, MD-4814**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-1
Constructii din beton armat (37/24-F-1-CBA)

Valoarea de deviz 240 090,24 lei

Intocmit in prețuri curente 15.12.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	15,1800	1 148,00 0,00	17 426,64 0,00
2	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare - sant de colectare a apelor freatice	m3	25,8000	239,20 239,20	6 171,36 6 171,36
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4000	1 260,00 0,00	504,00 0,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	66,0000	10,67 0,00	704,35 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4000	250,60 28,80	100,24 11,52

1	2	3	4	5	6	7
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - sant de garda	m3	23,1000	95,20 95,20	2 199,12 2 199,12
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,4800	164,80 164,80	573,50 573,50
8	TsA24A	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de 6,6-12 KW (9-16 CP)	h-ut	200,0000	200,00 0,00	40 000,00 0,00
9	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast	m3	11,9200	508,75 68,00	6 064,30 810,56
10	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - imbracaminte de bord din scindura gr. 50 mm	m3	2,9000	8 887,42 1 800,00	25 773,51 5 220,00
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	15,1800	599,50 0,00	9 100,41 0,00
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	15,1800	2 120,10 705,60	32 183,12 10 711,01
		<i>Total</i>	lei			140 800,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				140 800,55 25 697,07
		2. Placa de fundatie				
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,3200	695,30 79,20	1 613,09 183,74
14	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,1600	1 954,77 464,00	2 267,53 538,24
15	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	1,9200	283,58 160,00	544,48 307,20
16	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	14,5600	21,01 5,36	305,89 78,04
17	CC01F1	Armaturi din otel beton A400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	192,4400	19,59 4,56	3 770,53 877,52
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	5,3600	34,42 8,40	184,51 45,02
19	CN20D modif	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 3 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	0,1700	243,24 159,65	41,35 27,14
20	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C20/25 XC1 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	1,5400	2 311,45 424,00	3 559,64 652,96
		<i>Total</i>	lei			12 287,02
		Total Placa de fundatie				12 287,02

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 709,86
		3. Pereu				
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,6600	661,70 79,20	436,72 52,27
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0030	15 473,33 0,00	46,42 0,00
23	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (K=1.25, grosime 50 mm) K=1,2500	m2	4,4000	273,40 12,00	1 202,95 52,80
		<i>Total</i>	lei			1 686,09
		Total Pereu Inclusiv salariu				1 686,09 105,07

		Total	lei	154 773,66
		CAS	24 %	6 842,88
		Cheltuieli de transport	7 %	2 512,84
		Cad	2 %	717,95
		Total CD		164 847,33
		Cheltuieli de regie	14,5 %	23 902,86
		Total cu CR		188 750,19
		Beneficiu	6 %	11 325,01
		Total cu B		200 075,20
		TVA	20 %	40 015,04
		Total deviz: Inclusiv salariu		240 090,24 28 512,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare a s. Budesti
cu conectarea la SPR, s. Budesti ,
mun Chisinau, MD-4814**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6-1
Constructii din beton armat (37/24-F-1-CBA)**

Valoarea de deviz 240 090,24 lei

Intocmit in prețuri curente 15.12.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	13,4430	80,00	1 075,44
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,3236	80,00	905,88
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,4944	80,00	279,55
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	58,7250	80,00	4 698,00
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6600	80,00	52,80
6.	7136080025001	Montator	h-om	0,5628	80,00	45,02
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3392	80,00	27,14
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	187,1196	80,00	14 969,56
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,9386	80,00	715,09
10.	9312040019600	Sapator	h-om	71,7940	80,00	5 743,52
		Total manopera				28 512,00

Materiale:

1.	1111000100013112	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010	t	0,5170	2 150,00	1 111,55
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0016	450,00	0,72
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0165	500,00	8,25
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,4270	450,00	1 542,15
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,8025	450,00	361,12
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8974	310,00	278,19
7.	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	12,2180	430,00	5 253,74
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0085	20,00	0,17
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0058	5 600,00	32,48
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0307	5 600,00	171,92
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	3,0469	5 600,00	17 062,64
12.	2010237318750	Distantieri	buc	31,0500	1,50	46,58
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,0170	42,00	0,71
14.	2320187315789	Decofrol	kg	0,2304	40,00	9,22
15.	23203226000361	Gudron	kg	7,4820	80,00	598,56
16.	23203226000401	Bitum	t	0,0031	14 800,00	45,88
17.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1083	25,00	2,71
18.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	8,7290	132,00	1 152,23
19.	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,0969	80,00	7,75
20.	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,0425	92,00	3,91

21.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0085	162,00	1,38
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	336,2492	2,65	891,06
23.	266310210000025	Beton C20/25 XC1	m3	1,6259	1 620,00	2 633,96
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0340	8,60	0,29
25.	26821326004260	Carton bitumat	m2	4,2050	36,00	151,38
26.	27106021000001	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	14,9240	14,80	220,88
27.	27106022000002	Otel beton A400 diam mai mare de 8 mm	kg	197,2510	14,20	2 800,96
28.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0605	25,00	1,51
29.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1920	25,33	4,86
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,0700	25,33	52,44
31.	2811236309900	Confectii metalice	kg	5,6301	18,00	101,34
32.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	9,8600	30,00	295,80
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2304	25,00	5,76
34.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0541	62,60	3,39
35.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	21,7500	35,00	761,25
36.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	8,7000	30,00	261,00
37.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0960	25,00	2,40
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5777	20,00	11,56
39.	4100126202818	Apa	m3	0,2980	20,00	5,96
		Total materiale de constructii				35 897,66

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,4350	450,00	195,75
2.	2592270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,2516	150,00	187,74
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4872	160,00	77,95
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0697	60,00	4,18
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,7212	450,00	324,54
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,6670	35,00	23,34
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0009	600,00	0,54
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0627	460,00	28,84
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	32,0190	560,00	17 930,64
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	16,5462	550,00	9 100,41
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1600	550,00	88,00
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4640	80,00	37,12
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,9240	80,00	73,92
14.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3770	65,00	24,50
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	143,1474	150,00	21 472,11
16.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	200,0000	200,00	40 000,00
17.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,9570	65,00	62,20
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4288	65,00	27,87
19.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,5312	460,00	704,35
		Total utilaje de constructii				90 364,00

Total	lei	154 773,66
--------------	------------	-------------------

CAS	24 %	6 842,88
Cheltuieli de transport	7 %	2 512,84
Cad	2 %	717,95
Total CD		164 847,33
Cheltuieli de regie	14,5 %	23 902,86
Total cu CR		188 750,19
Beneficiu	6 %	11 325,01
Total cu B		200 075,20
TVA	20 %	40 015,04
Total deviz:		240 090,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Retele de canalizare a s. Budesti cu
conectarea la SPR, s. Budesti , mun Chisinau,
MD-4814**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 148,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	560,00	1 148,00
		Cheltuieli directe	lei			17 426,64
2	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare - sant de colectare a apelor freatice	m3			239,20 239,20
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	80,00	191,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	80,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 171,36
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 260,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	560,00	1 260,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			504,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			10,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	460,00	10,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			704,35
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			250,60 28,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,24
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu - sant de garda	m3			95,20 95,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	80,00	95,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 199,12
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			164,80 164,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	80,00	164,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			573,50
8	TsA24A	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de 6,6-12 KW (9-16 CP)	h-ut			200,00 0,00
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	1,0000	200,00	200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 000,00
9	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast	m3			508,75 68,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	80,00	68,00
	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	1,0250	430,00	440,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 064,30
10	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - imbracaminte de bord din scindura gr. 50 mm	m3			8 887,42 1 800,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	80,00	1 620,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	80,00	180,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,0500	5 600,00	5 880,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	30,00	102,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	132,00	397,32
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	80,00	206,40
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	30,00	90,00
	26821326004260	Carton bitumat	m2	1,4500	36,00	52,20
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба,	h-ut	0,3300	65,00	21,45

1	2	3	4	5	6	7
		бензопила)				
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,05
		Cheltuieli directe	lei			25 773,51
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			599,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	550,00	599,50
		Cheltuieli directe	lei			9 100,41
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			2 120,10 705,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	80,00	705,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 414,50
		Cheltuieli directe	lei			32 183,12
		2. Placa de fundatie				
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			695,30 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	160,00	33,60
	2592270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		Cheltuieli directe	lei			1 613,09
14	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 954,77 464,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	80,00	412,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,00	52,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,65	768,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	310,00	239,82
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	450,00	311,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,86
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	80,00	32,00
		Cheltuieli directe	lei			2 267,53
15	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			283,58 160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	80,00	14,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	80,00	145,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	25,33	2,53
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 600,00	16,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 600,00	5,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 600,00	89,54
		Cheltuieli directe	lei			544,48
16	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,01 5,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	80,00	5,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106021000001	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,80	15,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			305,89
17	CC01F1	Armături din oțel beton A400 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg			19,59 4,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	80,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	80,00	0,24
	27106022000002	Oțel beton A400 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,55
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 770,53
18	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte și de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			34,42 8,40
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	80,00	8,40
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	18,00	18,91
	2412126100010	Miniș de plumb	kg	0,0200	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	62,60	0,63
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	65,00	5,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	60,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			184,51
19	CN20D modif	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe țimplărie metalică cu un strat de grund anticoroziv și 3 straturi de vopsea bicomponentă pe bază de rasină epoxidică și întărită de tip poliamidic	m2			243,24 159,65
	7141020013300	Zugrăv vopsitor	h-om	1,5000	80,00	159,65
	2430116105060	Vopsea pe bază de rasini epoxidice	kg	0,5700	80,00	45,59
	2430226100950	Grund pe bază de rasini epoxidice	kg	0,2500	92,00	23,00
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500	162,00	8,12
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,2000	8,60	1,71
	1711317306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	42,00	4,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41,35
20	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, beton marfa clasă C20/25 XC1 și turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 311,45 424,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	80,00	388,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	80,00	36,00
	266310210000025	Beton C20/25 XC1	m3	1,0250	1 620,00	1 710,36
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 559,64
		3. Pereu				
21	TsC54C	Strat de fundație din piatră	m3			661,70 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Piatră ciuruit nepalată de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			436,72
22	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			15 473,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 800,00	15 293,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			46,42
23	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală (K=1.25, grosime	m2			273,40 12,00

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm) K=1,2500				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	80,00	12,00
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010	t	0,0940	2 150,00	252,62
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	500,00	1,87
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	460,00	6,55
		Cheltuieli directe	lei			1 202,95

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.