

DETS sec.Ciocana

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Reparatia acoperisului scoala primara nr.95 str.Petru Zadnipru 2/3 mun.Chisinau****Valoarea de deviz 85 931,41 lei**

Intocmit in prețuri curente 27.09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Acoperis moale.				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	420,000	15,47 15,41	6 497,40 6 472,20
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	420,000	7,74 0,92	3 248,87 386,40
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (strat suport Bipoli)	m2	140,000	63,37 11,04	8 871,10 1 545,60
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bipoli 1 strat)	m2	420,000	47,67 11,04	20 020,35 4 636,80
5	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bipoli 2 strat EKP)	m2	420,000	63,37 11,04	26 613,30 4 636,80
6	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	4,000	8,05 8,05	32,20 32,20
7	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	4,000	47,70 0,00	190,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			65 474,02
		Fondul social	24,00 %			4 250,40
		Transport	1,00 %			474,11
		Total	100,00 +			70 198,53
		Cheltuieli de regie	1,00 %			701,98
		Total	100,00 +			70 900,51
		Beneficiu	1,00 %			709,00
		Total	100,00 +			71 609,51
		Total Capitolul 1. Acoperis moale.				71 609,51
		Inclusiv salariu				17 710,00
		Cheltuieli directe	lei			71 609,51
		TVA	20,00 %			14 321,90

Total deviz:

85 931,41

Inclusiv salariu

17 710,00

Intocmit

(funcția, semnătura) ()

Verificat

(funcția, semnătura) ()