

**Lucrari de modernizare a unui
tronson de drum cu lungimea de
500 m pe strada Stefan cel Mare
si Sfint din s. Javgur comuna
Javgur r. Cimisia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 994 181,18 lei

Intocmit in prețuri curente 04.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregatirea fundatiei drumului. Sectorul 1 PK 0 - 2+34				
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	936,000	1,18 0,28	1 108,04 265,64
2	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului	m3	46,800	28,80 0,00	1 347,84 0,00
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	936,000	0,65 0,06	605,11 57,55
4	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	140,400	1 101,68 70,95	154 676,43 9 961,38
5	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	234,000	77,93 77,57	18 236,09 18 151,85

1	2	3	4	5	6	7
6	RpDA19A	Impietruirea acostamentelor, cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	m2	234,000	184,79 49,19	43 240,39 11 510,93
		<i>Total</i>	lei			219 213,90
		Total Pregatirea fundatiei drumului. Sectorul 1 PK 0 - 2+34 Inklusiv salariu				219 213,90 39 947,35
		2. Pregatirea fundatiei drumului. Sectorul 2. PK 2 +34 -PK 4 + 68				
7	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	936,000	1,18 0,28	1 108,04 265,64
8	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului	m3	46,800	28,80 0,00	1 347,84 0,00
9	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	936,000	0,65 0,06	605,11 57,55
10	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	65,520	1 101,68 70,95	72 182,34 4 648,64
11	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	234,000	77,93 77,57	18 236,09 18 151,85
12	RpDA19A	Impietruirea acostamentelor, cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	m2	234,000	184,79 49,19	43 240,39 11 510,93
		<i>Total</i>	lei			136 719,81
		Total Pregatirea fundatiei drumului. Sectorul 2. PK 2 +34 -				136 719,81 34 634,61

1	2	3	4	5	6	7
		PK 4 + 68 Inclusiv salariu				
		3. Pregatirea fundatiei drumului. Sectorul 3. PK 4 + 68 - PK5 +00				
13	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	128,000	1,18 0,28	151,53 36,33
14	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului	m3	6,400	28,80 0,00	184,32 0,00
15	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	128,000	0,65 0,06	82,75 7,87
16	RpDD01C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	46,800	1 059,78 162,71	49 597,80 7 614,92
17	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	32,000	77,93 77,57	2 493,82 2 482,30
18	RpDA19A	Impietruirea acostamentelor, cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	m2	32,000	184,79 49,19	5 913,22 1 574,14
		<i>Total</i>	lei			58 423,43
		Total Pregatirea fundatiei drumului. Sectorul 3. PK 4 + 68 - PK5 +00 Inclusiv salariu				58 423,43 11 715,57
		4. Pregatirea fundatiei drumului. Sectorul 3. PK 4 + 68 - PK5 +00				
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,960	12 615,00 0,00	12 110,40 0,00
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	2 000,000	246,64 5,68	493 272,00 11 352,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclud resursele: 1.Nisip bitumat, 2.Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)				
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,480	12 615,00 0,00	6 055,20 0,00
22	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	2 000,000	216,36 11,35	432 712,00 22 704,00
		<i>Total</i>	lei			944 149,60
		Total Pregatirea fundatiei drumului. Sectorul 3. PK 4 + 68 - PK5 +00 Inclusiv salariu				944 149,60 34 056,00

		Total	lei	1 358 506,75
		Asigurarea sociala	24 %	28 884,85
		Total		1 387 391,59
		Cheltuieli de regie	13 %	180 360,91
		Total		1 567 752,50
		Beneficiu	6 %	94 065,15
		Total		1 661 817,65
		TVA	20 %	332 363,53
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 994 181,18 120 353,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de modernizare a unui
tronson de drum cu lungimea de
500 m pe strada Stefan cel Mare
si Sfint din s. Javgur comuna
Javgur r. Cimisia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 994 181,18 lei

Intocmit in prețuri curente 04.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	137,629	94,60	13 019,684
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	360,000	94,60	34 056,000
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	604,800	94,60	57 214,080
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	163,307	94,60	15 448,861
5.	9312040019600	Sapator	h-om	6,500	94,60	614,900
Total manopera						120 353,53

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	236,000	1 905,00	449 580,000
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	188,000	2 096,00	394 048,000
3.	1212121212121	Apa	m3	50,228	32,00	1 607,296
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	105,802	564,00	59 672,193
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	310,247	564,00	174 979,060
6.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	53,500	358,00	19 153,000
7.	23203226000401	Bitum	t	1,483	12 000,00	17 798,400
Total materiale de construcții						1 116 837,95

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,432	850,00	367,200
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,349	900,00	13 813,776
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,200	750,00	9 900,000
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	36,000	700,00	25 200,000
5.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	81,202	680,00	55 217,197
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,200	1 000,00	13 200,000
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,823	750,00	3 617,100

		Total utilaje de construcții				121 315,27
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------

Total	lei		1 358 506,75
Asigurarea sociala	24 %		28 884,85
Total			1 387 391,59
Cheltuieli de regie	13 %		180 360,91
Total			1 567 752,50
Beneficiu	6 %		94 065,15
Total			1 661 817,65
TVA	20 %		332 363,53

Total deviz: 1 994 181,18

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de modernizare a unui tronson de drum cu lungimea de 500 m pe strada Stefan cel Mare si Sfint din s. Javgur comuna Javgur r. Cimisia **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregatirea fundatiei drumului. Sectorul 1 PK 0 - 2+34				
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			1,18 0,28
	7129020012800	Pavator	h-om	0,001	94,60	0,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,002	94,60	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,001	900,00	0,90
2	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului	m3			28,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,032	900,00	28,80
3	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,65 0,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	94,60	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	900,00	0,58
4	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3			1 101,68 70,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,240	94,60	22,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,510	94,60	48,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,218	564,00	686,95
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,203	564,00	114,49
	1212121212121	Apa	m3	0,150	32,00	4,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	900,00	37,80
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,258	680,00	175,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	750,00	11,25
5	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2			77,93 77,57
	9312040019600	Sapator	h-om	0,013	94,60	1,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,807	94,60	76,34
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0004	900,00	0,36
6	RpDA19A	Impietruirea acostamentelor, cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	m2			184,79 49,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,120	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	94,60	37,84
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,128	564,00	72,19
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,107	358,00	38,31
	1212121212121	Apa	m3	0,034	32,00	1,09
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,032	680,00	21,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,003	750,00	2,25
		2. Pregatirea fundatiei drumului. Sectorul 2. PK 2 +34 -PK 4 + 68				
7	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			1,18 0,28

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,001	94,60	0,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,002	94,60	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,001	900,00	0,90
8	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului	m3			28,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,032	900,00	28,80
9	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,65 0,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	94,60	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	900,00	0,58
10	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3			1 101,68 70,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,240	94,60	22,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,510	94,60	48,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,218	564,00	686,95
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,203	564,00	114,49
	1212121212121	Apa	m3	0,150	32,00	4,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	900,00	37,80
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,258	680,00	175,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	750,00	11,25
11	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2			77,93 77,57
	9312040019600	Sapator	h-om	0,013	94,60	1,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,807	94,60	76,34
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0004	900,00	0,36
12	RpDA19A	Impietruirea acostamentelor, cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	m2			184,79 49,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,120	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	94,60	37,84
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,128	564,00	72,19
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,107	358,00	38,31
	1212121212121	Apa	m3	0,034	32,00	1,09
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,032	680,00	21,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,003	750,00	2,25
		3. Pregatirea fundatiei drumului. Sectorul 3. PK 4 + 68 - PK5 +00				
13	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			1,18 0,28
	7129020012800	Pavator	h-om	0,001	94,60	0,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,002	94,60	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,001	900,00	0,90
14	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului	m3			28,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,032	900,00	28,80
15	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,65 0,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	94,60	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	900,00	0,58
16	RpDD01C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			1 059,78 162,71
	7129020012800	Pavator	h-om	0,560	94,60	52,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,160	94,60	109,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,270	564,00	716,28
	1212121212121	Apa	m3	0,050	32,00	1,60
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,258	680,00	175,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	750,00	3,75
17	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin	m2			77,93

1	2	3	4	5	6	7
		taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice				77,57
	9312040019600	Sapator	h-om	0,013	94,60	1,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,807	94,60	76,34
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0004	900,00	0,36
18	RpDA19A	Impietruirea acostamentelor, cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	m2			184,79 49,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,120	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	94,60	37,84
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,128	564,00	72,19
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,107	358,00	38,31
	1212121212121	Apa	m3	0,034	32,00	1,09
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,032	680,00	21,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,003	750,00	2,25
		4. Pregatirea fundatiei drumului. Sectorul 3. PK 4 + 68 - PK5 +00				
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 615,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	850,00	255,00
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (se exclud resursele: 1.Nisip bitumat, 2.Otel patrat lam.cald lt = 30 mm)	m2			246,64 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,118	1 905,00	224,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	700,00	4,62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	750,00	4,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 000,00	6,60
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 615,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	850,00	255,00
22	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			216,36 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120	94,60	11,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	2 096,00	197,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	700,00	7,98

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.