

**Reparatia capitala a casei de
cultura, din r-nul Ialoveni, s.
Costesti str. Stefan cel Mare si
Sfint, 68**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2
Echiptament electric de forta / Iluminat electric interior**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1.	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	188,000
2	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	201,600
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
3	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), Panou ИМПІ-3-0 Y2	buc	1,000
4	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), ABP In=25A	buc	1,000
5	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap)	buc	8,000
6	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (BP32-250)	buc	1,000
7	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	15,000
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	45,000
9	08-03-526-1	Automat diferential mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	71,000

1	2	3	4	5
10	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	4,000
11	08-01-082-1	Cleme in asortiment	100 buc	0,300
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	65,000
13		Cablu cu fire din cupru BBГHГ(A)-LSLTx 3x1.5MM2	m	4 000,000
14		Cablu cu fire din cupru BBГHГ(A)-LSLTx 3x2.5MM2	m	2 500,000
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	20,000
16		Cablu cu fire din cupru BBГHГ(A)-FRLSLTx 3x1.5MM2	m	2 000,000
17	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	4,000
18		Cablu cu fire din cupru BBГHГ(A)-LSLTx 5x16MM2	m	400,000
19	08-02-409-1	Teava flexibila gofrata din PVC pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm	100 m	32,000
20	08-02-409-1	Teava din PVC pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m	25,000
21	08-02-409-2	Teava din PVC pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm	100 m	4,000
22		Cutie pentru montarea prizei, intreruptoarelor KM40002	buc	188,000
23		Cutie de distributie inglonata in perete 92x92x45	buc	120,000
24	08-03-591-9	Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP20	100 buc	1,000
25	08-03-591-9	Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP54	100 buc	0,140
26	08-03-591-2	Intreruptor monopolar, montarea incastrata 10A, 220 IP20	100 buc	0,400
--	08-03-591-5	Intreruptor bipolar inglobat in perete In=10A	----	0.140

1	2	3	4	5
28	08-03-591-2	Intreruptor de trecere, montarea incastrata 10A, 220V IP20	100 buc	0,100
29	08-03-591-1	Intreruptor monopolar, montarea incastrata 10A, 220V IP54	100 buc	0,100
30	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete 12W Led "Exit"	100 buc	0,070
31	08-03-594-1	Corp de iluminat suspendat de tavan, cu sursa de lumina LED, putere 36W, tip AOT.OPL ECO LED 600 4000k sau analog	100 buc	0,300
32	08-03-596-3	Corp de iluminat suspendat de constructie metalica, cu sursa de lumina LED, puterea 200W, SOFIT, tip Slim Par Big Dipper LPC180 LED PAR Light 60*3W RGB sau analog	100 buc	0,480
33	08-03-596-1	Corp de iluminat instalat pe podea, cu sursa de lumina LED, puterea 25W, SOFIT, tip PRO LUX LED прожектор PRO LUX MATRIX BAR 2 Wi	100 buc	0,120
		Capitolul 3. Utilaj		
34		Panou de racord si distributie ИММТ-3-0 Y2 650x500x220	buc	1,000
35		Panou de racord si distributie ABP -115-25A	buc	1,000
36		Panou de racord si distributie ИПБ-363-1 IP31 585x310x130	buc	6,000
37		Panou de racord si distributie ИПБ-483-1 IP31 730x352x138	buc	2,000
38		Intrerupator basculant, tripolar, de racord Un=380V, In=250A BP32 250A	buc	1,000
39		Intrerupator basculant, tripolar, de racord Un=380V, In=63A BH32-3P-63A	buc	15,000
40		Intrerupator automat BA47-29/3/C20A	buc	6,000
41		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	34,000
42		Intrerupator automat BA47-29/1/B6A	buc	5,000
43		Intrerupator automat de curent diferential АДТ 32/2/10/30	buc	2,000
44		Intrerupator automat de curent diferential АДТ 32/2/16/30	buc	56,000

1	2	3	4	5
		32/2/16/10		
46		Contactor tripolar KMI-23210 Uk=380B, In=32A	buc	4,000

Proiectant

Marcu

(funcția, semnătura, numele, prenume)

