

Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie capitala a 2 Grupe in incinta Centrului de prestare a serviciilor sociale (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Cahul, str.Doinelor 2,

Valoarea de deviz 493 327,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa I				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Curacare de var)	m2	471,3800	15,790 14,040	7 443,126 6 618,196
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,1000	21,840 21,840	242,424 242,424
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)Ferestrele la WC	m2	1,3200	21,824 21,824	28,808 28,808
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,1230	208,081 199,545	25,594 24,544
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,4000	84,385 83,200	1 721,450 1 697,280
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	88,0300	29,740 23,920	2 618,042 2 105,688
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	31,1300	45,309 40,561	1 410,484 1 262,664

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	11,0000	11,440 11,440	125,840 125,840
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	49,400 49,400	98,800 98,800
10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	57,200 57,200	114,400 114,400
11	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca cu recuperarea materialelor	buc	6,0000	9,360 9,360	56,160 56,160
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				13 885,128 12 374,804
		1.2. Lucrari de reparatie				
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	366,9700	94,995 63,440	34 860,342 23 280,556
13	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-366,9700	37,620 24,960	-13 805,436 -9 159,592
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	104,4100	111,237 79,560	11 614,268 8 306,844
15	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-104,4100	44,010 32,240	-4 595,054 -3 366,168
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	471,1400	27,106 10,400	12 770,714 4 899,856
17		Cornier din aluminiu perforat pentru protectia muciiilor la glafuri	m	31,8000	4,000 0,000	127,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
18	RCsO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	11,1000	3 535,565 167,960	39 244,776 1 864,356
19	RCsP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp (Usa la intrare)(Existenta)	m2	1,8500	188,776 88,934	349,236 164,528
20	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,3200	2 480,969 48,888	3 274,879 64,532
21	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,4000	441,810 85,800	9 012,927 1 750,320
22	CG36A	rdoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	88,0300	350,882 67,599	30 888,176 5 950,776
23	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	31,1300	426,381 57,200	13 273,238 1 780,636
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	471,3800	45,510 28,600	21 452,509 13 481,468
25	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	31,8000	54,484 43,680	1 732,580 1 389,024
26	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de	m2	7,9500	42,774 34,320	340,054 272,844

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos la pereti si stilpi (Glafurile)				
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,9500	45,515 28,603	361,842 227,396
28	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	11,0000	395,200 14,560	4 347,200 160,160
29	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m	120,0000	40,466 13,000	4 855,958 1 560,000
30	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,0000	74,670 19,760	597,360 158,080
31	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,0000	74,510 20,800	894,120 249,600
32	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	1 122,160 114,400	2 244,320 228,800
33	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,0000	2 396,975 291,200	4 793,950 582,400

1	2	3	4	5	6	7
34	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Radiatoarele demontate anterior)	m2	6,0000	47,735 44,200	286,410 265,200
		Total Lucrari de reparatie Inklusiv salariu				178 921,569 54 111,616
		Total Grupa I Inklusiv salariu				192 806,697 66 486,420
		2. Grupa II				
		2.1. Lucrari de demolare				
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Curacare de var)	m2	285,7500	15,790 14,040	4 511,939 4 011,904
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,1000	21,840 21,840	242,424 242,424
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)Ferestrele la WC	m2	1,3200	21,824 21,824	28,808 28,808
38	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,1230	208,081 199,545	25,594 24,544
39	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,4000	84,385 83,200	1 721,450 1 697,280
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	76,0700	29,740 23,920	2 262,292 1 819,584
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,3800	45,309 40,559	696,847 623,792
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,0000	11,440 11,440	114,400 114,400
43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	49,400 49,400	98,800 98,800
44	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	57,200 57,200	114,400 114,400
45	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca cu recuperarea materialelor	buc	6,0000	9,360 9,360	56,160 56,160
		Total Lucrari de demolare				9 873,114

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 832,096
		2.2. Lucrari de reparatie				
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	209,6800	94,995 63,440	19 918,603 13 302,120
47	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-209,6800	37,620 24,960	-7 888,150 -5 233,592
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	104,4100	111,237 79,560	11 614,268 8 306,844
49	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-104,4100	44,010 32,240	-4 595,054 -3 366,168
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	285,7500	27,106 10,400	7 745,515 2 971,800
51		Cornier din aluminiu perforat pentru protectia muciilor la glafuri	m	31,8000	4,000 0,000	127,200 0,000
52	RCsO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2	11,1000	3 535,565 167,960	39 244,776 1 864,356
53	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,3200	2 480,969 48,888	3 274,879 64,532
54	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	20,4000	441,810 85,800	9 012,927 1 750,320

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm				
55	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	76,0700	350,881 67,599	26 691,530 5 142,280
56	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	31,1300	426,381 57,200	13 273,238 1 780,636
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	285,7500	45,510 28,600	13 004,528 8 172,476
58	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	31,8000	54,484 43,680	1 732,580 1 389,024
59	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Glafurile)	m2	7,9500	42,774 34,320	340,054 272,844
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,9500	45,515 28,603	361,842 227,396
61	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	10,0000	395,200 14,560	3 952,000 145,600
62	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatia PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafioane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m	96,0000	40,466 13,000	3 884,766 1 248,000

1	2	3	4	5	6	7
63	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,0000	74,670 19,760	522,690 138,320
64	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,0000	74,510 20,800	745,100 208,000
65	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	1 122,160 114,400	2 244,320 228,800
66	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,0000	2 396,975 291,200	4 793,950 582,400
67	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Radiatoare demontate anterior)	m2	6,0000	47,735 44,200	286,410 265,200
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				150 287,972 39 461,188
		Total Grupa II Inclusiv salariu				160 161,086 48 293,284

	Cheltuieli directe	lei	352 967,76
	Asigurare Sociala	24,00 %	27 547,13
	Cheltuieli de transport	3,00 %	6 992,43
	Total	100,00 +	387 507,32
	Cheltuieli de regie	3,00 %	11 625,22
	Total	100,00 +	399 132,54
	Beneficiu de deviz	3,00 %	11 973,98
	Total	100,00 +	411 106,52

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			82 221,30
		Total deviz:				493 327,82
		Inclusiv salariu				114 779,70

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Cahul

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie capitala a 2 Grupe in incinta Centrului de prestare a serviciilor sociale (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Cahul, str.Doinelor 2,

Valoarea de deviz 493 327,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	254,554	52,00	13 236,808
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	649,183	52,00	33 757,516
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,244	52,00	116,688
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	32,640	52,00	1 697,280
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	68,486	52,00	3 561,272
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	244,596	52,00	12 718,992
7.	7133010012100	Ipsosar	h-om	10,176	52,00	529,152
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	39,400	52,00	2 048,800
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,360	52,00	642,720
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	79,000	52,00	4 108,000
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	425,168	52,00	22 108,736
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,886	52,00	150,072
13.	7422010060100	Timplar	h-om	58,052	52,00	3 018,704

14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	255,743	52,00	13 298,636
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,494	52,00	285,688
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	67,320	52,00	3 500,640
		Total manopera				114 779,70

Materiale:

1.	0607017	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia muciiilor la glafuri	m	63,600	4,00	254,400
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	15,150	45,00	681,750
3.	1111000100033	Cordoane de cupru	m	234,738	24,00	5 633,712
4.	1111000100048	Strat sintetic	m2	174,028	15,00	2 610,420
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,546	450,00	245,700
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	38,838	20,00	776,760
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,264	15,00	3,960
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 081,812	0,50	1 040,906
9.	203011292844018	Usi din MDF interioare	m2	22,200	2 550,00	56 610,000
10.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,640	2 300,00	6 072,000
11.	2030112947201	Pervazuri profilate	m	75,480	125,00	9 435,000
12.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	149,167	35,00	5 220,845
13.	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	66,600	120,00	7 992,000
14.	2051142950700	Dibluri	buc	74,000	0,20	14,800
15.	2320166200729	Parchetin	l	4,923	99,00	487,377
16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,796	125,00	349,500
17.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,012	55,00	0,660
18.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	309,212	35,00	10 822,420
19.	24302261000001	Fuga	kg	45,150	43,00	1 941,450
20.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,979	135,00	132,165
21.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	113,533	60,00	6 811,980
22.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,200	75,00	315,000
23.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,200	15,00	63,000
24.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,448	25,00	61,200
25.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	9,660	35,00	338,100
26.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	832,579	7,00	5 828,053
27.	2622102438000	Lavoar	buc	4,080	750,00	3 060,000
28.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,200	1 000,00	4 200,000
29.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,200	400,00	1 680,000
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	82,044	3,00	246,132
31.	2652102100713	Var pasta	m3	0,100	2 000,00	200,000
32.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	104,846	2,00	209,692
33.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 361,810	3,50	11 766,333
34.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	106,802	300,00	32 040,600
35.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	554,918	4,00	2 219,672
36.	2670112204051	Placi din laminat	m2	174,028	220,00	38 286,160
37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	388,099	3,50	1 358,345
38.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,600	63,00	37,800
39.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	9,990	45,00	449,550
40.	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	2,442	85,00	207,570
41.	2746167335100	Priza	buc	22,440	45,00	1 009,800
42.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	37,000	7,00	259,000
43.	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	44,712	6,00	268,272
44.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	30,000	0,25	7,500
45.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	19,577	0,50	9,789
46.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	74,000	0,15	11,100
47.	2874115881198	Saiba M 6	buc	30,000	0,18	5,400
48.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,200	15,00	63,000
49.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	30,000	0,35	10,500
50.	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	2,108	14,00	29,512
51.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	4,200	15,00	63,000

52.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	175,00	714,000
53.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080	20,00	81,600
54.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,160	14,00	114,240
55.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4,200	180,00	756,000
56.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	21,840	14,00	305,760
57.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	21,840	350,00	7 644,000
58.	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	55,890	0,55	30,740
59.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,121	3,50	3,923
60.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,200	100,00	420,000
61.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,200	125,00	525,000
62.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	21,840	2,00	43,680
63.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,509	4,00	18,036
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	41,439	20,00	828,780
65.	4100126202818	Apa	m3	7,670	20,00	153,400
Total materiale de construcții						233 081,05

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,536	75,00	415,200
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,508	75,00	788,100
3.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,222	35,00	7,770
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	47,506	75,00	3 562,950
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,157	35,00	110,495
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,922	35,00	137,270
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,096	55,00	5,280
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,454	55,00	79,970
Total utilaje de construcții						5 107,01

Cheltuieli directe	lei	352 967,76
Asigurare Sociala	24,00 %	27 547,13
Cheltuieli de transport	3,00 %	6 992,43
Total	100,00 +	387 507,32
Cheltuieli de regie	3,00 %	11 625,22
Total	100,00 +	399 132,54
Beneficiu de deviz	3,00 %	11 973,98
Total	100,00 +	411 106,52
TVA	20,00 %	82 221,30

Total deviz:

493 327,8

2

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Grupa I				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Curacare de var)	m2			15,790
						14,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	75,00	0,750
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,840
						21,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,920
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)Ferestrele la WC	m2			21,824
						21,824
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,912
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,912
4	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			208,081
						199,545
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	52,00	23,252
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	52,00	176,293
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,439
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	75,00	6,098
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			84,385
						83,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	52,00	41,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,00	41,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,060
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	75,00	1,125
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			29,740
						23,920
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	52,00	11,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,00	11,960
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	99,00	2,970
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	75,00	2,250
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			45,309
						40,561
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,00	20,281
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,00	20,281
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	75,00	3,749
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,440
						11,440
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,00	11,440
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			49,400
						49,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	52,00	49,400

1	2	3	4	5	6	7
10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			57,200
						57,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	52,00	57,200
11	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca cu recuperarea materialelor	buc			9,360
						9,360
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	52,00	9,360
		1.2. Lucrari de reparatie				
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,995
						63,440
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,440
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,925
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,560
13	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,620
						24,960
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,00	24,960
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	75,00	2,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,210
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			111,237
						79,560
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,00	79,560
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,925
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,683
15	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			44,010
						32,240
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,00	32,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	75,00	0,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,120
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,106
						10,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	60,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
17		Cornier din aluminiu perforat pentru protectia muciiilor la glafuri	m			4,000
						0,000
	0607017	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia muciiilor la glafuri	m	1,0000	4,00	4,000
18	RCsO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2			3 535,565
						167,960
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3800	52,00	123,760
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	52,00	28,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,00	15,600
	203011292844018	Usi din MDF interioare	m2	1,0000	2 550,00	2 550,000
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	120,00	360,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0950	14,00	1,329
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0880	2,00	0,176
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1100	85,00	9,350
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	45,00	20,250
	2030112947201	Pervazuri profilate	m	3,4000	125,00	425,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	75,00	1,500
19	RCsP32A	Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla de aluminiu, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp (Usa la intrare) (Existenta)	m2			188,776 88,934
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5600	52,00	81,120
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	52,00	7,814
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,50	1,010
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	63,108
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	135,00	23,862
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	3,50	2,121
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,041
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	75,00	1,500
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,1200	35,00	4,200
20	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 480,969 48,888
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	52,00	44,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	52,00	4,688
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 300,00	2 300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	125,00	88,163
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	135,00	33,341
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,100
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,477
21	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			441,810 85,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	52,00	85,800
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	300,00	309,059
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,948
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	43,00	20,412
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	75,00	0,901
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	55,00	0,550
22	CG36A	rdoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			350,882 67,599
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,00	59,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,800
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	220,00	233,310
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,908
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,815
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,250
23	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			426,381 57,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	52,00	57,200
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	312,094
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,856
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	43,00	17,806
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	75,00	0,135
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	55,00	0,924
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,205
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,510 28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,600
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
25	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			54,484 43,680
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,00	26,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,00	17,160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,870
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 000,00	2,830
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	450,00	3,863
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,083
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	75,00	0,113
26	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Glafurile)	m2			42,774 34,320
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	52,00	33,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,00	1,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,00	7,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,121
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 000,00	1,258
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	75,00	0,075
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			45,515 28,603
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,603
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
28	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			395,200 14,560
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	52,00	14,560
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	364,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	2,00	2,080
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	14,00	14,560
29	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m			40,466 13,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	52,00	13,000
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	1,0500	24,00	26,082
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	6,00	1,242
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	0,55	0,142
30	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			74,670 19,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	52,00	19,760
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,450
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,100
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,400
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,15	0,300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,700
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,18	0,360
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,25	0,500
31	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			74,510 20,800

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	52,00	20,800
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,900
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,100
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,400
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,15	0,300
32	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 122,160 114,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	52,00	114,400
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	750,00	765,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	175,00	178,500
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	20,00	20,400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,300
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	14,00	28,560
33	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 396,975 291,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	52,00	291,200
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 000,00	1 050,000
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	400,00	420,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	100,00	105,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	125,00	131,250
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	15,00	15,750
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	35,00	84,525
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	78,750
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,750
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	180,00	189,000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	15,00	15,750
34	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Radiatoarele demontate anterior)	m2			47,735 44,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,200
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	63,00	3,150
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	15,00	0,330
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	55,00	0,055
		2. Grupa II				
		2.1. Lucrari de demolare				
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(Curacare de var)	m2			15,790 14,040
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,00	6,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	75,00	0,750
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			21,840 21,840
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	52,00	10,920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,920
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)Ferestrele la WC	m2			21,824 21,824
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	52,00	10,912
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,00	10,912
38	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			208,081 199,545
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	52,00	23,252
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	52,00	176,293
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,439
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	75,00	6,098
39	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			84,385

1	2	3	4	5	6	7
						83,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	52,00	41,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,00	41,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,060
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	75,00	1,125
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			29,740
						23,920
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	52,00	11,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,00	11,960
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	99,00	2,970
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	75,00	2,250
41	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			45,309
						40,559
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,00	20,279
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,00	20,279
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	75,00	3,750
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			11,440
						11,440
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	52,00	11,440
43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			49,400
						49,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	52,00	49,400
44	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			57,200
						57,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	52,00	57,200
45	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca cu recuperarea materialelor	buc			9,360
						9,360
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	52,00	9,360
		2.2. Lucrari de reparatie				
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,995
						63,440
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,00	63,440
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,925
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,560
47	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,620
						24,960
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,00	24,960
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	75,00	2,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,210
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			111,237
						79,560
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,00	79,560
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,925
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,683
49	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			44,010
						32,240

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,00	32,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	75,00	0,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	1,120
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,106 10,400
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,00	10,400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	60,00	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
51		Cornier din aluminiu perforat pentru protectia muciiilor la glafuri	m			4,000 0,000
	0607017	Cornier din aluminiu perforat pentru protectia muciiilor la glafuri	m	1,0000	4,00	4,000
52	RCsO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din MDF, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului	m2			3 535,565 167,960
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3800	52,00	123,760
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	52,00	28,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,00	15,600
	203011292844018	Usi din MDF interioare	m2	1,0000	2 550,00	2 550,000
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	120,00	360,000
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0950	14,00	1,329
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0880	2,00	0,176
	2682162605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,1100	85,00	9,350
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	45,00	20,250
	2030112947201	Pervazuri profilate	m	3,4000	125,00	425,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	75,00	1,500
53	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 480,969 48,888
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	52,00	44,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	52,00	4,688
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 300,00	2 300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	125,00	88,163
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	135,00	33,341
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,100
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,477
54	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			441,810 85,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	52,00	85,800
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	300,00	309,059
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,948
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	43,00	20,412
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,50	10,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	75,00	0,901
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	55,00	0,550
55	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			350,881 67,599
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	52,00	59,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,00	7,800
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	220,00	233,309
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,907
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	35,00	31,815
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,250
56	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			426,381 57,200

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	52,00	57,200
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	312,094
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,856
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	43,00	17,806
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	75,00	0,135
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	55,00	0,924
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,205
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual	m2			45,510 28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,600
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
58	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			54,484 43,680
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,00	26,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,00	17,160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,870
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 000,00	2,830
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	450,00	3,863
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,083
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	75,00	0,113
59	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (Glafurile)	m2			42,774 34,320
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	52,00	33,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,00	1,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,00	7,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,121
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 000,00	1,258
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	75,00	0,075
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual	m2			45,515 28,603
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,603
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
61	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			395,200 14,560
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	52,00	14,560
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	364,000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	2,00	2,080
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	14,00	14,560
62	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m			40,466 13,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	52,00	13,000
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	1,0500	24,00	26,082
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	6,00	1,242
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	0,55	0,142
63	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			74,670 19,760
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	52,00	19,760

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	45,00	45,450
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,100
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,400
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,15	0,300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,700
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,18	0,360
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,25	0,500
64	RpEE03B	ontarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			74,510 20,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	52,00	20,800
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	45,00	45,900
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,100
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,400
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,15	0,300
65	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 122,160 114,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	52,00	114,400
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	750,00	765,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	175,00	178,500
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	20,00	20,400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,300
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	14,00	28,560
66	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 396,975 291,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	52,00	291,200
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 000,00	1 050,000
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	400,00	420,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	100,00	105,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	125,00	131,250
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	15,00	15,750
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	35,00	84,525
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	75,00	78,750
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,750
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	180,00	189,000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	15,00	15,750
67	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Radiatoare demontate anterior)	m2			47,735 44,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	52,00	44,200
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	63,00	3,150
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	15,00	0,330
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	55,00	0,055

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.