

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: "Amenajarea spatiului de odihna pentru copii, teren sportiv" str. Alexandru Plamadeala, or. Singerei

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 27.1.3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	P
1	2	3	4	5	
		Lucrari de demolarea			
1	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm (Фрезерование изношенных асфальтобетонных покрытий и неровностей проезжей части имеющий ширину барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см).	m2		
1.1	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	0,0320	
1.2	20000883	Muncitor	h-om	0,0349	
1.3	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0,0182	
1.4	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	
1.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	
2	TsH02B	Taierea manuală a arborilor, prin sectionare succesivă a crengilor, ramurilor și tulpinei 11-30 cm (Ручная резка деревьев, путем последовательной срезки веток, ветвей и стволов, 11-30 см).	buc		
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон).	m		
3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	
4	TsC35B1	Excavator transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg.II la distanță < 10 m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории).	100 m3		
4.1	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	
5	TsH92B	Încărcarea în auto: sol (pământ) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт).	t		
5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	
6	Ts151A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t		
6.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	
		TOTAL Lucrari de demolarea			
		Decopertare stratului fertil			
7	TsC35B1	Excavator transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg.II la distanță < 10 m Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 2 категории).	100 m3		
7.1	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	
8	Ts151A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t		
8.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	
		TOTAL Decopertare stratului fertil			
		Pat de argila			
9	Ts151A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t		
9.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	
10	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории).	100 m3		

10.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040
10.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600
10.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт).	m3	
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта).	100 m3	
12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200
12.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300
		TOTAL Pat de argila		
		Fundatie Teren sportiv		
13	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	
13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм).	kg	
14.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250
14.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
14.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
14.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540
14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно).	kg	
15.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
15.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
15.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
15.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640
15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
16	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг).	kg	
16.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400
16.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
16.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
16.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000
16.5	7136080025001	Montator	h-om	0,1050
16.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
17	CB02B2	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=35-60 m .	m2	
17.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
17.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
17.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
17.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
17.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
17.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250
17.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
17.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
17.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
17.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
17.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
17.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
17.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000

18	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U). pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 110 мм).	m	
18.1	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110 mm	m	1,0300
18.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320
18.3	2320167317232	Didoretan	kg	0,0150
18.4	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080
18.5	2222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	4,0000
18.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...).	m3	
19.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250
19.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000
19.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
19.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
19.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
19.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
TOTAL Fundatie Teren sportiv				
Fundatie pentru suport baschet si stipli				
20	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu.	m3	
20.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700
21	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм).	kg	
21.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250
21.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
21.3	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
21.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540
21.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
22	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно).	kg	
22.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
22.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
22.3	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
22.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640
22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
23	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг).	kg	
23.1	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400
23.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
23.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
23.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000
23.5	7136080025001	Montator	h-om	0,1050
23.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
24	CB02B2	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=35-60 m .	m2	
24.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
24.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
24.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
24.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
24.5	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500

24.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250
24.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
24.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
24.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
24.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
24.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
24.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
24.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000
25	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами).	m3	
25.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250
25.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000
25.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600
25.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800
25.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900
25.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000
25.7	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500
25.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
25.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570
25.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180
25.11	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500
25.12	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...). (Beton C12/15)	m3	
26.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	1,0250
26.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000
26.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
26.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
26.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
26.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
TOTAL Fundatie pentru suport baschet si stipli				
Straturi de baza cu inbracaminte sintetica (B-1)				
27	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12cm на тротуарах механизированным способом).	m2	
27.1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740
27.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200
27.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560
27.4	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146
27.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055
28	TE06A1 aplicativ	Plasa de armatura sudata tip stnb d=4mm ochiurile 150x150 mm	m2	
28.1	2710503803166	SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,5 OL32 S 889	kg	0,0150
28.2	2873132004244	PLASA SUDATA PT.BA.DIN OL 37 TIP 106G-126 S438/3-80	buc	0,5500
28.3	7123020011100	FIERAR BETON	ora	0,1236
28.4	9311010049900	MUNCITOR DESERVIRE MINE SUBTERANE	ora	0,0054
29	CA02C02	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона вручную используется норма CA01, и его укладка типичными средствами). (Beton C20/25)	m3	
29.1	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0150
29.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000
29.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000
29.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500
29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
29.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500
29.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
30	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi (Резка машиной с алмазными дисками температурных и	m	

		деформационных швов в бетоне износа, на дорогах и улицах).		
30.1	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035
30.2	4100126202818	Apă	m3	0,0400
30.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)	%	3,0000
30.4	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700
30.5	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700
30.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700
31	RCsE33A aplicativ	Umplerea rosturilor, cu bitum tip D (Заполнение швов битумом типа D).	m	
31.1	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	0,5000
31.2	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100
31.3	01412122100880	Filer de calcar	kg	0,1100
31.4	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200
31.5	20028339	Materiale mărunte	%	3,0000
31.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200
31.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
31.8	295227004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0100
32	CG53A aplicativ	Pardoseli epoxidice turnate cu strat superior antiderapant. Acoperire sportiva in 6 straturi, grosime minim 4mm (grung Epoxy+Resurfacer n=0.2/0.6=0.8kg/m2; nisip cuar n=0.9kg; strat elastic 1/2 n=0.8kg/m2; strat final color n=0.9kg/m2; ksal=0.5).	m2	
32.1	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500
32.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500
32.3	2653102100841	Grund Epoxy+Resurfacer	kg	0,8000
32.4	1421102200803	Nisip cuaros	kg	0,9000
32.5	2653102100842	Strat elastic	kg	0,8000
32.6	2653102100844	Strat superior din 2 componente color*	kg	0,9000
32.7	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200
32.8	2940520007688	Maşina de şlefuit	h-ut	0,1500
33	DF16B aplicativ	Marcaje linii de joc	1km	
33.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010
33.2	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000
33.3	2430126108720	Email alb ii E. 109-5	kg	50,4300
33.4	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700
33.5	2320166200676	White spirit	kg	0,8000
33.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100
33.7	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900
		TOTAL Straturi de baza cu inbracaminte sintetica (B-1)		
		Instalarea Gardului la teren sportiv		
34	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций).(Stm1, Gm1, Poarta)	t	
34.1	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000
34.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500
34.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000
34.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000
34.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000
34.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650
34.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000
34.8	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000
34.9	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500
34.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000
34.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000
34.12	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500
35	RplzE11B1	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice.In cazul grunduirii mecanizat (Грунтовка суриком в один слой, металлических конструкций частей технологического оборудования, механизированная).	t	
35.1	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,2600
35.2	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,2300
35.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0770
35.4	2222222222992	Materiale marunte (abrazive, scinduri schela,cuie,sirma etc.)	%	4,0000
35.5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9100
35.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5300
35.7	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200
35.8	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2500
36	CN27B21	Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale	t	

		halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru primul strat de miniu de plumb		
36.1	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000
36.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200
36.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000
36.4	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000
36.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	2,9500
36.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,9000
36.7	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,0600
37	CN27B22	Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb.	t	
37.1	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,6000
37.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,3200
37.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000
37.4	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000
37.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	2,9500
37.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,2100
37.7	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,1500
38	CO06A4 aplicativ	Montarea plasa rabit pentru imprejmui, plasa zincata "RABITA" 45x45 Ø 2.5mm H=1,5m	m	
38.1	2732103646250	plasa zincata "RABITA" 45x45 Ø 2.5mm H=1,5m	m2	1,6000
38.2	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400
38.3	2222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	2,7500
38.4	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200
38.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
		TOTAL Instalarea Gardului la teren sportiv		
		Imbracaminte rutiera din beton asfaltic		
39	TsD11A1 aplicativ	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor vibrant, tractat, de 3,1-6 t, neted, cu picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm grosime dupa compactare, prin 6 treceri suprapuse, exclusiv udarea fiecarui strat, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv sau necoeziv cu tractor de 81-150 CP.	100 m3	
39.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0100
39.2	2952240004009	Rulou compactor vibrator 3,1-6 tf fara tractor	h-ut	1,1800
39.3	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,1800
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка).	m3	
40.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000
40.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
40.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
40.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
40.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
41	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie. fractia 40-70	m3	
41.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
41.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190
41.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000
41.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
41.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580
41.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150
42	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см).	m	
42.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450
42.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700
42.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090
42.4	4100116202818	Apă pentru mortare si betoane	m3	0,0060
42.5	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050
42.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500
42.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t	
43.1	23203226000401	Bitum	t	1,0300
43.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000

44	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную).	m2	
44.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410
44.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
44.3	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160
44.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600
44.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t	
45.1	23203226000401	Bitum	t	1,0300
45.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000
46	DB16H k1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически). (grosime 5.0 cm)	m2	
46.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180
46.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030
46.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110
46.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500
46.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053
46.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053
46.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053
		TOTAL Imbracaminte rutiera din beton asfaltic		
		Pavaj din placi de beton		
47	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта).	100 m3	
47.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200
47.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300
48	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами).	m3	
48.1	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000
48.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800
48.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200
48.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700
48.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000
48.6	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500
48.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
48.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570
48.9	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
49	DE16A aplicativ	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv. (Rigola 170x490x150mm)	buc	
49.1	2666122800611	Element prefabricat din beton armat (Rigola 170x490x150mm)	buc	1,0070
49.2	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000
50	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см). (Bordura 100x20x8cm)	m	
50.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0480
50.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200
50.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030
50.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 200 x 80 B-4	m	1,0050
50.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030
50.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200
50.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800
51	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня	m2	

		h=12cm на тротуарах механизированным способом).		
51.1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740
51.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200
51.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560
51.4	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146
51.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055
52	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см). (Placi 200x100x40mm)	m2	
52.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000
52.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000
52.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (200x100x40mm)	m2	1,0150
52.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050
52.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380
52.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200
52.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
52.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158
		TOTAL Pavaj din placi de beton		
		Scara Sc1		
53	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu.	m3	
53.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700
54	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм).	kg	
54.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250
54.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
54.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
54.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540
54.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
55	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно).	kg	
55.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
55.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500
55.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
55.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640
55.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
56	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinurile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime.	m2	
56.1	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100
56.2	2010102904339	Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010
56.3	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010
56.4	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200
56.5	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015
56.6	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800
56.7	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)	%	1,5000
56.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200
56.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
56.10	2940420007679	Fierastru mecanic	h-ut	0,0400
56.11	2922140006702	Macara de fereastru	h-ut	0,0200
57	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...). (Beton B20)	m3	

57.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250
57.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000
57.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
57.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
57.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
57.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
58	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (antiderapant)	m2	
58.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
58.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
58.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
58.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
58.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
58.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100
58.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
58.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
58.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	
59.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
59.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
59.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
59.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
59.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
59.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100
59.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
59.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
59.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		TOTAL Scara Sc1		
		EuroGard		
60	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы).	m3	
60.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200
61	RpDE12A aplicativ	Montarea (plantarea) stlpilor zincat pentru eurogard (se modifica coeficientu la beton din 0,25 in 0,128)	buc	
61.1	2811106301797	stlpilor zincat special pentru eurogard L=2500	buc	1,0000
61.2	2663102100001	Beton clasa C 12/15 (pt.informatie)	m3	0,1280
61.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, scinduri, etc.)	%	2,0000
61.4	7123011000200	Betonist	h-om	0,2500
61.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5100
62	CO06A aplicativ	Imprejmuiri din plasa de sirma (plasa tip EURO cu diametru 3,8 mm, h=1,85 m) pe stilpi din otel prefabricati montati la distanta 2,5m	buc	
62.1	2732103646250	Panou gard ECO H-1,85m D-3,8mm zincat și vopsit	buc	1,0200
62.2	2222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	2,7500
62.3	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200
62.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400
		TOTAL EuroGard		
		Instalarea echipamentului		
63	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	
63.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000
64	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...). (Beton	m3	

57.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250
57.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000
57.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
57.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
57.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
57.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
58	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (antiderapant)	m2	
58.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
58.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
58.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
58.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
58.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
58.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100
58.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
58.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
58.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	
59.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
59.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
59.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
59.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
59.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
59.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100
59.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
59.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
59.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		TOTAL Scara Sc1		
		EuroGard		
60	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы).	m3	
60.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200
61	RpDE12A aplicativ	Montarea (plantarea) stilpilor zincat pentru eurogard (se modifica coeficientu la beton din 0,25 in 0,128)	buc	
61.1	2811106301797	stilpilor zincat special pentru eurogard L=2500	buc	1,0000
61.2	2663102100001	Beton clasa C 12/15 (pt.informatie)	m3	0,1280
61.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, scinduri, etc.)	%	2,0000
61.4	7123011000200	Betonist	h-om	0,2500
61.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5100
62	CO06A aplicativ	Imprejmuiri din plasa de sirma (plasa tip EURO cu diametru 3,8 mm, h=1,85 m) pe stilpi din otel prefabricati montati la distanta 2,5m	buc	
62.1	2732103646250	Panou gard ECO H-1,85m D-3,8mm zincat și vopsit	buc	1,0200
62.2	2222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	2,7500
62.3	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200
62.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400
		TOTAL EuroGard		
		Instalarea echipamentului		
63	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	
63.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000
64	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...). (Beton	m3	

		C16/20)		
64.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250
64.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000
64.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
64.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
64.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
64.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
64.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
65	TsH91B aplicativ	Instalarea Banca PTP 047 (inclusiv echipament)	buc	
65.1	2030112931102	Banca PTP 047	buc	1,0000
65.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
65.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
65.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
65.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
65.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
66	TsH91B aplicativ	Instalarea Banca PTP 049-01 (inclusiv echipament)	buc	
66.1	2030112931102	Banca PTP 049-01	buc	1,0000
66.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
66.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
66.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
66.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
66.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
67	TsH91B aplicativ	Instalarea urnelor (Установка урн). PTP 052 (inclusiv echipament)	buc	
67.1	2030112931102	Urne, PTP 052	buc	1,0000
67.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
67.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
67.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
67.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
67.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
68	TsH91B aplicativ	Instalarea Nisipiera, PTP 033 H (inclusiv echipament)	buc	
68.1	2030112931102	Nisipiera, PTP 033 H	buc	1,0000
68.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
68.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
68.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
68.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
68.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
69	TsH91B aplicativ	Instalarea Balansoar, PTP 012-01 (inclusiv echipament)	buc	
69.1	2030112931102	Balansoar, PTP 012-01	buc	1,0000
69.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
69.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
69.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
69.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
69.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
70	TsH91B aplicativ	Instalarea Carusel, PTP 027 (inclusiv echipament)	buc	
70.1	2030112931102	Banca Carusel, PTP 027	buc	1,0000
70.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
70.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
70.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
70.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
70.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
71	TsH91B aplicativ	Instalarea Trenut, PTP 071 (inclusiv echipament)	buc	
71.1	2030112931102	Trenut, PTP 071	buc	1,0000
71.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
71.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
71.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
71.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
71.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
72	TsH91B aplicativ	Complex sportiv, PTP 21-11-T4K (inclusiv echipament)	buc	
72.1	2030112931102	Complex sportiv, PTP 21-11-T4K	buc	1,0000
72.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
72.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
72.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
72.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
72.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
73	TsH91B aplicativ	Instalarea Leagan, PTP 50-2 (inclusiv echipament)	buc	

	aplicativ			
73.1	2030112931102	Leagan, PTP 50-2	buc	1,0000
73.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
73.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
73.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
73.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
73.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
74	TsH91B aplicativ	Instalarea Scaun, PTP 019-03 (inclusiv echipament)	buc	
74.1	2030112931102	Scaun, PTP 019-03	buc	1,0000
74.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
74.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
74.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
74.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
74.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
75	TsH91B aplicativ	Instalarea Complex sportiv, PTP 733 LM (inclusiv echipament)	buc	
75.1	2030112931102	Complex sportiv, PTP 733 LM	buc	1,0000
75.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
75.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
75.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
75.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
75.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
76	TsH91B aplicativ	Bare paralele, PTP 724-01 (inclusiv echipament)	buc	
76.1	2030112931102	Bare paralele, PTP 724-01	buc	1,0000
76.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
76.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
76.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
76.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
76.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
77	TsH91B aplicativ	Bara orizontala, PTP 722-01 (inclusiv echipament)	buc	
77.1	2030112931102	Bara orizontala, PTP 722-01	buc	1,0000
77.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
77.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
77.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
77.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
77.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
78	TsH91B aplicativ	Masa sah cu scaune, PTP 050-01 (inclusiv echipament)	buc	
78.1	2030112931102	Masa sah cu scaune, PTP 050-01	buc	1,0000
78.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
78.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
78.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
78.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
78.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
79	TsH91B aplicativ	Masa cu scaune, PTP 050 (inclusiv echipament)	buc	
79.1	2030112931102	Masa cu scaune, PTP 050	buc	1,0000
79.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
79.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
79.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
79.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
79.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
80	TsH91B aplicativ	Instalarea Aparat fitness, PTP 518T (inclusiv echipament)	buc	
80.1	2030112931102	Aparat fitness, PTP 518T	buc	1,0000
80.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
80.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
80.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
80.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
80.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
81	TsH91B aplicativ	Instalarea Aparat fitness, PTP 513T (inclusiv echipament)	buc	
81.1	2030112931102	Aparat fitness, PTP 513T	buc	1,0000
81.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
81.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
81.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
81.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
81.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
82	TsH91B aplicativ	Instalarea Aparat fitness, PTP 502T-1 (inclusiv echipament)	buc	

82.1	2030112931102	Aparat fitness, PTP 502T-1	buc	1,0000
82.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
82.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
82.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
82.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
82.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
83	TsH91B aplicativ	Instalarea Aparat fitness, PTP 509T (inclusiv echipament)	buc	
83.1	2030112931102	Aparat fitness, PTP 509T	buc	1,0000
83.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
83.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
83.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
83.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
83.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
84	TsH91B aplicativ	Instalarea Suport baschet, PTP 717H (inclusiv echipament)	buc	
84.1	2030112931102	Suport baschet, PTP 717H	buc	1,0000
84.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840
84.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500
84.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000
84.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500
84.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500
85	DF23A aplicativ	Instalarea Felinarului (Felinar cu stalp 200cm Fumagalli) (inclusiv echipament)	buc	
85.1	2663102100000	Beton	m3	0,2500
85.2	2811106301796	Felinar cu stalp 200cm Fumagalli	buc	1,0000
85.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800
85.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8300
86	DF23A aplicativ	Instalarea Stilpului pentru iluminarea terenului sportiv (STILP DIN OTEL GALVANIZAT 5M CU CONSOLA DUBLA L=1M D.76/60mm GRI) (inclusiv echipament)	buc	
86.1	2663102100000	Beton	m3	0,2500
86.2	2811106301796	STILP DIN OTEL GALVANIZAT 5M	buc	1,0000
86.3	2811106301796	CONSOLA DUBLA L=1M D.76/60mm GRI	buc	1,0000
86.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800
86.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8300
87	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка).	m3	
87.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000
87.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
87.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
87.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
87.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
		TOTAL Instalarea echipamentului		
		Spatii verzi		
88	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка от посторонних предметов).	100 m2	
88.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700
89	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории).	100 m3	
89.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700
90	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t	
90.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383
91	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории).	100 m3	
91.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040
91.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600
91.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000
92	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 15 см).	m2	
92.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300
93	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%).	100 m2	

93.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600
93.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200
94	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren (Посадка цветов и многолетних растений более 15 см высоты на участке).	100 buc	
94.1	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	104,0000
94.2	2010102906996	Laturtoale rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, It=>7 cm	m	1,9800
94.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350
94.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800
94.5	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900
95	TsH24A	Plantari arbusti fara balot.	buc	
95.1	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	1,0400
95.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020
95.3	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200
95.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100
95.5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200
95.6	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400
		TOTAL Spatii verzi		
96	pret de piată	Plasă de volei PlayPark TVS-22	buc	
97	pret de piată	Silp pentru volei cu fixare in prize (80x80mm)	buc	
98	pret de piată	Scaun Royal Deluxe pentru arbitru	buc	
99	pret de piată	Projector LED Elmos FLAP3 150 W LED 6500 K 13500 lm 220 - 240 V IP65	buc	

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.