

Formular Nr.7
WinCmeta

**Servicii de reparatii curente
(intretinerea periodica) a strazii
Luceafărul 11.13,14 și a parcării
primăriei, a trotuarului la
intersecția str. Al. cel Bun și G.
Vieru, și scuarul str. Șt. cel Mare
din mun. Soroca anul 2026**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 4 206 252,06 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii curente (intretinerea periodica) a strazilor prin mun.Soroca str.Luceafarul 11,13,14) 1.1. str.Luceafarul 11,13,14 1.1.1. Demolari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	434,3000	643,100 151,360	279 298,288 65 735,648
2	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3	10,0000	119,196 119,196	1 191,960 1 191,960
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3	434,3000	63,816 19,866	27 715,304 8 627,804
4	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	695,0000	16,240 0,000	11 286,800 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3	4,3400	359,182 28,380	1 558,849 123,169
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice	m	600,0000	30,272 30,272	18 163,200 18 163,200

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)				
7	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t	67,5000	105,006 105,006	7 087,905 7 087,905
8	TsI51A1	Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	67,5000	16,240 0,000	1 096,200 0,000
		Total Demolari Inclusiv salariu				347 398,506 100 929,686
		1.1.2. Partea carosabila				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2	50,0000	50,261 3,302	2 513,037 165,077
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,1800	264,599 0,000	5 075,000 0,000
11	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	2,8800	2 165,278 145,684	6 236,000 419,570
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,20 K(conditii restrinse)=1,2000	m3	230,1000	1 110,330 68,112	255 486,937 15 672,571
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1500	15 624,000 0,000	17 967,600 0,000
14	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 917,5000	294,212 5,676	564 151,510 10 883,730
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5800	15 624,000 0,000	9 061,920 0,000

1	2	3	4	5	6	7
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. PMB 45/80 (bitum modificat cu polimeri Clasa 4), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 917,5000	259,596 4,730	497 775,495 9 069,775
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				1 358 267,49 9 36 210,723
		1.1.3. Instalarea bordurilor mari				
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	24,9500	799,944 132,440	19 958,599 3 304,378
18	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	124,7000	314,420 160,820	39 208,174 20 054,254
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	623,7000	305,093 63,382	190 286,254 39 531,353
20	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3	93,5000	63,816 19,866	5 966,796 1 857,471
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	149,6000	16,240 0,000	2 429,490 0,000
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,1100	792,748 792,748	2 465,446 2 465,446
		Total Instalarea bordurilor mari Inclusiv salariu				260 314,759 67 212,902
		1.1.4. Trotuarul si accese la case				
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,5100	792,748 792,748	1 197,049 1 197,049
24	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	0,2200	2 720,373 834,373	598,482 183,562

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
25	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT H=10cm.	m3	15,0800	717,464 93,654	10 819,357 1 412,302
26	TsC54A	Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm H=5 cm.	m3	7,5400	578,950 85,140	4 365,283 641,956
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm	m2	150,8000	290,401 56,382	43 792,543 8 502,345
28	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoire	m3	3,8700	799,957 132,440	3 095,834 512,543
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20x8) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	128,9000	196,740 28,380	25 359,825 3 658,182
30	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3	12,9000	63,814 19,866	823,196 256,271
31	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	20,6000	16,239 0,000	334,530 0,000

1	2	3	4	5	6	7
32	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,6400	792,748 792,748	507,359 507,359
		Total Trotuarul si accese la case Inklusiv salariu				90 893,458 16 871,569
		1.1.5. Camine de vizitare				
33	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,01 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100	buc	17,0000	2 712,952 208,120	46 120,186 3 538,040
34	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	17,0000	2 000,649 104,060	34 011,040 1 769,020
		Total Camine de vizitare Inklusiv salariu				80 131,226 5 307,060
		Total str.Luceafarul 11,13,14 Inklusiv salariu				2 137 005,44 8 226 531,940
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			2 137 005,448
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %			54 367,666
		Total ПЗ+CA	100,00 +			2 191 373,114
		<i>Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %</i>	14,50 %			317 749,102
		Total Total+CR	100,00 +			2 509 122,216
		<i>Beneficiu (Total) * 6 %</i>	6,00 %			150 547,333
		Total Reparatii curente (intretinerea periodica) a strazilor prin mun.Soroca str.Luceafarul 11,13,14) Inklusiv salariu				2 659 669,54 9 226 531,940
		2. Reparatia curenta a parcarii primariei mun.Soroca din str.Stefan cel Mare				
		2.1. Partea carosabila				
35	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea	m2	833,0000	50,261 3,302	41 867,197 2 750,183

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)				
36	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	91,6300	21,490 0,000	1 969,100 0,000
37	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,20 K=1,2000	100m2	8,3300	17,400 0,000	144,942 0,000
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2500	15 624,000 0,000	3 906,000 0,000
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	833,0000	245,496 4,730	204 498,168 3 940,090
40	adaus h=1.0 cm	Beton asfaltic BA 16 rul.50/70, executata la cald (se adauga la poz DB16H)	t	20,1600	2 300,000 0,000	46 368,000 0,000
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				298 753,407 6 690,273
		2.2. Instalarea bordurilor mari				
41	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,1600	799,914 132,440	927,900 153,630
42	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	29,0000	305,093 63,382	8 847,685 1 838,078
43	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	5,8000	314,420 160,820	1 823,636 932,756
44	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3	6,5200	63,819 19,866	416,101 129,526
45	TsI51A1	Transportarea pamintului cu	t	10,4400	16,239	169,540

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km			0,000	0,000
46	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,2200	792,750 792,750	174,405 174,405
		Total Instalarea bordurilor mari Inklusiv salariu				12 359,267 3 228,395
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			311 112,674
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %			2 380,480
		Total ПЗ+CA	100,00 +			313 493,154
		<i>Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %</i>	14,50 %			45 456,507
		Total Total+CR	100,00 +			358 949,661
		<i>Beneficiu (Total) * 6 %</i>	6,00 %			21 536,980
		Total Reparatia curenta a parcarii primariei mun.Soroca din str.Stefan cel Mare Inklusiv salariu				380 486,641 9 918,668
		3. Reparatia curenta a trotuarului la intersectia str.Alexandru cel Bun si Grigore Vieru din mun.Soroca				
		3.1. Desfaceri				
47	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	257,4300	12,298 12,298	3 165,874 3 165,874
48	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	144,5700	51,084 51,084	7 385,214 7 385,214
49	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	80,0000	30,272 30,272	2 421,760 2 421,760
50	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	40,2000	63,816 19,866	2 565,388 798,613
51	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,5800	1 666,000 0,000	966,280 0,000

1	2	3	4	5	6	7
52	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,0000	105,006 105,006	420,024 420,024
53	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	92,7600	60,500 0,000	5 612,000 0,000
54	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	16,0000	269,610 269,610	4 313,760 4 313,760
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				26 850,300 18 505,245
		3.2. Bordure				
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm (sub bordure)	m3	4,0200	717,464 93,654	2 884,205 376,489
56	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton clasa C12/15 30x15 cm	m	60,0000	301,943 63,382	18 116,556 3 802,920
57	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m	40,5000	192,390 28,380	7 791,807 1 149,390
		Total Bordure Inclusiv salariu				28 792,568 5 328,799
		3.3. Capace a retelelor subterane				
58	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	1,0000	478,310 118,250	478,310 118,250

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capace a retelelor subterane Inclusiv salariu				478,310 118,250
		3.4. Amenajare cu pavaj gr.4cm				
59	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,8000	2 912,372 834,372	2 329,898 667,498
60	TsC54B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT H=5cm.	m3	20,1000	717,464 93,654	14 421,026 1 882,445
61	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	402,0000	304,232 56,382	122 301,103 22 665,403
		Total Amenajare cu pavaj gr.4cm Inclusiv salariu				139 052,027 25 215,346
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			195 173,205
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %			11 800,234
		Total ПЗ+CA	100,00 +			206 973,439
		<i>Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %</i>	14,50 %			30 011,149
		Total Total+CR	100,00 +			236 984,588
		<i>Beneficiu (Total) * 6 %</i>	6,00 %			14 219,075
		Total Reparatia curenta a trotuarului la intersectia str.Alexandru cel Bun si Grigore Vieru din mun.Soroca Inclusiv salariu				251 203,663 49 167,640
		4. Reparatii curente a scuarului de pe stradela Stefan cel Mare din mun.Soroca				
		4.1. Lucrari de constructie				
		4.1.1. Desfaceri				
62	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau	m2	6,0000	12,298 12,298	73,788 73,788

1	2	3	4	5	6	7
		alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip				
63	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	218,0000	51,084 51,084	11 136,312 11 136,312
64	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	141,3000	30,272 30,272	4 277,434 4 277,434
65	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	23,9800	63,815 19,866	1 530,287 476,387
66	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,3700	1 666,000 0,000	616,420 0,000
67	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,0000	105,006 105,006	420,024 420,024
68	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	57,7700	60,500 0,000	3 495,100 0,000
69	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	16,0000	269,610 269,610	4 313,760 4 313,760
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				25 863,125 20 697,705
		4.1.2. Bordure				
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm (sub bordure)	m3	3,9200	717,464 93,654	2 812,459 367,124
71	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton clasa C12/15 30x15 cm	m	6,0000	301,943 63,382	1 811,656 380,292
72	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm,	m	125,3000	192,390 28,380	24 106,505 3 556,014

1	2	3	4	5	6	7
		pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm				
		Total Bordure Inclusiv salariu				28 730,620 4 303,430
		4.1.3. Amenajare cu pavaj gr.4cm				
73	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,4400	2 912,373 834,373	1 281,444 367,124
74	TsC54B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=5cm.	m3	11,2000	717,464 93,654	8 035,597 1 048,925
75	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	218,0000	304,232 56,382	66 322,489 12 291,189
76	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj de la desfacere	m2	6,0000	121,532 56,382	729,190 338,290
		Total Amenajare cu pavaj gr.4cm Inclusiv salariu				76 368,720 14 045,528
		4.1.4. Alte lucrari				
77	DF18A	Plantarea stilpilor pentru corp de iluminat L2.5m	buc	4,0000	6 768,114 103,114	27 072,456 412,456
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				27 072,456 412,456
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			158 034,921

1	2	3	4	5	6	7
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %			9 470,189
		Total ПЗ+CA	100,00 +			167 505,110
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %			24 288,241
		Total Total+CR	100,00 +			191 793,351
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %			11 507,601
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				203 300,952 39 459,119
		4.2. Lucrari de montare				
78	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in pe stilpi Led cu panou solar	buc	4,0000	851,584 221,364	3 406,336 885,456
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			3 406,336
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %			212,509
		Total ПЗ+CA	100,00 +			3 618,845
		Cheltuieli de regie (Total) * 76 %	76,00 %			672,947
		Total Total+CR	100,00 +			4 291,792
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %			257,508
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 549,300 885,456
		4.3. Utilaj				
79		Corp de iluminat stradal LED cu panou solar 125W	buc	4,0000	1 500,000 0,000	6 000,000 0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 000,000
		Total Reparatii curente a suarului de pe stradela Stefan cel Mare din mun.Soroca Inclusiv salariu				213 850,252 40 344,575
		Прямые затраты	Lei			3 505 210,05
		TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %			701 042,01
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 206 252,06 325 962,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.3

**Servicii de reparatii curente
(intretinerea periodica) a strazii
Luceafărul 11.13,14 și a parcării
primăriei, a trotuarului la
intersecția str. Al. cel Bun și G.
Vieru, și scuarul str. Șt. cel Mare
din mun. Soroca anul 2026**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 4 206 252,06 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	9,3600	94,60	885,456
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,680
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,3200	94,60	124,872
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	189,2250	94,60	17 900,685
5.	7129020012800	Pavator	h-om	1 085,1134	94,60	102 651,727
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	253,0250	94,60	23 936,165
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	56,1000	94,60	5 307,060
8.	8141260100100	Fasonator	h-om	8,9600	94,60	847,616
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	930,2033	94,60	87 997,234
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	161,0190	94,60	15 232,397
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,8734	94,60	2 353,023
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	725,6967	94,60	68 650,908
		Total manopera				325 962,78

Materiale:

1.	010101	Corp de iluminat stradal LED cu panou solar 125W	buc	4,0000	1 500,00	6 000,000
2.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0480	10,00	0,480
3.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 leg. 50/70	t	226,2650	2 200,00	497 783,000
4.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. PMB 45/80 (bitum modificat cu polimeri Clasa 4)	t	180,2450	2 450,00	441 600,250
5.	1111000100013111-1	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 16 rul. 50/70	t	98,4620	2 300,00	226 462,600
6.	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	56,0524	400,00	22 420,960
7.	141112220164621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,0087	400,00	3,480

8.	14111222016721	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	336,5903	400,00	134 636,120
9.	14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	38,0746	400,00	15 229,840
10.	1411122201752-1	Agregate naturale concasate 11,2-22,4 mm	m3	35,9950	400,00	14 398,000
11.	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	26,4730	400,00	10 589,200
12.	1421102200000	Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	8,2515	2 300,00	18 978,450
13.	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	5,7525	2 300,00	13 230,750
14.	14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	6,2610	300,00	1 878,300
15.	14211022005131-1	Agregate naturale 0.0-3.0 mm	m3	1,0914	450,00	491,130
16.	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	3,7009	300,00	1 110,270
17.	14211022005251	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	8,2940	300,00	2 488,200
18.	1421102200546	Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,1300	450,00	1 408,500
19.	14211022005461	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3mm (pentru rosturi)	m3	0,7540	450,00	339,300
20.	1421102200547	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm (pentru strat)	m3	6,4542	450,00	2 904,390
21.	1421102200547-1	Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	23,7880	450,00	10 704,600
22.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2610	5 600,00	1 461,600
23.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,6100	5 600,00	14 616,000
24.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2610	5 600,00	1 461,600
25.	2320187315789	Decofrol	kg	15,6600	90,00	1 409,400
26.	232032260004004921	Emulsie bituminoasa	t	2,0394	15 000,00	30 591,000
27.	2640112300739	Caramizi	buc	44,8800	7,00	314,160
28.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 578,8730	3,00	7 736,619
29.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 242,8800	3,00	3 728,640
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	962,2340	3,00	2 886,702
31.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 449,9960	3,00	28 349,988
32.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare grosimea 4 cm	m2	153,0620	180,00	27 551,160
33.	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4 cm	m2	629,3000	180,00	113 274,000
34.	2661112800655-2	Placi din beton, pentru trotuare de la desfacere	m2	6,0900	0,00	0,000
35.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	17,3417	500,00	8 670,850
36.	2663102100000-1	Beton C12/15	m3	0,4000	1 650,00	660,000
37.	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	35,5587	1 750,00	62 227,725
38.	2663102100001-1	Beton clasa C 12/15	m3	10,9284	1 650,00	18 031,860
39.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0306	1 500,00	45,900
40.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	655,9635	150,00	98 394,525
41.	2666122800286-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	66,3300	150,00	9 949,500
42.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	166,6290	80,00	13 330,320
43.	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750x200x80 (500x200x80)	m	129,5445	80,00	10 363,560
44.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	60,9355	16,00	974,968
45.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	19,5750	36,00	704,700

46.	2811106301794-1	Stilp metalic confectionat industrial pentru corp de iluminat L2.5m	buc	4,0000	6 500,00	26 000,000
47.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	32,6250	12,00	391,500
48.	2875274200000	Capac cu rama	buc	34,5100	1 800,00	62 118,000
49.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	15,5360	70,00	1 087,520
50.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	71,1730	0,10	7,118
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,1431	0,10	0,614
52.	4100126202818	Apa	m3	6,1860	0,10	0,618
53.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	10,00	0,400
Total materiale de construcții						1 968 998,39

Utilaje de construcții:

1.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,3600	750,00	2 520,000
2.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	336,5825	580,00	195 217,850
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,9812	200,00	5 196,240
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,9906	380,00	4 936,428
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	16,0706	1 500,00	24 105,900
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5940	580,00	344,520
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,5171	1 400,00	32 923,940
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	27,2332	900,00	24 509,880
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	103,6887	900,00	93 319,830
10.	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	6,4627	900,00	5 816,430
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	27,2332	1 500,00	40 849,800
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	35,8280	750,00	26 871,000
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,4322	1 000,00	1 432,200
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	336,5825	20,00	6 731,650
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	14,9582	200,00	2 991,640
16.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,5220	350,00	1 582,700
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,5500	15,00	38,250
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	16,0706	500,00	8 035,300
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	18,2142	500,00	9 107,100
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	24,6938	700,00	17 285,660
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	20,6122	580,00	11 955,076
Total utilaje de construcții						515 771,38

Прямые затраты	Lei	3 505 210,05
TVA (PI3) * 20 %	20,00 %	701 042,01

Total deviz:

4 206 252,06

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Servicii de reparatii curente (intretinerea periodica) a strazii Luceafărul 11.13,14 și a parcării primăriei, a trotuarului la intersecția str. Al. cel Bun și G. Vieru, și scuarul str. Șt. cel Mare din mun. Soroca anul 2026 **Investitor Primaria municipiului Soroca**

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii curente (intretinerea periodica) a strazilor prin mun.Soroca str.Luceafarul 11,13,14)				
		1.1. str.Luceafarul 11,13,14				
		1.1.1. Demolari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			643,100 151,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,360
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	1 400,00	26,740
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,500
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	580,00	449,500
2	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3			119,196 119,196
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600	94,60	119,196
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3			63,816 19,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,866
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	750,00	43,950
4	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			16,240 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	700,00	16,240
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3			359,182 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,380
	141112220164621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,0020	400,00	0,802
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	1 000,00	330,000
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)	m			30,272 30,272
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
7	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t			105,006 105,006
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,006
8	TsI51A1	Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			16,240 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	700,00	16,240

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. Partea carosabila				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2			50,261 3,302
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,302
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 500,00	27,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	580,00	10,556
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	500,00	9,100
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			264,599 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	1 400,00	264,599
11	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3			2 165,278 145,684
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	94,60	145,684
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	900,00	2 019,594
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororie K(conditii restrinse)=1,20 K(conditii restrinse)=1,2000	m3			1 110,330 68,112
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	68,112
	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	400,00	97,440
	14111222016721	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	400,00	585,120
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,018
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1 400,00	70,560
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	900,00	278,640
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	580,00	10,440
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 624,000 0,000
	232032260004004 921	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	15 000,00	15 450,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
14	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm , cu asternere mecanica	m2			294,212 5,676
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,676
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 leg. 50/70	t	0,1180	2 200,00	259,600
	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0030	2 300,00	6,900
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,256
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	900,00	5,940
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	900,00	5,940
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 500,00	9,900
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 624,000 0,000
	232032260004004 921	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	15 000,00	15 450,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. PMB 45/80 (bitum modificat cu polimeri Clasa 4), executata la cald, in grosime de 4,0	m2			259,596 4,730

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. PMB 45/80 (bitum modificat cu polimeri Clasa 4)	t	0,0940	2 450,00	230,300
	1421102200000	Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0030	2 300,00	6,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	900,00	4,770
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	900,00	4,770
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 500,00	7,950
		1.1.3. Instalarea bordurilor mari				
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			799,944 ----- 132,440
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	94,60	132,440
	14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1,2700	400,00	508,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,10	0,005
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	900,00	156,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	580,00	2,899
18	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			314,420 ----- 160,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,170
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	36,00	5,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	12,00	3,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 600,00	11,200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 600,00	11,200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 600,00	112,000
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			305,093 ----- 63,382
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,192
	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0450	1 750,00	78,750
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	3,00	9,510
	14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0090	300,00	2,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,10	0,001
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	1,0050	150,00	150,750
20	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3			63,816 ----- 19,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,866
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	750,00	43,950
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			16,240 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	700,00	16,240
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,748 ----- 792,748
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,748
		1.1.4. Trotuarul si accese la case				
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,748 ----- 792,748
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,748
24	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-	100 m3			2 720,373 -----

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				834,373
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,373
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	200,00	1 886,000
25	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm.	m3			717,464 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	380,00	79,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
26	TsC54A	Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm H=5 cm.	m3			578,950 85,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,140
	14211022005251	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	1,1000	300,00	330,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	380,00	79,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm	m2			290,401 56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare grosimea 4 cm	m2	1,0150	180,00	182,700
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,800
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,610
	14211022005461	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,250
	1421102200547	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm (pentru strat)	m3	0,0428	450,00	19,260
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,400
28	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			799,957 132,440
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	94,60	132,440
	14111222016722	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1,2700	400,00	508,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,10	0,005
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	900,00	156,605
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	580,00	2,907
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20x8) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			196,740 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0480	1 750,00	84,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,060
	14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0030	300,00	0,900
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750x200x80 (500x200x80)	m	1,0050	80,00	80,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,10	0,000

1	2	3	4	5	6	7
30	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3			63,814 19,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,866
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	750,00	43,948
31	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			16,239 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	700,00	16,239
32	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,748 792,748
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,748
		1.1.5. Camine de vizitare				
33	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,01 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100	buc			2 712,952 208,120
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	94,60	208,120
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 800,00	1 818,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	3,00	126,048
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,1600	300,00	48,480
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	500,00	510,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0410	0,10	0,004
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,250
34	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			2 000,649 104,060
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	94,60	104,060
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 800,00	1 836,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	3,00	43,758
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0550	300,00	16,830
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	0,10	0,001
		2. Reparatia curenta a parcarii primariei mun.Soroca din str.Stefan cel Mare				
		2.1. Partea carosabila				
35	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2			50,261 3,302
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,302
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 500,00	27,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	580,00	10,556
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	500,00	9,100
36	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			21,490 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	700,00	21,490
37	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie K=1,20 K=1,2000	100m2			17,400 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	580,00	17,400
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 624,000 0,000
	232032260004004 921	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	15 000,00	15 450,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			245,496 ----- 4,730
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	111100010001311-1-1	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 16 rul. 50/70	t	0,0940	2 300,00	216,200
	1421102200000	Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0030	2 300,00	6,900
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	900,00	4,770
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	900,00	4,770
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 500,00	7,950
40	adaus h=1.0 cm	Beton asfaltic BA 16 rul.50/70, executata la cald (se adauga la poz DB16H)	t			2 300,000 ----- 0,000
	111100010001311-1-1	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 16 rul. 50/70	t	1,0000	2 300,00	2 300,000
		2.2. Instalarea bordurilor mari				
41	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			799,914 ----- 132,440
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	94,60	132,440
	14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1,2700	400,00	508,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,10	0,005
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	900,00	156,569
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	580,00	2,900
42	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			305,093 ----- 63,382
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,192
	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0450	1 750,00	78,750
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	3,00	9,510
	14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0090	300,00	2,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,10	0,001
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	1,0050	150,00	150,750
43	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			314,420 ----- 160,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,170
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	36,00	5,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	12,00	3,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 600,00	11,200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 600,00	11,200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 600,00	112,000
44	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3			63,819 ----- 19,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,866
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	750,00	43,953
45	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			16,239 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	700,00	16,239
46	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,750 ----- 792,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,750
		3. Reparatia curenta a trotuarului				

1	2	3	4	5	6	7
		la intersectia str.Alexandru cel Bun si Grigore Vieru din mun.Soroca				
		3.1. Desfaceri				
47	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			12,298 ----- 12,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	94,60	12,298
48	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			51,084 ----- 51,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	94,60	51,084
49	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,272 ----- 30,272
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
50	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			63,816 ----- 19,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,866
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	750,00	43,950
51	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 666,000 ----- 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	350,00	1 666,000
52	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			105,006 ----- 105,006
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,006
53	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t			60,500 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1210	500,00	60,500
54	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			269,610 ----- 269,610
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	94,60	26,488
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	94,60	243,122
		3.2. Bordure				
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT H=10cm (sub bordure)	m3			717,464 ----- 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	380,00	79,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
56	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton clasa C12/15 30x15 cm	m			301,943 ----- 63,382
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,192
	2663102100001-1	Beton clasa C 12/15	m3	0,0450	1 650,00	74,250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	3,00	9,510
	14211022005131-1	Agregate naturale 0.0-3.0 mm	m3	0,0090	450,00	4,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,10	0,001
	2666122800286-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	150,00	150,750

1	2	3	4	5	6	7
57	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m			192,390 ----- 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2663102100001-1	Beton clasa C 12/15	m3	0,0480	1 650,00	79,200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,060
	14211022005131-1	Agregate naturale 0.0-3.0 mm	m3	0,0030	450,00	1,350
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,0050	80,00	80,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,10	0,000
		3.3. Capace a retelelor subterane				
58	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			478,310 ----- 118,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,680
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	94,60	42,570
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,00	314,160
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 500,00	45,900
		3.4. Amenajare cu pavaj gr.4cm				
59	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 912,372 ----- 834,372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,372
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	200,00	2 078,000
60	TsC54B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=5cm.	m3			717,464 ----- 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752-1	Agregate naturale concosate 11,2-22,4 mm	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	380,00	79,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
61	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			304,232 ----- 56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,800
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,600
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4 cm	m2	1,0150	180,00	182,700
	1421102200546	Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,250
	1421102200547-1	Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	450,00	17,100
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,400
		4. Reparatii curente a scuarului de pe stradela Stefan cel Mare din mun.Soroca				
		4.1. Lucrari de constructie				
		4.1.1. Desfaceri				

1	2	3	4	5	6	7
62	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			12,298 ----- 12,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	94,60	12,298
63	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			51,084 ----- 51,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	94,60	51,084
64	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,272 ----- 30,272
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,272
65	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			63,815 ----- 19,866
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,866
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	750,00	43,949
66	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 666,000 ----- 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	350,00	1 666,000
67	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			105,006 ----- 105,006
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,006
68	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t			60,500 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1210	500,00	60,500
69	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			269,610 ----- 269,610
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	94,60	26,488
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	94,60	243,122
		4.1.2. Bordure				
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm (sub bordure)	m3			717,464 ----- 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	380,00	79,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
71	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton clasa C12/15 30x15 cm	m			301,943 ----- 63,382
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,192
	2663102100001-1	Beton clasa C 12/15	m3	0,0450	1 650,00	74,250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	3,00	9,510
	14211022005131-1	Agregate naturale 0.0-3.0 mm	m3	0,0090	450,00	4,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,10	0,001
	2666122800286-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	150,00	150,750
72	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm	m			192,390 ----- 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001-1	Beton clasa C 12/15	m3	0,0480	1 650,00	79,200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,060
	14211022005131-1	Agregate naturale 0.0-3.0 mm	m3	0,0030	450,00	1,350
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,0050	80,00	80,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,10	0,000
		4.1.3. Amenajare cu pavaj gr.4cm				
73	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 912,373 834,373
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,373
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	200,00	2 078,000
74	TsC54B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=5cm.	m3			717,464 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752-1	Agregate naturale concasate 11,2-22,4 mm	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	380,00	79,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,000
75	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			304,232 56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,800
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,600
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4 cm	m2	1,0150	180,00	182,700
	1421102200546	Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,250
	1421102200547-1	Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	450,00	17,100
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,400
76	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj de la desfacere	m2			121,532 56,382
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,887
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,495
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,800
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,600
	2661112800655-2	Placi din beton, pentru trotuare de la desfacere	m2	1,0150	0,00	0,000
	1421102200546	Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,250
	1421102200547-1	Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	450,00	17,100
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,400
		4.1.4. Alte lucrari				
77	DF18A	Plantarea stilpilor pentru corp de iluminat L2.5m	buc			6 768,114 103,114
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,218
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,896
	2663102100000-1	Beton C12/15	m3	0,1000	1 650,00	165,000
	2811106301794-1	Stilp metalic confectionat industrial pentru corp de iluminat L2.5m	buc	1,0000	6 500,00	6 500,000
		4.2. Lucrari de montare				
78	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in pe stilpi Led cu panou solar	buc			851,584 221,364

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3400	94,60	221,364
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	10,00	0,120
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	10,00	0,100
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	750,00	630,000
		4.3. Utilaj				
79		Corp de iluminat stradal LED cu panou solar 125W	buc			1 500,000
						0,000
	010101	Corp de iluminat stradal LED cu panou solar 125W	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.