

Lucrari de reparatie a incaperilor la gradinita de copii din s. Recea, rnl Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Reparatie

Valoarea de deviz 168 496,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Reparatia casa scarii 1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	104,500	13,51 12,39	1 411,80 1 294,76
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	10,34 10,34	31,02 31,02
3	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	4,70 4,70	70,50 70,50
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	22,71 14,10	340,71 211,50
5	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	27,98 27,98	55,96 55,96
6	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	28,75 26,96	57,51 53,92
7	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,500	56,75 56,75	198,62 198,62
8	TrI1AA02 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	3,500	22,50 22,50	78,75 78,75
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,500	109,65	383,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	
Total Demolari						2 628,65
Incluziv salariu						1 995,03
1.1.2. Pereti						
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	104,500	6,55 1,35	684,46 141,07
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	104,500	81,98 57,34	8 566,70 5 992,03
12	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) Kutil,mater=15	m2	104,500	85,61 11,28	8 945,73 1 178,76
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,000	102,23 44,59	511,16 222,97
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	109,500	19,91 9,40	2 179,71 1 029,30
15	CK26D	Cornier din aluminiu 25*25mm	m	40,000	11,47 4,68	458,80 187,20
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	109,500	33,07 25,65	3 620,77 2 808,67
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	109,500	4,00 1,35	438,01 147,83
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	109,500	43,36 24,75	4 747,92 2 710,12
Total Pereti						30 153,26
Incluziv salariu						14 417,95
1.1.3. Tavane						
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,500	282,63 103,10	6 076,56 2 216,65
Total Tavane						6 076,56

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 216,65
Total Reparatia casa scarii						38 858,47
Incluziv salariu						18 629,63
1.2. Cabinet medical						
1.2.1. Demolari						
20	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2	15,000	22,69 21,16	340,35 317,40
21	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,000	15,28 13,80	229,20 207,00
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	47,040	13,51 12,39	635,51 582,83
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,000	13,51 12,39	202,65 185,85
24	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,34 10,34	20,68 20,68
25	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,82 2,82	11,28 11,28
26	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	4,70 4,70	4,70 4,70
27	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului pentru ulterioara lor montare	buc	1,000	5,64 5,64	5,64 5,64
28	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	44,65 44,65	44,65 44,65
29	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	4,70 4,70	70,50 70,50
30	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	22,71 14,10	340,71 211,50
31	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	27,98 27,98	111,92 111,92
32	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	28,76 26,96	115,03 107,84

1	2	3	4	5	6	7
33	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	3,000	40,70 40,70	122,10 122,10
34	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	3,000	19,76 11,08	59,27 33,24
35	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,000	56,75 56,75	170,25 170,25
36	Tr11AA02 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	3,000	22,50 22,50	67,50 67,50
37	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,000	109,65 0,00	328,95 0,00
Total Demolari						2 880,89
Incluziv salariu						2 274,88
1.2.2. Pardoseli						
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	15,000	6,55 1,35	98,25 20,25
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,000	81,45 32,70	1 221,75 490,50
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm. K=4	m2	15,000	54,60 22,40	819,06 336,00
41	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/ Mastica bituminoasa	m2	15,000	46,79 1,88	701,89 28,20
42	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm / Gresie portelanat gr. min. 8mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	15,000	323,49 85,91	4 852,38 1 288,58
43	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie	m	16,400	44,51	729,94

1	2	3	4	5	6	7
		portelanata aplicate cu adeziv			18,60	305,04
Total Pardoseli						8 423,27
Incluziv salariu						2 468,57
1.2.3. Pereti						
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	50,640	6,55 1,35	331,68 68,35
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	47,040	117,11 79,30	5 508,92 3 730,27
46	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4	m2	47,040	42,49 24,20	1 998,67 1 138,37
47	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ plasa VR 150*150*4mm x 1.35kg/m2	kg	63,500	27,29 2,11	1 732,67 133,69
48	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,000	48,78 38,82	536,63 427,02
49	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm/ modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	2,000	524,37 99,00	1 048,74 198,00
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	45,040	81,98 57,34	3 692,30 2 582,60
51	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,600	102,24 44,60	368,05 160,56
52	CK26D	Cornier din aluminiu 25*25mm	m	11,000	11,47 4,68	126,17 51,48
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,640	19,91 9,40	968,24 457,22
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,640	33,07 25,65	1 608,36 1 247,62
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,640	4,00	194,56

1	2	3	4	5	6	7
					1,35	65,66
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	48,640	43,36 24,75	2 109,02 1 203,84
Total Pereti						20 224,01
Incluziv salariu						11 464,68
1.2.4. Tavane						
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,000	282,63 103,10	4 239,45 1 546,50
Total Tavane						4 239,45
Incluziv salariu						1 546,50
1.2.5. Rețele de apa si canalizare						
58	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/ existent	buc	1,000	38,05 30,55	38,05 30,55
59	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 679,02 89,30	1 679,02 89,30
60	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ baterie cromata	buc	1,000	853,55 77,55	853,55 77,55
61	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./ modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1,000	622,15 35,25	622,15 35,25
62	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./ modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1,000	457,09 16,45	457,09 16,45
63	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm/ teava PPR PN20	m	8,000	41,19 14,57	329,53 116,56
64	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"/ colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pt fixarea tevilor d20mm	buc	8,000	19,17 13,63	153,37 109,04

1	2	3	4	5	6	7
65	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,800	3,76 3,76	3,01 3,01
66	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	8,000	7,05 7,05	56,40 56,40
67	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"/ racord olandez PPR 20*1/2	buc	2,000	100,04 9,40	200,08 18,80
68	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"/ racord olandez PPR 20*1"	buc	2,000	100,04 9,40	200,08 18,80
69	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1*2" sub lavoar	buc	2,000	53,73 8,46	107,46 16,92
70	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"/ robinet bila de sserviceu 1/2	buc	1,000	51,33 6,11	51,33 6,11
71	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ tuburi PPR tripulsat fonoabsorbant pt canalizare 50mm	m	3,000	55,91 11,75	167,73 35,25
72	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	27,40 10,34	82,21 31,02
73	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"/ colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pt fixarea tevilot de canalizare 50mm	buc	3,000	28,17 20,21	84,50 60,63
Total Rețele de apa si canalizare						5 085,56
Incluziv salariu						721,64
Total Cabinet medical						40 853,18
Incluziv salariu						18 476,27
1.3. Izolator pentru copii						

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. Demolari				
74	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2	10,500	22,69 21,16	238,24 222,17
75	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,500	15,28 13,80	160,44 144,90
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,500	13,51 12,39	587,68 538,96
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,500	13,51 12,39	141,86 130,10
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,34 10,34	20,68 20,68
79	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,82 2,82	11,28 11,28
80	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	4,70 4,70	4,70 4,70
81	RpIB11B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului pentru ulterioara lor montare	buc	1,000	5,64 5,64	5,64 5,64
82	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	44,65 44,65	44,65 44,65
83	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	4,70 4,70	70,50 70,50
84	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	22,71 14,10	340,71 211,50
85	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	27,98 27,98	111,92 111,92
86	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	28,76 26,96	115,03 107,84
87	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	3,000	40,70 40,70	122,10 122,10
88	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	3,000	19,76 11,08	59,27 33,24

1	2	3	4	5	6	7
89	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,000	56,75 56,75	170,25 170,25
90	TrI1AA02 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	3,000	22,50 22,50	67,50 67,50
91	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,000	109,65 0,00	328,95 0,00
Total Demolari						2 601,40
Incluziv salariu						2 017,93
1.3.2. Pardoseli						
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	10,500	6,55 1,35	68,78 14,18
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,500	81,45 32,70	855,23 343,35
94	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm. K=4	m2	10,500	54,60 22,40	573,33 235,20
95	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/ Mastica bituminoasa	m2	10,500	46,72 1,88	490,55 19,74
96	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm / Gresie portelanat gr. min. 8mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	10,500	323,48 85,90	3 396,53 901,98
97	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	15,000	44,51 18,60	667,64 279,00
Total Pardoseli						6 052,06
Incluziv salariu						1 793,45
1.3.3. Pereti						

1	2	3	4	5	6	7
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	46,700	6,55 1,35	305,89 63,05
99	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,500	117,11 79,30	5 094,41 3 449,55
100	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4	m2	43,500	42,49 24,20	1 848,23 1 052,70
101	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ plasa VR 150*150*4mm x 1.35kg/m2	kg	58,720	27,29 2,11	1 602,24 123,63
102	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,000	48,78 38,82	536,63 427,02
103	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm/ modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	2,000	524,37 99,00	1 048,74 198,00
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	41,500	81,98 57,34	3 402,09 2 379,61
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,200	102,23 44,59	327,14 142,69
106	CK26D	Cornier din aluminiu 25*25mm	m	11,000	11,47 4,68	126,17 51,48
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,700	19,91 9,40	889,79 420,18
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	44,700	33,07 25,65	1 478,07 1 146,55
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,700	4,00 1,35	178,79 60,34
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	44,700	43,36 24,75	1 938,19 1 106,33

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Pereti				18 776,38	
		Incluziv salariu				10 621,13	
		1.3.4. Tavane					
111	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,500	282,63 103,10	2 967,62 1 082,55	
		Total Tavane				2 967,62	
		Incluziv salariu				1 082,55	
		1.3.5. Retele de apa si canalizare					
112	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/ existent	buc	1,000	38,05 30,55	38,05 30,55	
113	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 679,02 89,30	1 679,02 89,30	
114	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ baterie cromata	buc	1,000	853,55 77,55	853,55 77,55	
115	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./ modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1,000	622,15 35,25	622,15 35,25	
116	SE59A	Distribuator automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./ modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1,000	457,09 16,45	457,09 16,45	
117	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm/ teava PPR PN20	m	8,000	41,19 14,57	329,53 116,56	
118	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"/ colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pt fixarea tevilor d20mm	buc	8,000	19,17 13,63	153,37 109,04	
119	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,800	3,76 3,76	3,01 3,01	

1	2	3	4	5	6	7
120	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	8,000	7,05 7,05	56,40 56,40
121	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"/ racord olandez PPR 20*1/2	buc	2,000	100,04 9,40	200,08 18,80
122	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"/ racord olandez PPR 20*1"	buc	2,000	100,04 9,40	200,08 18,80
123	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1*2" sub lavoar	buc	2,000	53,73 8,46	107,46 16,92
124	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"/ robinet bila de serviciu 1/2	buc	1,000	51,33 6,11	51,33 6,11
125	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ tuburi PPR tripulsat fonoabsorbant pt canalizare 50mm	m	3,000	55,91 11,75	167,73 35,25
126	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	27,40 10,34	82,21 31,02
127	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"/ colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pt fixarea tevilor de canalizare 50mm	buc	3,000	28,17 20,21	84,50 60,63
Total Rețele de apa si canalizare						5 085,56
Incluziv salariu						721,64
Total Izolator pentru copii						35 483,02
Incluziv salariu						16 236,70
Cheltuieli directe			lei		115 194,67	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		12 802,22	
Transportarea materialelor			2,00 %		1 198,69	
Total Lucrari de constructie						129 195,58

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						53 342,60
		2. Montare utilaj 2.1. Reparatia casa scarii 2.1.1. Retele electrice interne				
128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mmp	m	30,000	15,06 <hr/> 3,29	451,88 <hr/> 98,70
129	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mmp	m	10,000	25,03 <hr/> 3,29	250,33 <hr/> 32,90
130	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri./ teava gofrata 25mm, fixata pe scoabe Kman=0.5	m	40,000	21,84 <hr/> 11,75	873,53 <hr/> 470,00
131	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158/ intrerupator cu o clapa tip ingropat	buc	2,000	48,52 <hr/> 14,10	97,04 <hr/> 28,20
132	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP20, Inom=16A, Unom=250V	buc	2,000	58,29 <hr/> 14,57	116,58 <hr/> 29,14
133	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate / LED 600*600 pt Armstrong 40W	buc	3,000	415,64 <hr/> 13,16	1 246,92 <hr/> 39,48
Total Retele electrice interne						3 036,28
Incluziv salariu						698,42
Total Reparatia casa scarii						3 036,28
Incluziv salariu						698,42
		2.2. Cabinet medical 2.2.1. Retele electrice interne				
134	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp / Panou pt intrerupatoare automate 6 module IP54	buc	1,000	180,56 <hr/> 167,79	180,56 <hr/> 167,79

1	2	3	4	5	6	7
135	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu / intrerupator automat IP B10	buc	1,000	18,02 12,69	18,02 12,69
136	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu / intrerupator automat IP B16	buc	1,000	18,02 12,69	18,02 12,69
137	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu / intrerupator automat IP C20	buc	1,000	18,02 12,69	18,02 12,69
138	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu / automat diferential cu car. „AC,, bipolar, In=20A	buc	1,000	18,02 12,69	18,02 12,69
139	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mmp	m	20,000	15,06 3,29	301,26 65,80
140	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mmp	m	15,000	25,03 3,29	375,49 49,35
141	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri./ teava gofrata 25mm, fixata pe scoabe Kman=0.5	m	35,000	21,84 11,75	764,34 411,25
142	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158/ intrerupator cu o clapa tip ingropat	buc	2,000	48,52 14,10	97,04 28,20

1	2	3	4	5	6	7
143	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP20, Inom=16A, Unom=250V	buc	5,000	58,29 14,57	291,46 72,85
144	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate / LED 600*600 pt Armstrong 40W	buc	2,000	415,64 13,16	831,28 26,32
145	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	75,20 75,20	75,20 75,20
146		Cutie de distributie 100*100mm IP65	buc	1,000	5,00 0,00	5,00 0,00
Total Rețele electrice interne						2 993,71
Incluziv salariu						947,52
Total Cabinet medical						2 993,71
Incluziv salariu						947,52
2.3. Izolator pentru copii						
2.3.1. Rețele electrice interne						
147	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp / Panou pt intrerupatoare automate 6 module IP54	buc	1,000	180,56 167,79	180,56 167,79
148	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu / intrerupator automat IP B10	buc	1,000	18,02 12,69	18,02 12,69
149	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu / intrerupator automat IP B16	buc	1,000	18,02 12,69	18,02 12,69
150	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie	buc	1,000	18,02	18,02

1	2	3	4	5	6	7
		normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu / intrerupator automat IP C20			12,69	12,69
151	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu / automat diferential cu car. „AC,, bipolar, In=20A	buc	1,000	18,02 12,69	18,02 12,69
152	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mmp	m	20,000	15,06 3,29	301,26 65,80
153	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mmp	m	15,000	25,03 3,29	375,49 49,35
154	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri./ teava gofrata 25mm, fixata pe scoabe Kman=0.5	m	35,000	21,84 11,75	764,34 411,25
155	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158/ intrerupator cu o clapa tip ingropat	buc	2,000	48,52 14,10	97,04 28,20
156	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP20, Inom=16A, Unom=250V	buc	5,000	58,29 14,57	291,46 72,85
157	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate / LED 600*600 pt Armstrong 40W	buc	2,000	415,64 13,16	831,28 26,32
158	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	75,20 75,20	75,20 75,20
159		Cutie de distributie 100*100mm IP65	buc	1,000	5,00 0,00	5,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice interne				2 993,71
		Incluziv salariu				947,52
		Total Izolator pentru copii				2 993,71
		Incluziv salariu				947,52
		Cheltuieli directe	lei			9 023,70
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			622,43
		Transportarea materialelor	2,00 %			128,60
		Cheltuieli directe	100,00 +			9 774,73
		Cheltuieli de regie	10,00 %			259,35
		Total	100,00 +			10 034,08
		Beneficiu	2,00 %			200,68
		Total Montare utilaj				10 234,76
		Incluziv salariu				2 593,46
		3. Utilaj				
		3.1. Cabinet medical				
		3.1.1. Retele electrice interne				
160		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta IP65 pt 6 module	buc	1,000	175,00 0,00	175,00 0,00
161		Intrerupator automat modular 1-polar car. „B,, In=10A Un=230V BA47-29/1P/B10A	buc	1,000	29,00 0,00	29,00 0,00
162		Intrerupator automat modular 1-polar car. „B,, In=10A Un=230V BA47-29/1P/B16A	buc	1,000	31,00 0,00	31,00 0,00
163		Intrerupator automat modular 1-polar car. „C,, In=10A Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	31,00 0,00	31,00 0,00
164		Automat diferential car. „AC,, bipolar In=20A Idn=30mA Un=230V AVDT C20A, 30mA	buc	1,000	220,00 0,00	220,00 0,00
		Total Retele electrice interne				486,00
		Incluziv salariu				0,00
		Total Cabinet medical				486,00
		Incluziv salariu				0,00
		3.2. Izolator pentru copii				
		3.2.1. Retele electrice interne				

1	2	3	4	5	6	7
165		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta IP65 pt 6 module	buc	1,000	175,00 0,00	175,00 0,00
166		Intrerupator automat modular 1-polar car. „B,, In=10A Un=230V BA47-29/1P/B10A	buc	1,000	29,00 0,00	29,00 0,00
167		Intrerupator automat modular 1-polar car. „B,, In=10A Un=230V BA47-29/1P/B16A	buc	1,000	31,00 0,00	31,00 0,00
168		Intrerupator automat modular 1-polar car. „C,, In=10A Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	31,00 0,00	31,00 0,00
169		Automat diferential car. „AC,, bipolar In=20A Idn=30mA Un=230V AVDT C20A, 30mA	buc	1,000	220,00 0,00	220,00 0,00
Total Rețele electrice interne						486,00
Incluziv salariu						0,00
Total Izolator pentru copii						486,00
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		972,00	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		11,66	
Total Utilaj						983,66
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		140 414,00	
TVA			20,00 %		28 082,80	

Total deviz: **168 496,80**
Incluziv salariu **55 936,06**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie a incaperilor la gradinita de copii din s. Recea, rnl Straseni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Reparatie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Reparatia casa scarii 1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,51 12,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	47,00	5,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
2	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,34 10,34
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,00	10,34
3	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,70 4,70
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	47,00	4,70
4	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,71 14,10
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	47,00	14,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,50	7,65
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	320,00	0,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
5	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc			27,98

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime				27,98
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	47,00	1,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	45,00	26,10
6	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			28,75 ----- 26,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	47,00	20,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,65	0,93
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
7	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			56,75 ----- 56,75
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	47,00	11,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	45,00	45,00
8	Tr11AA0 2F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			22,50 ----- 22,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	45,00	22,50
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			109,65 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	425,00	109,65
		1.1.2. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt	m2			6,55 ----- 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303-1	Betonogrund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			81,98 ----- 57,34

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,00	57,34
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
12	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) Kutil,mater=15	m2			85,61 <hr/> 11,28
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	47,00	11,28
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	70,78
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	2,88
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,36
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			102,23 <hr/> 44,59
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	45,00	44,59
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,30	47,12
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,91 <hr/> 9,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	47,00	9,40
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
15	CK26D	Cornier din aluminiu 25*25mm	m			11,47 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
						4,68
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	47,00	4,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,45
	274312354 9027-1	Cornier din aluminiu 25*25mm	m	1,0000	3,67	3,67
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			33,07 ----- 25,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,00	21,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,00 ----- 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			43,36 ----- 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800-1	Vopsea lavabila tip Matlatex	kg	0,4000	37,00	14,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.1.3. Tavane				
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			282,63 ----- 103,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	742201006	Timplar	h-om	2,0500	47,00	96,35

1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	167,00	175,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.2. Cabinet medical 1.2.1. Demolari				
20	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2			22,69 <hr/> 21,16
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	47,00	10,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,35
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
21	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,28 <hr/> 13,80
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	47,00	7,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
22	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,51 <hr/> 12,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	47,00	5,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
23	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,51 <hr/> 12,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	47,00	5,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
24	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,34 <hr/> 10,34
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,00	10,34
25	RpEE24	Demontarea aparatelor electrice	buc			2,82

1	2	3	4	5	6	7
	A	pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				2,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,00	2,82
26	RpEG17 A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			4,70
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	47,00	4,70
27	RpIB11 B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului pentru ulterioara lor montare	buc			5,64
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	47,00	5,64
28	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	47,00	44,65
29	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,70
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	47,00	4,70
30	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,71
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	47,00	14,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,50	7,65
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	320,00	0,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
31	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			27,98
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	47,00	1,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	45,00	26,10
32	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			28,76
	712205001	Zidar	h-om	0,4300	47,00	20,21

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,65	0,93
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
33	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			40,70 <hr/> 40,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	47,00	4,70
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	45,00	36,00
34	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,76 <hr/> 11,08
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1400	47,00	6,58
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,50	7,65
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	320,00	0,21
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
35	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			56,75 <hr/> 56,75
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	47,00	11,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	45,00	45,00
36	TrI1AA0 2F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			22,50 <hr/> 22,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	45,00	22,50
37	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			109,65 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	425,00	109,65
		1.2.2. Pardoseli				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt	m2			6,55 ----- 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303-1	Betonoground	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,45 ----- 32,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,00	28,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm. K=4	m2			54,60 ----- 22,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,00	18,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,00	3,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,65	22,79
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	8,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
41	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria	m2			46,79 ----- 1,88

1	2	3	4	5	6	7
		sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/ Mastica bituminoasa				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	47,00	1,88
	232032260 0036-1	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	23,00	39,10
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 500,00	1,50
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,50	2,83
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,46
42	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm / Gresie portelanat gr. min. 8mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2			323,49 ----- 85,91
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9090	45,00	85,91
	267011220 2052-1	Placi sau piscoturi din gresie portelanat	m2	1,0150	209,00	212,14
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,00	17,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	27,00	5,40
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	60,00	1,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	30,00	1,37
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,00	0,14
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0053	12,00	0,06
43	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			44,51 ----- 18,60
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,3000	47,00	14,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	16,00	17,14
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,47
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,10
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	22,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
		1.2.3. Pereti				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt	m2			6,55 ----- 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303-1	Betonoground	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			117,11 ----- 79,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	47,00	65,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,83
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	320,00	9,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
46	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4	m2			42,49 ----- 24,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	47,00	18,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	5,40
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	760,00	18,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,05
47	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ plasa VR 150*150*4mm x 1.35kg/m2	kg			27,29 ----- 2,11
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,00	1,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,23
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	24,00	24,24
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	1,00	0,00
48	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			48,78 <hr/> 38,82
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	47,00	23,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	45,00	14,85
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,65	3,42
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	2 700,00	3,68
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	320,00	2,76
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02
49	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm/ modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			524,37 <hr/> 99,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2000	45,00	99,00
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	377,00	388,31
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,00	24,24
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3900	27,00	10,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	12,00	0,38
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	25,00	0,38
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	30,00	1,36
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			81,98 <hr/> 57,34
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,00	57,34
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
51	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			102,24 44,60
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	45,00	44,60
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,30	47,13
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
52	CK26D	Cornier din aluminiu 25*25mm	m			11,47 4,68
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	47,00	4,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,45
	274312354 9027-1	Cornier din aluminiu 25*25mm	m	1,0000	3,67	3,67
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,91 9,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	47,00	9,40
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			33,07 25,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,00	21,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,00 1,35
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			43,36 ----- 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800-1	Vopsea lavabila tip Matllatex	kg	0,4000	37,00	14,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.2.4. Tavane				
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			282,63 ----- 103,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	47,00	96,35
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	167,00	175,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.2.5. Retele de apa si canalizare				
58	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/ existent	buc			38,05 ----- 30,55
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	47,00	30,55
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	80,00	0,32
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	23,00	0,18
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,50
59	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc			1 679,02 ----- 89,30

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe pedestal				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	47,00	89,30
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	1 233,00	1 269,99
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,84
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	15,00	4,59
	262210245 3900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	200,00	206,00
60	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ baterie cromata	buc			853,55 <hr/> 77,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	47,00	77,55
	291312420 1370-1	Baterie amestecatoare cromata pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	666,00	666,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
61	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./ modelul se va coordona cu beneficiarul	buc			622,15 <hr/> 35,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	47,00	35,25
	261213250 6710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	550,00	566,50
	287527420 1107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
62	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./ modelul se va coordona cu beneficiarul	buc			457,09 <hr/> 16,45
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	47,00	16,45
	292412735 6800-1	Distribuitor de sapun	buc	1,0000	430,00	438,60
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,04
63	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm/ teava PPR PN20	m			41,19 <hr/> 14,57
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	47,00	14,57
	252121671	Teava PPR PN20 d=20mm	m	1,0200	15,00	15,30

1	2	3	4	5	6	7
	7050-3					
	252315671 9430-3	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	5,00	1,00
	252315671 9450-3	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	5,00	1,05
	252315671 9460-3	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671 9400-3	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	4,33	0,17
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	66,00	1,32
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	17,00	0,10
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	31,00	0,06
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	20,00	0,41
64	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"/ colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pt fixarea tevelor d20mm	buc			19,17 <hr/> 13,63
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	47,00	13,63
	287527420 4040-3	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pt. tevi 20mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	60,00	0,30
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,65	0,82
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,40
	410011620 2820	Apă potabilă	m3	0,0010	20,00	0,02
65	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m			3,76 <hr/> 3,76
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	47,00	3,76
66	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	m			7,05 <hr/> 7,05
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,1500	47,00	7,05

1	2	3	4	5	6	7
67	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"/ racord olandez PPR 20*1/2	buc			100,04 9,40
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	47,00	9,40
	287527411 9000-5	Racord olandez 20*1/2"	buc	1,0000	88,00	88,00
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	80,00	1,60
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	23,00	0,92
68	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"/ racord olandez PPR 20*1"	buc			100,04 9,40
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	47,00	9,40
	287527411 9000-6	Racord olandez 20*1"	buc	1,0000	88,00	88,00
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	80,00	1,60
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	23,00	0,92
69	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1*2" sub lavoar	buc			53,73 8,46
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	47,00	8,46
	291312420 2100-12	Robinet sub lavoar d=15mm	buc	1,0000	42,00	42,25
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	3,00	3,02
70	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"/ robinet bila de sserviciu 1/2	buc			51,33 6,11
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	47,00	6,11
	291312420 2100-1	Robinet bila de serviciu 15mm	buc	1,0000	42,00	42,21
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	3,00	3,01
71	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ tuburi PPR tripulsat fonoabsorbant pt canalizare 50mm	m			55,91 11,75
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,00	11,75

1	2	3	4	5	6	7
	1620					
	252121672 0160-2	Tub PPR tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare 50mm	m	1,0300	42,00	43,26
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	27,00	0,11
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	66,00	0,79
72	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			27,40 ----- 10,34
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,00	10,34
	252315672 1037-11	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	27,00	0,27
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	66,00	0,79
73	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"/ colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pt fixarea tevilot de canalizare 50mm	buc			28,17 ----- 20,21
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	47,00	20,21
	287527420 4040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pt. tevi de canalizare 50mm	buc	1,0000	6,33	6,33
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	60,00	0,36
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,65	0,82
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,43
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.3. Izolator pentru copii 1.3.1. Demolari				
74	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2			22,69 ----- 21,16
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	47,00	10,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,35
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
75	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,28 ----- 13,80

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	47,00	7,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
76	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,51 ----- 12,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	47,00	5,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
77	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,51 ----- 12,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	47,00	5,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
78	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,34 ----- 10,34
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,00	10,34
79	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,82 ----- 2,82
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,00	2,82
80	RpEG17 A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			4,70 ----- 4,70
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	47,00	4,70
81	RpIB11 B	Demontari de radiatoare cu recuperarea materialului pentru ulterioara lor montare	buc			5,64 ----- 5,64
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	47,00	5,64
82	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,65 ----- 44,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	47,00	44,65

1	2	3	4	5	6	7
83	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,70 <hr/> 4,70
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	47,00	4,70
84	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			22,71 <hr/> 14,10
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	47,00	14,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,50	7,65
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	320,00	0,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
85	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			27,98 <hr/> 27,98
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	47,00	1,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	45,00	26,10
86	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			28,76 <hr/> 26,96
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	47,00	20,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,65	0,93
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
87	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			40,70 <hr/> 40,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	47,00	4,70
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	45,00	36,00
88	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,76 <hr/> 11,08
	712205001	Zidar	h-om	0,1400	47,00	6,58

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,50	7,65
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	320,00	0,21
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
89	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			56,75 56,75
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	47,00	11,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	45,00	45,00
90	TrI1AA0 2F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			22,50 22,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	45,00	22,50
91	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			109,65 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	425,00	109,65
		1.3.2. Pardoseli				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt	m2			6,55 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303-1	Betonogrund	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,45 32,70
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,00	28,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,44
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
94	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm. K=4	m2			<u>54,60</u> 22,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,00	18,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,00	3,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,65	22,79
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	8,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,14
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
95	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)/ Mastica bituminoasa	m2			<u>46,72</u> 1,88
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	47,00	1,88
	232032260 0036-1	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	23,00	39,10
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 500,00	1,43
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,50	2,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,45
96	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm / Gresie portelanat gr. min. 8mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2			<u>323,48</u> 85,90
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9090	45,00	85,90

1	2	3	4	5	6	7
	267011220 2052-1	Placi sau piscoturi din gresie portelanat	m2	1,0150	209,00	212,12
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,00	17,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	27,00	5,40
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	60,00	1,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	30,00	1,37
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	12,00	0,14
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	12,00	0,06
97	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			44,51 ----- 18,60
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,3000	47,00	14,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	16,00	17,14
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,47
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	7,00	2,10
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	22,00	1,10
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,00	0,01
		1.3.3. Pereti				
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt	m2			6,55 ----- 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303-1	Betonoground	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
99	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			117,11 ----- 79,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	47,00	65,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,83
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	320,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,05
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
100	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4	m2			42,49 ----- 24,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	47,00	18,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	5,40
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0060	760,00	18,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,05
101	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ plasa VR 150*150*4mm x 1.35kg/m2	kg			27,29 ----- 2,11
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,00	1,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,23
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	24,00	24,24
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,26
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	1,00	0,00
102	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			48,78 ----- 38,82
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	47,00	23,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	45,00	14,85
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,65	3,42
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	2 700,00	3,68
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	320,00	2,76
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	12,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
103	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm/ modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			524,37 99,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,2000	45,00	99,00
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	377,00	388,31
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,00	24,24
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3900	27,00	10,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	12,00	0,38
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	25,00	0,38
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	30,00	1,36
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			81,98 57,34
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,00	57,34
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			102,23 44,59
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	45,00	44,59
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,90
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	3,30	47,13
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	12,00	0,03
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
106	CK26D	Cornier din aluminiu 25*25mm	m			11,47 4,68
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	47,00	4,23
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,45
	274312354 9027-1	Cornier din aluminiu 25*25mm	m	1,0000	3,67	3,67
	287411582	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	9126					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,91 ----- 9,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	47,00	9,40
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	9,00	9,90
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			33,07 ----- 25,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,00	21,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,00 ----- 1,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			43,36 ----- 24,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	243011610 3800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex	kg	0,4000	37,00	14,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3.4. Tavane				
111	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2			282,63

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila				103,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	47,00	96,35
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	167,00	175,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.3.5. Retele de apa si canalizare				
112	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/ existent	buc			38,05 30,55
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	47,00	30,55
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0040	80,00	0,32
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	23,00	0,18
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,50
113	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 679,02 89,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	47,00	89,30
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	1 233,00	1 269,99
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,84
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	15,00	4,59
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	200,00	206,00
114	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ baterie cromata	buc			853,55 77,55
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	47,00	77,55
	291312420 1370-1	Baterie amestecatoare cromata pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	666,00	666,00
	251330733	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7
	6204					
115	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./ modelul se va coordona cu beneficiarul	buc			622,15 35,25
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	47,00	35,25
	261213250 6710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	550,00	566,50
	287527420 1107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
116	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a./ modelul se va coordona cu beneficiarul	buc			457,09 16,45
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	47,00	16,45
	292412735 6800-1	Distribuitor de sapun	buc	1,0000	430,00	438,60
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,04
117	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm/ teava PPR PN20	m			41,19 14,57
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	47,00	14,57
	252121671 7050-3	Teava PPR PN20 d=20mm	m	1,0200	15,00	15,30
	252315671 9430-3	Cot din material plastic 20mm	buc	0,2000	5,00	1,00
	252315671 9450-3	Teu din material plastic 20mm	buc	0,2100	5,00	1,05
	252315671 9460-3	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0400	5,00	0,20
	252315671 9400-3	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0400	4,33	0,17
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	66,00	1,32
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	17,00	0,10
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	31,00	0,06
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	20,00	0,41
118	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"/ colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pt fixarea tevelor d20mm	buc			19,17 13,63

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	47,00	13,63
	287527420 4040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pt. tevi 20mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	60,00	0,30
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,65	0,82
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,40
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
119	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			<u>3,76</u> 3,76
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	47,00	3,76
120	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			<u>7,05</u> 7,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	47,00	7,05
121	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"/ racord olandez PPR 20*1/2	buc			<u>100,04</u> 9,40
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	47,00	9,40
	287527411 9000-5	Racord olandez 20*1/2"	buc	1,0000	88,00	88,00
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	80,00	1,60
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	23,00	0,92
122	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"/ racord olandez PPR 20*1"	buc			<u>100,04</u> 9,40
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	47,00	9,40
	287527411 9000-6	Racord olandez 20*1"	buc	1,0000	88,00	88,00
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	80,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	23,00	0,92
123	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1*2" sub lavoar	buc			53,73 8,46
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	47,00	8,46
	291312420 2100-12	Robinet sub lavoar d=15mm	buc	1,0000	42,00	42,25
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	3,00	3,02
124	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"/ robinet bila de sserviciu 1/2	buc			51,33 6,11
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	47,00	6,11
	291312420 2100-1	Robinet bila de serviciu 15mm	buc	1,0000	42,00	42,21
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	3,00	3,01
125	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ tuburi PPR tripulsat fonoabsorbant pt canalizare 50mm	m			55,91 11,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,00	11,75
	252121672 0160-2	Tub PPR tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare 50mm	m	1,0300	42,00	43,26
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	27,00	0,11
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	66,00	0,79
126	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			27,40 10,34
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,00	10,34
	252315672 1037-11	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	16,00	16,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	27,00	0,27
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	66,00	0,79
127	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"/ colier din otel	buc			28,17 20,21

1	2	3	4	5	6	7
		zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pt fixarea tevilot de canalizare 50mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	47,00	20,21
	287527420 4040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pt. tevi de canalizare 50mm	buc	1,0000	6,33	6,33
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	60,00	0,36
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,65	0,82
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,43
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		2. Montare utilaj 2.1. Reparatia casa scarii 2.1.1. Retele electrice interne				
128	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mmp	m			15,06 ----- 3,29
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	47,00	3,29
	272210310 7001-3	Conductor de cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mmp	m	1,0300	10,33	11,70
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,25	0,07
129	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mmp	m			25,03 ----- 3,29
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	47,00	3,29
	272210310 7001-2	Conductor de cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mmp	m	1,0300	19,13	21,67
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,25	0,07
130	RpEA02 B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri./ teava gofrata 25mm, fixata pe scoabe Kman=0.5	m			21,84 ----- 11,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	47,00	11,75
	252121670 42335544	Teava gofrata 25mm	m	1,0250	7,13	7,67
	287527411	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	11,00	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	7001					
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	4,33	0,68
131	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158/ intrerupator cu o clapa tip ingropat	buc			48,52 ----- 14,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	47,00	14,10
	111100010 0020-5	Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat	buc	1,0000	29,00	29,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
132	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP20, Inom=16A, Unom=250V	buc			58,29 ----- 14,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,00	14,57
	274616733 5100-12	Priza cu contact de protectie incorporata IP20, Inom=16A, Unom=250V	buc	1,0200	35,00	35,70
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
133	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate / LED 600*600 pt Armstrong 40W	buc			415,64 ----- 13,16
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	47,00	13,16
	287527440 0501-10	Corp de iluminat LED 600*600 pt Armstrong 40W	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	40,00	41,60
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	7,00	7,28
		2.2. Cabinet medical 2.2.1. Retele electrice interne				
134	RpEG02 B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca,	buc			180,56 ----- 167,79

1	2	3	4	5	6	7
		pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp / Panou pt intreruptoare automate 6 module IP54				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	47,00	167,79
	287411584 0479	Piulita M12	buc	8,0000	0,35	2,83
	287411588 3760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,40	3,23
	287411580 1368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	0,70	2,83
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,50	3,64
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
135	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu / intrerupator automat IP B10	buc			18,02 <hr/> 12,69
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	47,00	12,69
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
136	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu / intrerupator automat IP B16	buc			18,02 <hr/> 12,69
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	47,00	12,69
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
137	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc			18,02 <hr/> 12,69

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu / intrerupator automat IP C20				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	47,00	12,69
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
138	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu / automat diferential cu car. „AC,, bipolar, In=20A	buc			18,02 <hr/> 12,69
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	47,00	12,69
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
139	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mmp	m			15,06 <hr/> 3,29
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	47,00	3,29
	272210310 7001-3	Conductor de cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mmp	m	1,0300	10,33	11,70
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,25	0,07
140	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mmp	m			25,03 <hr/> 3,29
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	47,00	3,29
	272210310 7001-2	Conductor de cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mmp	m	1,0300	19,13	21,67

1	2	3	4	5	6	7
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,25	0,07
141	RpEA02 B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri./ teava gofrata 25mm, fixata pe scoabe Kman=0.5	m			21,84 ----- 11,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	47,00	11,75
	252121670 42335544	Teava gofrata 25mm	m	1,0250	7,13	7,67
	287527411 7001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	11,00	1,73
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	4,33	0,68
142	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158/ intreruptor cu o clapa tip ingropat	buc			48,52 ----- 14,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	47,00	14,10
	111100010 0020-5	Intreruptor cu 1 clapa tip ingropat	buc	1,0000	29,00	29,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
143	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP20, Inom=16A, Unom=250V	buc			58,29 ----- 14,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,00	14,57
	274616733 5100-12	Priza cu contact de protectie incorporata IP20, Inom=16A, Unom=250V	buc	1,0200	35,00	35,70
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
144	RpEF01	Montarea corpurilor de iluminat,	buc			415,64

1	2	3	4	5	6	7
	B	de plafon sau de perete, complet echipate / LED 600*600 pt Armstrong 40W				13,16
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	47,00	13,16
	287527440 0501-10	Corp de iluminat LED 600*600 pt Armstrong 40W	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	40,00	41,60
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	7,00	7,28
145	RpEQ04 A	Montarea cutiei cu cleme	buc			75,20
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,6000	47,00	75,20
146		Cutie de distributie 100*100mm IP65	buc			5,00
	213221	Cutie de distributie 100*100mm IP65	buc	1,0000	5,00	5,00
		2.3. Izolator pentru copii 2.3.1. Retele electrice interne				
147	RpEG02 B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp / Panou pt intreruptoare automate 6 module IP54	buc			180,56
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	47,00	167,79
	287411584 0479	Piulita M12	buc	8,0000	0,35	2,83
	287411588 3760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,40	3,23
	287411580 1368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	0,70	2,83
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,50	3,64
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
148	RpEE01 A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu / intreruptor automat IP B10	buc			18,02
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	47,00	12,69
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
149	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu / intrerupator automat IP B16	buc			18,02 <hr/> 12,69
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	47,00	12,69
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
150	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu / intrerupator automat IP C20	buc			18,02 <hr/> 12,69
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	47,00	12,69
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
151	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu / automat diferential cu car. „AC,, bipolar, In=20A	buc			18,02 <hr/> 12,69
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	47,00	12,69
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23

1	2	3	4	5	6	7
152	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mmp	m			15,06 ----- 3,29
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	47,00	3,29
	272210310 7001-3	Conductor de cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mmp	m	1,0300	10,33	11,70
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,25	0,07
153	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp/ cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mmp	m			25,03 ----- 3,29
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	47,00	3,29
	272210310 7001-2	Conductor de cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mmp	m	1,0300	19,13	21,67
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,25	0,07
154	RpEA02 B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri./ teava gofrata 25mm, fixata pe scoabe Kman=0.5	m			21,84 ----- 11,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	47,00	11,75
	252121670 42335544	Teava gofrata 25mm	m	1,0250	7,13	7,67
	287527411 7001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	11,00	1,73
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	4,33	0,68
155	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158/ intreruptor cu o clapa tip ingropat	buc			48,52 ----- 14,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	47,00	14,10
	111100010 0020-5	Intreruptor cu 1 clapa tip ingropat	buc	1,0000	29,00	29,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
156	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc			58,29 -----

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic/ priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP20, Inom=16A, Unom=250V				14,57
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,00	14,57
	274616733 5100-12	Priza cu contact de protectie incorporata IP20, Inom=16A, Unom=250V	buc	1,0200	35,00	35,70
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	20,00	0,10
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,45	0,90
157	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate / LED 600*600 pt Armstrong 40W	buc			415,64 <hr/> 13,16
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	47,00	13,16
	287527440 0501-10	Corp de iluminat LED 600*600 pt Armstrong 40W	buc	1,0000	340,00	353,60
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	40,00	41,60
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	7,00	7,28
158	RpEQ04 A	Montarea cutiei cu cleme	buc			75,20 <hr/> 75,20
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,6000	47,00	75,20
159		Cutie de distributie 100*100mm IP65	buc			5,00 <hr/> 0,00
	213221	Cutie de distributie 100*100mm IP65	buc	1,0000	5,00	5,00
		3. Utilaj 3.1. Cabinet medical 3.1.1. Retele electrice interne				
160		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta IP65 pt 6 module	buc			175,00 <hr/> 0,00
	829875135 24232	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta pt 6 module IP65	buc	1,0000	175,00	175,00
161		Intrerupator automat modular 1-polar car. „B,, In=10A Un=230V BA47-29/1P/B10A	buc			29,00 <hr/> 0,00
	465652223	Intrerupator automat modular BA 47-29/1P/B10A	buc	1,0000	29,00	29,00

1	2	3	4	5	6	7
162		Intreupator automat modular 1-polar car. „B,, In=10A Un=230V BA47-29/1P/B16A	buc			31,00 0,00
	46565445454	Intreupator automat modular BA 47-29/1P/B16A	buc	1,0000	31,00	31,00
163		Intreupator automat modular 1-polar car. „C,, In=10A Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			31,00 0,00
	3214656552223	Intreupator automat modular BA 47-29/1P/C20A	buc	1,0000	31,00	31,00
164		Automat diferential car. „AC,, bipolar In=20A Idn=30mA Un=230V AVDT C20A, 30mA	buc			220,00 0,00
	8546511655445	Automat diferential car. „AC,, bipolar, In=20A, Idn=30mA, un=230V AVDT C20A, 30mA	buc	1,0000	220,00	220,00
		3.2. Izolator pentru copii 3.2.1. Retele electrice interne				
165		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta IP65 pt 6 module	buc			175,00 0,00
	82987513524232	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta pt 6 module IP65	buc	1,0000	175,00	175,00
166		Intreupator automat modular 1-polar car. „B,, In=10A Un=230V BA47-29/1P/B10A	buc			29,00 0,00
	465652223	Intreupator automat modular BA 47-29/1P/B10A	buc	1,0000	29,00	29,00
167		Intreupator automat modular 1-polar car. „B,, In=10A Un=230V BA47-29/1P/B16A	buc			31,00 0,00
	46565445454	Intreupator automat modular BA 47-29/1P/B16A	buc	1,0000	31,00	31,00
168		Intreupator automat modular 1-polar car. „C,, In=10A Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			31,00 0,00
	3214656552223	Intreupator automat modular BA 47-29/1P/C20A	buc	1,0000	31,00	31,00
169		Automat diferential car. „AC,, bipolar In=20A Idn=30mA Un=230V AVDT C20A, 30mA	buc			220,00 0,00
	8546511655445	Automat diferential car. „AC,, bipolar, In=20A, Idn=30mA, un=230V AVDT C20A, 30mA	buc	1,0000	220,00	220,00

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

WinCmera2000
Formular Nr.3

**Lucrari de reparatie a
incaperilor la gradinita de copii
din s. Recea, r. Straseni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Reparatie

Valoarea de deviz 168 496,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	236,145	47,00	11 098,81
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	91,278	47,00	4 290,06
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	282,869	47,00	13 294,84
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,889	47,00	229,78
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,375	47,00	111,62
6.	7132010010900	Faianțar	h-om	9,420	47,00	442,74
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,500	47,00	1 198,50
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	9,690	47,00	455,42
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,020	47,00	47,94
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	29,708	47,00	1 396,28
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,900	47,00	136,30
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240	47,00	11,28
13.	7137010011510	Electromontor	h-om	3,200	47,00	150,40
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	58,700	47,00	2 758,90
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	124,467	45,00	5 601,02
16.	7422010060100	Țimplar	h-om	101,930	47,00	4 790,71
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,750	45,00	213,75
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	132,254	45,00	5 951,43
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,300	45,00	643,50
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	69,173	45,00	3 112,78
Total manopera						55 936,06

Materiale:

1.	1111000100020-5	Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat	buc	6,000	29,00	174,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,705	320,00	1 505,60
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,049	320,00	15,68
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,242	20,00	204,84
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,168	80,00	13,44
6.	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	197,820	0,10	19,78
7.	2010237318750	Distanțieri	buc	36,666	2,00	73,33
8.	2051142950700	Dibluri	buc	28,080	1,00	28,08
9.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	28,815	2,50	72,04
10.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,015	2 500,00	37,50
11.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,464	66,00	30,64
12.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,116	60,00	6,96
13.	213221	Cutie de distributie 100*100mm IP65	buc	2,000	5,00	10,00
14.	2320166200729	Parchetin	l	0,765	19,00	14,54

15.	2320322600036-1	Mastica bituminoasa	kg	43,350	23,00	997,05
16.	2413217300101	Clema de legatura	buc	6,050	1,25	7,57
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,426	16,00	486,82
18.	2416586105303-1	Betonogrund	kg	34,101	33,00	1 125,33
19.	2430116103800-1	Vopsea lavabila tip Mattlatex	kg	81,136	37,00	3 002,03
20.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,336	23,00	7,72
21.	24302261000001	Fuga	kg	6,676	27,00	180,26
22.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	3,540	33,00	116,82
23.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,297	33,00	108,81
24.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,084	27,00	2,26
25.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	30,426	4,00	121,70
26.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	11,540	4,00	46,16
27.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	109,650	4,00	438,60
28.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	24,240	4,00	96,96
29.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,032	31,00	1,00
30.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	1,200	2,00	2,40
31.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,080	12,00	0,96
32.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	55,00	220,00
33.	25212167042335544	Teava gofrata 25mm	m	118,388	7,13	844,11
34.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	15,00	9,18
35.	2521216717050-3	Teava PPR PN20 d=20mm	m	16,320	15,00	244,80
36.	2521216720160-2	Tub PPR tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare 50mm	m	6,180	42,00	259,56
37.	2523156719400-3	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,640	4,33	2,78
38.	2523156719430-3	Cot din material plastic 20mm	buc	3,200	5,00	16,00
39.	2523156719450-3	Teu din material plastic 20mm	buc	3,360	5,00	16,80
40.	2523156719460-3	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,640	5,00	3,20
41.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	16,000	7,00	112,00
42.	2523156721037-11	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	6,000	16,00	96,00
43.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	2,060	550,00	1 133,00
44.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	223,124	9,00	2 008,12
45.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	1 233,00	2 539,98
46.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060	200,00	412,00
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 533,350	2,65	4 063,37
48.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,820	2,65	18,06
49.	2652102100713	Var pasta	m3	0,030	2 700,00	81,00
50.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	100,976	4,50	454,42
51.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 605,551	3,30	11 898,31
52.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	213,976	7,00	1 497,83
53.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	168,504	3,30	556,07
54.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	8,670	3,00	26,01
55.	2664102100000	Mortar	m3	2,173	760,00	1 651,48
56.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	4,120	377,00	1 553,24
57.	2670112202052-1	Placi sau piscoturi din gresie portelanat	m2	25,882	209,00	5 409,34
58.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	101,420	5,00	507,10
59.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,612	15,00	9,18
60.	2722103107001-2	Conductor de cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mmp	m	45,320	19,13	866,96
61.	2722103107001-3	Conductor de cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mmp	m	79,310	10,33	819,28
62.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	49,350	167,00	8 241,45

		prefabricate				
63.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,222	26,50	32,39
64.	2743123549027-1	Cornier din aluminiu 25*25mm	m	62,000	3,67	227,54
65.	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie incorporata IP20, Inom=16A, Unom=250V	buc	12,240	35,00	428,40
66.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	26,000	5,00	130,00
67.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	17,326	4,33	75,02
68.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100	10,00	1,00
69.	2873122004100	Plase sudate	kg	123,442	24,00	2 962,61
70.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	8,080	0,70	5,66
71.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	372,000	0,50	186,00
72.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	24,000	0,45	10,80
73.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,160	0,35	5,66
74.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,160	0,40	6,46
75.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	33,629	16,00	538,06
76.	2874136313300	Diblu din metal	buc	188,000	1,00	188,00
77.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	65,00	132,60
78.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	42,00	85,68
79.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	7,280	7,00	50,96
80.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	17,326	11,00	190,58
81.	2875274119000-5	Racord olandez 20*1/2"	buc	4,000	88,00	352,00
82.	2875274119000-6	Racord olandez 20*1"	buc	4,000	88,00	352,00
83.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,160	5,00	40,80
84.	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pt. tevi 20mm	buc	16,000	4,00	64,00
85.	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pt. tevi de canalizare 50mm	buc	6,000	6,33	37,98
86.	2875274400501-10	Corp de iluminat LED 600*600 pt Armstrong 40W	buc	7,280	340,00	2 475,20
87.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,000	1,00	8,00
88.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,510	60,00	30,60
89.	2913124201370-1	Baterie amestecatoare cromata pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	666,00	1 332,00
90.	2913124202100-1	Robinet bila de serviciu 15mm	buc	2,010	42,00	84,42
91.	2913124202100-12	Robinet sub lavoar d=15mm	buc	4,024	42,00	169,00
92.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	6,034	3,00	18,10
93.	2924127356800-1	Distribuitor de sapun	buc	2,040	430,00	877,20
94.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	7,280	40,00	291,20
95.	32146565522223	Intrerupator automat modular BA 47-29/1P/C20A	buc	2,000	31,00	62,00
96.	3220137315778	Decapant	kg	0,096	17,00	1,64
97.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,771	20,00	295,42
98.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,022	20,00	0,44
99.	4100126202818	Apa	m3	2,490	20,00	49,80
100.	465652223	Intrerupator automat modular BA 47-29/1P/B10A	buc	2,000	29,00	58,00
101.	46565445454	Intrerupator automat modular BA 47-29/1P/B16A	buc	2,000	31,00	62,00
102.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,509	5,00	107,54
103.	82987513524232	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta pt 6 module IP65	buc	2,000	175,00	350,00
104.	8546511655445	Automat diferential car. „AC,, bipolar, In=20A, Idn=30mA, un=230V AVDT C20A, 30mA	buc	2,000	220,00	440,00
		Total materiale de constructii				67 336,27

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,095	12,00	13,13
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,461	12,00	53,53
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,073	1,00	0,08
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,330	20,00	6,60

5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	43,656	12,00	523,91
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,790	8,00	62,33
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,570	22,00	34,54
8.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,345	30,00	40,35
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,082	25,00	52,03
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,060	25,00	1,50
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	9,420	7,00	65,94
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,331	35,00	11,59
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,136	12,00	1,63
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,350	12,00	4,20
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,500	10,00	5,00
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,451	425,00	1 041,68
Total utilaje de constructii						1 918,04

Total:

Cheltuieli directe	lei	140 414,00
TVA	20,00 %	28 082,80

Total deviz:

**168 496,8
0**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)