

**Gradinita nr. 14 Spicusor, mun.
Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Lucrari de termoizolare a fatadei, gradinita nr. 14 Spicusor, mun. Cahul**

Valoarea de deviz 1 541 102,55 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.02.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia fatadei				
		1.1. Fatada				
1	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	243,0000	160,960 12,000	39 113,280 2 916,000
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 658,0000	29,010 22,500	77 108,668 59 805,000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	2 370,0000	3,870 0,900	9 171,900 2 133,000
4	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm (cornier perforat Ltotal 186m.l.)	m2	2 150,0000	275,761 69,300	592 885,845 148 995,000
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosimea 40mm	m2	220,0000	211,238 87,690	46 472,426 19 291,800

1	2	3	4	5	6	7
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 370,0000	13,680 3,600	32 421,600 8 532,000
7	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	2 370,0000	62,548 20,400	148 238,760 48 348,000
8	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	99,4000	207,320 27,000	20 607,608 2 683,800
		<i>Total</i>	Lei			966 020,087
		Total Fatada Inclusiv salariu				966 020,087 292 704,600
		1.2. Panta intrare				
9	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,0500	1 501,060 204,300	75,053 10,215
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	3,1900	25,340 0,900	80,835 2,871
11	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	0,6500	1 072,535 135,000	697,148 87,750
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	7,8300	304,077 115,650	2 380,921 905,541
		<i>Total</i>	Lei			3 233,957
		Total Panta intrare Inclusiv salariu				3 233,957 1 006,377
		<i>Total</i>	Lei			969 254,044
		Total Reparatia fatadei Inclusiv salariu				969 254,044 293 710,977

		Total	Lei		969 254,04
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %		66 084,97
		Cheltuieli de transport	10 %		66 077,91

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe				1 101 416,92
		Cheltuieli de regie	10 %			110 141,69
		Beneficiu de deviz	6 %			72 693,52
		Total				1 284 252,13
		TVA	20 %			256 850,42
						1 541 102,55
		Total deviz: Inclisiv salariu				293 710,97

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)