

**Reutilare centrala termica pe  
combustibil solid la gimnaziul  
din s. Chioselia r-l Cantemir**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL**  
**Reutilare centrala termica**

Valoarea de deviz **516 451,42 Lei**

| Nr<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                     | U.M.  | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|            |                                   |                                                           |       |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                                 | 3                                                         | 4     | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|            |                                   | <b>1. Utilaj centrala termica</b>                         |       |                                                |                                          |                        |
| 1          |                                   | Cazan lemne/brichet/carbuni 70 kw                         | buc   | 1,0000                                         | 101 841,000<br>0,000                     | 101 841,000<br>0,000   |
| 2          |                                   | Cazan lemne/brichet/carbuni 50 kw                         | buc   | 1,0000                                         | 66 175,000<br>0,000                      | 66 175,000<br>0,000    |
| 3          |                                   | Vas expansiune 300 l                                      | buc   | 1,0000                                         | 5 915,000<br>0,000                       | 5 915,000<br>0,000     |
| 4          |                                   | Pompa circulatie contur primar 8.5 m3                     | buc   | 2,0000                                         | 5 931,000<br>0,000                       | 11 862,000<br>0,000    |
| 5          |                                   | Filtru magnetic DN65                                      | buc   | 1,0000                                         | 1 630,000<br>0,000                       | 1 630,000<br>0,000     |
| 6          |                                   | Vas de acumulare 1000L                                    | buc   | 1,0000                                         | 16 145,000<br>0,000                      | 16 145,000<br>0,000    |
| 7          |                                   | Pompa mixare                                              | buc   | 2,0000                                         | 2 030,000<br>0,000                       | 4 060,000<br>0,000     |
| 8          | IA38A                             | Pompa circuit secundar Q - 8.5 m3/h P1.2 Bar              | buc   | 2,0000                                         | 14 540,000<br>0,000                      | 29 080,000<br>0,000    |
|            |                                   | <i>Total</i>                                              | Lei   |                                                |                                          | 236 708,000            |
|            |                                   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                           | 1,2 % |                                                |                                          | 2 840,496              |
|            |                                   | <b>Total Utilaj centrala termica<br/>Inclusiv salariu</b> |       |                                                |                                          | <b>239 548,496</b>     |
|            |                                   | <b>2. Automatizare centrala termica</b>                   |       |                                                |                                          |                        |
|            |                                   | <b>2.1. Materiale automatizare</b>                        |       |                                                |                                          |                        |
| 9          |                                   | Controlor programabil                                     | buc   | 1,0000                                         | 7 080,000<br>0,000                       | 7 080,000<br>0,000     |



| 1  | 2     | 3                                               | 4   | 5       | 6                  | 7                  |
|----|-------|-------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------|
| 10 |       | Sensor ESM                                      | buc | 2,0000  | 567,000<br>0,000   | 1 134,000<br>0,000 |
| 11 |       | Servomotor Vana cu 3 cai                        | buc | 1,0000  | 6 340,000<br>0,000 | 6 340,000<br>0,000 |
| 12 |       | Termostat de contact 7C1                        | buc | 3,0000  | 117,000<br>0,000   | 351,000<br>0,000   |
| 13 |       | Presostat Danfoss                               | buc | 3,0000  | 198,000<br>0,000   | 594,000<br>0,000   |
| 14 |       | Bloc zajimov                                    | buc | 14,0000 | 13,000<br>0,000    | 182,000<br>0,000   |
| 15 |       | Dulap de control si semnalizare<br>650x500x220, | buc | 1,0000  | 1 644,000<br>0,000 | 1 644,000<br>0,000 |
| 16 |       | Comutator UP5312-C86                            | buc | 1,0000  | 33,000<br>0,000    | 33,000<br>0,000    |
| 17 | IA38A | Comutator UP5311-C225                           | buc | 1,0000  | 33,000<br>0,000    | 33,000<br>0,000    |
| 18 |       | Buton de control                                | buc | 2,0000  | 51,000<br>0,000    | 102,000<br>0,000   |
| 19 |       | Releu intermediar                               | buc | 14,0000 | 19,000<br>0,000    | 266,000<br>0,000   |
| 20 |       | Releu de timp PKB11-33                          | buc | 2,0000  | 73,000<br>0,000    | 146,000<br>0,000   |
| 21 |       | Armatura cu lumina de<br>semnalizare            | buc | 4,0000  | 11,000<br>0,000    | 44,000<br>0,000    |
| 22 |       | Sonerie ZD-47                                   | buc | 1,0000  | 30,000<br>0,000    | 30,000<br>0,000    |
| 23 |       | Коробка соединительная КС-<br>20Y2              | buc | 2,0000  | 56,000<br>0,000    | 112,000<br>0,000   |
| 24 |       | Comutator automatic cu 3 poli<br>BA47-29M/3/C10 | buc | 1,0000  | 91,000<br>0,000    | 91,000<br>0,000    |
| 25 |       | Comutator automatic cu 1 pol<br>BA47-29M/3/C5   | buc | 4,0000  | 29,000<br>0,000    | 116,000<br>0,000   |
| 26 |       | Comutator automatic cu 3 poli<br>BA47-29M/3/C5  | buc | 2,0000  | 91,000<br>0,000    | 182,000<br>0,000   |
| 27 |       | Comutator 3 pozitii cu 3 poli                   | buc | 1,0000  | 325,000<br>0,000   | 325,000<br>0,000   |
| 28 |       | Contacteur KMI-10910 220V 9A                    | buc | 4,0000  | 62,000<br>0,000    | 248,000<br>0,000   |
| 29 |       | Releu electrotermic RTI                         | buc | 4,0000  | 103,000<br>0,000   | 412,000<br>0,000   |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                      | 4       | 5       | 6                      | 7                      |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|------------------------|
| 30 |              | Conector mama modular PPM77/3                                                                                          | buc     | 14,0000 | 27,000<br>0,000        | 378,000<br>0,000       |
| 31 |              | Priza pentru instalare in ael liber cu contact de impamintare                                                          | buc     | 1,0000  | 37,000<br>0,000        | 37,000<br>0,000        |
| 32 |              | Шина нулевая 8/2                                                                                                       | buc     | 2,0000  | 6,500<br>0,000         | 13,000<br>0,000        |
| 33 |              | Bloc terminal БЗ 24                                                                                                    | buc     | 10,0000 | 13,000<br>0,000        | 130,000<br>0,000       |
| 34 |              | UPS                                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 3 422,000<br>0,000     | 3 422,000<br>0,000     |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                           | Lei     |         |                        | 23 445,000             |
|    |              | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                        | 1,2 %   |         |                        | 281,340                |
|    |              | <b>Total Materiale automatizare Inklusiv salariu</b>                                                                   |         |         |                        | <b>23 726,340</b>      |
|    |              | <b>2.2. Lucrari de montare automatizare</b>                                                                            |         |         |                        |                        |
| 35 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5                   | buc     | 6,0000  | 31,068<br>29,983       | 186,409<br>179,899     |
| 36 | 11-06-002-04 | Rețele electrice prin tuburi in panouri si pupitre                                                                     | 100 m   | 0,8000  | 3 877,796<br>3 684,474 | 3 102,237<br>2 947,579 |
| 37 | 08-02-147-10 | Canal pentru Cablu pe constructii 40x40                                                                                | 100 m   | 0,4000  | 5 078,050<br>1 014,815 | 2 031,220<br>405,926   |
| 38 | 08-02-147-10 | Cablu pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg           | 100 m   | 1,4500  | 2 220,797<br>1 014,816 | 3 220,155<br>1 471,483 |
| 39 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5                                                      | buc     | 1,0000  | 122,343<br>118,780     | 122,343<br>118,780     |
| 40 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100                                                                                          | buc     | 1,0000  | 840,953<br>453,208     | 840,953<br>453,208     |
| 41 | 11-08-001-01 | Racordare rețelilor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc                                       | 100 buc | 0,2800  | 831,575<br>651,557     | 232,841<br>182,436     |
| 42 | 08-02-158-4  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc     | 30,0000 | 19,575<br>14,992       | 587,238<br>449,748     |
| 43 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara                                                                                                | 100 buc | 0,0200  | 5 032,250<br>4 232,250 | 100,645<br>84,645      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                           | Lei     |         |                        | 10 424,041             |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                         | 4      | 5       | 6                      | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|---------------------------------|
|    |         | Asigurarea sociala si medicala                                                                                                            | 22,5 % |         |                        | 1 416,083                       |
|    |         | Transport materiale                                                                                                                       | 4 %    |         |                        | 147,980                         |
|    |         | Total                                                                                                                                     |        |         |                        | 11 988,104                      |
|    |         | Cheltuieli de regie                                                                                                                       | 76 %   |         |                        | 4 783,215                       |
|    |         | Total                                                                                                                                     |        |         |                        | 16 771,319                      |
|    |         | Beneficiu de deviz                                                                                                                        | 3 %    |         |                        | 503,138                         |
|    |         | <b>Total Lucrari de montare<br/>automatizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                     |        |         |                        | <b>17 274,457<br/>6 293,704</b> |
|    |         | Total                                                                                                                                     | Lei    |         |                        | 41 000,797                      |
|    |         | <b>Total Automatizare centrala<br/>termica<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                       |        |         |                        | <b>41 000,797<br/>6 293,704</b> |
|    |         | <b>3. Montarea retelilor si utilajului in<br/>centrala termica</b>                                                                        |        |         |                        |                                 |
| 44 | RpIA53D | Demontarea cazanelor de incalzire<br>centrala tip AMI, MINITERM sau<br>CAIAC de 30 kW                                                     | buc    | 2,0000  | 1 887,600<br>1 873,950 | 3 775,200<br>3 747,900          |
| 45 | IA02A   | Cazan sectional de otel, avind<br>suprafata de incalzire de<br>12,5...27,2 mp                                                             | buc    | 2,0000  | 3 204,093<br>2 940,660 | 6 408,186<br>5 881,320          |
| 46 | IA18A   | Armaturi fine pentru cazanele de<br>incalzire centrala: termometru<br>(drept sau coltar) cu aparatoare<br>sau termometru cu scala rotunda | buc    | 12,0000 | 24,428<br>8,072        | 293,141<br>96,869               |
| 47 | IA20A   | Supapa de siguranta, montata prin<br>insurubare, avind diametrul<br>nominal de 1/2"...1"                                                  | buc    | 2,0000  | 1 060,499<br>14,415    | 2 120,998<br>28,830             |
| 48 | IA25A   | Separator de namol pentru<br>conducte, la instalatia de incalzire<br>centrala, cu diametrul nominal de<br>intrare de 40...80 mm           | buc    | 1,0000  | 320,358<br>305,598     | 320,358<br>305,598              |
| 49 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere<br>cu mufe pentru instalatii de<br>incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 1/2"               | buc    | 6,0000  | 89,781<br>8,649        | 538,686<br>51,894               |
| 50 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere<br>cu mufe pentru instalatii de<br>incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 3/4"               | buc    | 4,0000  | 61,781<br>8,649        | 247,124<br>34,596               |
| 51 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere<br>cu mufe pentru instalatii de<br>incalzire central, avind diametrul<br>nominal de 1"                 | buc    | 2,0000  | 141,781<br>8,649       | 283,562<br>17,298               |
| 52 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere<br>cu mufe pentru instalatii de                                                                        | buc    | 3,0000  | 576,781<br>8,649       | 1 730,343<br>25,947             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                   | 7                    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|----------------------|
|    |         | incalzire central, avind diametrul nominal de 2"                                                                                                                                                    |     |        |                     |                      |
| 53 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2"                                                                                | buc | 4,0000 | 236,781<br>8,649    | 947,124<br>34,596    |
| 54 | ID04D   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2"                                                                                | buc | 6,0000 | 931,279<br>37,479   | 5 587,674<br>224,874 |
| 55 | IA32A   | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l                                                                                                                               | buc | 1,0000 | 228,960<br>57,660   | 228,960<br>57,660    |
| 56 | TfB01A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m (valva descarcare termica cu 4 cai) | buc | 1,0000 | 3 147,245<br>43,245 | 3 147,245<br>43,245  |
| 57 | TfB01A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m (valva descarcare termica cu 2 cai) | buc | 1,0000 | 1 179,245<br>43,245 | 1 179,245<br>43,245  |
| 58 | ID03B   | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm                                                           | buc | 1,0000 | 3 491,070<br>77,841 | 3 491,070<br>77,841  |
| 59 | IA27A   | Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 20 l                                                                                                                                  | buc | 1,0000 | 815,336<br>386,322  | 815,336<br>386,322   |
| 60 | IA37A   | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv                                                                             | buc | 1,0000 | 265,108<br>149,916  | 265,108<br>149,916   |
| 61 | IA37B   | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"                                                                                         | buc | 1,0000 | 289,564<br>172,980  | 289,564<br>172,980   |
| 62 | IA38B   | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2"                                                                                          | buc | 1,0000 | 188,688<br>144,150  | 188,688<br>144,150   |
| 63 | IA50A   | Mosor cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm                                                                                                                                                   | buc | 4,0000 | 406,967<br>138,384  | 1 627,868<br>553,536 |
| 64 | IC53C   | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"                                                                                                                                                 | buc | 6,0000 | 99,836<br>14,415    | 599,016<br>86,490    |
| 65 | IC53B   | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1"                                                                                                                                                     | buc | 2,0000 | 95,842<br>11,532    | 191,684<br>23,064    |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------|
| 66 | IA20A   | Dezaerator automat 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 6,0000 | 103,499<br>14,415  | 620,994<br>86,490    |
| 67 | IC30F   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"                                                                                                                                                                   | buc | 8,0000 | 70,144<br>23,064   | 561,152<br>184,512   |
| 68 | IC11D   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"                                                               | m   | 6,0000 | 68,541<br>32,290   | 411,244<br>193,738   |
| 69 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 | buc | 3,0000 | 304,828<br>167,214 | 914,485<br>501,642   |
| 70 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65 | buc | 3,0000 | 354,828<br>167,214 | 1 064,485<br>501,642 |
| 71 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reducerii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"                                                                                             | buc | 6,0000 | 183,965<br>117,050 | 1 103,789<br>702,299 |
| 72 | IC11C   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"                                                                   | m   | 3,0000 | 55,669<br>27,677   | 167,008<br>83,030    |
| 73 | IC12A   | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-                                                                                           | m   | 8,0000 | 122,562<br>47,281  | 980,493<br>378,250   |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                        | 7                      |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------|------------------------|
|    |             | culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                          |                        |
| 74 | IC18B       | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind DN65                                                                                                                                         | m   | 14,0000 | 158,309<br>69,192        | 2 216,327<br>968,688   |
| 75 | GE05A       | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 16,0000 | 141,872<br>14,992        | 2 269,946<br>239,866   |
| 76 | IzH04A      | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv                                                    | m2  | 9,0000  | 87,408<br>37,767         | 786,671<br>339,906     |
| 77 | 08-02-406-1 | Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "II"                                                                                                                                                                                                                                                                        | t   | 0,1000  | 45 527,220<br>15 395,220 | 4 552,722<br>1 539,522 |
| 78 | IC23K       | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 194 x 8 mm ... 219 x 9 mm                                                    | m   | 3,0000  | 451,534<br>126,852       | 1 354,601<br>380,556   |
| 79 | IC23M       | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 273 x 9 mm                                                                   | m   | 5,0000  | 709,533<br>149,916       | 3 547,665<br>749,580   |
| 80 | IE01A       | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2  | 10,0000 | 33,060<br>30,560         | 330,598<br>305,598     |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                            | 4          | 5       | 6                        | 7                                |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------|----------------------------------|
| 81 | RpIF12B      | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2         | 10,0000 | 91,422<br>67,462         | 914,222<br>674,622               |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                 | Lei        |         |                          | 56 072,582                       |
|    |              | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                        | 22,5 %     |         |                          | 4 504,075                        |
|    |              | <i>Transport materiale</i>                                                                                                   | 4 %        |         |                          | 1 403,050                        |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                 |            |         |                          | 61 979,707                       |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                   | 14,5 %     |         |                          | 8 987,057                        |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                 |            |         |                          | 70 966,764                       |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                    | 3 %        |         |                          | 2 129,002                        |
|    |              | <b>Total Montarea retelilor si utilajului in centrala termica Inklusiv salariu</b>                                           |            |         |                          | <b>73 095,766<br/>20 018,112</b> |
|    |              | <b>4. Punerea in functiune sistem de termoficare</b>                                                                         |            |         |                          |                                  |
| 82 | 07-02-002-01 | Cazan de apa calda cu functionare pe combustibil solid, debit de caldura, 70 kW                                              | buc        | 1,0000  | 18 154,430<br>17 701,620 | 18 154,430<br>17 701,620         |
| 83 | 07-02-002-01 | Cazan de apa calda cu functionare pe combustibil solid, debit de caldura, 50 kW                                              | buc        | 1,0000  | 18 154,430<br>17 701,620 | 18 154,430<br>17 701,620         |
| 84 | 02-01-002-03 | Sistem automatizat de conducere de categoria II de complexitate tehnica                                                      | 1 sistem a | 1,0000  | 4 901,100<br>4 901,100   | 4 901,100<br>4 901,100           |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                 | Lei        |         |                          | 41 209,960                       |
|    |              | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                        | 22,5 %     |         |                          | 9 068,477                        |
|    |              | <i>Transport materiale</i>                                                                                                   | 4 %        |         |                          | 35,225                           |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                 |            |         |                          | 50 313,662                       |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                   | 60 %       |         |                          | 24 182,604                       |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                 |            |         |                          | 74 496,266                       |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                    | 3 %        |         |                          | 2 234,888                        |
|    |              | <b>Total Punerea in functiune sistem de termoficare Inklusiv salariu</b>                                                     |            |         |                          | <b>76 731,154<br/>40 304,340</b> |

|  |  |                                      |      |                                 |
|--|--|--------------------------------------|------|---------------------------------|
|  |  | Total                                | Lei  | 430 376,18                      |
|  |  | TVA                                  | 20 % | 86 075,24                       |
|  |  | <b>Total deviz: Inklusiv salariu</b> |      | <b>516 451,42<br/>66 616,17</b> |

Intocmit

SA "DARNIC-GAZ"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

