

**Lucrari de reparatie la sala de  
mese Tabara Primaria  
Cuhurestii de Sus, r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 499 856,04 p.**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 585,30	80,00	126 824,00
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,45	80,00	996,00
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	547,80	80,00	43 824,00
<b>Total manopera</b>						<b>171 644,00</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,43	320,00	5 577,60
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	12,45	12,00	149,40
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 300,00	0,10	830,00
4.	24165861053034 5645	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	62,25	32,92	2 049,27
5.	24302261000001	Fuga	kg	124,50	21,00	2 614,50
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 395,00	2,40	12 948,00
7.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	373,50	3,57	1 333,39
8.	2661112800700	Placi de gresie portelanata 600x600 mm, gr 9 - 10mm (antiderapanta R10 pentru trafic intens)	m2	427,45	200,00	85 490,00
9.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 680,75	3,57	6 000,28
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,15	20,50	85,08
11.	4100126202818	Apa	m3	1,245	20,50	25,52
12.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,75	5,00	103,75
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>117 206,79</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,125	35,00	1 089,38
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,98	15,00	74,70
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,98	55,00	273,90
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 437,97</b>

**Total:**

Total	p.	290 288,77
Asigurari sociale	24,00 %	41 194,56

Cheltuieli de transport	10,00 %	11 720,68
Total	100,00 +	343 204,00
Cheltuieli de regie	14,50 %	49 764,58
Total	100,00 +	392 968,58
Beneficiu de deviz	6,00 %	23 578,12
Total	100,00 +	416 546,70
TVA	20,00 %	83 309,34

**Total deviz:**

**499 856,0**

**4**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()

(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()

(funcția, semnătura)