

**Reparatia capitala a strazii
Drumul Morilor, din or.Durlesti,
mun.Chisinau, cu lungimea de
0.470 km**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de reparatie a drumului

Valoarea de deviz 3 594 253,06 Lei

Intocmit in preiouri curente 25.01.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
	1. Lucrari pregatitoare					
-1		Restabilirea traseului	KM	0,4600	10 000,00 0,00	4 600,00 0,00
0		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor.	KM	0,5960	5 000,00 0,00	2 980,00 0,00
Total			Lei		7 580,00	
Total Lucrari pregatitoare					7 580,00	
Inclusiv salariu					0,00	
	2. Lucrari de terasament					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,1100	820,00 0,00	910,20 0,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,1100	1 444,00 0,00	1 602,84 0,00
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,1100	1 444,00 0,00	1 602,84 0,00
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv	m3	111,0500	17,87 17,87	1 984,97 1 984,97

		sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,1100	1 298,20 508,56	1 441,00 564,50
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,2800	820,00 0,00	1 049,60 0,00
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,2800	1 444,00 0,00	1 848,32 0,00
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,2800	1 444,00 0,00	1 848,32 0,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	127,6100	17,87 17,87	2 280,98 2 280,98
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,2800	1 298,20 508,56	1 661,70 650,96
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,9700	900,00 0,00	4 473,00 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	938,9300	9,57 0,00	8 990,25 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,9700	141,62 20,76	703,85 103,17
14	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	30,4900	124,80 0,00	3 805,16 0,00
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	9,1500	1 061,08 0,00	9 708,88 0,00
Total			Lei		43 911,91	
Total Lucrari de terasament					43 911,91	

Inclusiv salariu					5 584,58	
	3. Demolarea structurii rutiere					
16	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 8 cm K=1,6000	m2	2 054,4000	37,65 3,22	77 338,54 6 614,62
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	394,4400	5,80 0,00	2 287,75 0,00
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,6440	141,62 20,75	232,82 34,12
19	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	308,1100	24,57 8,25	7 569,43 2 540,48
20	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,0800	1 669,50 0,00	5 142,06 0,00
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	554,6000	5,80 0,00	3 216,67 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,0800	141,61 20,76	436,17 63,93
23	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	242,7500	24,57 8,25	5 963,70 2 001,56
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,4300	1 669,50 0,00	4 056,89 0,00
25	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	436,9500	5,80 0,00	2 534,30 0,00
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,4300	141,62 20,76	344,13 50,44
Total			Lei			109 122,46
Total Demolarea structurii rutiere					109 122,46	
Inclusiv salariu					11 305,15	
	4. Amenajarea sistemului rutier					
27	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	319,6400	247,72 8,65	79 181,86 2 764,57
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	762,2300	428,83 34,60	326 864,08 26 370,11

29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	t	1,7410	9 844,84 0,00	17 139,86 0,00
30	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 679,2000	158,24 3,46	423 955,76 9 268,96
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6700	9 845,00 0,00	6 596,15 0,00
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 679,2000	133,27 2,88	357 065,06 7 724,13
33		Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	5,3500	1 302,00 0,00	6 965,70 0,00
Total			Lei			1 217 768,47
Total Amenajarea sistemului rutier						1 217 768,47
Inclusiv salariu						46 127,77
	5. Demolarea bordurei					
34	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	119,2000	18,45 18,45	2 199,38 2 199,38
35	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I	t	13,4000	28,83 28,83	386,32 386,32
36	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	13,4000	6,75 0,00	90,45 0,00
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0540	141,48 20,74	7,64 1,12
Total			Lei			2 683,79
Total Demolarea bordurei						2 683,79
Inclusiv salariu						2 586,82
	6. Montarea bordurei					
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	46,3200	462,13 57,08	21 406,02 2 644,10
39	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	772,0000	208,06 39,21	160 621,40 30 269,20
40		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total			Lei			182 027,42
Total Montarea bordurei						182 027,42
Inclusiv salariu						32 913,30
	7. Executia intrarilor in curti					

41	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,1230	1 669,50 0,00	1 874,85 0,00
42	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	212,2900	6,75 0,00	1 432,95 0,00
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,1230	141,62 20,76	159,04 23,31
44	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	202,0000	167,79 17,30	33 892,73 3 494,20
45		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	-6,4700	1 100,00 0,00	-7 117,00 0,00
46	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,7400	483,19 483,19	1 807,13 1 807,13
47	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	37,4400	338,96 21,33	12 690,72 798,75
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	56,1600	428,83 34,60	24 082,87 1 942,91
49	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	374,4100	182,68 34,37	68 397,65 12 866,74
Total			Lei		137 220,94	
Total Executia intrarilor in curti						137 220,94
Inclusiv salariu						20 933,04
8. Drumuri laterale						
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,7900	462,13 57,08	9 607,76 1 186,76
51	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	346,5000	208,06 39,21	72 092,38 13 585,85
52		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	2,0800	1 100,00 0,00	2 288,00 0,00
53	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea	m2	431,1800	37,65 3,22	16 231,96 1 388,29

		stratului de: 5 cm K=1,6000				
54	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	82,7900	5,80 0,00	480,18 0,00
55	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3450	141,62 20,75	48,86 7,16
56	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	64,6700	24,57 8,25	1 588,75 533,23
57	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,6500	1 669,49 0,00	1 085,17 0,00
58	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	116,4100	5,80 0,00	675,17 0,00
59	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6500	141,62 20,75	92,05 13,49
60	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	124,2600	24,57 8,25	3 052,74 1 024,57
61	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,2400	1 669,50 0,00	2 070,18 0,00
62	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	223,6700	5,80 0,00	1 297,27 0,00
63	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,2400	141,62 20,76	175,61 25,74
64	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	97,4200	247,72 8,65	24 133,11 842,59
65	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	232,0600	428,83 34,60	99 513,37 8 028,35
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5390	9 845,53 0,00	5 306,74 0,00
67	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	828,7700	158,24 3,46	131 144,33 2 867,21
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,2070	9 844,54	2 037,82 0,00

		strat de beton asfaltic			0,00	
69	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	828,7700	133,27 2,88	110 452,69 2 389,34
70		Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,6600	1 302,00 0,00	2 161,32 0,00
71	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	6,6000	1 621,45 183,93	10 701,59 1 213,97
Total			Lei			496 237,05
Total Drumuri laterale						496 237,05
Inclusiv salariu						33 106,55
	9. Constructia trotuarului					
72	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	476,0000	165,57 17,30	78 812,75 8 233,85
73		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	-13,8100	1 100,00 0,00	-15 191,00 0,00
74	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	90,6000	118,78 118,78	10 761,43 10 761,43
75	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,9100	900,00 0,00	819,00 0,00
76	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	171,2300	6,75 0,00	1 155,80 0,00
77	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,9100	141,60 20,76	128,86 18,89
78	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	453,0000	57,62 14,76	26 102,29 6 686,71
79	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K=2,0000	m2	-453,0000	4,01 1,56	-1 815,54 -705,24
80	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	453,0000	182,68 34,37	82 754,57 15 567,51

81	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0400	462,14 57,08	942,76 116,45
82	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	34,0000	208,06 39,21	7 073,99 1 333,09
83		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	0,2400	1 100,00 0,00	264,00 0,00
84	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	51,0000	76,83 54,78	3 918,14 2 793,63
85	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	5,1000	1 621,46 183,94	8 269,43 938,07
Total			Lei			203 996,48
Total Constructia trotuarului						203 996,48
Inclusiv salariu						45 744,39
	10. Montarea parapetului pietonal					
86	DI135	Executarea parapetului metalic Alte materiale=1,0300	m	162,0000	440,05 76,69	71 287,41 12 423,42
Total			Lei			71 287,41
Total Montarea parapetului pietonal						71 287,41
Inclusiv salariu						12 423,42
	11. Ridicarea capacelor la fintini					
87	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc	24,0000	79,75 69,19	1 914,05 1 660,61
88	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	5,5800	1 621,48 183,94	9 047,86 1 026,36
89	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	24,0000	78,88 47,28	1 893,20 1 134,75
Total			Lei			12 855,11
Total Ridicarea capacelor la fintini						12 855,11
Inclusiv salariu						3 821,72
	12. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat monolit cu gratare					
90	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,0930	5 607,10 2 191,08	521,46 203,77
91	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,9700	118,78 118,78	471,56 471,56
92	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si	100m2	0,1300	483,15	62,81

		platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu			483,15	62,81
93	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,2300	581,78 581,78	133,81 133,81
94	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,5200	462,13 57,08	1 164,58 143,85
95	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	46,2000	76,83 54,78	3 549,68 2 530,70
96	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	3,3300	1 621,44 183,93	5 399,41 612,50
97	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	3,3300	1 621,44 183,93	5 399,41 612,50
98	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	546,8000	17,46 5,19	9 546,80 2 837,56
99	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc	20,0000	1 544,16 65,16	30 883,12 1 303,12
Total			Lei			57 132,64
Total Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat monolit cu gratare						57 132,64
Inclusiv salariu						8 912,18
	13. Amenajarea tevilor corugate					
100	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	12,0000	93,14 9,23	1 117,63 110,71
101	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,6200	153,36 92,25	248,44 149,45
102	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	3,7800	24,57 8,25	92,87 31,17
103	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0540	1 669,63 0,00	90,16 0,00
104	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	11,8800	6,75 0,00	80,20 0,00
105	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0540	141,48 20,74	7,64 1,12
106	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,6700	820,00	549,40

		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II			0,00	0,00
107	TsA20B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	7,4300	118,78 118,78	882,53 882,53
108	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	29,7000	17,87 17,87	530,88 530,88
109	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3	0,2970	1 298,18 508,55	385,56 151,04
110	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	0,4460	900,00 0,00	401,40 0,00
111	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	84,2000	9,58 0,00	806,23 0,00
112	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,4460	141,64 20,76	63,17 9,26
113	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3	9,7200	490,88 57,08	4 771,39 554,85
114	AcA14E	Montarea în pământ a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticlă prin înfășurare, asamblate cu mufa și cep tip P-200-800 mm și tip L-800-1200 mm, tuburile avînd diametrul de 800-1000 mm x 6 m Materiale marunte (lichid de curățire, cirpe)=1,0100	m	54,0000	223,47 69,19	12 067,24 3 736,37
115	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip	m3	1,4400	338,94 21,33	488,07 30,72
116	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire	m3	3,8900	428,83 34,60	1 668,13 134,58
117	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,0100	9 845,00 0,00	98,45 0,00

118	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	14,4000	158,24 3,46	2 278,70 49,82
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0040	9 797,50 0,00	39,19 0,00
120	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	14,4000	133,27 2,88	1 919,13 41,52
Total			Lei			28 586,41
Total Amenajarea tevilor corugate						28 586,41
Inclusiv salariu						6 414,02
	14. Fintini de captare					
121	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,0200	5 607,00 2 191,00	112,14 43,82
122	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,6400	118,78 118,78	76,02 76,02
123	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,2300	490,87 57,09	112,90 13,13
124	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3	0,6800	2 208,71 799,75	1 501,92 543,83
125	material	Placa KIQ-7 (1buc=0.06m3)	buc	2,0000	200,00 0,00	400,00 0,00
126	material	Inel KIQ-7-9 b (1buc=0.13m3)	buc	2,0000	300,00 0,00	600,00 0,00
127	material	Inel KIQ-7-3 (1buc=0.08m3)	buc	2,0000	200,00 0,00	400,00 0,00
128	material	Capac din beton armat diam. 86cm (1buc=0.07m3)	buc	2,0000	200,00 0,00	400,00 0,00
129	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	2,0000	76,83 54,77	153,65 109,55
130	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	0,6000	1 621,47 183,93	972,88 110,36
131	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire	m2	8,8600	199,29	1 765,67

		in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300			66,89	592,61
Total			Lei			6 495,18
Total Fintini de captare						6 495,18
Inclusiv salariu						1 489,32
	15. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere					
132	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	18,0000	662,85 62,85	11 931,29 1 131,29
133	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	14,0000	836,27 25,37	11 707,78 355,18
134	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	10,0000	836,27 25,37	8 362,70 253,70
135	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	836,27 25,37	1 672,54 50,74
136	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	47,0500	71,21 27,10	3 350,44 1 275,06
Total			Lei			37 024,75
Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere						37 024,75
Inclusiv salariu						3 065,97
Total			Lei			2 613 930,02
Asigurarea medicala si fondul social			22,5 %			52 746,35
Cheltuieli de regie			8 %			213 334,11
Beneficiu			4 %			115 200,41
Total fara TVA						2 995 210,89
TVA			20 %			599 042,17

Total deviz:
Inclusiv salariu


3 594 253,06
234 428,23

Intocmit

Verificat

(funcionar, semnatura)

(funcionar, semnatura)



Investitor **Primaria or.Durlesti**
 Obiect **Reparatia capitala a strazii Drumul Morilor, din or.Durlesti,
 mun.Chisinau, cu lungimea de 0.470 km**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
Lucrari de reparatie a drumului
(formular desființat)

Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
-1		Restabilirea traseului	KM			10 000,00 0,00
	g1	Restabilirea traseului	KM	1,0000	10 000,00	10 000,00
0		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor.	KM			5 000,00 0,00
	s2	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	KM	1,0000	5 000,00	5 000,00
		2. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 444,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 444,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3			17,87 17,87

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 298,20 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	76,00	789,64
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 444,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 444,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 298,20 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	76,00	789,64
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,62 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	215,00	0,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
14	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			124,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	400,00	124,80
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 061,08 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	298,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	240,00	286,08
		3. Demolarea structurii rutiere				
16	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 8 cm K=1,6000	m2			37,65 3,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	3,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	24,00	1,23
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	680,00	19,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	240,00	6,99
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	220,00	6,41

1	2	3	4	5	6	7
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,62 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	215,00	0,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
19	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			24,57 8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	400,00	9,56
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	250,00	3,45
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	240,00	3,31
20	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 669,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,50
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,61 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	215,00	0,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
23	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			24,57 8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	400,00	9,56
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	250,00	3,45
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	240,00	3,31
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 669,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,50
25	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,62 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	215,00	0,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		4. Amenajarea sistemului rutier				
27	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3			247,72 8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	180,00	219,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	400,00	8,64
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	250,00	6,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	240,00	2,33
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			428,83 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	215,00	43,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	215,00	262,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	t			9 844,84 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 784,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
30	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			158,24 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 020,27	143,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static	h-ut	0,0079	250,00	1,98

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat 10,1-16 tf				
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 845,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 785,00
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,27 2,88
	71290400101110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 302,00	122,39
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,33
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,33
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
33		Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t			1 302,00 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,0000	1 302,00	1 302,00
		5. Demolarea bordurei				
34	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
35	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			28,83 28,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,66	28,83
36	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			6,75 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	250,00	6,75
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,48 20,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	215,00	0,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
		6. Montarea bordurei				
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			462,13

1	2	3	4	5	6	7
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	215,00	247,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	140,00	29,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
39	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			208,06 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001b1 5	Beton B15	m3	0,0530	1 100,00	58,30
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	110,00	110,55
40		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3			0,00 0,00
	2663102100001b1 5	Beton B15	m3	1,0000	1 100,00	
		7. Executia intrarilor in curti				
41	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 669,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,50
42	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			6,75 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	250,00	6,75
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,62 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	215,00	0,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
44	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			167,79 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001b1 5	Beton B15	m3	0,0480	1 100,00	52,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,54	1,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0030	190,00	0,57

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-3,0 mm				
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	95,00	95,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	24,00	0,07
45		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3			1 100,00 0,00
	2663102100001b1 5	Beton B15	m3	1,0000	1 100,00	1 100,00
46	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,19 483,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,19
47	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			338,96 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	190,00	249,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,52
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			428,83 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	215,00	43,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	215,00	262,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
49	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			182,68 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	110,00	111,65
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,54	2,46
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,54	12,12
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	190,00	0,95
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	190,00	8,13
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	650,00	13,00
		8. Drumuri laterale				
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			462,13 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	215,00	247,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	140,00	29,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
51	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			208,06 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001b1 5	Beton B15	m3	0,0530	1 100,00	58,30
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	110,00	110,55
52		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3			1 100,00 0,00
	2663102100001b1 5	Beton B15	m3	1,0000	1 100,00	1 100,00
53	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K=1,6000	m2			37,65 3,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	3,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	24,00	1,23
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	680,00	19,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	240,00	6,99
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	220,00	6,41
54	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
55	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3			141,62

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II				20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	215,00	0,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
56	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			24,57
						8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	400,00	9,56
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	250,00	3,45
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	240,00	3,31
57	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 669,49
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,49
58	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
59	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,62
						20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	215,00	0,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
60	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			24,57
						8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	400,00	9,56
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	250,00	3,45
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	240,00	3,31
61	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 669,50
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,50
62	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
63	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,62
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	215,00	0,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
64	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3			247,72 8,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	180,00	219,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	400,00	8,64
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	250,00	6,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	240,00	2,33
65	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorire	m3			428,83 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	215,00	43,65
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	215,00	262,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
66	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 845,53 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 785,53
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
67	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			158,24 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 020,27	143,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
68	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 844,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 784,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
69	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,27 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 302,00	122,39
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
70		Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t			1 302,00 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,0000	1 302,00	1 302,00
71	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3			1 621,45 183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,93
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 166,00	117,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
		9. Constructia trotuarului				
72	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			165,57 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001b1 5	Beton B15	m3	0,0480	1 100,00	52,80
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	95,00	95,47
73		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3			1 100,00 0,00
	2663102100001b1 5	Beton B15	m3	1,0000	1 100,00	1 100,00
74	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
75	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			900,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
76	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t			6,75 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0270	250,00	6,75
77	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			141,60 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	215,00	0,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
78	DI111	Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatră spartă la trotuare	m2			57,62 14,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66	14,76
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1740	215,00	37,41
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	24,00	0,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	250,00	3,65
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	240,00	1,32
79	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatră spartă se adaugă sau se scade la norma DI111 K=2,0000	m2			4,01 1,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	57,66	1,56
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,0057	215,00	2,45
80	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			182,68 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	110,00	111,65
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,54	2,46
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,54	12,12
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	190,00	0,95
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm	m3	0,0428	190,00	8,13

1	2	3	4	5	6	7
		(pentru strat)				
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	650,00	13,00
81	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			462,14 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	215,00	247,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	140,00	29,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
82	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			208,06 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001b1 5	Beton B15	m3	0,0530	1 100,00	58,30
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	110,00	110,55
83		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3			1 100,00 0,00
	2663102100001b1 5	Beton B15	m3	1,0000	1 100,00	1 100,00
84	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			76,83 54,78
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	3 166,00	5,70
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	3 166,00	1,27
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	3 166,00	4,12
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	70,00	4,20
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	18,00	1,28
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	45,00	1,89
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	24,00	3,60
85	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3			1 621,46 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 166,00	117,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
		10. Montarea parapetului pietonal				
86	DI135	Executarea parapetului metalic Alte materiale=1,0300	m			440,05 76,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3300	57,66	76,69
	2663102100000	Beton	m3	0,0372	1 100,00	42,15

1	2	3	4	5	6	7
	28111063012001	Elemente metalice	t	0,0248	12 000,00	306,53
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369	76,00	2,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0264	450,00	11,88
		11. Ridicarea capacelor la fintini				
87	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc			79,75 69,19
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	48,00	10,56
88	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3			1 621,48 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 166,00	117,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
89	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			78,88 47,28
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	57,66	47,28
	2875274200000	Capac cu rama (capacul vechi)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,54	21,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	190,00	10,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	24,00	0,32
		12. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat monolit cu gratare				
90	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 607,10 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 063,98
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	400,00	128,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	23,87
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	220,00	2 200,00
91	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
92	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,15 483,15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,15
93	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			581,78 581,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	57,66	581,78
94	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			462,13 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	215,00	247,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	140,00	29,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
95	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			76,83 54,78
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	3 166,00	5,70
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	3 166,00	1,27
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	3 166,00	4,12
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	70,00	4,20
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	18,00	1,28
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	45,00	1,89
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	24,00	3,60
96	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3			1 621,44 183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,93
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 166,00	117,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
97	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3			1 621,44 183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,93
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 166,00	117,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
98	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			17,46 5,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	18,00	0,27
99	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din	buc			1 544,16

1	2	3	4	5	6	7
		fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200				65,16
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	57,66	65,16
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	1 450,00	1 479,00
		13. Amenajarea tevilor corugate				
100	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la piste aeroportuare	m			93,14 9,23
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	4 500,00	15,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	24,00	0,96
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	180,00	28,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	240,00	38,40
101	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			153,36 92,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	400,00	7,63
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	24,00	18,60
102	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			24,57 8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	400,00	9,56
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	250,00	3,45
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	240,00	3,31
103	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 669,63 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,63
104	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			6,75 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	250,00	6,75
105	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,48 20,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	215,00	0,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
106	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			820,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
107	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
108	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
109	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 298,18 508,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,55
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	76,00	789,63
110	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
112	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,64 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	215,00	0,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
113	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			490,88 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	140,00	29,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
114	AcA14E	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 800-1000 mm x 6 m Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100	m			223,47 69,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2523156701800	Tub ROPAFS	buc	0,1700	640,00	109,89
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,1700	32,00	5,49
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0040	3 166,00	12,79
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0550	450,00	24,75
115	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			338,94 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	24,00	5,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	190,00	249,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	240,00	5,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,19
116	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			428,83 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	215,00	43,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	215,00	262,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 845,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 785,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
118	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			158,24 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 020,27	143,86
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 797,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 500,00	9 737,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
120	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,27 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 302,00	122,39
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		14. Fintini de captare				
121	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 607,00 2 191,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	400,00	128,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	220,00	2 200,00
122	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
123	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			490,87 57,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,39
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	140,00	29,39
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
124	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3			2 208,71 799,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,87
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 100,00	454,24
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	126,64	16,57
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	720,00	55,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	190,00	30,62
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,54	1,24
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	450,00	850,50
125	material	Placa KII-7 (1buc=0.06m3)	buc			200,00 0,00
	m1	Placa KII-7 (1buc=0.06m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
126	material	Inel KII-7-9 b (1buc=0.13m3)	buc			300,00 0,00
	m2	Inel KII-7-9 b (1buc=0.13m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
127	material	Inel KII-7-3 (1buc=0.08m3)	buc			200,00 0,00
	m3	Inel KII-7-3 (1buc=0.08m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
128	material	Capac din beton armat diam. 86cm (1buc=0.07m3)	buc			200,00 0,00
	m4	Capac din beton armat diam. 86cm (1buc=0.07m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
129	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de	m2			76,83 54,77

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,77
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	3 166,00	5,70
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	3 166,00	1,26
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	3 166,00	4,12
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	70,00	4,20
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	18,00	1,28
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	45,00	1,89
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	24,00	3,60
130	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3			1 621,47 183,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,93
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 166,00	117,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
131	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2			199,29 66,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	9 500,00	66,59
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	720,00	5,56
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	25,00	60,26
		15. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
132	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			662,85 62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 100,00	110,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	490,00	490,00
133	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			836,27 25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
134	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru	buc			836,27

1	2	3	4	5	6	7
		circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat				25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
135	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			836,27 25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	45,00	0,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	45,00	1,80
136	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			71,21 27,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	34,00	24,82
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	24,00	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	45,00	5,13
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	120,00	5,76

APROBAT:

L.S.

L.S.

Ofertant:

Investitor:

()

()

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

(funcioia,

semnrtura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala a strazii
Drumul Morilor, din or.Durlesti,
mun.Chisinau, cu lungimea de
0.470 km**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de reparatie a drumului

Valoarea de deviz 3 594 253,06 Lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,8600	57,66	453,21
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	49,2120	57,66	2 837,56
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,7200	57,66	329,81
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	94,2400	57,66	5 433,88
5.	7129020012800	Pavator	h-om	1 836,8679	57,66	105 913,81
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	387,4607	57,66	22 340,98
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	71,0800	57,66	4 098,48
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	71,4028	57,66	4 117,09
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,2345	57,66	244,16
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	799,3929	57,66	46 092,96
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,9019	57,66	916,91
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	722,3274	57,66	41 649,38
		Total manopera				234 428,23

Materiale:

1.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	496,6542	1 020,27	506 721,38
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	338,1128	1 302,00	440 222,87
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	214,0311	215,00	46 016,69
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	73,6578	215,00	15 836,43
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 285,2404	215,00	276 326,70
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	82,4883	215,00	17 734,98
7.	14211022000000	Nisip bitumat	t	21,1342	680,00	14 371,26
8.	14211022000068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	11,4425	240,00	2 746,20
9.	1421102200467	Balast	m3	508,8132	180,00	91 586,37
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6060	190,00	115,14
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	52,3542	190,00	9 947,29
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,1371	190,00	786,05
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	35,4131	190,00	6 728,49
14.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,1786	3 166,00	565,45
15.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,2182	3 166,00	690,82
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,9080	3 166,00	2 874,73

17.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0397	3 166,00	125,69
18.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,1290	3 166,00	408,42
19.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0890	126,64	11,27
20.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	5,9520	70,00	416,64
21.	2320187315789	Decofrol	kg	14,8800	24,00	357,12
22.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0621	9 500,00	589,95
23.	23203226000401	Bitum	t	3,2661	9 500,00	31 027,95
24.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	34,3465	34,00	1 167,78
25.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61	kg	16,4675	24,00	395,22
26.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	5,3637	45,00	241,37
27.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	9,2718	32,00	296,70
28.	2523156701800	Tub ROPAFS	buc	9,2718	640,00	5 933,95
29.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	26,0000	800,00	20 800,00
30.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	206,0400	1,54	317,30
31.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 323,8560	1,54	2 038,74
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	330,4800	1,54	508,94
33.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,5478	1,54	0,84
34.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 511,7167	1,54	10 028,04
35.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	839,8211	110,00	92 380,32
36.	2663102100000	Beton	m3	33,0380	1 100,00	36 341,80
37.	2663102100001b	Beton B15	m3	75,6665	1 100,00	83 233,15
38.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2808	1 100,00	308,88
39.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0527	720,00	37,94
40.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1 158,2625	110,00	127 408,88
41.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	681,3900	95,00	64 732,05
42.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0420	4 500,00	189,00
43.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	21,3544	25,00	533,86
44.	271060200100	Otel beton	kg	546,8000	12,00	6 561,60
45.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	95,1040	12,00	1 141,24
46.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	8,2020	18,00	147,64
47.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	7,0432	18,00	126,78
48.	28111063012001	Elemente metalice	t	4,1381	12 000,00	49 657,20
49.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	18,0000	490,00	8 820,00
50.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	52,0000	1,00	52,00
51.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	104,0000	0,80	83,20
52.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	52,0000	0,50	26,00
53.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,0400	45,00	46,80
54.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,5200	45,00	23,40
55.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	104,0000	0,50	52,00
56.	2875274200000	Capac cu rama (capacul vechi)	buc	24,4800	0,00	0,00
57.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	20,4000	1 450,00	29 580,00
58.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	4,1664	45,00	187,49
59.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,5482	650,00	10 756,33
60.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0684	720,00	49,25
61.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	333,1671	24,00	7 996,03
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9242	24,00	22,18
63.	4100126202818	Apa	m3	8,1620	24,00	195,90
64.	g1	Restabilirea traseului	km	0,4600	10 000,00	4 600,00
65.	m1	Placa KLI-7 (1buc=0.06m3)	buc	2,0000	200,00	400,00
66.	m2	Inel KLI-7-9 b (1buc=0.13m3)	buc	2,0000	300,00	600,00
67.	m3	Inel KLI-7-3 (1buc=0.08m3)	buc	2,0000	200,00	400,00
68.	m4	Capac din beton armat diam. 86cm (1buc=0.07m3)	buc	2,0000	200,00	400,00
69.	s2	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	km	0,5960	5 000,00	2 980,00
		Total materiale de constructii				2 038 007,6

						9
--	--	--	--	--	--	----------

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	1,2555	24,00	30,13
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	34,2804	300,00	10 284,12
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	17,1402	140,00	2 399,64
4.	2922140007000	Macara	h-ut	15,0950	450,00	6 792,77
5.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcat motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,2584	120,00	271,01
6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	72,3801	680,00	49 218,47
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,9513	200,00	190,26
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	99,7640	400,00	39 905,60
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	46,4954	250,00	11 623,86
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	324,4637	250,00	81 115,94
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,6138	250,00	1 653,45
12.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	11,3858	250,00	2 846,45
13.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	10,9068	250,00	2 726,70
14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term.	h-ut	46,4954	600,00	27 897,24
15.	2952260003000	Excavator	h-ut	0,3435	350,00	120,23
16.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	20,5065	400,00	8 202,60
17.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	40,9123	350,00	14 319,31
18.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	10,2612	250,00	2 565,30
19.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	14,5575	300,00	4 367,25
20.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,7784	300,00	2 033,52
21.	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	5,9778	76,00	454,31
22.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,6200	45,00	72,90
23.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,2555	45,00	56,50
24.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	27,9179	76,00	2 121,76
25.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,9200	180,00	345,60
26.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,2800	48,00	253,44
27.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	10,9068	240,00	2 617,63
28.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	10,2612	240,00	2 462,70
29.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,2552	450,00	1 914,84
30.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	72,3801	220,00	15 923,62
31.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	92,1889	250,00	23 047,22
32.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	97,5464	240,00	23 411,13
33.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1,1300	220,00	248,60
Total utilaje de constructii						341 494,10

Total	Lei	2 613 930,02
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	52 746,35
Cheltuieli de regie	8 %	213 334,11
Beneficiu	4 %	115 200,41
Total fara TVA		2 995 210,89
TVA	20 %	599 042,17

Total deviz:

3 594 253,06

Intocmit

Verificat

(funcioia, semnrtura)

(funcioia, semnrtura)

