

# **Lucrări de reparație a strazilor din comuna Tuzara**

(denumirea obiectului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 269 863,01 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                           | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                 |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                        |
| 1      | DH02B                       | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                                                    | 100m2 | 24,7700                               | 56,759<br>0,000                       | 1 405,928<br>0,000       |
| 2      | DI134                       | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                  | 100m2 | 24,7700                               | 7 890,580<br>284,840                  | 195 449,670<br>7 055,497 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om  | 122,3638                              |                                       |                          |
| 3      | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 21,8500                               | 81,271<br>0,000                       | 1 775,771<br>0,000       |

|                                |        |            |
|--------------------------------|--------|------------|
| Total                          | Lei    | 198 631,38 |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % | 1 587,49   |
| Cheltueli de regie             | 8 %    | 16 017,51  |
| Beneficiu                      | 4 %    | 8 649,46   |
| TVA                            | 20 %   | 44 977,17  |

**Total deviz:****269 863,01****Incluziv salariu****7 055,50**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)