

**Lucrari de reabilitare a
blocurilor sanitare la caminul
Colegiul de Ecologie**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reabilitare a blocurilor sanitare la caminul Colegiul de Ecologie

Valoarea de deviz 1 283 744,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie generala blocului sanitar Et I				
		1.1. Demontari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	7,5000	169,50 165,90	1 271,25 1 244,25
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti K=2,0000	m2	63,2300	24,98 22,68	1 579,49 1 434,06
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	63,2300	67,49 67,20	4 267,08 4 249,06
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	24,1800	12,49 11,34	302,01 274,20
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	24,1800	34,51 32,76	834,46 792,14
6	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2	1,6800	17,64 17,64	29,64 29,64
7	RpCO56A	Demontari: timplarie (geam)	m2	1,4600	17,64 17,64	25,76 25,76
8	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din	buc	3,0000	46,20	138,60

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, complet echipat			46,20	138,60
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,0000	39,90 39,90	199,50 199,50
10	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	5,0000	25,20 25,20	126,00 126,00
11	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,0000	23,52 23,52	47,04 47,04
12	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	16,0000	12,60 12,60	201,60 201,60
13	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,0000	26,88 26,88	161,28 161,28
14	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,0000	33,18 33,18	265,44 265,44
15	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1,0000	44,10 44,10	44,10 44,10
		<i>Total</i>	lei			9 493,25
		Total Demontari Inclusiv salariu				9 493,25 9 232,67
		1.2. Pereti				
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	63,2300	18,63 5,88	1 177,97 371,79
17	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi	m2	63,2300	199,54 96,60	12 616,88 6 108,02

1	2	3	4	5	6	7
		(refaceri totale)				
18	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=3,0000	m2	63,2300	70,62 52,92	4 465,48 3 346,13
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,2300	3,35 1,26	211,98 79,67
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	63,2300	307,81 102,90	19 462,84 6 506,37
21	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,0000	4,20 4,20	105,00 105,00
22	CK18B	Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm	m	40,0000	32,27 21,84	1 290,88 873,60
		<i>Total</i>	lei			39 331,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 331,03 17 390,58
		1.3. Tavan				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,1800	3,35 1,26	81,06 30,47
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,1800	98,34 64,26	2 377,79 1 553,81
25	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	24,1800	301,42	7 288,44

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=15,0000			195,30	4 722,35
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,1800	29,36 8,40	709,95 203,11
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,1800	38,85 23,10	939,46 558,56
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,1800	38,50 23,10	930,83 558,56
		<i>Total</i>	lei			12 327,53
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 327,53 7 626,86
		1.4. Pardosele				
29	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant Penetron intr-un strat	m2	27,0000	48,09 5,88	1 298,56 158,76
30	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	40,0000	18,59 10,92	743,50 436,80
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,0000	64,75 29,40	1 748,25 793,80
32	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=12,0000	m2	27,0000	130,35 60,48	3 519,45 1 632,96

1	2	3	4	5	6	7
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, pardosele	m2	27,0000	$\frac{18,63}{5,88}$	$\frac{503,01}{158,76}$
34	CG17D	Pardoseli d suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai in placi de gresie ceramica inclusiv stratul mari de 16 m2 Portelonat	m2	27,0000	$\frac{522,23}{105,00}$	$\frac{14\ 100,33}{2\ 835,00}$
35	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m-TUMBA sub Vas pentru closet cu talpi si perete sub geam	m3	3,5000	$\frac{2\ 172,74}{226,80}$	$\frac{7\ 604,60}{793,80}$
		<i>Total</i>	lei			29 517,70
		Total Pardosele Inclusiv salariu				29 517,70 6 809,88
		1.5. Lucrari de schimbarea timplarie				
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	1,6000	$\frac{3\ 687,45}{34,02}$	$\frac{5\ 899,92}{54,44}$
37	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,4600	$\frac{3\ 626,10}{39,48}$	$\frac{5\ 294,11}{57,64}$
38	CK27B	Pereti despartitori sanitari ALT118: Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm	m2	10,9500	$\frac{1\ 123,14}{33,60}$	$\frac{12\ 298,38}{367,92}$
		<i>Total</i>	lei			23 492,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de schimbarea timplarie Inclusiv salariu				23 492,41 480,00
		1.6. Retele de incalzire				
39	IB05A	Radiatoare din BIMETAL	buc	2,0000	1 797,34 84,00	3 594,67 168,00
40	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	26,40 6,30	105,60 25,20
41	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski	buc	2,0000	37,60 10,92	75,20 21,84
42	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc	2,0000	78,97 35,70	157,94 71,40
43	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	7,0000	31,87 14,70	223,09 102,90
44	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4	buc	1,0000	58,64 7,56	58,64 7,56
45	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4	buc	1,0000	35,31 7,56	35,31 7,56
46	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din	buc	3,0000	16,06 7,56	48,18 22,68

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm				
47	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm	buc	4,0000	$\frac{12,98}{7,56}$	$\frac{51,92}{30,24}$
48	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm	buc	4,0000	$\frac{16,57}{10,92}$	$\frac{66,28}{43,68}$
49	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	1,0000	$\frac{87,66}{9,66}$	$\frac{87,66}{9,66}$
50	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,0000	$\frac{59,61}{6,30}$	$\frac{59,61}{6,30}$
51	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	$\frac{180,40}{4,20}$	$\frac{180,40}{4,20}$
52	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	4,0000	$\frac{35,67}{12,60}$	$\frac{142,68}{50,40}$
53	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	3,0000	$\frac{35,28}{35,28}$	$\frac{105,84}{105,84}$
54	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	$\frac{19,93}{18,06}$	$\frac{59,78}{54,18}$
55	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30	buc	2,0000	$\frac{17,12}{7,14}$	$\frac{34,23}{14,28}$

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
56	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,0000	20,00 3,36	40,00 6,72
57	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,0000	5,98 3,78	35,88 22,68
		<i>Total</i>	lei			5 162,91
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				5 162,91 775,32
		1.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
58	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	2,0000	85,51 34,86	171,02 69,72
59	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - чаша "Генуя" Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc	4,0000	2 353,93 184,80	9 415,73 739,20
60	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200	buc	5,0000	781,59 77,70	3 907,95 388,50
61	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare	buc	5,0000	434,00	2 170,00

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			84,00	420,00
62	RpSD24A	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc)=1,0500	buc	9,0000	359,80 79,80	3 238,23 718,20
63	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20mm	m	32,0000	69,83 31,50	2 234,64 1 008,00
64	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc	12,0000	94,14 17,64	1 129,68 211,68
65	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	14,0000	11,58 6,30	162,19 88,20
66	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	24,0000	33,94 15,96	814,49 383,04
67	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,0000	64,70 15,96	1 423,51 351,12
68	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	29,62 14,28	236,92 114,24

1	2	3	4	5	6	7
69	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	<u>31,46</u> 14,28	<u>251,64</u> 114,24
70	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	<u>50,30</u> 15,96	<u>402,40</u> 127,68
71	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	<u>33,96</u> 14,28	<u>271,64</u> 114,24
72	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	<u>60,30</u> 15,96	<u>120,60</u> 31,92
73	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	<u>29,78</u> 14,28	<u>119,14</u> 57,12
74	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,0000	<u>54,51</u> 12,60	<u>654,10</u> 151,20
75	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000	<u>14,47</u> 10,92	<u>115,79</u> 87,36
76	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc	8,0000	<u>15,39</u> 10,92	<u>123,15</u> 87,36

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
77	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000	29,73 10,92	237,87 87,36
78	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	26,89 12,60	26,89 12,60
79	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000	38,55 12,60	154,19 50,40
80	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,0000	38,56 20,58	462,74 246,96
81	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	12,0000	35,28 35,28	423,36 423,36
82	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	19,93 18,06	239,11 216,72
83	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	14,0000	43,48 2,94	608,67 41,16
		Total	lei			29 115,65
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				29 115,65 6 341,58
		Total	lei			148 440,48
		Asigurari sociale si medicale	24 %			11 677,65

1	2	3	4	5	6	7
		Transport materiale	7 %			6 905,33
		Cheltuieli de depozitare	2 %			1 972,95
		Total				168 996,41
		Cheltuieli de regie	14,5 %			24 504,48
		Total				193 500,89
		Beneficiu de deviz	6 %			11 610,06
		Total				205 110,95
		Total Lucrari de reparatie generala blocului sanitar Et I Inclusiv salariu				205 110,95 48 656,89
		2. Lucrari de reparatie generala blocului sanitar Et II				
		2.1. Demontari				
84	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	7,5000	169,50 165,90	1 271,25 1 244,25
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti K=2,0000	m2	63,2300	24,98 22,68	1 579,49 1 434,06
86	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	63,2300	67,49 67,20	4 267,08 4 249,06
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	24,1800	12,49 11,34	302,01 274,20
88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	24,1800	34,51 32,76	834,46 792,14
89	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2	1,6800	17,64 17,64	29,64 29,64
90	RpCO56A	Demontari: timplarie (geam)	m2	1,4600	17,64 17,64	25,76 25,76
91	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	46,20 46,20	138,60 138,60
92	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,0000	39,90 39,90	199,50 199,50

1	2	3	4	5	6	7
93	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	5,0000	25,20 25,20	126,00 126,00
94	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,0000	23,52 23,52	47,04 47,04
95	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	16,0000	12,60 12,60	201,60 201,60
96	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,0000	26,88 26,88	161,28 161,28
97	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,0000	33,18 33,18	265,44 265,44
98	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1,0000	44,10 44,10	44,10 44,10
		<i>Total</i>	lei			9 493,25
		Total Demontari Inclusiv salariu				9 493,25 9 232,67
		2.2. Pereti				
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	63,2300	18,63 5,88	1 177,97 371,79
100	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2	63,2300	199,54 96,60	12 616,88 6 108,02
101	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	63,2300	70,62 52,92	4 465,48 3 346,13

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=3,0000				
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,2300	3,35 1,26	211,98 79,67
103	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	63,2300	307,81 102,90	19 462,84 6 506,37
104	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,0000	4,20 4,20	105,00 105,00
105	CK18B	Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm	m	40,0000	32,27 21,84	1 290,88 873,60
		<i>Total</i>	lei			39 331,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 331,03 17 390,58
		2.3. Tavan				
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,1800	3,35 1,26	81,06 30,47
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,1800	98,34 64,26	2 377,79 1 553,81
108	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	24,1800	301,42 195,30	7 288,44 4 722,35

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52) K=15,0000				
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,1800	29,36 8,40	709,95 203,11
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,1800	38,85 23,10	939,46 558,56
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,1800	38,50 23,10	930,83 558,56
		<i>Total</i>	lei			12 327,53
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 327,53 7 626,86
		2.4. Pardosele				
112	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant Penetron intr-un strat	m2	27,0000	48,09 5,88	1 298,56 158,76
113	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	40,0000	18,59 10,92	743,50 436,80
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	72,0000	64,75 29,40	4 662,00 2 116,80
115	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=12,000	m2	27,0000	130,35 60,48	3 519,45 1 632,96
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, pardosele	m2	27,0000	18,63 5,88	503,01 158,76
117	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	27,0000	522,23	14 100,33

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Portelonat			105,00	2 835,00
118	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m-TUMBA sub Vas pentru closet cu talpi si perete sub geam	m3	3,5000	2 172,74 226,80	7 604,60 793,80
		<i>Total</i>	lei			32 431,45
		Total Pardosele Inclusiv salariu				32 431,45 8 132,88
		2.5. Lucrari de scimbarea timplarie				
119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	1,6000	3 687,45 34,02	5 899,92 54,44
120	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,4600	3 626,10 39,48	5 294,11 57,64
121	CK27B	Pereti despartitori sanitari ALT118: Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm	m2	10,9500	1 123,14 33,60	12 298,38 367,92
		<i>Total</i>	lei			23 492,41
		Total Lucrari de scimbarea timplarie Inclusiv salariu				23 492,41 480,00
		2.6. Retele de incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
122	IB05A	Radiatoare din BIMETAL	buc	2,0000	1 797,34 84,00	3 594,67 168,00
123	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	26,40 6,30	105,60 25,20
124	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski	buc	2,0000	37,60 10,92	75,20 21,84
125	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc	2,0000	78,97 35,70	157,94 71,40
126	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	7,0000	31,87 14,70	223,09 102,90
127	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4	buc	1,0000	58,64 7,56	58,64 7,56
128	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4	buc	1,0000	35,31 7,56	35,31 7,56
129	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm	buc	3,0000	16,06 7,56	48,18 22,68
130	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin	buc	4,0000	12,98 7,56	51,92 30,24

1	2	3	4	5	6	7
		polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm				
131	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm	buc	4,0000	$\frac{16,57}{10,92}$	$\frac{66,28}{43,68}$
132	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	1,0000	$\frac{87,66}{9,66}$	$\frac{87,66}{9,66}$
133	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,0000	$\frac{59,61}{6,30}$	$\frac{59,61}{6,30}$
134	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	$\frac{180,40}{4,20}$	$\frac{180,40}{4,20}$
135	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	4,0000	$\frac{35,67}{12,60}$	$\frac{142,68}{50,40}$
136	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	3,0000	$\frac{35,28}{35,28}$	$\frac{105,84}{105,84}$
137	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	$\frac{19,93}{18,06}$	$\frac{59,78}{54,18}$
138	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc	2,0000	$\frac{17,12}{7,14}$	$\frac{34,23}{14,28}$
139	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-	buc	2,0000	$\frac{20,00}{3,36}$	$\frac{40,00}{6,72}$

1	2	3	4	5	6	7
		3/4"				
140	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,0000	5,98 3,78	35,88 22,68
		<i>Total</i>	lei			5 162,91
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				5 162,91 775,32
		2.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
141	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	2,0000	85,51 34,86	171,02 69,72
142	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - чаша "Генуя" чугунная Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.0200	buc	4,0000	2 353,93 184,80	9 415,73 739,20
143	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200	buc	5,0000	781,59 77,70	3 907,95 388,50
144	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,0000	434,00 84,00	2 170,00 420,00
145	RpSD24A	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tije la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm Material	buc	9,0000	359,80 79,80	3 238,23 718,20

1	2	3	4	5	6	7
		marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc=1,0500				
146	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	32,0000	69,83 31,50	2 234,64 1 008,00
147	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc	12,0000	94,14 17,64	1 129,68 211,68
148	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - COT	buc	14,0000	11,58 6,30	162,19 88,20
149	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	24,0000	33,94 15,96	814,49 383,04
150	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,0000	64,70 15,96	1 423,51 351,12
151	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	29,62 14,28	236,92 114,24
152	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	31,46 14,28	251,64 114,24
153	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material	buc	8,0000	50,30	402,40

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			15,96	127,68
154	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	33,96 14,28	271,64 114,24
155	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	60,30 15,96	120,60 31,92
156	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	29,78 14,28	119,14 57,12
157	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,0000	54,51 12,60	654,10 151,20
158	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000	14,47 10,92	115,79 87,36
159	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000	15,39 10,92	123,15 87,36
160	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000	29,73 10,92	237,87 87,36

1	2	3	4	5	6	7
161	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din materia plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de l cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	26,89 12,60	26,89 12,60
162	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000	38,55 12,60	154,19 50,40
163	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,0000	38,56 20,58	462,74 246,96
164	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	12,0000	35,28 35,28	423,36 423,36
165	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	19,93 18,06	239,11 216,72
166	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	14,0000	43,48 2,94	608,67 41,16
		<i>Total</i>	lei			29 115,65
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				29 115,65 6 341,58
		<i>Total</i>	lei			151 354,23
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			11 995,17
		<i>Transport materiale</i>	7 %			7 013,95
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			2 003,98
		<i>Total</i>				172 367,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			24 993,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				197 360,59
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			11 841,64
		<i>Total</i>				209 202,23
		Total Lucrari de reparatie generala blocului sanitar Et II Inclusiv salariu				209 202,23 49 979,89
		3. Lucrari de reparatie generala blocului sanitar Et III				
		3.1. Demontari				
167	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	7,5000	169,50 165,90	1 271,25 1 244,25
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane K=2,0000	m2	63,2300	24,98 22,68	1 579,49 1 434,06
169	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	63,2300	67,49 67,20	4 267,08 4 249,06
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	24,1800	12,49 11,34	302,01 274,20
171	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	24,1800	34,51 32,76	834,46 792,14
172	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2	1,6800	17,64 17,64	29,64 29,64
173	RpCO56A	Demontari: timplarie (geam)	m2	1,4600	17,64 17,64	25,76 25,76
174	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	46,20 46,20	138,60 138,60
175	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,0000	39,90 39,90	199,50 199,50
176	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	5,0000	25,20 25,20	126,00 126,00
177	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,0000	23,52 23,52	47,04 47,04

1	2	3	4	5	6	7
178	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	16,0000	12,60 12,60	201,60 201,60
179	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,0000	26,88 26,88	161,28 161,28
180	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,0000	33,18 33,18	265,44 265,44
181	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1,0000	44,10 44,10	44,10 44,10
		<i>Total</i>	lei			9 493,25
		Total Demontari Inclusiv salariu				9 493,25 9 232,67
		3.2. Pereti				
182	CN54A	Aplicarea m "Betoncontact" intr anuala a grundului cu cuart -un strat, la pereti interioare	m2	63,2300	18,63 5,88	1 177,97 371,79
183	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2	63,2300	199,54 96,60	12 616,88 6 108,02
184	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=3,000	m2	63,2300	70,62 52,92	4 465,48 3 346,13

1	2	3	4	5	6	7
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,2300	3,35 1,26	211,98 79,67
186	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	63,2300	307,81 102,90	19 462,84 6 506,37
187	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,0000	4,20 4,20	105,00 105,00
188	CK18B	Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm	m	40,0000	32,27 21,84	1 290,88 873,60
		<i>Total</i>	lei			39 331,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 331,03 17 390,58
		3.3. Tavan				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,1800	3,35 1,26	81,06 30,47
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,1800	98,34 64,26	2 377,79 1 553,81
191	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=15,0000	m2	24,1800	301,42 195,30	7 288,44 4 722,35
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,1800	29,36 8,40	709,95 203,11

1	2	3	4	5	6	7
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,1800	38,85 23,10	939,46 558,56
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,1800	38,50 23,10	930,83 558,56
		<i>Total</i>	lei			12 327,53
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 327,53 7 626,86
		3.4. Pardosele				
195	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant Penetron intr-un strat	m2	27,0000	48,09 5,88	1 298,56 158,76
196	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	40,0000	18,59 10,92	743,50 436,80
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,0000	64,75 29,40	1 748,25 793,80
198	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=12,0000	m2	27,0000	130,35 60,48	3 519,45 1 632,96
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, pardosele	m2	27,0000	18,63 5,88	503,01 158,76
200	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Portelonat	m2	27,0000	522,23 105,00	14 100,33 2 835,00
201	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,5000	2 172,74 226,80	7 604,60 793,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			29 517,70
		Total Pardosele Inclusiv salariu				29 517,70 6 809,88
		3.5. Lucrari de scimbarea timplarie				
202	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	1,6000	3 687,45 34,02	5 899,92 54,44
203	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,4600	3 626,10 39,48	5 294,11 57,64
204	CK27B	Pereti despartitori sanitari ALT118: Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm	m2	10,9500	1 123,14 33,60	12 298,38 367,92
		<i>Total</i>	lei			23 492,41
		Total Lucrari de scimbarea timplarie Inclusiv salariu				23 492,41 480,00
		3.6. Retele de incalzire				
205	IB05A	Radiatoare din BIMETAL	buc	2,0000	1 797,34 84,00	3 594,67 168,00
206	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	26,40 6,30	105,60 25,20
207	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski	buc	2,0000	37,60 10,92	75,20 21,84
208	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe	buc	2,0000	78,97	157,94

1	2	3	4	5	6	7
		conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator			35,70	71,40
209	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	7,0000	31,87 14,70	223,09 102,90
210	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4	buc	1,0000	58,64 7,56	58,64 7,56
211	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4	buc	1,0000	35,31 7,56	35,31 7,56
212	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm	buc	3,0000	16,06 7,56	48,18 22,68
213	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm	buc	4,0000	12,98 7,56	51,92 30,24
214	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de	buc	4,0000	16,57 10,92	66,28 43,68

1	2	3	4	5	6	7
		25,0 mmTeu d=25 mm				
215	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	1,0000	<u>87,66</u> 9,66	<u>87,66</u> 9,66
216	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,0000	<u>59,61</u> 6,30	<u>59,61</u> 6,30
217	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	<u>180,40</u> 4,20	<u>180,40</u> 4,20
218	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	4,0000	<u>35,67</u> 12,60	<u>142,68</u> 50,40
219	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	3,0000	<u>35,28</u> 35,28	<u>105,84</u> 105,84
220	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	<u>19,93</u> 18,06	<u>59,78</u> 54,18
221	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc	2,0000	<u>17,12</u> 7,14	<u>34,23</u> 14,28
222	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,0000	<u>20,00</u> 3,36	<u>40,00</u> 6,72
223	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,0000	<u>5,98</u> 3,78	<u>35,88</u> 22,68
		Total	lei			5 162,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				5 162,91 775,32
		3.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
224	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	2,0000	85,51 34,86	171,02 69,72
225	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - чаша "Генуя" чугунная Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc	4,0000	2 353,93 184,80	9 415,73 739,20
226	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200	buc	5,0000	781,59 77,70	3 907,95 388,50
227	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,0000	434,00 84,00	2 170,00 420,00
228	RpSD24A	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc)=1,0500	buc	9,0000	359,80 79,80	3 238,23 718,20
229	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	32,0000	69,83 31,50	2 234,64 1 008,00

1	2	3	4	5	6	7
230	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc	12,0000	94,14 17,64	1 129,68 211,68
231	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	14,0000	11,58 6,30	162,19 88,20
232	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	24,0000	33,94 15,96	814,49 383,04
233	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,0000	64,70 15,96	1 423,51 351,12
234	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	29,62 14,28	236,92 114,24
235	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	31,46 14,28	251,64 114,24
236	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	50,30 15,96	402,40 127,68
237	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	8,0000	33,96 14,28	271,64 114,24

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
238	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	60,30 15,96	120,60 31,92
239	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	29,78 14,28	119,14 57,12
240	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,0000	54,51 12,60	654,10 151,20
241	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000	14,47 10,92	115,79 87,36
242	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000	15,39 10,92	123,15 87,36
243	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000	29,73 10,92	237,87 87,36
244	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	26,89 12,60	26,89 12,60

1	2	3	4	5	6	7
245	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000	38,55 12,60	154,19 50,40
246	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,0000	38,56 20,58	462,74 246,96
247	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	12,0000	35,28 35,28	423,36 423,36
248	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	19,93 18,06	239,11 216,72
249	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	14,0000	43,48 2,94	608,67 41,16
		<i>Total</i>	lei			29 115,65
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				29 115,65 6 341,58
		<i>Total</i>	lei			148 440,48
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			11 677,65
		<i>Transport materiale</i>	7 %			6 905,33
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			1 972,95
		<i>Total</i>				168 996,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			24 504,48
		<i>Total</i>				193 500,89
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			11 610,06
		<i>Total</i>				205 110,95
		Total Lucrari de reparatie generala blocului				205 110,95 48 656,89

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar Et III Inclusiv salariu				
		4. Lucrari de reparatie generala blocului sanitar Et IV				
		4.1. Demontari				
250	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	7,5000	169,50 165,90	1 271,25 1 244,25
251	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti K=2,0000	m2	63,2300	24,98 22,68	1 579,49 1 434,06
252	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	63,2300	67,49 67,20	4 267,08 4 249,06
253	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24,1800	12,49 11,34	302,01 274,20
254	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	24,1800	34,51 32,76	834,46 792,14
255	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2	1,6800	17,64 17,64	29,64 29,64
256	RpCO56A	Demontari: timplarie (geam)	m2	1,4600	17,64 17,64	25,76 25,76
257	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	46,20 46,20	138,60 138,60
258	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,0000	39,90 39,90	199,50 199,50
259	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	5,0000	25,20 25,20	126,00 126,00
260	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,0000	23,52 23,52	47,04 47,04
261	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	16,0000	12,60 12,60	201,60 201,60
262	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor	m	6,0000	26,88	161,28

1	2	3	4	5	6	7
		de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm			26,88	161,28
263	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,0000	33,18 33,18	265,44 265,44
264	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1,0000	44,10 44,10	44,10 44,10
		<i>Total</i>	lei			9 493,25
		Total Demontari Inclusiv salariu				9 493,25 9 232,67
		4.2. Pereti				
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu c "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	63,2300	18,63 5,88	1 177,97 371,79
266	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2	63,2300	199,54 96,60	12 616,88 6 108,02
267	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=3,0000	m2	63,2300	70,62 52,92	4 465,48 3 346,13
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,2300	3,35 1,26	211,98 79,67
269	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau	m2	63,2300	307,81 102,90	19 462,84 6 506,37

1	2	3	4	5	6	7
		lucioasa cu placi de aceeași culoare , executate pe suprafețe plane la pereti și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
270	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adâncimea de pînă la 5 cm în pereti din zidărie de cărămidă de 5x50 cmp	m	25,0000	4,20 4,20	105,00 105,00
271	CK18B	Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm	m	40,0000	32,27 21,84	1 290,88 873,60
		<i>Total</i>	lei			39 331,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 331,03 17 390,58
		4.3. Tavan				
272	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	24,1800	3,35 1,26	81,06 30,47
273	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	24,1800	98,34 64,26	2 377,79 1 553,81
274	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52) K=15,0000	m2	24,1800	301,42 195,30	7 288,44 4 722,35
275	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,1800	29,36 8,40	709,95 203,11
276	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	24,1800	38,85 23,10	939,46 558,56

1	2	3	4	5	6	7
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,1800	38,50 23,10	930,83 558,56
		<i>Total</i>	lei			12 327,53
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 327,53 7 626,86
		4.4. Pardosele				
278	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant Penetron intr-un strat	m2	27,0000	48,09 5,88	1 298,56 158,76
279	CK18C	montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	40,0000	18,59 10,92	743,50 436,80
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,0000	64,75 29,40	1 748,25 793,80
281	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=12,0000	m2	27,0000	130,35 60,48	3 519,45 1 632,96
282	CN54A	a manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, pardosele	m2	27,0000	18,63 5,88	503,01 158,76
283	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Portelonat	m2	27,0000	522,23 105,00	14 100,33 2 835,00
284	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m-TUMBA sub Vas pentru closet cu talpi si perete sub geam	m3	3,5000	2 172,74 226,80	7 604,60 793,80
		<i>Total</i>	lei			29 517,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				29 517,70 6 809,88
		4.5. Lucrari de scimbarea timplarie				
285	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	1,6000	3 687,45 34,02	5 899,92 54,44
286	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,4600	3 626,10 39,48	5 294,11 57,64
287	CK27B	Pereti despartitori sanitari ALT118: Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm	m2	10,9500	1 123,14 33,60	12 298,38 367,92
		<i>Total</i>	lei			23 492,41
		Total Lucrari de scimbarea timplarie Inclusiv salariu				23 492,41 480,00
		4.6. Retele de incalzire				
288	IB05A	Radiatoare din BIMETAL	buc	2,0000	1 797,34 84,00	3 594,67 168,00
289	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	26,40 6,30	105,60 25,20
290	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4" -Maievski	buc	2,0000	37,60 10,92	75,20 21,84
291	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la	buc	2,0000	78,97	157,94

1	2	3	4	5	6	7
		conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"			35,70	71,40
292	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	7,0000	31,87 14,70	223,09 102,90
293	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4	buc	1,0000	58,64 7,56	58,64 7,56
294	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4	buc	1,0000	35,31 7,56	35,31 7,56
295	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm	buc	3,0000	16,06 7,56	48,18 22,68
296	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm	buc	4,0000	12,98 7,56	51,92 30,24
297	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm	buc	4,0000	16,57 10,92	66,28 43,68
298	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	1,0000	87,66	87,66

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"			9,66	9,66
299	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,0000	59,61 6,30	59,61 6,30
300	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	180,40 4,20	180,40 4,20
301	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	4,0000	35,67 12,60	142,68 50,40
302	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	3,0000	35,28 35,28	105,84 105,84
303	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	19,93 18,06	59,78 54,18
304	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc	2,0000	17,12 7,14	34,23 14,28
305	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"- 3/4"	buc	2,0000	20,00 3,36	40,00 6,72
306	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,0000	5,98 3,78	35,88 22,68
		<i>Total</i>	lei			5 162,91
		Total Retele de incalzire				5 162,91 775,32

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		4.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
307	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	85,51 34,86	171,02 69,72
308	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - чаша "Генуя" чугунная Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc	4,0000	2 353,93 184,80	9 415,73 739,20
309	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	5,0000	781,59 77,70	3 907,95 388,50
310	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,0000	434,00 84,00	2 170,00 420,00
311	RpSD24A	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm	buc	9,0000	359,80 79,80	3 238,23 718,20
312	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	32,0000	69,83 31,50	2 234,64 1 008,00
313	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	12,0000	94,14 17,64	1 129,68 211,68

1	2	3	4	5	6	7
314	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	14,0000	$\frac{11,58}{6,30}$	$\frac{162,19}{88,20}$
315	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	24,0000	$\frac{33,94}{15,96}$	$\frac{814,49}{383,04}$
316	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,0000	$\frac{64,70}{15,96}$	$\frac{1\,423,51}{351,12}$
317	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	$\frac{29,62}{14,28}$	$\frac{236,92}{114,24}$
318	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	$\frac{31,46}{14,28}$	$\frac{251,64}{114,24}$
319	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	$\frac{50,30}{15,96}$	$\frac{402,40}{127,68}$
320	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	$\frac{33,96}{14,28}$	$\frac{271,64}{114,24}$
321	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	$\frac{60,30}{15,96}$	$\frac{120,60}{31,92}$

1	2	3	4	5	6	7
322	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	29,78 14,28	119,14 57,12
323	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,0000	54,51 12,60	654,10 151,20
324	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000	14,47 10,92	115,79 87,36
325	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000	15,39 10,92	123,15 87,36
326	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000	29,73 10,92	237,87 87,36
327	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	26,89 12,60	26,89 12,60
328	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000	38,55 12,60	154,19 50,40
329	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind	buc	12,0000	38,56 20,58	462,74 246,96

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 2"				
330	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	12,0000	35,28 35,28	423,36 423,36
331	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	19,93 18,06	239,11 216,72
332	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	14,0000	43,48 2,94	608,67 41,16
		<i>Total</i>	lei			29 115,65
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				29 115,65 6 341,58
		<i>Total</i>	lei			148 440,48
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			11 677,65
		<i>Transport materiale</i>	7 %			6 905,33
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			1 972,95
		<i>Total</i>				168 996,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			24 504,48
		<i>Total</i>				193 500,89
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			11 610,06
		<i>Total</i>				205 110,95
		Total Lucrari de reparatie generala blocului sanitar Et IV Inclusiv salariu				205 110,95 48 656,89
		5. Lucrari de reparatie generala blocului sanitar Et V 5.1. Demontari				
333	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor,	m3	7,5000	169,50 165,90	1 271,25 1 244,25

1	2	3	4	5	6	7
		caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor				
334	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti K=2,0000	m2	63,2300	24,98 22,68	1 579,49 1 434,06
335	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	63,2300	67,49 67,20	4 267,08 4 249,06
336	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24,1800	12,49 11,34	302,01 274,20
337	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	24,1800	34,51 32,76	834,46 792,14
338	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2	1,6800	17,64 17,64	29,64 29,64
339	RpCO56A	Demontari: timplarie (geam)	m2	1,4600	17,64 17,64	25,76 25,76
340	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	46,20 46,20	138,60 138,60
341	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,0000	39,90 39,90	199,50 199,50
342	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	5,0000	25,20 25,20	126,00 126,00
343	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,0000	23,52 23,52	47,04 47,04
344	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	16,0000	12,60 12,60	201,60 201,60
345	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,0000	26,88 26,88	161,28 161,28
346	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,0000	33,18 33,18	265,44 265,44
347	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel	buc	1,0000	44,10 44,10	44,10 44,10

1	2	3	4	5	6	7
		avind 4-7 tevi				
		<i>Total</i>	lei			9 493,25
		Total Demontari Inclusiv salariu				9 493,25 9 232,67
		5.2. Pereti				
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	63,2300	18,63 5,88	1 177,97 371,79
349	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)	m2	63,2300	199,54 96,60	12 616,88 6 108,02
350	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=3,0000	m2	63,2300	70,62 52,92	4 465,48 3 346,13
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,2300	3,35 1,26	211,98 79,67
352	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	63,2300	307,81 102,90	19 462,84 6 506,37
353	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in	m	25,0000	4,20	105,00

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp			4,20	105,00
354	CK18B	Coltare la deschisuri din mase plastice 20*20 mm	m	40,0000	32,27 21,84	1 290,88 873,60
		<i>Total</i>	lei			39 331,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 331,03 17 390,58
		5.3. Tavan				
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,1800	3,35 1,26	81,06 30,47
356	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,1800	98,34 64,26	2 377,79 1 553,81
357	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=15,0000	m2	24,1800	301,42 195,30	7 288,44 4 722,35
358	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,1800	29,36 8,40	709,95 203,11
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,1800	38,85 23,10	939,46 558,56
360	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,1800	38,50 23,10	930,83 558,56
		<i>Total</i>	lei			12 327,53
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 327,53 7 626,86

1	2	3	4	5	6	7
		5.4. Pardosele				
361	CN54A	Aplicarea manuala a Hidroizolant Penetron intr-un strat	m2	27,0000	48,09 5,88	1 298,56 158,76
362	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	40,0000	18,59 10,92	743,50 436,80
363	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,0000	64,75 29,40	1 748,25 793,80
364	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=12,0000	m2	27,0000	130,35 60,48	3 519,45 1 632,96
365	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, pardosele	m2	27,0000	18,63 5,88	503,01 158,76
366	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Portelonat	m2	27,0000	522,23 105,00	14 100,33 2 835,00
367	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m-TUMBA sub Vas pentru closet cu talpi si perete sub geam	m3	3,5000	2 172,74 226,80	7 604,60 793,80
		Total	lei			29 517,70
		Total Pardosele Inclusiv salariu				29 517,70 6 809,88
		5.5. Lucrari de schimbarea timplarie				
368	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC (cu nu mai putin de 4 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind	m2	1,6000	3 687,45 34,02	5 899,92 54,44

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de cel puțin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv				
369	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,4600	$\frac{3\,626,10}{39,48}$	$\frac{5\,294,11}{57,64}$
370	CK27B	Pereti despartitori sanitari ALT118: Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm	m2	10,9500	$\frac{1\,123,14}{33,60}$	$\frac{12\,298,38}{367,92}$
		<i>Total</i>	lei			23 492,41
		Total Lucrari de schimbarea timplarie Inclusiv salariu				23 492,41 480,00
		5.6. Retele de incalzire				
371	IB05A	Radiatoare din BIMETAL	buc	2,0000	$\frac{1\,797,34}{84,00}$	$\frac{3\,594,67}{168,00}$
372	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	$\frac{26,40}{6,30}$	$\frac{105,60}{25,20}$
373	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski	buc	2,0000	$\frac{37,60}{10,92}$	$\frac{75,20}{21,84}$
374	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator	buc	2,0000	$\frac{78,97}{35,70}$	$\frac{157,94}{71,40}$
375	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	7,0000	$\frac{31,87}{14,70}$	$\frac{223,09}{102,90}$

1	2	3	4	5	6	7
376	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4	buc	1,0000	$\frac{58,64}{7,56}$	$\frac{58,64}{7,56}$
377	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4	buc	1,0000	$\frac{35,31}{7,56}$	$\frac{35,31}{7,56}$
378	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm	buc	3,0000	$\frac{16,06}{7,56}$	$\frac{48,18}{22,68}$
379	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25 mm	buc	4,0000	$\frac{12,98}{7,56}$	$\frac{51,92}{30,24}$
380	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, Teu d=25 mm	buc	4,0000	$\frac{16,57}{10,92}$	$\frac{66,28}{43,68}$
381	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	1,0000	$\frac{87,66}{9,66}$	$\frac{87,66}{9,66}$
382	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,0000	$\frac{59,61}{6,30}$	$\frac{59,61}{6,30}$
383	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	$\frac{180,40}{4,20}$	$\frac{180,40}{4,20}$

1	2	3	4	5	6	7
384	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	4,0000	35,67 12,60	142,68 50,40
385	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	3,0000	35,28 35,28	105,84 105,84
386	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	19,93 18,06	59,78 54,18
387	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc	2,0000	17,12 7,14	34,23 14,28
388	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,0000	20,00 3,36	40,00 6,72
389	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,0000	5,98 3,78	35,88 22,68
		<i>Total</i>	lei			5 162,91
		Total Retele de incalzire Inclusiv salariu				5 162,91 775,32
		5.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
390	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	2,0000	85,51 34,86	171,02 69,72
391	SC08A	Vas pentru closet cu tal din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau pi, oriental,complet echipat,	buc	4,0000	2 353,93 184,80	9 415,73 739,20

1	2	3	4	5	6	7
		dreptunghiular, montat ingropat - чаша "Генуя" чугунная Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200				
392	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,0200	buc	5,0000	781,59 77,70	3 907,95 388,50
393	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,0000	434,00 84,00	2 170,00 420,00
394	RpSD24A	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tije la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc)=1,0500	buc	9,0000	359,80 79,80	3 238,23 718,20
395	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	32,0000	69,83 31,50	2 234,64 1 008,00
396	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc	12,0000	94,14 17,64	1 129,68 211,68
397	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	14,0000	11,58 6,30	162,19 88,20
398	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	24,0000	33,94	814,49

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"			15,96	383,04
399	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,0000	64,70 15,96	1 423,51 351,12
400	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	29,62 14,28	236,92 114,24
401	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	31,46 14,28	251,64 114,24
402	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	50,30 15,96	402,40 127,68
403	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	33,96 14,28	271,64 114,24
404	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	60,30 15,96	120,60 31,92
405	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	29,78 14,28	119,14 57,12

1	2	3	4	5	6	7
406	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,0000	54,51 12,60	654,10 151,20
407	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000	14,47 10,92	115,79 87,36
408	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000	15,39 10,92	123,15 87,36
409	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000	29,73 10,92	237,87 87,36
410	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	26,89 12,60	26,89 12,60
411	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000	38,55 12,60	154,19 50,40
412	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,0000	38,56 20,58	462,74 246,96
413	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	12,0000	35,28 35,28	423,36 423,36

1	2	3	4	5	6	7
414	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	19,93 18,06	239,11 216,72
415	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	14,0000	43,48 2,94	608,67 41,16
		<i>Total</i>	lei			29 115,65
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				29 115,65 6 341,58
		<i>Total</i>	lei			148 440,48
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			11 677,65
		<i>Transport materiale</i>	7 %			6 905,33
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			1 972,95
		<i>Total</i>				168 996,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			24 504,48
		<i>Total</i>				193 500,89
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			11 610,06
		<i>Total</i>				205 110,95
		Total Lucrari de reparatie generala blocului sanitar Et V Inclusiv salariu				205 110,95 48 656,89
		6. Lucrarile de montare si reglare-demarare Et I				
416	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console	m	15,0000	3,36 3,36	50,40 50,40
417	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	246,96 246,96	246,96 246,96

1	2	3	4	5	6	7
418	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	9,24 9,24	18,48 18,48
419	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	1,0000	519,48 410,34	519,48 410,34
420	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	55,87 11,34	111,74 22,68
421	RpEF02A	Montarea Corp de iluminat led ermetic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	3,0000	318,63 45,78	955,89 137,34
422	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	35,0000	34,54 14,70	1 208,74 514,50
423	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	2,0000	805,77 217,56	1 611,54 435,12
424	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	2,0000	71,72 18,48	143,45 36,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 866,68
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			449,47
		<i>Tranport materiale</i>	7 %			209,57
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			59,88
		<i>Total</i>				5 585,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 423,31
		<i>Total</i>				7 008,91
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			420,53
		<i>Total</i>				7 429,44
		Total Lucrarile de montare si reglare-demarare Et I Inclusiv salariu				7 429,44 1 872,78
		7. Lucrarile de montare si reglare- demarare Et II				
425	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console	m	15,0000	<u>3,36</u> 3,36	<u>50,40</u> 50,40
426	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalice din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	<u>246,96</u> 246,96	<u>246,96</u> 246,96
427	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	<u>9,24</u> 9,24	<u>18,48</u> 18,48
428	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	1,0000	<u>519,48</u> 410,34	<u>519,48</u> 410,34
429	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25	buc	2,0000	<u>55,87</u> 11,34	<u>111,74</u> 22,68

1	2	3	4	5	6	7
		A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
430	RpEF02A	Montarea Corp de iluminat led ermetic Materiale marunte (banda izol., dibluri, , etc.)=1,0200	buc	3,0000	318,63 45,78	955,89 137,34
431	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	35,0000	34,54 14,70	1 208,74 514,50
432	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	2,0000	805,77 217,56	1 611,54 435,12
433	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	2,0000	71,72 18,48	143,45 36,96
		<i>Total</i>	lei			4 866,68
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			449,47
		<i>Transport materiale</i>	7 %			209,57
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			59,88
		<i>Total</i>				5 585,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 423,31
		<i>Total</i>				7 008,91
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			420,53
		<i>Total</i>				7 429,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrarile de montare si reglare-demarare Et II Inclusiv salariu				7 429,44 1 872,78
		8. Lucrarile de montare si reglare- demarare Et III				
434	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console	m	15,0000	3,36 3,36	50,40 50,40
435	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	246,96 246,96	246,96 246,96
436	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	9,24 9,24	18,48 18,48
437	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	1,0000	519,48 410,34	519,48 410,34
438	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	55,87 11,34	111,74 22,68
439	RpEF02A	Montarea Corp de iluminat led ermetic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc. etc.)=1,0200	buc	3,0000	318,63 45,78	955,89 137,34
440	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind	m	35,0000	34,54 14,70	1 208,74 514,50

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300				
441	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	2,0000	805,77 217,56	1 611,54 435,12
442	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	2,0000	71,72 18,48	143,45 36,96
		<i>Total</i>	lei			4 866,68
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			449,47
		<i>Transport materiale</i>	7 %			209,57
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			59,88
		<i>Total</i>				5 585,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 423,31
		<i>Total</i>				7 008,91
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			420,53
		<i>Total</i>				7 429,44
		Total Lucrarile de montare si reglare-demarare Et III Inclusiv salariu				7 429,44 1 872,78
		9. Lucrarile de montare si reglare- demarare Et IV				
443	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console	m	15,0000	3,36 3,36	50,40 50,40

1	2	3	4	5	6	7
444	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	246,96 246,96	246,96 246,96
445	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	9,24 9,24	18,48 18,48
446	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	1,0000	519,48 410,34	519,48 410,34
447	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	55,87 11,34	111,74 22,68
448	RpEF02A	Montarea Corp de iluminat led ermetic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	3,0000	318,63 45,78	955,89 137,34
449	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	35,0000	34,54 14,70	1 208,74 514,50
450	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	2,0000	805,77 217,56	1 611,54 435,12
451	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor	buc	2,0000	71,72	143,45

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare - intrerupator dublu tip cumpuna - simbol 0146			18,48	36,96
		<i>Total</i>	lei			4 866,68
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			449,47
		<i>Transport materiale</i>	7 %			209,57
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			59,88
		<i>Total</i>				5 585,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 423,31
		<i>Total</i>				7 008,91
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			420,53
		<i>Total</i>				7 429,44
		Total Lucrarile de montare si reglare-demarare Et IV Inclusiv salariu				7 429,44 1 872,78
		10. Lucrarile de montare si reglare demarare Et V				
452	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console	m	15,0000	3,36 3,36	50,40 50,40
453	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalice din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000	246,96 246,96	246,96 246,96
454	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	9,24 9,24	18,48 18,48
455	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	1,0000	519,48 410,34	519,48 410,34

1	2	3	4	5	6	7
456	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	55,87 11,34	111,74 22,68
457	RpEF02A	Montarea Corp de iluminat led ermetic Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	3,0000	318,63 45,78	955,89 137,34
458	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	35,0000	34,54 14,70	1 208,74 514,50
459	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	2,0000	805,77 217,56	1 611,54 435,12
460	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	2,0000	71,72 18,48	143,45 36,96
		<i>Total</i>	lei			4 866,68
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			449,47
		<i>Transport materiale</i>	7 %			209,57
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			59,88
		<i>Total</i>				5 585,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 423,31
		<i>Total</i>				7 008,91

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			420,53
		<i>Total</i>				7 429,44
		Total Lucrarile de montare si reglarede marare Et V Inclusiv salariu				7 429,44 1 872,78
		11. Utilaj				
461	Pret de piata	Priza dubla cu impamantare IP20	buc	10,0000	45,84 0,00	458,40 0,00
462	Pret de piata	Tablou electric, gata echipat	buc	5,0000	500,00 0,00	2 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 958,40
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			35,50
		<i>Total</i>				2 993,90
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 993,90

		Total	lei	1 069 787,13
		TVA	20 %	213 957,43
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 283 744,56 253 971,35

Intocmit

Cebanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Secieru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)