

**Lucrari de constructie a unei  
anexe la cladirea existenta a  
IMSP Centrul de Sanatate  
Ciorescu din str, Alexandru cel  
Bun, nr.11, comuna Ciorescu  
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Arhitectura**

**Valoarea de deviz 1 481 865,99 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                       | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1                            | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                       |
|                              |                             | <b>1. Pereti (SA-3.1)</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                         |
| 1                            | CD71A                       | Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv "Ytong" : pentru inaltimea etajului pina la 4 m                                                                                           | m3   | 47,90                                 | 2 091,60<br>254,96                    | 100 187,52<br>12 212,80 |
| 2                            | CD50A                       | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (парапет)                                                                                                                                        | m3   | 11,00                                 | 1 984,61<br>283,88                    | 21 830,74<br>3 122,66   |
| 3                            | CP10A                       | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv ( la parapet ) | buc  | 43,00                                 | 417,68<br>44,68                       | 17 960,33<br>1 921,43   |
| 4                            | CP23F                       | Prepararea si turnarea betonului aparent clasa M200 in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier turnat in ateliere de santier , in elemente de suprafata                                                                       | m3   | 0,86                                  | 1 787,08<br>515,19                    | 1 536,89<br>443,06      |
| 5                            | CP24A                       | Tipare din placaj de fag de tip "P" pentru elemente prafabricate din beton armat preturnat sau executate in ateliere de santier, de tip usor (опалубка)                                                                                          | m2   | 23,22                                 | 50,60<br>42,06                        | 1 174,89<br>976,55      |
|                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                         |
| <b>Total Pereti (SA-3.1)</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       | <b>142 690,37</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       | <b>18 676,50</b>        |
|                              |                             | <b>2. Acoperis (SA-16 p.6.7)</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       |                         |
|                              |                             | <b>2.1. Cota +2.950, +5.750</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                         |

| 1                                                                       | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
|                                                                         |                  | <b>(poz.6)=62.03 +85.56=147.59 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  |                       |
| 6                                                                       | CE17A            | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (foile de protectie)                                                                                                                                                         | m2 | 147,59 | 23,16<br>13,14   | 3 418,80<br>1 939,73  |
| 7                                                                       | IzF10A           | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din cimentoplast - 200mm                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 147,59 | 252,75<br>8,94   | 37 304,02<br>1 318,98 |
| 8                                                                       | CC03C            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                          | kg | 318,20 | 25,61<br>1,58    | 8 148,99<br>501,83    |
| 9                                                                       | IzF18C<br>K=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (4cm) 147.55-18=129.55  | m2 | 129,55 | 61,16<br>24,47   | 7 923,47<br>3 170,29  |
| 10                                                                      | CE13A2           | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                                                                                            | m2 | 147,59 | 147,81<br>35,75  | 21 815,33<br>5 276,03 |
|                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  |                       |
| <b>Total Cota +2.950, +5.750<br/>(poz.6)=62.03<br/>+85.56=147.59 m2</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>78 610,61</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                  | <b>12 206,86</b>      |
|                                                                         |                  | <b>2.2. Cota +2.950=18 m2 poz.7</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                       |
| 11                                                                      | IzF18B           | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                         | m2 | 18,00  | 31,51<br>13,14   | 567,11<br>236,56      |
| 12                                                                      | CG17D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                     | m2 | 18,00  | 342,61<br>131,43 | 6 166,90<br>2 365,65  |
| 13                                                                      | CE05B            | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 0,20   | 164,20<br>42,10  | 32,84<br>8,42         |
| 14                                                                      | CE22A            | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 8,50   | 269,15<br>18,40  | 2 287,78<br>156,40    |
| 15                                                                      | IzF10C           | Strat termoizolator din polistiren (герметик между бетоном и стеной)                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 45,75  | 60,36            | 2 761,49              |

| 1                                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5     | 6                     | 7                      |
|------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|------------------------|
|                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 8,41                  | 384,81                 |
|                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                       |                        |
| <b>Total Cota +2.950=18 m2<br/>poz.7</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                       | <b>11 816,12</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                       | <b>3 151,84</b>        |
|                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                       |                        |
| <b>Total Acoperis (SA-16<br/>p.6.7)</b>  |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                       | <b>90 426,73</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                       | <b>15 358,70</b>       |
|                                          |       | <b>3. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                       |                        |
| 16                                       | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (SA-3.1)                                                                                                               | 100m2 | 2,463 | 30 982,05<br>8 945,85 | 76 308,80<br>22 033,62 |
|                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                       |                        |
| <b>Total Pereti despartitori</b>         |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                       | <b>76 308,80</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                       | <b>22 033,62</b>       |
|                                          |       | <b>4. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                       |                        |
| 17                                       | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv                                                                                           | m2    | 15,83 | 2 574,39<br>57,83     | 40 752,62<br>915,40    |
| 18                                       | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre                                                                                                                                                                                    | m     | 10,40 | 90,31<br>18,93        | 939,18<br>196,82       |
| 19                                       | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Сливь)                                                                                                                                                                                                  | m     | 10,40 | 118,01<br>21,03       | 1 227,33<br>218,69     |
|                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                       |                        |
| <b>Total Ferestre</b>                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                       | <b>42 919,13</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                       | <b>1 330,91</b>        |
|                                          |       | <b>5. Vitralii</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                       |                        |
| 20                                       | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu                                                                          | m2    | 70,23 | 3 046,99<br>39,43     | 213 989,97<br>2 769,02 |
|                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                       |                        |
| <b>Total Vitralii</b>                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                       | <b>213 989,97</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                       | <b>2 769,02</b>        |
|                                          |       | <b>6. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                       |                        |
| 21                                       | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2    | 7,56  | 3 576,77<br>49,94     | 27 040,38<br>377,55    |

| 1                                | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                 | 7                     |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|-----------------------|
| 22                               | CK03B  | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (с наличниками и замками) | m2 | 13,20  | 2 391,42<br>86,74 | 31 566,73<br>1 144,98 |
| <b>Total Usi</b>                 |        |                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>58 607,11</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>1 522,53</b>       |
|                                  |        | <b>7. Pardoseli (SA-3.1)</b>                                                                                                                                                                                                          |    |        |                   |                       |
|                                  |        | <b>7.1. Suprafata - 9.62 M2</b>                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   |                       |
| 23                               | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (80mm)                                                                                                                                                                                            | m3 | 0,77   | 395,31<br>52,03   | 304,39<br>40,06       |
| 24                               | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                      | m2 | 9,62   | 162,93<br>47,31   | 1 567,35<br>455,15    |
| 25                               | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (3.5cm)                                                                                                                      | m2 | 9,62   | 65,36<br>36,80    | 628,80<br>354,00      |
| 26                               | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100, se adauga                                        | m2 | 9,62   | 11,04<br>6,31     | 106,25<br>60,66       |
| 27                               | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                 | m2 | 9,62   | 363,64<br>152,45  | 3 498,24<br>1 466,60  |
| 28                               | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                     | m  | 9,00   | 46,60<br>26,28    | 419,41<br>236,56      |
| <b>Total Suprafata - 9.62 M2</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>6 524,44</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                   | <b>2 613,03</b>       |
|                                  |        | <b>7.2. Suprafata - 124.7 m2</b>                                                                                                                                                                                                      |    |        |                   |                       |
| 29                               | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (80mm)                                                                                                                                                                                            | m3 | 10,00  | 395,39<br>52,04   | 3 953,94<br>520,44    |
| 30                               | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                      | m2 | 124,70 | 162,54<br>47,31   | 20 269,28<br>5 899,93 |
| 31                               | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (foi de protectie)                                                                                                 | m2 | 124,70 | 23,16<br>13,14    | 2 888,55<br>1 638,87  |

| 1                                 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
| 32                                | IzF10A        | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din cimentoplast - 50 mm                                                                                                                                                                                  | m2 | 124,70 | 69,92<br>8,94    | 8 719,26<br>1 114,43   |
| 33                                | IzF04B        | Strat hidroizolant executat la cald la pardosea, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pergamin, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 124,70 | 37,28<br>4,21    | 4 649,14<br>524,44     |
| 34                                | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4 cm)                                                                                                                                                  | m2 | 124,70 | 65,40<br>36,80   | 8 155,80<br>4 588,84   |
| 35                                | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100, se adauga                                                                    | m2 | 124,70 | 22,08<br>12,62   | 2 753,36<br>1 573,32   |
| 36                                | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                            | kg | 286,81 | 25,61<br>1,58    | 7 345,07<br>452,32     |
| 37                                | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                      | m2 | 124,70 | 342,61<br>131,43 | 42 722,89<br>16 388,70 |
| 38                                | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                | m  | 112,23 | 46,60<br>26,28   | 5 230,15<br>2 949,96   |
|                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                        |
| <b>Total Suprafata - 124.7 m2</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>106 687,44</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>35 651,25</b>       |
|                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                        |
|                                   |               | <b>7.3. Suprafata - 76.6 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                        |
| 39                                | CE17A         | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie de protectie)                                                                                                                          | m2 | 76,60  | 23,16<br>13,14   | 1 774,36<br>1 006,71   |
| 40                                | IzF10A        | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din cimentoplast - 50 mm                                                                                                                                                                                  | m2 | 76,60  | 69,92<br>8,94    | 5 356,02<br>684,57     |
| 41                                | IzF04B        | Strat hidroizolant executat la cald la pardosea, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pergamin, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 76,60  | 37,28<br>4,21    | 2 855,78<br>322,15     |
| 42                                | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4 cm)                                                                                                                                                  | m2 | 76,60  | 65,41<br>36,80   | 5 010,12<br>2 818,81   |

| 1                                | 2             | 3                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                 | 7                      |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|------------------------|
| 43                               | CG01A1<br>K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100, se adauga     | m2 | 76,60  | 22,08<br>12,62    | 1 691,50<br>966,44     |
| 44                               | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                           | kg | 176,20 | 25,61<br>1,58     | 4 512,45<br>277,88     |
| 45                               | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                      | m2 | 76,60  | 342,61<br>131,43  | 26 243,58<br>10 067,16 |
| 46                               | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                | m  | 69,00  | 46,60<br>26,28    | 3 215,54<br>1 813,66   |
| <b>Total Suprafata - 76.6 m2</b> |               |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                   | <b>50 659,35</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>          |               |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                   | <b>17 957,38</b>       |
| <b>7.4. Suprafata - 14.4 m2</b>  |               |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                   |                        |
| 47                               | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (3.5 cm)                                                                                | m2 | 14,40  | 65,39<br>36,80    | 941,64<br>529,90       |
| 48                               | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 14,40  | 11,03<br>6,31     | 158,79<br>90,84        |
| 49                               | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                            | m2 | 14,40  | 363,63<br>152,45  | 5 236,32<br>2 195,32   |
| 50                               | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                | m  | 13,00  | 46,60<br>26,28    | 605,82<br>341,70       |
| <b>Total Suprafata - 14.4 m2</b> |               |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                   | <b>6 942,57</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>          |               |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                   | <b>3 157,76</b>        |
| <b>Total Pardoseli (SA-3.1)</b>  |               |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                   | <b>170 813,80</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>          |               |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                   | <b>59 379,42</b>       |
| <b>8. Scari</b>                  |               |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                   |                        |
| 51                               | CH06C         | Balustrada din inox SI-1 SE-1 (SA-19)                                                                                                                                                            | m  | 16,35  | 1 159,50<br>47,31 | 18 957,89<br>773,57    |
| 52                               | CH10A         | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg SM-1 (SA-20)                                                                                                   | kg | 115,65 | 32,17<br>6,31     | 3 720,19<br>729,57     |
| 53                               | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de                                                                                                                                                              | t  | 0,116  | 780,78            | 90,57                  |

| 1                       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------|
|                         |               | mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |    |        | 338,53           | 39,27                  |
| <b>Total Scari</b>      |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  | <b>22 768,65</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  | <b>1 542,41</b>        |
|                         |               | <b>9. Finiseri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                  |                        |
|                         |               | <b>9.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  |                        |
| 54                      | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                           | m2 | 181,60 | 272,98<br>115,65 | 49 573,44<br>21 002,77 |
| 55                      | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)                                                                                                                | m2 | 6,80   | 95,28<br>80,43   | 647,87<br>546,94       |
| 56                      | CF53B<br>K=-2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)                                                      | m2 | -6,80  | -38,27<br>-32,59 | 260,21<br>221,64       |
| 57                      | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                            | m2 | 6,80   | 2,99<br>1,58     | 20,36<br>10,72         |
| 58                      | CN01B         | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite                                               | m2 | 6,80   | 10,48<br>7,36    | 71,29<br>50,05         |
| <b>Total Tavan</b>      |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  | <b>50 573,17</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                  | <b>21 832,12</b>       |
|                         |               | <b>9.2. Pereti - Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                  |                        |
| 59                      | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                              | m2 | 414,32 | 78,96<br>64,14   | 32 713,80<br>26 572,56 |
| 60                      | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                           | m2 | 414,32 | 33,06<br>28,91   | 13 696,63<br>11 979,44 |
| 61                      | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                            | m2 | 414,32 | 2,99<br>1,58     | 1 240,75<br>653,45     |
| 62                      | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet                                                                                                                                          | m2 | 414,32 | 37,51<br>28,91   | 15 540,12<br>11 979,44 |

| 1                                | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
|                                  |        | existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                       |
| <b>Total Pereti - Tip 1</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>63 191,30</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>51 184,89</b>      |
|                                  |        | <b>9.3. Pereti - Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  |                       |
| 63                               | CF02B  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                            | m2 | 17,15  | 80,96<br>63,08   | 1 388,53<br>1 081,90  |
| 64                               | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 17,15  | 4,68<br>1,58     | 80,26<br>27,02        |
| 65                               | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 17,15  | 245,04<br>128,80 | 4 202,47<br>2 208,84  |
| <b>Total Pereti - Tip 2</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>5 671,26</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>3 317,76</b>       |
| <b>Total Finisari interioare</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>119 435,73</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>76 334,77</b>      |
|                                  |        | <b>10. Finisari exterioare (SA - 3.1, 16)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  |                       |
|                                  |        | <b>10.1. Soclu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                       |
| 66                               | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale - 80 mm, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata                                                                                                                                                                                        | m2 | 37,72  | 141,38<br>8,41   | 5 332,73<br>317,26    |
| 67                               | CF15A  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                      | m2 | 37,72  | 109,84<br>89,37  | 4 143,04<br>3 371,00  |
| 68                               | CI22B  | Placaj din placute de ceramica la soclu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 37,73  | 288,10<br>86,74  | 10 869,93<br>3 272,69 |
| <b>Total Soclu</b>               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>20 345,70</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  | <b>6 960,95</b>       |
|                                  |        | <b>10.2. Parete</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                  |                       |
| 69                               | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 202,63 | 327,22           | 66 305,22             |



| 1                                               | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 5      | 6                | 7                      |
|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|------------------------|
|                                                 |        | cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 100 mm "Izover"                                                     |          |        | 121,44           | 24 606,71              |
| 70                                              | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.20 mm la ferestre | m2       | 17,50  | 268,80<br>153,66 | 4 703,95<br>2 689,11   |
| 71                                              | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                              | m2       | 219,50 | 15,54<br>6,31    | 3 411,79<br>1 384,69   |
| 72                                              | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                   | m2       | 219,50 | 121,49<br>64,14  | 26 667,59<br>14 077,72 |
|                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                          |          |        |                  |                        |
| <b>Total Parete</b>                             |        |                                                                                                                                                                                                                          |          |        |                  | <b>101 088,55</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                         |        |                                                                                                                                                                                                                          |          |        |                  | <b>42 758,23</b>       |
|                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                          |          |        |                  |                        |
| <b>Total Finisari exterioare (SA - 3.1, 16)</b> |        |                                                                                                                                                                                                                          |          |        |                  | <b>121 434,25</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>                         |        |                                                                                                                                                                                                                          |          |        |                  | <b>49 719,18</b>       |
|                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                          |          |        |                  |                        |
| Total                                           |        |                                                                                                                                                                                                                          | lei      |        | 1 059 394,54     |                        |
| Asigurari sociale si medicale                   |        |                                                                                                                                                                                                                          | 22,50 %  |        | 55 950,09        |                        |
| Transportarea materialelor                      |        |                                                                                                                                                                                                                          | 4,00 %   |        | 31 947,92        |                        |
| Total                                           |        |                                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |        | 1 147 292,55     |                        |
| Cheltuieli de regie                             |        |                                                                                                                                                                                                                          | 4,50 %   |        | 51 628,16        |                        |
| Total                                           |        |                                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |        | 1 198 920,71     |                        |
| Beneficiu de deviz                              |        |                                                                                                                                                                                                                          | 3,00 %   |        | 35 967,62        |                        |
| Total                                           |        |                                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |        | 1 234 888,33     |                        |
| TVA                                             |        |                                                                                                                                                                                                                          | 20,00 %  |        | 246 977,66       |                        |

**Total deviz:** **1 481 865,99**  
**Incluziv salariu** **248 667,06**

Intocmit Ungureanu M.  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)