

Primaria comunei Băcioi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație a fațadei clădirii grădiniței de copii nr. 176 din comuna Băcioi, s. Băcioi, strada Doina, 76, precum și alte lucrări interioare

Valoarea de deviz 1 103 544,67 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari exterioare				
		1.1. Fatada				
1	IzJ12A	Desfacerea izolatilor termice din polisteren	m2	72,000	27,52 27,52	1 981,44 1 981,44
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	65,000	17,98 17,28	1 168,70 1 123,20
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	72,000	4,05 1,92	291,96 138,24
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expanda gr. 50mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2	72,000	275,67 135,10	19 848,23 9 727,49
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	72,000	20,69 7,68	1 489,55 552,96
6	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata Relief) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	72,000	78,19 43,52	5 629,91 3 133,44
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	1 500,000	4,05 1,92	6 082,50 2 880,00

1	2	3	4	5	6	7
8	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa (Eurostil) , aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	1 500,000	62,88 35,20	94 324,50 52 800,00
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 500,000	57,05 48,00	85 578,00 72 000,00
		<i>Total</i>	lei			216 394,79
		Total Fatada Inclusiv salariu				216 394,79 144 336,77
		1.2. Soclu				
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	175,740	102,59 102,40	18 028,47 17 995,78
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	175,740	17,98 17,28	3 159,79 3 036,78
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	175,740	4,05 1,92	712,62 337,42
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	175,740	145,61 108,80	25 590,21 19 120,51
14	CC03A1	Montare plase sudate la inaltimei peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	157,500	23,64 3,20	3 722,99 504,00
15	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4, gr.2cm	m2	175,740	59,81 33,28	10 510,70 5 848,62
16	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	175,740	159,58 56,32	28 044,59 9 897,68
17	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	175,740	468,27 140,80	82 293,61 24 744,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			172 062,98
		Total Soclu Inclusiv salariu				172 062,98 81 484,98
		1.3. Scari exterioare				
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la scari	m2	32,500	18,97 8,96	616,46 291,20
19	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	32,500	159,58 56,32	5 186,35 1 830,40
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,500	92,77 44,80	3 015,03 1 456,00
21	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,300	457,12 160,00	7 908,15 2 768,00
22	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	15,200	590,92 246,72	8 982,04 3 750,14
		<i>Total</i>	lei			25 708,03
		Total Scari exterioare Inclusiv salariu				25 708,03 10 095,74
		1.4. Streasina				
23	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	50,000	60,16 60,16	3 008,00 3 008,00
24	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din profiluri din mase plastice	m2	50,000	329,53 147,20	16 476,28 7 360,00
		<i>Total</i>	lei			19 484,28
		Total Streasina Inclusiv salariu				19 484,28 10 368,00
		1.5. Diverse				
25	TrI1AA02 C2 k=2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	9,000	57,60 57,60	518,40 518,40

1	2	3	4	5	6	7
26	TsI51B10 k=2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	9,000	79,72 0,00	717,44 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 235,84
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 235,84 518,40
		<i>Total</i>	lei			434 885,92
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				434 885,92 246 803,89
		2. Lucrari interioare				
		2.1. Bloc Alimentar				
		2.1.1. Pardoseli				
27	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pardoseli	m2	17,200	102,59 102,40	1 764,48 1 761,28
28	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,200	20,20 19,20	347,44 330,24
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,200	18,97 8,96	326,24 154,11
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,200	92,77 44,80	1 595,64 770,56
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,200	457,12 160,00	7 862,44 2 752,00
		<i>Total</i>	lei			11 896,24
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 896,24 5 768,19
		2.1.2. Pereti				
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,400	17,98 17,28	546,59 525,31
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti	m2	30,400	18,97 8,96	576,61 272,38
34	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	30,400	145,61 108,80	4 426,66 3 307,52

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
35	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	20,300	414,91 156,80	8 422,59 3 183,04
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,100	97,16 78,08	981,35 788,61
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,100	21,24 12,80	214,56 129,28
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,100	4,05 1,92	40,95 19,39
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,100	42,25 35,20	426,69 355,52
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,100	4,05 1,92	40,95 19,39
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,100	48,99 35,20	494,77 355,52
		<i>Total</i>	lei			16 171,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 171,72 8 955,96
		<i>Total</i>	lei			28 067,96
		Total Bloc Alimentar Inclusiv salariu				28 067,96 14 724,15

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Spalatoria				
		2.2.1. Pardoseli				
42	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pardoseli	m2	16,200	102,59 102,40	1 661,89 1 658,88
43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,200	20,20 19,20	327,24 311,04
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,200	18,97 8,96	307,27 145,15
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,200	92,77 44,80	1 502,87 725,76
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,200	457,12 160,00	7 405,32 2 592,00
47	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	10,800	121,40 64,00	1 311,10 691,20
		<i>Total</i>	lei			12 515,69
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				12 515,69 6 124,03
		2.2.2. Pereti				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,500	17,98 17,28	584,35 561,60
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	32,500	18,97 8,96	616,46 291,20
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,500	145,61 108,80	4 732,45 3 536,00
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	20,000	414,91 156,80	8 298,12 3 136,00

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	12,500	97,16 78,08	1 214,55 976,00
53	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,500	21,24 12,80	265,55 160,00
54	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	12,500	4,06 1,92	50,69 24,00
55	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	12,500	42,25 35,20	528,09 440,00
56	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	12,500	4,06 1,92	50,69 24,00
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,500	48,99 35,20	612,35 440,00
		<i>Total</i>	lei			16 953,30
		Total Pereți Inclusiv salariu				16 953,30 9 588,80
		<i>Total</i>	lei			29 468,99
		Total Spalatorie Inclusiv salariu				29 468,99 15 712,83
		2.3. Scări interioare				
		2.3.1. Scara 1				
58	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor și împrejmuirilor metalice etc	kg	105,000	3,03 2,56	318,01 268,80

1	2	3	4	5	6	7
59	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,120	31,36 29,44	787,77 739,54
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la scari	m2	37,550	18,97 8,96	712,24 336,45
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,550	92,77 44,80	3 483,51 1 682,24
62	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	25,120	457,12 160,00	11 482,83 4 019,20
63	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	12,370	590,92 246,72	7 309,71 3 051,92
64	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	35,000	111,80 54,40	3 912,93 1 904,00
65	CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	9,000	1 282,43 57,60	11 541,91 518,40
		<i>Total</i>	lei			39 548,91
		Total Scara 1 Inclusiv salariu				39 548,91 12 520,55
		2.3.2. Scara 2				
66	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	105,000	3,03 2,56	318,01 268,80
67	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,200	31,36 29,44	758,90 712,44

1	2	3	4	5	6	7
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la scari	m2	36,300	18,97 8,96	688,53 325,25
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,300	92,77 44,80	3 367,55 1 626,24
70	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	24,200	457,12 160,00	11 062,27 3 872,00
71	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	12,100	590,92 246,72	7 150,18 2 985,31
72	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	34,000	111,80 54,40	3 801,14 1 849,60
73	CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	9,000	1 282,43 57,60	11 541,91 518,40
		<i>Total</i>	lei			38 688,49
		Total Scara 2 Inclusiv salariu				38 688,49 12 158,04
		<i>Total</i>	lei			78 237,40
		Total Scari interioare Inclusiv salariu				78 237,40 24 678,59
		2.4. Grupa X				
		2.4.1. Tavane				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	109,250	4,06 1,92	443,01 209,76
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	109,250	42,25 35,20	4 615,49 3 845,60

1	2	3	4	5	6	7
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	109,250	4,06 1,92	443,01 209,76
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	109,250	48,99 35,20	5 351,94 3 845,60
		<i>Total</i>	lei			10 853,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				10 853,45 8 110,72
		2.4.2. Pereti				
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,000	17,98 17,28	269,70 259,20
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	15,000	18,97 8,96	284,52 134,40
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,000	97,16 78,08	1 457,46 1 171,20
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,000	21,24 12,80	318,65 192,00
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	235,000	4,06 1,92	952,93 451,20
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	235,000	42,25 35,20	9 928,06 8 272,00
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	235,000	4,06 1,92	952,93 451,20
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	235,000	48,99 35,20	11 512,18 8 272,00
		<i>Total</i>	lei			25 676,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 676,43 19 203,20
		2.4.3. Electricitatea				
86	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	16,000	14,08 14,08	225,28 225,28
87	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat pentru tavane marime : Panel LED SMD486060C 48W	buc	16,000	504,87 70,40	8 077,95 1 126,40
		<i>Total</i>	lei			8 303,23
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				8 303,23 1 351,68
		<i>Total</i>	lei			44 833,11
		Total Grupa X Inclusiv salariu				44 833,11 28 665,60
		2.5. Sala festiva				
		2.5.1. Tavane				
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	73,080	17,98 17,28	1 313,98 1 262,82
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	73,080	4,06 1,92	296,34 140,31
90	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	73,080	117,07 97,92	8 555,77 7 155,99
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,080	21,24 12,80	1 552,47 935,42
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	73,080	42,25 35,20	3 087,41 2 572,41
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	73,080	4,06 1,92	296,34 140,31
94	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	73,080	25,43 19,20	1 858,55 1 403,13
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	73,080	4,06	296,34

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			1,92	140,31
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,080	48,99 35,20	3 580,04 2 572,42
		<i>Total</i>	lei			20 837,24
		Total Tavane Inclusiv salariu				20 837,24 16 323,12
		2.5.2. Pereti				
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	103,040	17,98 17,28	1 852,65 1 780,53
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	103,040	18,97 8,96	1 954,43 923,24
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,040	97,16 78,08	10 011,77 8 045,36
100	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	103,040	191,84 153,60	19 767,18 15 826,94
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,040	21,24 12,80	2 188,94 1 318,91
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	103,040	4,06 1,92	417,83 197,84
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	103,040	42,25 35,20	4 353,14 3 627,01
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	103,040	4,06 1,92	417,83 197,84
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	103,040	48,99 35,20	5 047,73 3 627,01

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			46 011,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 011,50 35 544,68
		2.5.3. Pardoseli				
106	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	73,080	31,36 29,44	2 291,79 2 151,48
107	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	73,080	20,20 19,20	1 476,22 1 403,14
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pardoseli	m2	73,080	18,97 8,96	1 386,17 654,80
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	73,080	92,77 44,80	6 779,64 3 273,98
110	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	73,080	62,35 30,72	4 556,23 2 245,02
111	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	73,080	131,24 14,98	9 590,93 1 094,44
112	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.12mm clasa 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	73,080	386,38 83,20	28 236,33 6 080,26
		<i>Total</i>	lei			54 317,31
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				54 317,31 16 903,12
		<i>Total</i>	lei			121 166,05
		Total Sala festiva Inclusiv salariu				121 166,05 68 770,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			301 773,51
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				301 773,51 152 552,09

		Total	lei	736 659,43
		Asigurari sociale	24 %	95 845,44
		Transportarea materialelor	3 %	9 792,76
		Cheltuieli de regie	6 %	50 537,87
		Total		892 835,50
		Venit	3 %	26 785,06
		Total		919 620,56
		Tva	20 %	183 924,11
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 103 544,67 399 355,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)