

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 726778,07 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	50,00	490,85 42,06	24542,55 2102,80
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,50	6512,50 0,00	9768,75 0,00
3	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	2500,00	102,04 2,63	255101,25 6571,25
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2500,00	118,02 2,63	295051,25 6571,25

Total	lei	584463,80
Inclusiv: Salariu	1,00	15245,30
Inclusiv: Materiale de constructii	1,00	547251,00
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	21967,50
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	3430,19
Total	100,00 +	587893,99
Cheltuieli de regie	2,00 %	11757,88
Total	100,00 +	599651,87
Beneficiul planificat	1,00 %	5996,52
Total	100,00 +	605648,39
TVA	20,00 %	121129,68

Total deviz:
726778,07

Intocmit

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Verificat

funcția, semnătura (numele, prenumele)