

**Retele exterioare de canalizare si  
statia de epurare a apei in s.  
Bugeac, r-ul Comrat**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 07**  
**Statia de epurare. Topas 2x300S CT**

**Valoarea de deviz 64 600,56 lei**

Intocmit in prețuri curente 05.12.2018

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Camin de contact</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 0,0400                                | 410,000<br>0,000                      | 16,400<br>0,000        |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)                                           | m3     | 0,0200                                | 61,800<br>61,800                      | 1,236<br>1,236         |
| 3      | AcF03C                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1300                                | 342,485<br>35,100                     | 44,523<br>4,563        |

| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                                       | 7                                       |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|   |         | canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Засыпка щебнем траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)                                                                                                                                               |     |        |                                         |                                         |
| 4 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)                                                                                                     | m2  | 3,1400 | <div>75,310</div> <div>51,000</div>     | <div>236,472</div> <div>160,140</div>   |
| 5 | IzF06A  | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 % $\kappa=1,5$ гидроизол | m2  | 3,1400 | <div>769,551</div> <div>11,700</div>    | <div>2 416,391</div> <div>36,738</div>  |
| 6 | AcE14A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)                                                                                                                                                                                          | m3  | 1,2200 | <div>1 162,957</div> <div>289,800</div> | <div>1 418,807</div> <div>353,556</div> |
| 7 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000 | <div>880,000</div> <div>0,000</div>     | <div>880,000</div> <div>0,000</div>     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                       | 7                          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|----------------------------|
|    |         | diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦД-15                                                                                         |     |        |                         |                            |
| 8  | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦ15-9 | buc | 2,0000 | $\frac{650,000}{0,000}$ | $\frac{1\,300,000}{0,000}$ |
| 9  | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦ15-6 | buc | 1,0000 | $\frac{475,000}{0,000}$ | $\frac{475,000}{0,000}$    |
| 10 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих                                                                      | buc | 1,0000 | $\frac{900,000}{0,000}$ | $\frac{900,000}{0,000}$    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                                     | 7                                     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |         | грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦП1-15-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                                       |                                       |
| 11 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦО-1 | buc | 1,0000  | <div>50,000</div> <div>0,000</div>    | <div>50,000</div> <div>0,000</div>    |
| 12 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )                                         | kg  | 27,4800 | <div>25,005</div> <div>6,300</div>    | <div>687,146</div> <div>173,124</div> |
| 13 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )                                         | kg  | 16,2000 | <div>25,005</div> <div>6,300</div>    | <div>405,087</div> <div>102,060</div> |
| 14 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                                 | t   | 0,0400  | <div>580,550</div> <div>193,200</div> | <div>23,222</div> <div>7,728</div>    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                                      | 7                                      |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 15 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110mm - Tub de PP d=110mm                                                                                                                                         | m   | 3,0000 | <div>48,817</div> <div>4,410</div>     | <div>146,452</div> <div>13,230</div>   |
| 16 | VB27A1 | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Защитный колпак для круглых воздуховодов периметром 230-700 мм, изготовление в специализированных мастерских)                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | <div>146,540</div> <div>44,700</div>   | <div>146,540</div> <div>44,700</div>   |
| 17 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)                 | m2  | 0,5000 | <div>75,310</div> <div>51,000</div>    | <div>37,655</div> <div>25,500</div>    |
| 18 | CA03D  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) | m3  | 0,4800 | <div>993,879</div> <div>135,000</div>  | <div>477,062</div> <div>64,800</div>   |
| 19 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Установка чугуных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на                                                                                                                 | buc | 1,0000 | <div>1 078,425</div> <div>24,600</div> | <div>1 078,425</div> <div>24,600</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5      | 6                                       | 7                                    |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|    |         | смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа II А и В) Тип Л                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |                                         |                                      |
| 20 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)                                                                                        | 100<br>m3 | 0,0400 | <div>218,000</div> <div>0,000</div>     | <div>8,720</div> <div>0,000</div>    |
| 21 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)                | 100<br>m3 | 0,0400 | <div>453,200</div> <div>264,600</div>   | <div>18,128</div> <div>10,584</div>  |
| 22 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)                                                                                                                     | m3        | 0,1900 | <div>442,974</div> <div>9,000</div>     | <div>84,165</div> <div>1,710</div>   |
| 23 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, бетон | m3        | 0,1300 | <div>1 389,977</div> <div>115,500</div> | <div>180,697</div> <div>15,015</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         | 5      | 6                  | 7                               |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|---------------------------------|
|    |         | класса...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |                    |                                 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | лей       |        |                    | 11 032,128                      |
|    |         | <b>Total Camin de contact<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |                    | <b>11 032,128<br/>1 039,284</b> |
|    |         | <b>1.2. Camine cu gratar-1buc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |                    |                                 |
| 24 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)                           | 100<br>m3 | 0,0500 | 410,000<br>0,000   | 20,500<br>0,000                 |
| 25 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | 100<br>m3 | 0,0100 | 453,200<br>264,600 | 4,532<br>2,646                  |
| 26 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)                                                                     | m3        | 0,5000 | 61,800<br>61,800   | 30,900<br>30,900                |
| 27 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                      | m2        | 0,4700 | 59,738<br>36,000   | 28,077<br>16,920                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6                                      | 7                                      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|    |         | (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)                                                                                                                                                             |        |        |                                        |                                        |
| 28 | CA03A   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... )      | m3     | 0,1500 | <div>855,453</div> <div>118,500</div>  | <div>128,318</div> <div>17,775</div>   |
| 29 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб) | m3     | 2,3000 | <div>243,800</div> <div>18,300</div>   | <div>560,740</div> <div>42,090</div>   |
| 30 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)                                                                  | 100 m3 | 0,0300 | <div>218,000</div> <div>0,000</div>    | <div>6,540</div> <div>0,000</div>      |
| 31 | AcE06A  | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, на сливном отверстии)                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 1,0000 | <div>7 173,900</div> <div>33,900</div> | <div>7 173,900</div> <div>33,900</div> |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | лей    |        |                                        | 7 953,507                              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         | 5      | 6                  | 7                            |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |                    |                              |
|    |         | <b>Total Camine cu gratar-1buc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |                    | <b>7 953,507<br/>144,231</b> |
|    |         | <b>1.3. Camin cu dozator</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |        |                    |                              |
| 32 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)                           | 100<br>m3 | 0,0400 | 410,000<br>0,000   | 16,400<br>0,000              |
| 33 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | 100<br>m3 | 0,0100 | 453,200<br>264,600 | 4,532<br>2,646               |
| 34 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)                                                                     | m3        | 0,5000 | 61,800<br>61,800   | 30,900<br>30,900             |
| 35 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок)                                                                       | m2        | 0,3000 | 59,213<br>36,000   | 17,764<br>10,800             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6                  | 7                  |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|
|    |         | для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                    |                    |
| 36 | CA03A   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... )      | m3     | 0,1000 | 855,520<br>118,500 | 85,552<br>11,850   |
| 37 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб) | m3     | 1,8000 | 243,800<br>18,300  | 438,840<br>32,940  |
| 38 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)                                                                  | 100 m3 | 0,0200 | 218,000<br>0,000   | 4,360<br>0,000     |
| 39 | AcE06A  | Montarea dozatorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 33,900<br>33,900   | 33,900<br>33,900   |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | лей    |        |                    | 632,248            |
|    |         | Total Camin cu dozator<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                    | 632,248<br>123,036 |
|    |         | 1.4. Tuburi pentru canalizare<br>exterioara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                    |                    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4         | 5      | 6                 | 7                 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|-------------------|
|    |         | <b>1.4.1. Lucrari de terasaminte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |                   |                   |
| 40 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                                                                                                | 100<br>m3 | 0,4100 | 410,000<br>0,000  | 168,100<br>0,000  |
| 41 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной до 1 м и глубиной до 4,5 м включительно, с подпорами, с извлечением грунта вручную, в фундаментах, каналах, дорогах и т.д., почва естественной влажности, глубина разработки 0-1,5 м в среднем грунте) | m3        | 1,4000 | 44,700<br>44,700  | 62,580<br>62,580  |
| 42 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)                                                                                                                                                             | m3        | 2,8000 | 243,800<br>18,300 | 682,640<br>51,240 |
| 43 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3        | 8,4000 | 9,300<br>9,300    | 78,120<br>78,120  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6                                     | 7                                     |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |         | teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)                                                                                                                                                                                                           |        |        |                                       |                                       |
| 44 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)                        | m3     | 8,4000 | <div>23,500</div> <div>22,500</div>   | <div>197,400</div> <div>189,000</div> |
| 45 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)                                                                         | 100 m3 | 0,3000 | <div>218,000</div> <div>0,000</div>   | <div>65,400</div> <div>0,000</div>    |
| 46 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | 100 m3 | 0,3000 | <div>453,200</div> <div>264,600</div> | <div>135,960</div> <div>79,380</div>  |
| 47 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном                                                                                                                | 100 m3 | 0,0400 | <div>218,000</div> <div>0,000</div>   | <div>8,720</div> <div>0,000</div>     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                 | 7                            |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|------------------------------|
|    |        | ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                   |                              |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | лей    |         |                   | 1 398,920                    |
|    |        | <b>Total Lucrari de terasaminte<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                   | <b>1 398,920<br/>460,320</b> |
|    |        | <b>1.4.2. Tuburi pentru canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                   |                              |
| 48 | AcA07C | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm -Conducta PVC SN4 SDR 41 d=200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m      | 34,1000 | 224,507<br>13,500 | 7 655,681<br>460,350         |
| 49 |        | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m      | 34,1000 | 5,000<br>0,000    | 170,500<br>0,000             |
| 50 | SF04B  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром более 100 мм) | 10 m   | 3,4100  | 2,400<br>2,400    | 8,184<br>8,184               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | лей    |         |                   | 7 834,365                    |
|    |        | <b>Total Tuburi pentru canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                   | <b>7 834,365<br/>468,534</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | лей    |         |                   | 9 233,285                    |
|    |        | <b>Total Tuburi pentru canalizare<br/>exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                   | <b>9 233,285<br/>928,854</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | лей    |         |                   | 28 851,168                   |
|    |        | <i>Соц.и мед.страхование</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22,5 % |         |                   | 502,966                      |
|    |        | <i>Транспорт</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 %    |         |                   | 781,377                      |
|    |        | <i>Итого</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                   | 30 135,511                   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6                                     | 7                                     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |        | <i>Накладные расходы</i>                                                                                                                                                                                                                         | 3 %    |        |                                       | 904,065                               |
|    |        | <i>Итого</i>                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                       | 31 039,576                            |
|    |        | <i>Сметная прибыль</i>                                                                                                                                                                                                                           | 6 %    |        |                                       | 1 862,375                             |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |        |        |                                       | <b>32 901,951<br/>2 235,405</b>       |
|    |        | <b>2. Lucrari de montarea</b>                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                                       |                                       |
| 51 | AcA14F | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 1200 mm x 6 m-Camin cu gratar  | m      | 1,3500 | <div>618,670</div> <div>42,000</div>  | <div>835,205</div> <div>56,700</div>  |
| 52 | AcA14F | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 1200 mm x 6 m-Camin cu dozator | m      | 1,3500 | <div>618,670</div> <div>42,000</div>  | <div>835,205</div> <div>56,700</div>  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | лей    |        |                                       | 1 670,410                             |
|    |        | <i>Соц.и мед.страхование</i>                                                                                                                                                                                                                     | 22,5 % |        |                                       | 25,515                                |
|    |        | <i>Транспорт</i>                                                                                                                                                                                                                                 | 3 %    |        |                                       | 46,062                                |
|    |        | <i>Итого</i>                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                       | 1 741,987                             |
|    |        | <i>Накладные расходы</i>                                                                                                                                                                                                                         | 3 %    |        |                                       | 3,402                                 |
|    |        | <i>Итого</i>                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                       | 1 745,389                             |
|    |        | <i>Сметная прибыль</i>                                                                                                                                                                                                                           | 6 %    |        |                                       | 104,724                               |
|    |        | <b>Total Lucrari de montarea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |        |        |                                       | <b>1 850,113<br/>113,400</b>          |
|    |        | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                       |                                       |
| 53 |        | Dozator clor                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000 | <div>2 000,000</div> <div>0,000</div> | <div>2 000,000</div> <div>0,000</div> |
| 54 |        | Camin pentru dozator clor                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 1,0000 | <div>8 500,000</div> <div>0,000</div> | <div>8 500,000</div> <div>0,000</div> |
| 55 |        | Gratar                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | <div>7 000,000</div> <div>0,000</div> | <div>7 000,000</div> <div>0,000</div> |

| 1  | 2 | 3                                        | 4     | 5      | 6                   | 7                   |
|----|---|------------------------------------------|-------|--------|---------------------|---------------------|
| 56 |   | Camin pentru gratal                      | bus   | 1,0000 | 12 200,000<br>0,000 | 12 200,000<br>0,000 |
|    |   | <i>Total</i>                             | лей   |        |                     | 29 700,000          |
|    |   | <i>Складские расходы</i>                 | 0,5 % |        |                     | 148,500             |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclisiv salariu</b> |       |        |                     | <b>29 848,500</b>   |

|  |  |                                          |     |  |  |                               |
|--|--|------------------------------------------|-----|--|--|-------------------------------|
|  |  | Total                                    | лей |  |  | 64 600,56                     |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |     |  |  | <b>64 600,56<br/>2 348,81</b> |

Intocmit

SRL "Sud-Terra"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)