

**Marirea puterii a retelelor
electrice pentru institutia de
invatamint IP LT Petre
Stefanuca cu nr cadastral
5501209.049 situat in r Ialoveni
str Basarabia 2/1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
EEF/IEI**

Valoarea de deviz 234 330,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare 1.1. Tablou de distributie general TDG-1				
1	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500/800x650x220 IP54	buc	1,000	501,06 224,20	501,06 224,20
2	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A	buc	1,000	606,12 332,99	606,12 332,99
3	08-03-575-1	Dispozitiv-intreruptor automat	buc	4,000	108,11 105,95	432,45 423,81
Total Tablou de distributie general TDG-1					1 539,63	
Inclusiv salariu					981,00	
		1.2. Tablou distributie TD-1				
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120 Tablou de distributie cu lacat montare aparenta IP54 pentru 36 module	buc	1,000	334,08 224,20	334,08 224,20

1	2	3	4	5	6	7
5	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000	433,95 265,83	433,95 265,83
6	08-03-575-1	Dispozitiv-intreruptor automat	buc	9,000	108,11 105,95	973,01 953,57
Total Tablou distributie TD-1						1 741,04
Inclusiv salariu						1 443,60
1.3. Tablou distributie TD-2						
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120 Tablou de distributie cu lacat montare aparenta IP54 pentru 36 module	buc	1,000	334,08 224,20	334,08 224,20
8	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000	433,95 265,83	433,95 265,83
9	08-03-575-1	Dispozitiv-intreruptor automat	buc	9,000	108,11 105,95	973,01 953,57
Total Tablou distributie TD-2						1 741,04
Inclusiv salariu						1 443,60
1.4. Tablou distributie ventilare TDV-1						
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120/ Tablou de distributie cu lacat montare aparenta IP65 pentru 18 module	buc	1,000	334,08 224,20	334,08 224,20
11	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000	433,95 265,83	433,95 265,83
12	08-03-575-1	Dispozitiv-intreruptor automat	buc	5,000	108,11 105,95	540,56 529,76

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Tablou distributie ventilare TDV-1				1 308,59	
		Inclusiv salariu				1 019,79	
		1.5. Tablou distributie TD-1					
13	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120/ Tablou de distributie cu lacat montare aparenta IP41 pentru 18 module	buc	1,000	334,08 224,20	334,08 224,20	
14	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000	433,95 265,83	433,95 265,83	
15	08-03-575-1	Dispozitiv-intreruptor automat	buc	5,000	108,11 105,95	540,56 529,76	
		Total Tablou distributie TD-1				1 308,59	
		Inclusiv salariu				1 019,79	
		1.6. Tablou distributie TD-10					
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120/ Tablou de distributie cu lacat montare aparenta IP41 pentru 18 module	buc	1,000	334,08 224,20	334,08 224,20	
17	08-03-575-1	Dispozitiv-intreruptor automat	buc	1,000	108,11 105,95	108,11 105,95	
		Total Tablou distributie TD-10				442,19	
		Inclusiv salariu				330,15	
		1.7. Tablou distributie TD-12					
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120/ Tablou de distributie cu lacat montare aparenta IP41 pentru 8 module	buc	1,000	334,08 224,20	334,08 224,20	
19	08-03-575-1	Dispozitiv-intreruptor automat	buc	1,000	108,11 105,95	108,11 105,95	

1	2	3	4	5	6	7
Total Tablou distributie TD-12						442,19
Inclusiv salariu						330,15
		1.8. Tablou distributie TD-13				
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120/ Tablou de distributie cu lacat montare aparenta IP41 pentru 8 module	buc	1,000	334,08 224,20	334,08 224,20
21	08-03-575-1	Dispozitiv-interruptor automat	buc	1,000	108,11 105,95	108,11 105,95
Total Tablou distributie TD-13						442,19
Inclusiv salariu						330,15
		1.9. Tablou de distributie TD-rola				
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120/ Tablou de distributie cu lacat montare aparenta IP41 pentru 24 module	buc	1,000	334,08 224,20	334,08 224,20
23	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000	433,95 265,83	433,95 265,83
24	08-03-575-1	Dispozitiv-interruptor automat	buc	15,000	108,11 105,95	1 621,68 1 589,28
Total Tablou de distributie TD-rola						2 389,71
Inclusiv salariu						2 079,31
		1.10. Tablou de distributie TD-Agregate				
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120/ Tablou de distributie cu lacat montare aparenta IP41 pentru 24 module	buc	1,000	334,08 224,20	334,08 224,20
26	08-03-	Interruptor sau comutator de pachet in	buc	1,000	433,95	433,95

1	2	3	4	5	6	7
	525-2	invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A			265,83	265,83
27	08-03-575-1	Dispozitiv-intreruptor automat	buc	4,000	108,11 105,95	432,45 423,81
Total Tablou de distributie TD-Agregate						1 200,48
Inclusiv salariu						913,84
1.11. Tablou distributie TD-13						
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120/ Tablou de distributie cu lacat montare aparenta IP41 pentru 4 module	buc	1,000	334,08 224,20	334,08 224,20
29	08-03-575-1	Dispozitiv-intreruptor automat	buc	1,000	108,11 105,95	108,11 105,95
Total Tablou distributie TD-13						442,19
Inclusiv salariu						330,15
1.12. Tablou distributie TD-6						
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120/ Tablou de distributie cu lacat montare aparenta IP41 pentru 4 module	buc	1,000	334,08 224,20	334,08 224,20
31	08-03-575-1	Dispozitiv-intreruptor automat	buc	1,000	108,11 105,95	108,11 105,95
Total Tablou distributie TD-6						442,19
Inclusiv salariu						330,15
1.13. Tablou distributie TD-8, Tipic cu TD-7, TD-9, TD-14						
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120/ Tablou de distributie cu lacat montare aparenta IP41 pentru 4 module	buc	4,000	334,08 224,20	1 336,33 896,81

1	2	3	4	5	6	7
33	08-03-575-1	Dispozitiv-interruptor automat	buc	4,000	108,11 105,95	432,45 423,81
Total Tablou distributie TD-8, Tipic cu TD-7, TD-9, TD-14						1 768,78
Inclusiv salariu						1 320,62
1.14. Tablou distributie TD-4						
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120/ Tablou de distributie cu lacat montare aparenta IP41 pentru 8 module	buc	1,000	334,08 224,20	334,08 224,20
35	08-03-575-1	Dispozitiv-interruptor automat	buc	1,000	108,11 105,95	108,11 105,95
Total Tablou distributie TD-4						442,19
Inclusiv salariu						330,15
1.15. Tablou distributie TD-5						
36	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120/ Tablou de distributie cu lacat montare aparenta IP41 pentru 8 module	buc	1,000	334,08 224,20	334,08 224,20
37	08-03-575-1	Dispozitiv-interruptor automat	buc	1,000	108,11 105,95	108,11 105,95
Total Tablou distributie TD-5						442,19
Inclusiv salariu						330,15
1.16. Tablou distributie TD-5						
38	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550x320x120/ Tablou de distributie cu lacat montare aparenta IP41 pentru 12 module	buc	1,000	334,08 224,20	334,08 224,20
39	08-03-575-1	Dispozitiv-interruptor automat	buc	3,000	108,11 105,95	324,34 317,86

1	2	3	4	5	6	7
Total Tablou distributie TD-5						658,42
Inclusiv salariu						542,06
		1.17. Conductori electrici(cabluri)				
40	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,500	5 993,14 1 579,82	2 996,57 789,91
41		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie din PVC cu intirziere la propagarea flacarilor 5x35 VVGng-LS	m	20,000	504,16 0,00	10 083,20 0,00
42		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie din PVC cu intirziere la propagarea flacarilor 5x25 VVGng-LS	m	30,000	313,33 0,00	9 399,90 0,00
43	08-02-412-12	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m	0,600	1 400,08 1 059,52	840,05 635,71
44		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie din PVC cu intirziere la propagarea flacarilor 5x16 VVGng-LS	m	60,000	238,33 0,00	14 299,80 0,00
45	08-02-412-11	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,400	1 127,40 849,50	450,96 339,80
46		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie din PVC cu intirziere la propagarea flacarilor 5x10 VVGng-LS	m	40,000	147,50 0,00	5 900,00 0,00
47	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	8,560	761,31 530,71	6 516,80 4 542,88
48		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie din PVC cu intirziere la propagarea flacarilor 5x6 VVGng-LS	m	60,000	88,33 0,00	5 299,80 0,00
49		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie din PVC cu intirziere la propagarea flacarilor 5x4 VVGng-LS	m	15,000	60,00 0,00	900,00 0,00
50		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie din PVC cu intirziere la propagarea flacarilor 5x2.5 VVGng-LS	m	250,000	38,60 0,00	9 650,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
51		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie din PVC cu intirziere la propagarea flacarilor 3x2.5 VVGng-LS	m	531,000	22,50 0,00	11 947,50 0,00
52	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,450	391,27 216,64	1 741,15 964,07
53		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie din PVC cu intirziere la propagarea flacarilor 3x1.5 VVGng-LS	m	360,000	14,58 0,00	5 248,80 0,00
54		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie din PVC cu intirziere la propagarea flacarilor 1x6	m	85,000	17,34 0,00	1 473,90 0,00
55	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm/ Cablu canal 100x60	100 m	0,380	6 529,45 1 923,11	2 481,19 730,78
56	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm/ Cablu canal 25x16	100 m	7,810	2 514,60 1 541,04	19 639,00 12 035,49
57	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm/ Cablu canal 16x16	100 m	3,600	2 472,59 1 541,03	8 901,34 5 547,72
Total Conductorii electrici(cabluri)						117 769,96
Inclusiv salariu						25 586,36
1.18. Impamintare artificiala						
58	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm	10 buc	0,400	1 275,92 784,22	510,37 313,69
59		Tija de impamintare d20 1.5m	buc	4,000	370,83 0,00	1 483,32 0,00
60		Tija de impamintare ascutita d20 1.5m	buc	4,000	370,83 0,00	1 483,32 0,00
61		Virf de ciocan pentru tija	buc	4,000	65,83 0,00	263,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
62		Conector pentru tija, banda	buc	4,000	3,50 0,00	14,00 0,00
63		Suport pentru banda pana la 50 mm	buc	4,000	100,00 0,00	400,00 0,00
64	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2/platbanda 40x4	100 m	1,200	5 457,46 1 570,36	6 548,95 1 884,43
Total Impamintare artificiala						10 703,28
Inclusiv salariu						2 198,12
Total			lei		145 224,85	
Asigurare med si soc			24,00 %		9 806,19	
Transport			2,00 %		1 932,97	
Total			100,00 +		156 964,01	
Cheltuieli de regie			25,00 %		10 214,78	
Total			100,00 +		167 178,79	
Beneficiu de deviz			2,00 %		3 343,58	
Total Lucrari de montare						170 522,37
Inclusiv salariu						40 859,14
		2. Utilaj				
		2.1. Tablou de distributie general TDG-1				
65		Tablou de distributie 800x650x220 IP54 ИИМП-4-0 Y1	buc	1,000	2 596,67 0,00	2 596,67 0,00
66		Intrerupator de sarcina tip 250A	buc	1,000	521,00 0,00	521,00 0,00
67		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-80A 3P clasa C	buc	2,000	358,33 0,00	716,66 0,00
68		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-25A 3P clasa C	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
69		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-10A 3P clasa C	buc	1,000	295,00 0,00	295,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
70		Sina N	buc	1,000	12,50 0,00	12,50 0,00
71		Sina PE	buc	1,000	13,50 0,00	13,50 0,00
Total Tablou de distributie general TDG-1						4 405,33
Inclusiv salariu						0,00
2.2. Tablou de distributie TD-1						
72		Tablou de distributie cu lacat , montare aparenta IP65 pentru 36 module ЩРН-36з-1	buc	1,000	965,00 0,00	965,00 0,00
73		Intreruptor de sarcina tip 100A	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
74		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-63A 3P clasa C	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
75		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-32A 3P clasa C	buc	1,000	95,00 0,00	95,00 0,00
76		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-25A 3P clasa C	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
77		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-16A 3P clasa C	buc	2,000	80,85 0,00	161,70 0,00
78		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-20A 1P clasa C	buc	4,000	110,00 0,00	440,00 0,00
79		Sina N	buc	1,000	12,50 0,00	12,50 0,00
80		Sina PE	buc	1,000	13,50 0,00	13,50 0,00
Total Tablou de distributie TD-1						2 137,70
Inclusiv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Tablou de distributie TD-2				
81		Tablou de distributie cu lacat , montare aparenta IP65 pentru 36 module ИЦРН-36з-1	buc	1,000	965,00 0,00	965,00 0,00
82		Intrerupator de sarcina tip 100A	buc	1,000	100,00 0,00	100,00 0,00
83		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-50A 3P clasa C	buc	3,000	347,50 0,00	1 042,50 0,00
84		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-20A 1P clasa C	buc	2,000	110,00 0,00	220,00 0,00
85		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A (Idif-30mA) 2P tip C	buc	4,000	222,50 0,00	890,00 0,00
86		Sina N	buc	1,000	12,50 0,00	12,50 0,00
87		Sina PE	buc	1,000	13,50 0,00	13,50 0,00
Total Tablou de distributie TD-2						3 243,50
Inclusiv salariu						0,00
		2.4. Tablou de distributie ventilare TDV-1				
88		Tablou de distributie cu lacat , montare aparenta IP65 pentru 18 module ИЦРН-18з-1	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
89		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-100A 3P clasa C	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
90		DEclansator independent PH-47	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
91		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-10A 3P clasa C	buc	1,000	295,00 0,00	295,00 0,00
92		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-16A 1P clasa C	buc	1,000	34,00 0,00	34,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
93		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A (Idif-30mA) 4P tip C	buc	2,000	433,33 0,00	866,66 0,00
94		Sina N	buc	1,000	12,50 0,00	12,50 0,00
95		Sina PE	buc	1,000	13,50 0,00	13,50 0,00
Total Tablou de distributie ventilare TDV-1						2 821,66
Inclusiv salariu						0,00
2.5. Tablou de distributie TD-1						
96		Tablou de distributie cu lacat , montare aparenta IP41 pentru 18 module ИЦРН-18з-1	buc	1,000	804,16 0,00	804,16 0,00
97		Intrerupator de sarcina tip 63A 3P	buc	1,000	84,20 0,00	84,20 0,00
98		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-6 A 1P clasa B	buc	5,000	130,00 0,00	650,00 0,00
99		Sina N	buc	1,000	12,50 0,00	12,50 0,00
100		Sina PE	buc	1,000	13,50 0,00	13,50 0,00
Total Tablou de distributie TD-1						1 564,36
Inclusiv salariu						0,00
2.6. Tablou de distributie TD-10						
101		Tablou de distributie cu lacat , montare aparenta IP41 pentru 8 module ИЦРВ-II-8	buc	1,000	166,67 0,00	166,67 0,00
102		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A (Idif-30mA) 4P tip C	buc	1,000	317,50 0,00	317,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
103		Sina N	buc	1,000	12,50 0,00	12,50 0,00
104		Sina PE	buc	1,000	13,50 0,00	13,50 0,00
Total Tablou de distributie TD-10						510,17
Inclusiv salariu						0,00
2.7. Tablou de distributie TD-12						
105		Tablou de distributie cu lacat , montare aparenta IP41 pentru 8 module IIPB-II-8	buc	1,000	166,67 0,00	166,67 0,00
106		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A (Idif-30mA) 4P tip C	buc	1,000	317,50 0,00	317,50 0,00
107		Sina N	buc	1,000	12,50 0,00	12,50 0,00
108		Sina PE	buc	1,000	13,50 0,00	13,50 0,00
Total Tablou de distributie TD-12						510,17
Inclusiv salariu						0,00
2.8. Tablou de distributie TD-13						
109		Tablou de distributie cu lacat , montare aparenta IP41 pentru 8 module IIPB-II-8	buc	1,000	166,67 0,00	166,67 0,00
110		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A (Idif-30mA) 4P tip C	buc	1,000	317,50 0,00	317,50 0,00
111		Sina N	buc	1,000	12,50 0,00	12,50 0,00
112		Sina PE	buc	1,000	13,50 0,00	13,50 0,00
Total Tablou de						510,17

1	2	3	4	5	6	7
distributie TD-13						
Inclusiv salariu						0,00
		2.9. Tablou de distributie TD-Rola				
113		Tablou de distributie cu lacat , montare aparenta IP41 pentru 24 module IIIPB-II-24	buc	1,000	1 028,00 0,00	1 028,00 0,00
114		Intrerupator de sarcina tip 63A 3P	buc	1,000	84,20 0,00	84,20 0,00
115		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-40A (Idif-30mA) 4P tip C	buc	1,000	831,67 0,00	831,67 0,00
116		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A (Idif-30mA) 4P tip C	buc	3,000	317,50 0,00	952,50 0,00
117		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnet) IP20 Inom-16A 1P clasa C	buc	10,000	34,00 0,00	340,00 0,00
118		DEclansator independent PH-47	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
119		Sina N	buc	1,000	12,50 0,00	12,50 0,00
120		Sina PE	buc	1,000	13,50 0,00	13,50 0,00
Total Tablou de distributie TD-Rola						3 562,37
Inclusiv salariu						0,00
		2.10. Tablou de distributie TD-Agregate				
121		Tablou de distributie cu lacat , montare aparenta IP41 pentru 8 module IIIPB-II-8	buc	1,000	166,67 0,00	166,67 0,00
122		Intrerupator de sarcina tip 63A 3P	buc	1,000	84,20 0,00	84,20 0,00
123		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A (Idif-30mA) 4P tip C	buc	3,000	433,33 0,00	1 299,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
124		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetice) IP20 Inom-16A 1P clasa C	buc	1,000	34,00 0,00	34,00 0,00
125		Sina N	buc	1,000	12,50 0,00	12,50 0,00
126		Sina E	buc	1,000	13,50 0,00	13,50 0,00
Total Tablou de distributie TD-Agregate						1 610,86
Inclusiv salariu						0,00
2.11. Tablou de distributie TD-13						
127		Tablou de distributie cu lacat , montare aparenta IP41 pentru 4 module IICPB-II-4	buc	1,000	61,00 0,00	61,00 0,00
128		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A (Idif-30mA) 2P tip C	buc	1,000	222,50 0,00	222,50 0,00
129		Sina N	buc	1,000	12,50 0,00	12,50 0,00
130		Sina PE	buc	1,000	13,50 0,00	13,50 0,00
Total Tablou de distributie TD-13						309,50
Inclusiv salariu						0,00
2.12. Tablou de distributie TD-6						
131		Tablou de distributie cu lacat , montare aparenta IP41 pentru 4 module IICPB-II-4	buc	1,000	61,00 0,00	61,00 0,00
132		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A (Idif-30mA) 2P tip C	buc	1,000	222,50 0,00	222,50 0,00
133		Sina N	buc	1,000	12,50 0,00	12,50 0,00
134		Sina PE	buc	1,000	13,50	13,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
Total Tablou de distributie TD-6						309,50
Inclusiv salariu						0,00
		2.13. Tablou de distributie TD-8, Tipic cu TD7, TD-9,TD-14				
135		Tablou de distributie cu lacat , montare aparenta IP41 pentru 4 module ИЦРВ-П-4	buc	4,000	61,00 0,00	244,00 0,00
136		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A (Idif-30mA) 2P tip C	buc	4,000	222,50 0,00	890,00 0,00
137		Sina N	buc	4,000	12,50 0,00	50,00 0,00
138		Sina PE	buc	4,000	13,50 0,00	54,00 0,00
Total Tablou de distributie TD-8, Tipic cu TD7, TD-9,TD-14						1 238,00
Inclusiv salariu						0,00
		2.14. Tablou de distributie TD-4				
139		Tablou de distributie cu lacat , montare aparenta IP41 pentru 8 module ИЦРВ-П-8	buc	1,000	166,67 0,00	166,67 0,00
140		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A (Idif-30mA) 4P tip C	buc	1,000	433,33 0,00	433,33 0,00
141		Sina N	buc	1,000	12,50 0,00	12,50 0,00
142		Sina PE	buc	1,000	13,50 0,00	13,50 0,00
Total Tablou de distributie TD-4						626,00
Inclusiv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.15. Tablou de distributie TD-5				
143		Tablou de distributie cu lacat , montare aparenta IP41 pentru 8 module IIIPB-II-8	buc	1,000	166,67 0,00	166,67 0,00
144		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-10A (Idif-30mA) 4P tip C	buc	1,000	433,33 0,00	433,33 0,00
145		Sina N	buc	1,000	12,50 0,00	12,50 0,00
146		Sina PE	buc	1,000	13,50 0,00	13,50 0,00
Total Tablou de distributie TD-5						626,00
Inclusiv salariu						0,00
		2.16. Tablou distributie TD-5				
147		Tablou de distributie cu lacat , montare aparenta IP41 pentru 12 module IIIPB-II-12	buc	1,000	164,00 0,00	164,00 0,00
148		Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP20 Inom-16A (Idif-30mA) 2P tip C	buc	1,000	222,50 0,00	222,50 0,00
149		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-25A 3P clasa C	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
150		Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20 Inom-20A 1P clasa B	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
151		Sina N	buc	1,000	12,50 0,00	12,50 0,00
152		Sina PE	buc	1,000	13,50 0,00	13,50 0,00
Total Tablou distributie TD-5						767,50
Inclusiv salariu						0,00
Total Utilaj						24 752,79

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						0,00
Total			lei			195 275,16
TVA			20,00 %			39 055,03

Total deviz: **234 330,19**
Inclusiv salariu **40 859,14**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)