

Complexul educational (Gimnaziul nr.93)
Hulboaca, com. Gratiesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL
Lucrari de izolare termica

Valoarea de deviz 1 248 000,01 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti exteriori				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor cu *Betoncontact	m2	814,0000	6,750 1,800	5 494,500 1 465,200
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala *80mm; 135kg/m3	m2	746,0000	459,290 138,600	342 630,340 103 395,600
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis-burlane existente	m	124,0000	9,020 8,400	1 118,480 1 041,600
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv *burlane existente	m	124,0000	21,900 21,000	2 715,600 2 604,000
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala *30mm; 160kg/m3	m2	68,0000	357,195 175,380	24 289,254 11 925,840
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	814,0000	18,140 7,200	14 765,960 5 860,800
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	814,0000	137,708 73,200	112 094,312 59 584,800
8	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm *parapet la ferestre	m	112,0000	335,475 90,000	37 573,200 10 080,000

1	2	3	4	5	6	7
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	978,0000	87,132 45,000	85 215,452 44 010,000
10	RpCI42A	Demontare glafuri din aluminiu	m	116,0000	9,020 8,400	1 046,320 974,400
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu *250mm inclusiv capacele laterale	m	116,0000	207,800 24,000	24 104,800 2 784,000
12	IzF55D	Termoizolarea exterioara a copertinelor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren *EPS30mm	m2	24,0000	236,963 130,500	5 687,110 3 132,000
13	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat *chit Fasad pe baza de ciment, la copertine	m2	24,0000	170,867 38,400	4 100,808 921,600
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,0000	4,950 1,800	118,800 43,200
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,0000	40,444 33,000	970,663 792,000
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,0000	50,294 33,000	1 207,056 792,000
17	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	48,0000	249,386 75,000	11 970,537 3 600,000
		Cheltuieli directe	Lei			675 103,192
		Total Pereti exteriori Inclusiv salariu				675 103,192 253 007,040
		2. Soclu				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare	m2	108,2000	16,820	1 819,924

1	2	3	4	5	6	7
					16,200	1 752,840
19	CN53A	Grunduirea soclului cu *Betoncontact	m2	108,2000	6,750 1,800	730,350 194,760
20	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren *XPS 50mm	m2	108,2000	271,673 103,080	29 394,973 11 153,256
21	CC03A	Montare plase *zincate 50x50x1.6 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme	kg	110,0000	34,768 2,700	3 824,480 297,000
22	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	108,2000	127,316 96,000	13 775,591 10 387,200
23	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	108,2000	412,190 174,000	44 598,953 18 826,800
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			94 144,271
		Total Soclu Inclusiv salariu				94 144,271 42 611,856

		Cheltuieli directe	Lei	769 247,45
		Asigurari sociale si medicale	24 %	70 948,54
		Cheltuieli de transport	5 %	20 446,19
		Cheltuieli directe		860 642,18
		Cheltuieli de regie	14 %	120 489,91
		Beneficiu de deviz	6 %	58 867,92
		Total		1 040 000,01
		TVA	20 %	208 000,00
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 248 000,01 295 618,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)