

Obiectivul: CSPLN

Obiectul: Amenajarea teritoriului

Deviz local Nr.

Intocmit in preturi curente 2026

Valoarea de deviz 494 948,26 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2. (Decaparea stratului vegetal)	100m3	1,03	1644	1693,32
					0	0
2	TsC22A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Coeficient la utilajului=3,000	100m3	1,03	2394	2465,82
					0	0
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m. (incarcarea pamintului decapat)	100m3	1,03	2522,8	2598,48
					0	0
4	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km. (q=1,60 g/cm3)	t	164,8	17,62	2903,45
					0	0
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3	1,03	227,24	234,06
					28,38	29,23
6	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100m2	2,95	75	221,25
					0	0
7	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100m3	0,295	2938,16	866,76
					470,16	138,7
		TOTAL 1. Lucrari terasamente				10983,14
		Inclusiv salariul				167,93
		2. Amenajarea pavajului auto				
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. h=15cm	m3	43,125	747,49	32235,29
					85,14	3671,66
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. h=22cm	m3	63,25	755,5	47785,31
					93,65	5923,62
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15	m	50	301,07	15053,45
					64,33	3216,4
11	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile.	m3	28,75	2227,94	64053,18
					292,31	8404,03

12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (dalele din beton h=8cm)	m2	270	328,07	88580,13
					56,38	15223,03
		TOTAL 2. Amenajarea pavajului auto				247707,37
		Inclusiv salariul				36438,74
		3. Amenajarea pavajului pietonal				
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. h=10cm	m3	2,5	747,49	1868,71
					85,14	212,85
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. (BR100.20.8)	m	20	197,04	3940,88
					28,38	567,6
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (dalele din beton h=4cm)	m2	25	328,07	8201,86
					56,38	1409,54
		TOTAL 3. Amenajarea pavajului pietonal				14011,46
		Inclusiv salariul				2189,99
		4. Amenajarea teritoriului				
16	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare.	buc	3	5544,42	16633,26
					681,12	2043,36
17	TsH91B	Instalarea urnelor.	buc	2	1590,64	3181,28
					558,14	1116,28
18	TsH91B	Instalarea containerelor de gunoi	buc	2	3867,31	7734,62
					558,14	1116,28
19	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura. (Felinare LED h=2 m cu panou solar)	buc	5	2431,58	12157,92
					827,75	4138,75
		TOTAL 4. Amenajarea teritoriului				39707,08
		Inclusiv salariul				8414,67

Total ore manopera (ore)	499,0627
Total greutate materiale (tone)	0

Total		312409,04
Asigurari sociale	24,0000%	11330,72
Total		323739,76
Cheltuieli de transport	7,0000%	16094,53
Total		339834,29
Cheltuieli de regie	14,5000%	49275,97
Total		389110,27
Beneficiu de deviz	6,0000%	23346,62

Total General fara TVA	412456,88
TVA (20%)	82491,38
TOTAL GENERAL	494948,26

Inclusiv salariul	47211,33
--------------------------	-----------------

Intocmit:

(functia, semnatura, nume, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, nume, prenumele)

Obiectivul: CSPLN

Obiectul: Amenajarea teritoriului

Devizul local de resurse Nr.

Intocmit in preturi curente 2026-03-16

Valoarea de deviz 494 948,26 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	122,7875	94,6	11615,7
2	7129020012800	Pavator	h-om	200,259	94,6	18944,5
3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	43,75	94,6	4138,75
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	124,4552	94,6	11773,46
5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,811	94,6	738,92
Total manopera						47211,33
Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0021	430	0,89
2	1411122201752	Piatra sparta fr.20-40	m3	72,7375	430	31277,13
3	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,9	430	387
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,56	450	252
5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	52,9475	450	23826,38
6	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,475	450	663,75
7	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,21	450	5044,5
8	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	1	450	450
9	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	1,5	1550	2325
10	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0201	212	4,27
11	2030112931102	Conteiner de gunoi	buc	2	3166,67	6333,34
12	2030112931102	Urne	buc	2	890	1780
13	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	3	4800	14400
14	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	195,4	2,56	500,22
15	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	472	2,56	1208,32
16	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	500	2,56	1280
17	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3894	2,56	9968,64
18	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	299,425	208,33	62379,21
19	2663102100000	Beton	m3	29,424	1650	48549,6
20	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	3,61	1650	5956,5
21	2666122800284	Bordura beton BR100.30.15	m	50,25	135	6783,75
22	2666122800325	Bordura beton BR100.20.8	m	20,1	85	1708,5
23	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	16,7038	21,66	361,8

24	2811106302048	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare	buc	5,05	600	3030
25	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,9	150	885
26	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,0563	26	235,46
27	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,78	26	20,28
28	4100126202818	Apă	m3	11,9375	26	310,38
Total materiale					229921,91	
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	6,3118	460	2903,45
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	45,7275	200	9145,5
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,8638	384,5	8791,11
4	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	134,8375	40	5393,5
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,8202	400	728,06
6	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,3007	600	4380,39
7	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3399	600	203,94
8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6	50	30
9	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,8813	50	194,06
10	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,9028	530	2598,48
11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,125	450	506,25
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8913	450	401,06
Total utilaj					35275,81	
Total					312409,04	
Asigurari sociale				24,0000%	11330,72	
Total					323739,76	
Cheltuieli de transport				7,0000%	16094,53	
Total					339834,29	
Cheltuieli de regie				14,5000%	49275,97	
Total					389110,27	
Beneficiu de deviz				6,0000%	23346,62	
TOTAL Deviz faraTVA					412456,88	
Total					412456,88	
TVA				20%	82491,38	
TOTAL Deviz					494948,26	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Amenajarea teritoriului

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2. (Decaparea stratului vegetal)	100m3			1644 0
1.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,74	600	1644
2	TsC22A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Coeficient la utilajului=3,000	100m3			2394 0
2.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,99	600	2394
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m. (incarcarea pamintului decapat)	100m3			2522,8 0
3.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,76	530	2522,8
4	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km. (q=1,60 g/cm3)	t			17,62 0
4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	460	17,62
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3			227,24 28,38
5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	430	0,86
5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3	94,6	28,38
5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33	600	198
6	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100m2			75 0
6.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,125	600	75

7	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100m3			2938,16
						470,16
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97	94,6	470,16
7.2	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	6,17	400	2468
		TOTAL 1. Lucrari terasamente				10983,14
		2. Amenajarea pavajului auto				
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. h=15cm	m3			747,49
						85,14
8.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1	450	495
8.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	26	2,6
8.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9	94,6	85,14
8.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	384,5	80,75
8.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200	84
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. h=22cm	m3			755,5
						93,65
9.1	1411122201752	Piatra sparta fr.20-40	m3	1,15	430	494,5
9.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	26	2,6
9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,6	93,65
9.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	384,5	80,75
9.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200	84
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15	m			301,07
						64,33
10.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,053	1650	87,45
10.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5	2,56	8,96
10.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	450	4,5
10.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	26	0,16
10.5	2666122800284	Bordura beton BR100.30.15	m	1,005	135	135,68
10.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,17	94,6	16,08
10.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,51	94,6	48,25
11	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile.	m3			2227,94
						292,31
11.1	2663102100000	Beton	m3	1,008	1650	1663,2
11.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,096	450	43,2
11.3	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,581	21,66	12,58

11.4	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0007	212	0,15
11.5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,315	26	8,19
11.6	7123010010200	Betonist	h-om	3,09	94,6	292,31
11.7	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,135	50	6,75
11.8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,031	450	13,95
11.9	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	4,69	40	187,6
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm. (dalele din beton h=8cm)	m2			328,07
						56,38
12.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,56	4,1
12.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2	2,56	33,79
12.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015	208,33	211,45
12.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	450	2,25
12.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	450	17,1
12.6	2881116002701	Disc pentru tăiat placi	buc	0,02	150	3
12.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,6	54,89
12.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,6	1,49
		TOTAL 2. Amenajarea pavajului auto				247707,37
		3. Amenajarea pavajului pietonal				
13	TsC54A	Strat de fundație din nisip. h=10cm	m3			747,49
						85,14
13.1	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1	450	495
13.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	26	2,6
13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9	94,6	85,14
13.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	384,5	80,75
13.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200	84
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm. (BR100.20.8)	m			197,04
						28,38
14.1	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,048	1650	79,2
14.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,56	2,61
14.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	450	1,35
14.4	2666122800325	Bordura beton BR100.20.8	m	1,005	85	85,43

14.5	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,003	26	0,08
14.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	94,6	11,35
14.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	94,6	17,03
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm. (dalele din beton h=4cm)	m2			328,07
						56,38
15.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,56	4,1
15.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2	2,56	33,79
15.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015	208,33	211,45
15.4	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	450	2,25
15.5	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	450	17,1
15.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	150	3
15.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,6	54,89
15.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,6	1,49
		TOTAL 3. Amenajarea pavajului pietonal				14011,46
		4. Amenajarea teritoriului				
16	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare.	buc			5544,42
						681,12
16.1	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1	4800	4800
16.2	2663102100000	Beton	m3	0,036	1650	59,4
16.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	26	3,9
16.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	94,6	179,74
16.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	94,6	42,57
16.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	94,6	458,81
17	TsH91B	Instalarea urnelor.	buc			1590,64
						558,14
17.1	2030112931102	Urne	buc	1	890	890
17.2	2663102100000	Beton	m3	0,084	1650	138,6
17.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	26	3,9
17.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	94,6	56,76
17.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	94,6	42,57
17.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	94,6	458,81
18	TsH91B	Instalarea containerelor de gunoi	buc			3867,31
						558,14
18.1	2030112931102	Container de gunoi	buc	1	3166,67	3166,67

18.2	2663102100000	Beton	m3	0,084	1650	138,6
18.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	26	3,9
18.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	94,6	56,76
18.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	94,6	42,57
18.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	94,6	458,81
19	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura. (Felinare LED h=2 m cu panou solar)	buc			2431,58
						827,75
19.1	2811106302048	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare	buc	1,01	600	606
19.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100	2,56	256
19.3	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2	450	90
19.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,18	430	77,4
19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,084	26	2,18
19.6	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	0,3	1550	465
19.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,75	94,6	827,75
19.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	50	6
19.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,225	450	101,25
		TOTAL 4. Amenajarea teritoriului				39707,08

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

