



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII
REGIONALE AL REPUBLICII MOLDOVA**

**IP OFICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM,
CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE**

Direcția Cercetări și Proiectări

PROIECT DE EXECUȚIE

Obiect:

**Reconstruirea clădirii terminalului
Aeroportului Internațional “Eugen Doga” – Chișinău
(nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea
parțială a încăperilor și extinderea în dimensiuni**

Obiectul

**nr.16125/2025
Cartea 4**

DOCUMENTAȚIA DE DEVIZ

Deviz General

Devize pe obiect

Devize locale

Chișinău, 2025



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII
REGIONALE AL REPUBLICII MOLDOVA**

**IP OFICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM,
CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE**

Direcția Cercetări și Proiectări

PROIECT DE EXECUȚIE

Obiect:

**Reconstruirea clădirii terminalului
Aeroportului Internațional “Eugen Doga” – Chișinău
(nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea
parțială a încăperilor și extinderea în dimensiuni**

**Obiectul nr. 16125 / 2025
Cartea 4**

DOCUMENTAȚIA DE DEVIZ

**Deviz General
Devize pe obiect
Devize locale**

Întocmită conform normelor de deviz și prețurilor curente iulie 2025

Șef Direcție PIAE

ASP



V. Damaschin

O. Starostin

Chișinău, 2025

Investor
APROBAT

Deviz general în valoare de

" " 2025

172614,88 mii lei

**Reconstruirea clădirii terminalului Aeroportului Internațional "Eugen Doga" - Chișinău (nr. cadastral 0100120.236.01)
cu replanificarea parțială a încăperilor și extinderea în dimensiuni**

Obiect nr. 16125/2025

DEVIZ GENERAL

Intocmit în prețuri cure iulie anul 2025

nr	Temei	Denumire cheltuieli	Valoarea, mii lei				Notă
			lucrări de construcție	lucrări de montaj	utilaj, mobilă, inventar	alte cheltuieli	valoarea totală
		<i>Capitolul 1. Pregătirea terenului pentru construirea obiectivului</i>					
		Cheltuieli nu sunt					
		<i>Capitolul 2. Obiectivul investiției de bază</i>					
1	Deviz obiect nr. 2-1	BLOC 1A (Transa 2)	16888,62				16888,62 cartea 3
2	Deviz obiect nr. 2-2	BLOC 1B (Transa 3)	39033,95	561,33	2668,31		42263,59 cartea 3
3	Deviz obiect nr. 2-3	BLOC 1C (Transa 4)	38698,68				38698,68 cartea 3
4	Deviz local 2-4-1	Echipament electric de forță (comp. EEF)	80,54	4186,24	437,85		4704,63 cartea 4
5	Deviz local 2-5-1	Iluminat electric interior (comp. IEI)	29,10	1803,14	852,81		2685,05 cartea 4
6	Deviz local 2-6-1	Stingerea automată a incendiului (partea electrică) (comp SIN2)		322,48	90,19		412,67 cartea 4

7	Deviz local 2-7-1	Semnalizarea de incendiu/Auromatizarea incalzirii ventilarii si conditionarii (protectiei antifum) (comp. SI/AIVC (PAF))		1562,85	744,93		2307,78	cartea 4
8	Deviz local 2-8-1	Evacuarea fumului in caz de incendiu (comp IVC)						Nota 1
9	Deviz local 2-9-1	Rețele de încălzire, ventilare, conditionare (comp IVC)						Nota 1
10	Deviz local 2-10-1	Semnalizare paza (Supraveghere video, Control acces) (comp.SP)	15,49	1019,68	2166,66	291,12	3492,95	cartea 4
11	Deviz local 2-11-1	Comunicatiile telefonice si de semnalizare (comp. TS3)		2034,79	4233,69	586,90	6855,38	cartea 4
12	Deviz local 2-12-1	Sistemul de avertizari sonore (comp. TS4)	3,20	414,02	479,19		896,41	cartea 4
13	Deviz local 2-13-1	Sistem de anunturi sonore (comp. TS5)	0,23	221,36	121,40		342,99	cartea 4
14	Deviz local 2-14-1	Stingerea automata a incendiului (comp SIN1)	3302,59	11,62	114,29		3428,50	cartea 4
15	Deviz local 2-15-1	Masuri de asigurare a securitatii la incendiu (comp. MASI)	49,90	36,29	54,50		140,69	cartea 4
		TOTAL CAP.2	98102,30	12173,80	11963,82	878,02	123117,94	
		Capitolul 4. Obiecte energetice						
16	Deviz local 4-1-1	Strămutarea liniei de cablu la statia de pompare (comp AEE -S1)	89,38	209,05			298,43	cartea 4
		TOTAL CAP.4	89,38	209,05	0,00	0,00	298,43	
		Capitolul 5. Obiecte de comunicatii și transport						
		Cheltuieli nu sunt						
		Capitolul 6. Construcții ingineresti și rețele exterioare (apă, canalizare, termice, gaze)						
17	Deviz local 6-1-1	Rețele de alimentare cu apa si canalizare	2698,16	19,37	87,56		2805,09	cartea 4
		TOTAL CAP.6	2698,16	19,37	87,56		2805,09	
		Capitolul 7 .Amenajarea teritoriului și spații verzi						

18	Deviz local 7-1-1	Amenajarea teritoriului (comp PG)	3361,36					3361,36	cartea 4
		TOTAL CAP.7	3361,36					3361,36	
		TOTAL CAP. 1-7:	104251,20	12402,22	12051,38	878,02		129582,82	
		Capitolul 8 Organizarea de şantier							
19	NCML 02.05-2012 p.21b	Ciădiri şi construcţii provizorii -	0,72%	750,61	89,30			839,91	
		Inclusiv rambursarea materialelor -	15%	112,59	13,40			125,99	
20	CPL 01.01-2012 p.6.6	Plata autorizaţiilor la conectarea reţelelor, transportarea lucrărilor, metoda schimb	0,90%				1049,88	1049,88	
		TOTAL CAP.8		750,61	89,30		1049,88	1889,79	
		Inclusiv rambursarea materialelor -	0,15	112,59	13,40			125,99	
		TOTAL CAP. 1-8:		105001,81	12491,52	12051,38	1927,90	131472,61	
		Inclusiv rambursarea materialelor -	0,15	112,59	13,40			125,99	
		Capitolul 9 . Alte cheltuieli							
21	NCML 02.06.2012 p.24	Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros -	0,80%	840,01	99,93			939,94	
22	CPL 01.01-2012 Anexa B	Plata pentru energie electrică		3015,65	358,76			3374,41	
		TOTAL CAP.9		3855,66	458,69			4314,35	
		Inclusiv rambursarea materialelor -	0,15	112,59	13,40			125,99	
		TOTAL CAP. 1-9:		108857,47	12950,21	12051,38	1927,90	135786,96	
		Capitolul 10 . Întreţinerea direcţiei (supravecherea tehnică)							
23	CPL 01.01-2012 Anexa C	Supravecherea tehnică	1,32%				1792,39	1792,39	
		TOTAL CAP.10					1792,39	1792,39	

Capitolul 12. Lucrări de proiectări, prospectări, controlul de autor									
24	Contract	Lucrari de proiectare (Transa 2,3,4)						2741,90	2741,90
25	CP L.01.01-2012, pct.6.10.2	Exercitarea controlului de autor a lucrărilor de construcții de către organizațiile de proiectare -	0,30%					407,36	407,36
26	Contract	Efectuarea expertizei documentației de fezabilitate, documentației de proiect și deviz						296,63	296,63
		TOTAL CAP.12						3445,89	3445,89
		TOTAL CAP. 1-12:		108857,47	12950,21	12051,38		7166,18	141025,24
		Inclusiv rambursarea materialelor -	0,15	112,59	13,40				125,99
27	CP L.01.01-2012, pct. 6.11	Rezerva de mijloace pentru cheltuielile neprevăzute -2%	2%	2177,15	259,00	241,03		143,32	2820,50
		TOTAL cu rezerva:		111034,62	13209,21	12292,41		7309,50	143845,74
28	CP L.01.01.2012 pct. 6.14	Taxa pe valoare adăugată (TVA)-	20%	22206,92	2641,84	2458,48		1461,90	28769,14
		TOTAL DEVIZ GENERAL		133241,54	15851,05	14750,89		8771,40	172614,88
		Inclusiv rambursarea materialelor -	0,15	112,59	13,40				125,99

Inclusiv, cu TVA

1	Deviz local 2-2-3	Ascensor (2 buc)				3201,97		3201,97	
Total (exclusiv utilaj tehnologic)				133241,54	15851,05	11548,92	8771,40	169412,91	

Sef Directie PIAE

Arhitect-șef proiect

Intocmit



Damaschin V

Starostin O

Severin T

MEMORIU EXPLICATIV

Reconstruirea clădirii terminalului Aeroportului Internațional “Eugen Doga” – Chișinău (nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea parțială a încăperilor și extinderea în dimensiuni

Documentația de deviz este elaborată prin metoda de resurse în baza:

- proiectului de execuție (compartimentele: CBA, SA, CM, EEF, IEI, SI, AIVC, SP, TS, AEE-S1, RAC, PG)
- indicatoarelor de norme de deviz
- instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru LCM CPL 01.01.2012 (aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul Nr.6 din 23.01.2013).

La întocmirea devizelor locale sunt primite:

- cheltuielile de regie medii pe ramură în mărime de 14,5%;
- beneficiul de deviz mijlociu în mărime de 6%;
- salariul mediu pe ramură „Construcții” - 94,60 lei,
- transportarea materialelor -7%;
- contribuțiile la asigurările sociale de stat - 24%;

Valoarea totală - 172 614,88 mii lei
(cu TVA 20%)

Inclusiv LCM - 149 092,59 mii lei

NOTA 1 Costul de deviz nu include devizele locale:

N2-8-1 Evacuarea fumului în caz de incendiu (comp IVC)

N2-9-1 Rețele de încălzire, ventilare, conditionare (comp IVC)

Devizele se vor elabora la devinitivarea proiectului de execuție pe compartimentul IVC.

În caz de schimbare a soluțiilor AIVC, după definitivarea IVC, costul de deviz se va concretiza.

Costul devizului General se va recalcula după soluționarea comp. IVC, AIVC

Elaborator de devize



Severin T.

CUPRINS:

- Memoriu explicativ
- Deviz locale

Deviz local 2-4-1	Echipament electric de forță (comp. EEF)
Deviz local 2-5-1	Iluminat electric interior (comp. IEI)
Deviz local 2-6-1	Stingerea automata a incendiului (partea electrica) (comp SIN2)
Deviz local 2-7-1	Semnalizarea de incendiu/Auromatizarea incalzirii ventilarii si conditionarii (protectiei antifum) (comp. SI/AIVC (PAF)
Deviz local 2-10-1	Semnalizare paza (Supraveghere video, Control acces) (comp.SP)
Deviz local 2-11-1	Comunicatiile telefonice si de semnalizare (comp. TS3)
Deviz local 2-12-1	Sistemul de avertizari sonore (comp. TS4)
Deviz local 2-13-1	Sistem de anunturi sonore (comp. TS5)
Deviz local 2-14-1	Stingerea automata a incendiului (comp SIN1)
Deviz local 2-15-1	Masuri de asigurare a securitatii la incendiu (comp. MASI)

Deviz local 4-1-1	Strămutarea liniei de cablu la statia de pompare (comp AEE -S1)
Deviz local 6-1-1	Rețele de alimentare cu apa si canalizare
Deviz local 7-1-1	Amenajarea teritoriului (comp PG)

**Reconstuirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen
Doga" - Chisinau (nr. cad.
0100120.236.01), cu replanificare
partiala a incaperilor si extindere in
dimensiuni**

Obiect nr. 16125/2025

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmetr

DEVIZ LOCAL № 2-4-1
Bloc 1A, 1B, 1C
Echipament electric de forta (comp EEF)

Valoarea de deviz 4 704 632,23 lei

Intocmit in prețuri curente 28.07.2025

K la utilaje de constructii=1,1500

K la salarii=1,1500

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	313,200	21,76 21,76	6 814,61 6 814,61
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	25,500	54,39 54,39	1 387,07 1 387,07
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	313,200	39,92 32,64	12 502,54 10 221,91
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	25,500	59,01 48,96	1 504,87 1 248,36
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	165,000	16,32 16,32	2 692,56 2 692,56
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu	buc	165,000	18,17	2 997,60

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari			16,32	2 692,55
7	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma) din val. mat. explicitate=1,0500	m3	46,800	434,87 424,28	20 351,71 19 856,35
8	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine cu maiul de mina	m3	46,800	95,57 93,56	4 472,65 4 378,58
9	34-02-006-4	Camine-tip de vizitare / Колодец контрольно-измерительный 335x240x255 мм, пластик	buc	1,000	1 361,73 356,83	1 361,73 356,83
		<i>Total</i>	lei			54 085,34
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			11 915,72
		<i>Transportul materialelor</i>	7,00 %			276,72
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	2,00 %			79,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			66 356,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			9 621,74
		<i>Total cu CR</i>	100,00 +			75 978,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 558,71
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				80 537,29 49 648,82
		2. Lucrari de montare				
		2.1. IRD				
10	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	1,000	980,68 379,68	980,68 379,68
11		Pictograma pe panou	buc	1,000	5,00 0,00	5,00 0,00
12	08-03-521-18	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 1600 A	buc	1,000	1 155,59 1 009,57	1 155,59 1 009,57
13	08-03-523-	Siguranta, instalata pe suport	buc	6,000	222,38	1 334,31

1	2	3	4	5	6	7
	3	izolator, curent pina la 400 A			199,09	1 194,51
14	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,000	98,72 94,64	197,44 189,29
15	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	6,000	295,63 264,36	1 773,77 1 586,16
16	08-03-526-4	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400	buc	2,000	510,77 392,73	1 021,55 785,46
17	08-03-575-1	Dispozitiv: Независимый расцепитель	buc	2,000	123,13 121,84	246,26 243,69
18	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc	2,000	340,60 302,44	681,19 604,87
19	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1,000	224,50 195,82	224,50 195,82
20	08-03-575-1	Dispozitiv: DIN-рейка, Шина N, Шина PE	buc	7,000	122,78 121,84	859,49 852,91
21		DIN-рейка 600мм	buc	3,000	25,00 0,00	75,00 0,00
22		Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7	buc	2,000	61,60 0,00	123,20 0,00
23		Шина PE (медь габ.2) l=418mm	buc	2,000	705,20 0,00	1 410,40 0,00
		Total IRD Inclusiv salariu				10 088,38 7 041,96
		2.2. ABP				
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	280,39 257,83	280,39 257,83
25		Pictograma pe panou	buc	1,000	5,00 0,00	5,00 0,00
26	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	2,000	404,41 300,26	808,82 600,52
27	08-03-529-4	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 400 A	buc	2,000	875,05 646,22	1 750,10 1 292,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total ABP Inclusiv salariu				2 844,31
		2.3. TGD1				2 150,78
28	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	1,000	980,68 379,68	980,68 379,68
29		Pictograma pe panou	buc	1,000	5,00 0,00	5,00 0,00
30	08-03-521-17	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 630 A	buc	1,000	931,84 824,63	931,84 824,63
31	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	2,000	404,41 300,26	808,82 600,52
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	212,41 169,71	424,82 339,42
33	08-03-575-1	Dispozitiv: Независимый расцепитель	buc	2,000	123,13 121,84	246,26 243,69
34	08-03-575-1	Dispozitiv: DIN-рейка, Шина N, Шина PE	buc	7,000	122,78 121,84	859,49 852,91
35		DIN-рейка 600мм	buc	3,000	25,00 0,00	75,00 0,00
36		Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7	buc	2,000	61,60 0,00	123,20 0,00
37		Шина PE (медь габ.2) l=418mm	buc	2,000	705,20 0,00	1 410,40 0,00
		Total TGD1 Inclusiv salariu				5 865,51
		2.4. TGD2				3 240,85
38	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	1,000	980,68 379,68	980,68 379,68
39		Pictograma pe panou	buc	1,000	5,00 0,00	5,00 0,00
40	08-03-521-17	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe	buc	1,000	931,84 824,63	931,84 824,63

1	2	3	4	5	6	7
		suport metalic, tripolar, curent, pina la 630 A				
41	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	404,41 300,26	404,41 300,26
42	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	335,93 252,40	671,85 504,79
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	18,000	212,41 169,71	3 823,36 3 054,82
44	08-03-575-1	Dispozitiv: Независимый расцепитель	buc	1,000	123,12 121,84	123,12 121,84
45	08-03-575-1	Dispozitiv: DIN-рейка, Шина N, Шина PE	buc	7,000	122,78 121,84	859,49 852,91
46		DIN-рейка 600мм	buc	3,000	25,00 0,00	75,00 0,00
47		Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7	buc	2,000	61,60 0,00	123,20 0,00
48		Шина PE (медь габ.2) l=418mm	buc	2,000	705,20 0,00	1 410,40 0,00
		Total TGD2				9 408,35
		Inclusiv salariu				6 038,93
		2.5. PGD				
49	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000	421,33 379,68	421,33 379,68
50		Pictograma pe panou	buc	1,000	5,00 0,00	5,00 0,00
51	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	359,91 305,70	359,91 305,70
52	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	21,000	212,41 169,71	4 460,60 3 563,96
53	08-03-575-1	Dispozitiv: DIN-рейка, Шина N, Шина PE	buc	7,000	122,78 121,84	859,49 852,91
54		DIN-рейка 600мм	buc	3,000	25,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
55		Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7	buc	2,000	61,60	123,20
					0,00	0,00
56		Шина PE (медь габ.2) l=418mm	buc	2,000	705,20	1 410,40
					0,00	0,00
		Total PGD				7 714,93
		Inclusiv salariu				5 102,25
		2.6. PDV1, PDV2				
57	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	2,000	421,31	842,63
					379,68	759,35
58		Pictograma pe panou	buc	2,000	5,00	10,00
					0,00	0,00
59	08-03-521-16	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A	buc	2,000	538,16	1 076,33
					465,62	931,24
60	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	6,000	335,92	2 015,54
					252,39	1 514,36
61	08-03-575-1	Dispozitiv: DIN-рейка, Шина N, Шина PE	buc	14,000	122,78	1 718,99
					121,84	1 705,83
62		DIN-рейка 600мм	buc	6,000	25,00	150,00
					0,00	0,00
63		Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7	buc	4,000	61,60	246,40
					0,00	0,00
64		Шина PE (медь габ.2) l=418mm	buc	4,000	705,20	2 820,80
					0,00	0,00
		Total PDV1, PDV2				8 880,69
		Inclusiv salariu				4 910,78
		2.7. PDV3				
65	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	1,000	980,68	980,68
					379,68	379,68
66		Pictograma pe panou	buc	1,000	5,00	5,00
					0,00	0,00
67	08-03-521-16	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe	buc	1,000	538,17	538,17
					465,62	465,62

1	2	3	4	5	6	7
		suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A				
68	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,000	335,92 252,39	1 007,75 757,18
69	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	19,000	212,41 169,71	4 035,77 3 224,54
70	08-03-575-1	Dispozitiv: DIN-рейка, Шина N, Шина PE	buc	7,000	122,78 121,84	859,49 852,91
71		DIN-рейка 600мм	buc	3,000	25,00 0,00	75,00 0,00
72		Шина N нулевая на DIN-рейке 2x7	buc	2,000	61,60 0,00	123,20 0,00
73		Шина PE (медь габ.2) l=418mm	buc	2,000	705,20 0,00	1 410,40 0,00
		Total PDV3				9 035,46
		Inclusiv salariu				5 679,93
		2.8. PD1.1				
74	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	547,18 252,39	547,18 252,39
75		Pictograma pe panou	buc	1,000	5,00 0,00	5,00 0,00
76	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	335,92 252,39	335,92 252,39
77	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,000	212,41 169,71	2 548,90 2 036,55
78	08-03-575-1	Dispozitiv: Независимый расцепитель	buc	1,000	123,12 121,84	123,12 121,84
		Total PD1.1				3 560,12
		Inclusiv salariu				2 663,17
		2.9. PD1.2				
79	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	547,18 252,39	547,18 252,39

1	2	3	4	5	6	7
80		Pictograma pe panou	buc	1,000	5,00 0,00	5,00 0,00
81	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	335,92 252,39	335,92 252,39
82	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,000	212,41 169,71	2 548,90 2 036,55
83	08-03-575-1	Dispozitiv: Независимый расцепитель	buc	1,000	123,12 121,84	123,12 121,84
		Total PD1.2 Inclusiv salariu				3 560,12 2 663,17
		2.10. PD1.3				
84	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	547,18 252,39	547,18 252,39
85		Pictograma pe panou	buc	1,000	5,00 0,00	5,00 0,00
86	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	335,92 252,39	335,92 252,39
87	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,000	212,41 169,71	2 336,50 1 866,84
88	08-03-575-1	Dispozitiv: Независимый расцепитель	buc	1,000	123,12 121,84	123,12 121,84
		Total PD1.3 Inclusiv salariu				3 347,72 2 493,46
		2.11. PD1.4				
89	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	547,18 252,39	547,18 252,39
90		Pictograma pe panou	buc	1,000	5,00 0,00	5,00 0,00
91	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	335,92 252,39	335,92 252,39
92	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	12,000	212,41 169,71	2 548,90 2 036,55

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, curent pina la 25 A				
93	08-03-575-1	Dispozitiv: Независимый расцепитель	buc	1,000	123,12 121,84	123,12 121,84
		Total PD1.4 Inclusiv salariu				3 560,12 2 663,17
		2.12. PD1.5				
94	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	547,18 252,39	547,18 252,39
95		Pictograma pe panou	buc	1,000	5,00 0,00	5,00 0,00
96	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	335,92 252,39	335,92 252,39
97	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	17,000	212,41 169,71	3 610,94 2 885,11
98	08-03-575-1	Dispozitiv: Независимый расцепитель	buc	1,000	123,12 121,84	123,12 121,84
		Total PD1.5 Inclusiv salariu				4 622,16 3 511,73
		2.13. PD2.1				
99	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	547,18 252,39	547,18 252,39
100		Pictograma pe panou	buc	1,000	5,00 0,00	5,00 0,00
101	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	335,92 252,39	335,92 252,39
102	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000	212,41 169,71	1 699,28 1 357,70
		Total PD2.1 Inclusiv salariu				2 587,38 1 862,48
		2.14. PD2.2				
103	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie	buc	1,000	547,18 252,39	547,18 252,39

1	2	3	4	5	6	7
		(dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600				
104		Pictograma pe panou	buc	1,000	5,00 0,00	5,00 0,00
105	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	335,92 252,39	335,92 252,39
106	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000	212,41 169,71	2 124,09 1 697,12
		Total PD2.2 Inclusiv salariu				3 012,19 2 201,90
		2.15. PD2.3				
107	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	547,18 252,39	547,18 252,39
108		Pictograma pe panou	buc	1,000	5,00 0,00	5,00 0,00
109	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	335,92 252,39	335,92 252,39
110	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	18,000	212,41 169,71	3 823,36 3 054,82
		Total PD2.3 Inclusiv salariu				4 711,46 3 559,60
		2.16. PD2.4				
111	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	547,18 252,39	547,18 252,39
112		Pictograma pe panou	buc	1,000	5,00 0,00	5,00 0,00
113	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	335,92 252,39	335,92 252,39
114	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,000	212,41 169,71	1 911,67 1 527,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total PD2.4 Inclusiv salariu				2 799,77
		2.17. Retele electrice				2 032,19
115	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,520	4 303,17 4 144,90	2 237,65 2 155,35
116		Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками и крышкой с заземляющим контактом 16А, 250В, IP44 tip РСбш10-3-ККБ-44 sau analog	buc	24,000	52,60 0,00	1 262,40 0,00
117		Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками с заземляющим контактом 16А, 250В, IP20 tip РСш10-3-КБ sau analog	buc	28,000	29,20 0,00	817,60 0,00
118	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,060	4 983,33 4 699,67	299,00 281,98
119		Розетка штепсельная для открытой установки с защитными шторками с заземляющим контактом 16А, 250В, IP20	buc	6,000	50,00 0,00	300,00 0,00
120	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,580	7 720,47 7 550,03	4 477,87 4 379,02
121		Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками с заземляющим контактом -16А, 250В, степень защиты IP20 (LEGRAND Galion - 2 gangs single pole switched socket outlets - with USB A+C 27W charger) sau analog	buc	58,000	2 500,00 0,00	145 000,00 0,00
122	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	12,000	779,47 733,25	9 353,66 8 798,94
123		Кабель КВВГнг-FRHF-0.66 sec. 4x1.5 mm2	m	1 200,000	39,20 0,00	47 040,00 0,00
124	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	46,800	925,93 855,09	43 333,48 40 018,18

1	2	3	4	5	6	7
125		Кабель ВВГнг-НГ-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	4 150,000	27,20 0,00	112 880,00 0,00
126		Кабель ВВГнг-НГ-0.66 sec. 3x4 mm2	m	530,000	40,80 0,00	21 624,00 0,00
127	08-02-147- 10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	55,500	2 282,11 1 914,70	126 657,07 106 266,07
128		Кабель АВВГнг-НГ-0.66 sec. 5x16 mm2	m	400,000	43,30 0,00	17 320,00 0,00
129		Кабель ВВГнг-НГ-0.66 sec. 5x2,5 mm2	m	400,000	45,80 0,00	18 320,00 0,00
130		Кабель ВВГнг-НГ-0.66 sec. 5x4 mm2	m	150,000	59,10 0,00	8 865,00 0,00
131		Кабель ВВГнг-FRHF-0.66 sec. 5x6 mm2	m	2 200,000	138,30 0,00	304 260,00 0,00
132		Провод ПВнгд-LS-1 sec. 1x4 mm2	m	1 600,000	16,70 0,00	26 720,00 0,00
133		Провод ПВнгд-LS-1 sec. 1x10 mm2	m	800,000	39,70 0,00	31 760,00 0,00
134	08-02-147- 11	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	40,300	2 717,19 2 349,86	109 502,83 94 699,52
135		Кабель АВВГнг-НГ-0.66 sec. 5x25 mm2	m	600,000	63,30 0,00	37 980,00 0,00
136		Кабель АВВГнг-НГ-0.66 sec. 5x35 mm2	m	500,000	80,80 0,00	40 400,00 0,00
137		Кабель АВВГнг-FRHF-0.66 sec. 5x25 mm2	m	730,000	169,90 0,00	124 027,00 0,00
138		Кабель АВВГнг-FRHF-0.66 sec. 5x50 mm2	m	1 000,000	251,70 0,00	251 700,00 0,00
139		Кабель ВВГнг-FRHF-0.66 sec. 5x10 mm2	m	1 200,000	187,50 0,00	225 000,00 0,00
140	08-02-147- 12	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m	7,400	3 195,63 2 828,54	23 647,64 20 931,20
141		Кабель АВВГнг-НГ-0.66 sec.	m	240,000	141,70	34 008,00

1	2	3	4	5	6	7
		5x70 mm2			0,00	0,00
142		Кабель АВВГнг-НГ-0.66 sec. 5x95 mm2	m	400,000	191,70 0,00	76 680,00 0,00
143		Кабель АВВГнг-FRHF-0.66 sec. 5x70 mm2	m	100,000	343,64 0,00	34 364,00 0,00
144	08-02-147-13	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	6,700	4 403,70 4 036,11	29 504,80 27 041,93
145		Кабель АВВГнг-НГ-0.66 sec. 5x120 mm2	m	630,000	208,30 0,00	131 229,00 0,00
146		Кабель АВВГнг-НГ-0.66 sec. 5x185 mm2	m	40,000	310,00 0,00	12 400,00 0,00
147	08-02-147-14	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 9 kg	100 m	0,400	7 192,55 5 352,47	2 877,02 2 140,99
148		Кабель АВВГнг-НГ-0.66 sec. 5x240 mm2	m	40,000	667,00 0,00	26 680,00 0,00
149		Коробка для установки выключателей и розеток	buc	70,000	3,70 0,00	259,00 0,00
150	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	1,400	3 551,29 2 689,29	4 971,80 3 765,00
151		Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с крышкой КОН-1м-04 sau analog	buc	120,000	10,00 0,00	1 200,00 0,00
152		Коробка ответвительная для открытой проводки IP44 KM41237 sau analog	buc	20,000	15,00 0,00	300,00 0,00
153	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare- conductor de distributie	100 buc	0,200	26 458,20 25 456,85	5 291,64 5 091,37
154		Пластмассовая коробка уравнивания потенциалов КУП скрытой установки с медной шиной, IP54	buc	20,000	160,00 0,00	3 200,00 0,00
155	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.	100 m	5,000	2 808,48 2 211,70	14 042,40 11 058,50
156		Кабель-канал 90x50мм с фронтальной крышкой	m	500,000	215,40 0,00	107 700,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
157		Заглушка 90x50мм	buc	200,000	55,00 0,00	11 000,00 0,00
158	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,740	4 310,18 4 144,91	3 189,53 3 067,23
159		Рамка и суппорт 45x45мм	buc	74,000	17,90 0,00	1 324,60 0,00
160		Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 230В, 16А	buc	74,000	54,20 0,00	4 010,80 0,00
161	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	12,000	3 307,38 3 198,43	39 688,53 38 381,11
162		Лоток перфорированный 300x100x3000	m	1 200,000	82,50 0,00	99 000,00 0,00
163		Соединитель профиля 300x100	buc	400,000	17,50 0,00	7 000,00 0,00
164		Разделительная перегородка h=100	m	1 200,000	33,00 0,00	39 600,00 0,00
165	08-02-152-4	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg	100 buc	8,000	3 640,74 3 089,64	29 125,90 24 717,09
166		Держатель горизонтальный l=350 mm	buc	800,000	68,00 0,00	54 400,00 0,00
167	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	4,500	3 307,38 3 198,43	14 883,20 14 392,92
168		Короб металлический 300x100x3000	m	450,000	140,80 0,00	63 360,00 0,00
169		Крышка для короба 300x100x3000	m	450,000	80,00 0,00	36 000,00 0,00
170		Соединитель профиля 300x100	buc	150,000	17,50 0,00	2 625,00 0,00
171		Разделительная перегородка h=100	m	450,000	33,00 0,00	14 850,00 0,00
172	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	4 042,85 3 350,73	4 042,85 3 350,73
173		Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 условный проход 25мм	m	100,000	48,30 0,00	4 830,00 0,00
174	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	43,000	3 576,82	153 803,38

1	2	3	4	5	6	7
	1	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			2 589,20	111 335,69
175		Труба ПВХ ТУ2248-002- 14369938-2008 условный проход 20мм	m	3 800,000	4,20 0,00	15 960,00 0,00
176		Труба ПВХ ТУ2248-002- 14369938-2008 условный проход 25мм	m	500,000	6,50 0,00	3 250,00 0,00
177	08-02-472- 7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,150	4 077,47 2 317,20	611,62 347,58
178		Сталь полосовая 4x40mm	m	15,000	55,40 0,00	831,00 0,00
179	08-02-472- 6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	2,600	3 761,52 2 067,01	9 779,95 5 374,23
180		Сталь полосовая 4x25mm	m	260,000	36,30 0,00	9 438,00 0,00
181	08-02-471- 4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm / l=3 m	10 buc	6,500	1 118,92 901,87	7 273,01 5 862,14
182	08-02-472- 9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	1,950	4 049,97 2 317,23	7 897,45 4 518,59
183		Сталь круглая ф20 mm	m	390,000	48,00 0,00	18 720,00 0,00
184	08-03-545- 1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 / sina de egalare a potentialelor	buc	5,000	446,33 360,09	2 231,63 1 800,47
185		Шина уравнивания потенциалов ОВО Bettermann 5015650 sau analog	buc	5,000	458,30 0,00	2 291,50 0,00
186	08-02-472- 8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	9,500	3 886,63 2 186,68	36 923,02 20 773,45
187		Молниеприемная сетка ф8мм	m	950,000	20,80	19 760,00

1	2	3	4	5	6	7
		(прут-горячеоцинкованная сталь)			0,00	0,00
188		Универсальный соединитель для молниеприемной сетки ф8мм	buc	475,000	27,60 0,00	13 110,00 0,00
189		Крестообразные зажимы для молниеприемной сетки ф8мм	buc	20,000	66,70 0,00	1 334,00 0,00
190		Опорный соединитель держатель-зажим	buc	200,000	361,70 0,00	72 340,00 0,00
191		Соединитель круглого проводника ф8мм	buc	10,000	32,80 0,00	328,00 0,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				3 024 305,83 560 549,28
		<i>Total</i>	lei			3 109 904,50
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			148 407,75
		<i>Transportul materialelor</i>	7,00 %			171 899,87
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	2,00 %			49 114,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			3 479 326,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			469 957,88
		<i>Total cu CR</i>	100,00 +			3 949 284,25
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			236 957,05
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 186 241,30 618 365,63
		3. Utilaj				
		3.1. IRD				
192		Dulap BZUM 1250A	buc	1,000	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00
193		Рубильник на два направления In=1250A HI462-1250A sau analog	buc	1,000	69 538,20 0,00	69 538,20 0,00
194		Предохранитель плавкий In=500A ППНИ-39/500A sau analog	buc	3,000	222,50 0,00	667,50 0,00
195		Предохранитель плавкий In=400A ППНИ-39/400A sau analog	buc	3,000	222,50 0,00	667,50 0,00
196		Электронный счетчик	buc	2,000	16 631,70	33 263,40

1	2	3	4	5	6	7
		подключаемый через трансформаторы тока 5А, 230/400В с GSM модулем ZMG+GSM+Antena sau analog			0,00	0,00
197		Трансформатор тока 500А/5А Т-0,66-500/5 sau analog	buc	3,000	417,00 0,00	1 251,00 0,00
198		Трансформатор тока 400А/5А Т-0,66-400/5 sau analog	buc	3,000	238,30 0,00	714,90 0,00
199		Автоматический выключатель Ip=400А HND630H/3/400А sau analog	buc	1,000	8 804,20 0,00	8 804,20 0,00
200		Автоматический выключатель Ip=315А HND400U/3/315А sau analog	buc	1,000	7 336,80 0,00	7 336,80 0,00
201		Независимый расцепитель	buc	2,000	625,00 0,00	1 250,00 0,00
202		Ограничитель импульсных перенапряжений SPD240 In=50kА Hager sau analog	buc	2,000	1 473,30 0,00	2 946,60 0,00
203		Пост двухкнопочный, IP54 КП102 sau analog	buc	1,000	36,40 0,00	36,40 0,00
204		Кнопка управления d22мм/230В SB-7 "Стоп" sau analog	buc	2,000	32,50 0,00	65,00 0,00
		Total IRD Inclusiv salariu				166 541,50
		3.2. ABP				
205		Панель ABP (In=50А) ABP-100M-250 У3, IP21	buc	1,000	18 800,00 0,00	18 800,00 0,00
206		Выключатель автоматический Ip=200А HNB200H/3/200А sau analog	buc	2,000	4 917,00 0,00	9 834,00 0,00
207		Контактор Ip.=250А KM 2035 sau analog	buc	2,000	5 307,50 0,00	10 615,00 0,00
		Total ABP Inclusiv salariu				39 249,00
		3.3. TGD1				
208		Щит с монтажной панелью ЦМПИ-7-0 36 УХЛ3, IP31 sau analog	buc	1,000	3 643,00 0,00	3 643,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
209		Рубильник In=630A HA358/3P/630A sau analog	buc	1,000	5 417,00 0,00	5 417,00 0,00
210		Выключатель автоматический Ip=250A HNB201L/3/C250A sau analog	buc	2,000	20 492,00 0,00	40 984,00 0,00
211		Выключатель автоматический Ip=25A MC325A/3/C25A sau analog	buc	1,000	287,50 0,00	287,50 0,00
212		Выключатель автоматический Ip=16A MC116A/1/C16A sau analog	buc	1,000	83,30 0,00	83,30 0,00
213		Независимый расцепитель	buc	2,000	625,00 0,00	1 250,00 0,00
		Total TGD1 Inclusiv salariu				51 664,80
		3.4. TGD2				
214		Щит с монтажной панелью ЩМП-7-0 36 УХЛЗ, IP31 sau analog	buc	1,000	3 643,00 0,00	3 643,00 0,00
215		Рубильник In=630A HA358/3P/630A sau analog	buc	1,000	5 417,00 0,00	5 417,00 0,00
216		Выключатель автоматический Ip=160A HDA160L/3/C250A sau analog	buc	1,000	3 833,30 0,00	3 833,30 0,00
217		Выключатель автоматический Ip=32A MC332A/3/C32A sau analog	buc	2,000	308,30 0,00	616,60 0,00
218		Выключатель автоматический Ip=25A MC325A/3/C25A sau analog	buc	1,000	287,50 0,00	287,50 0,00
219		Выключатель автоматический Ip=20A MC320A/3/C20A sau analog	buc	16,000	250,00 0,00	4 000,00 0,00
220		Выключатель автоматический Ip=16A MC116A/1/C16A sau analog	buc	1,000	83,30 0,00	83,30 0,00
221		Независимый расцепитель	buc	1,000	625,00 0,00	625,00 0,00
		Total TGD2 Inclusiv salariu				18 505,70

1	2	3	4	5	6	7
		3.5. PGD				
222		Щит с монтажной панелью ЩМП-5-0 36 УХЛЗ, IP31 sau analog	buc	1,000	2 008,30 0,00	2 008,30 0,00
223		Рубильник In=250A HA354/3P/250A sau analog	buc	1,000	3 189,20 0,00	3 189,20 0,00
224		Выключатель автоматический Ip=25A MC325A/3/C25A sau analog	buc	5,000	287,50 0,00	1 437,50 0,00
225		Выключатель автоматический Ip=20A MC320A/3/C20A sau analog	buc	6,000	250,00 0,00	1 500,00 0,00
226		Выключатель автоматический Ip=16A MC316A/3/C16A sau analog	buc	9,000	83,30 0,00	749,70 0,00
227		Выключатель автоматический Ip=16A MC116A/1/C16A sau analog	buc	1,000	83,30 0,00	83,30 0,00
		Total PGD Inclusiv salariu				8 968,00
		3.6. PDV1, PDV2				
228		Щит с монтажной панелью ЩМП-5-0 36 УХЛЗ, IP31 sau analog	buc	2,000	2 008,30 0,00	4 016,60 0,00
229		Рубильник In=400A HA357/3P/400A sau analog	buc	2,000	3 665,40 0,00	7 330,80 0,00
230		Выключатель автоматический Ip=100A HDA100L/3/C100A sau analog	buc	4,000	1 850,80 0,00	7 403,20 0,00
231		Выключатель автоматический Ip=63A HDA063L/3/C63A sau analog	buc	2,000	2 107,30 0,00	4 214,60 0,00
		Total PDV1, PDV2 Inclusiv salariu				22 965,20
		3.7. PDV3				
232		Щит с монтажной панелью ЩМП-7-0 36 УХЛЗ, IP31 sau analog	buc	1,000	3 643,00 0,00	3 643,00 0,00
233		Рубильник In=400A HA357/3P/400A sau analog	buc	1,000	3 665,40	3 665,40

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
234		Выключатель автоматический Ip=63A HDA063L/3/C63A sau analog	buc	1,000	2 107,30 0,00	2 107,30 0,00
235		Выключатель автоматический Ip=40A HDA040L/3/C40A sau analog	buc	2,000	2 107,30 0,00	4 214,60 0,00
236		Выключатель автоматический Ip=16A MC316A/3/C16A sau analog	buc	1,000	83,30 0,00	83,30 0,00
237		Выключатель автоматический Ip=10A MC310A/3/C10A sau analog	buc	4,000	291,70 0,00	1 166,80 0,00
238		Выключатель автоматический Ip=20A MC120A/1/C20A sau analog	buc	1,000	83,30 0,00	83,30 0,00
239		Выключатель автоматический Ip=16A MC116A/1/C16A sau analog	buc	2,000	83,30 0,00	166,60 0,00
240		Выключатель автоматический Ip=10A MC110A/1/C10A sau analog	buc	11,000	83,30 0,00	916,30 0,00
		Total PDV3 Inclusiv salariu				16 046,60
		3.8. PD1.1				
241		Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 sau analog	buc	1,000	4 337,80 0,00	4 337,80 0,00
242		Выключатель нагрузки In=40A SBN340/3P/40A sau analog	buc	1,000	490,80 0,00	490,80 0,00
243		Выключатель автоматический Ip=16A MC316A/3/C16A sau analog	buc	1,000	83,30 0,00	83,30 0,00
244		Независимый расцепитель MZ203 sau analog	buc	1,000	625,00 0,00	625,00 0,00
245		Выключатель автоматический Ip=10A MC110A/1/C10A sau analog	buc	4,000	83,30 0,00	333,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
246		Автоматический выключатель диф. тока I _{диф.} =30мА AD966B/C16/30mA sau analog	buc	7,000	658,30 0,00	4 608,10 0,00
		Total PD1.1 Inclusiv salariu				10 478,20
		3.9. PD1.2				
247		Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 sau analog	buc	1,000	4 337,80 0,00	4 337,80 0,00
248		Выключатель нагрузки I _n =80A SBN390/3P/80A sau analog	buc	1,000	490,80 0,00	490,80 0,00
249		Выключатель автоматический I _p =16A MC316A/3/C16A sau analog	buc	1,000	83,30 0,00	83,30 0,00
250		Независимый расцепитель MZ203 sau analog	buc	1,000	625,00 0,00	625,00 0,00
251		Выключатель автоматический I _p =10A MC310A/3/C10A sau analog	buc	5,000	291,70 0,00	1 458,50 0,00
252		Автоматический выключатель диф. тока I _{диф.} =30мА AD966B/C16/30mA sau analog	buc	6,000	658,30 0,00	3 949,80 0,00
		Total PD1.2 Inclusiv salariu				10 945,20
		3.10. PD1.3				
253		Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 sau analog	buc	1,000	4 337,80 0,00	4 337,80 0,00
254		Выключатель нагрузки I _n =40A SBN340/3P/40A sau analog	buc	1,000	490,80 0,00	490,80 0,00
255		Выключатель автоматический I _p =16A MC316A/3/C16A sau analog	buc	1,000	83,30 0,00	83,30 0,00
256		Независимый расцепитель MZ203 sau analog	buc	1,000	625,00 0,00	625,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
257		Выключатель автоматический Ip=10A MC310A/3/C10A sau analog	buc	2,000	291,70 0,00	583,40 0,00
258		Выключатель автоматический Ip=10A MC110A/1/C10A sau analog	buc	1,000	83,30 0,00	83,30 0,00
259		Автоматический выключатель диф. тока Idиф.=30mA AD966B/C16/30mA sau analog	buc	7,000	658,30 0,00	4 608,10 0,00
		Total PD1.3 Inclusiv salariu				10 811,70
		3.11. PD1.4				
260		Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 sau analog	buc	1,000	4 337,80 0,00	4 337,80 0,00
261		Выключатель нагрузки In=40A SBN340/3P/40A sau analog	buc	1,000	490,80 0,00	490,80 0,00
262		Выключатель автоматический Ip=16A MC316A/3/C16A sau analog	buc	1,000	83,30 0,00	83,30 0,00
263		Независимый расцепитель MZ203 sau analog	buc	1,000	625,00 0,00	625,00 0,00
264		Выключатель автоматический Ip=10A MC110A/1/C10A sau analog	buc	1,000	83,30 0,00	83,30 0,00
265		Автоматический выключатель диф. тока Idиф.=30mA AD966B/C16/30mA sau analog	buc	8,000	658,30 0,00	5 266,40 0,00
266		Автоматический выключатель диф. тока Idиф.=10mA AD966J/C16/10mA sau analog	buc	2,000	858,30 0,00	1 716,60 0,00
		Total PD1.4 Inclusiv salariu				12 603,20
		3.12. PD1.5				
267		Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4	buc	1,000	4 337,80 0,00	4 337,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 sau analog				
268		Выключатель нагрузки In=80A SBN390/3P/80A sau analog	buc	1,000	490,80 0,00	490,80 0,00
269		Выключатель автоматический Ip=16A MC316A/3/C16A sau analog	buc	1,000	83,30 0,00	83,30 0,00
270		Независимый расцепитель MZ203 sau analog	buc	1,000	625,00 0,00	625,00 0,00
271		Выключатель автоматический Ip=10A MC110A/1/C10A sau analog	buc	3,000	83,30 0,00	249,90 0,00
272		Автоматический выключатель диф. тока Idиф.=30мА AD966B/C16/30mA sau analog	buc	13,000	658,30 0,00	8 557,90 0,00
		Total PD1.5 Inclusiv salariu				14 344,70
		3.13. PD2.1				
273		Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 sau analog	buc	1,000	4 337,80 0,00	4 337,80 0,00
274		Выключатель нагрузки In=40A SBN340/3P/40A sau analog	buc	1,000	490,80 0,00	490,80 0,00
275		Автоматический выключатель диф. тока Idиф.=30мА AD966B/C16/30mA sau analog	buc	8,000	658,30 0,00	5 266,40 0,00
		Total PD2.1 Inclusiv salariu				10 095,00
		3.14. PD2.2				
276		Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 sau analog	buc	1,000	4 337,80 0,00	4 337,80 0,00
277		Выключатель нагрузки In=40A SBN340/3P/40A sau analog	buc	1,000	490,80 0,00	490,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
278		Автоматический выключатель диф. тока I _{диф.} =30mA AD966B/C16/30mA sau analog	buc	10,000	658,30 0,00	6 583,00 0,00
		Total PD2.2 Inclusiv salariu				11 411,60
		3.15. PD2.3				
279		Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 sau analog	buc	1,000	4 337,80 0,00	4 337,80 0,00
280		Выключатель нагрузки I _n =40A SBN340/3P/40A sau analog	buc	1,000	490,80 0,00	490,80 0,00
281		Автоматический выключатель диф. тока I _{диф.} =30mA AD966B/C16/30mA sau analog	buc	15,000	658,30 0,00	9 874,50 0,00
282		Автоматический выключатель диф. тока I _{диф.} =10mA AD966J/C16/10mA sau analog	buc	3,000	858,30 0,00	2 574,90 0,00
		Total PD2.3 Inclusiv salariu				17 278,00
		3.16. PD2.4				
283		Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650x300x161мм) IP44 FWB41 sau analog	buc	1,000	4 337,80 0,00	4 337,80 0,00
284		Выключатель нагрузки I _n =40A SBN340/3P/40A sau analog	buc	1,000	490,80 0,00	490,80 0,00
285		Автоматический выключатель диф. тока I _{диф.} =30mA AD966B/C16/30mA sau analog	buc	9,000	658,30 0,00	5 924,70 0,00
		Total PD2.4 Inclusiv salariu				10 753,30
		<i>Total</i>	lei			432 661,70
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	1,20 %			5 191,94
		Total Utilaj				437 853,64

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total deviz:				4 704 632,23
		Inclusiv salariu				668 014,45

Intocmit S. I. Vatamanu I
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstuirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen Doga"
- Chisinau (nr. cad. 0100120.236.01), cu
replanificare partiala a incaperilor si
extindere in dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 2-4-1
Bloc 1A, 1B, 1C
Echipament electric de forta (comp EEF)**

Intocmit in prețuri curente 28.07.2025

Valoarea de deviz 4 704 632,23 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	6 540,4075	94,60	618 722,46
2.	7122050013400	Zidar	h-om	17,0775	94,60	1 615,53
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	121,2502	94,60	11 470,27
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	26,9100	94,60	2 545,69
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	86,6985	94,60	8 201,68
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,8475	94,60	3 769,58
7.	9312040019600	Sapator	h-om	229,2732	94,60	21 689,24
		Total manopera				668 014,45

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	7,0000	47,00	329,00
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	2 000,0000	0,45	900,00
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001	47 000,00	4,70
4.	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0057	3 550,00	20,23
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,1034	25 000,00	2 585,00
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002	1 850,00	0,37
7.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0684	47 000,00	3 214,80
8.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0568	16 000,00	908,80
9.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0972	54 600,00	5 307,12
10.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	76,8000	55,00	4 223,99
11.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,4730	12,00	5,71
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	36,9130	47,00	1 734,91
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	940,3000	0,50	470,15
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	13,1372	45,00	591,17
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1 245,3700	4,50	5 604,16
16.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	2,1460	54,60	117,14

17.	1019852	Vopsea	kg	39,8980	47,50	1 895,18
18.	1019923	Saibe patrate	100 buc	0,0800	150,00	12,00
19.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	150,00	97,50
20.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0280	38 600,00	1 080,80
21.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	8,6000	55,00	473,00
22.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1650	340,00	56,10
23.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1694	340,00	57,59
24.	201	Pictograma pe panou	buc	17,0000	5,00	85,00
25.	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0688	4 800,00	330,24
26.	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0344	4 800,00	165,12
27.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,5130	16 500,00	8 464,50
28.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0026	2 400,00	6,24
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	626,1150	3,55	2 222,70
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,1470	20,10	183,85
31.	440-92029	Колодец контрольно-измерительный 335x240x255 мм, пластик	buc	1,0000	931,30	931,30
32.	5009030	Flanse	10 buc	44,0200	2,70	118,85
33.	5009031	Scoabe	10 buc	1 473,7600	25,00	36 843,99
34.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	18,2280	45,00	820,26
35.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	47,0400	1,50	70,56
36.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 679,0400	0,12	201,49
37.	5009062	Papuci de cablu	buc	1 391,2000	0,20	278,24
38.	5009070	Racordari	10 buc	77,4000	10,00	774,00
39.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	218,0000	3,00	654,00
40.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	2,2942	50,00	114,71
41.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	190,2800	100,00	19 028,00
42.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0618	100,00	6,18
43.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	3,0200	45,00	135,90
44.	5009500	Fise de marcare	100 buc	6,7300	90,00	605,70
45.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	1,1230	100,00	112,30
46.	5009619	Ate de cusut	kg	0,3240	12,50	4,07
47.	5009623	Banda "K226"	100 m	2,7024	80,00	216,18
48.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	50,00	1,50
49.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,2460	48,00	11,81
50.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	27,5750	150,00	4 136,25
51.	5429033	Vaselina tehnica	kg	1,9330	36,00	69,55
52.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	22,5214	153,83	3 464,52
53.	60010	Шина РЕ (медь габ.2) l=418mm	buc	14,0000	705,20	9 872,80
54.	600100	Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками с заземляющим контактом -16А, 250В, степень защиты IP20 (LEGRAND Galion - 2 gangs single pole switched socket outlets - with USB A+C 27W charger)	buc	58,0000	2 500,00	145 000,00
55.	600122	Кабель КВВГнг-FRHF-0.66 sec. 4x1.5 mm2	m	1 200,0000	39,20	47 040,00
56.	600124	Кабель ВВГнг-HF-0.66 sec. 3x2.5 mm2	m	4 150,0000	27,20	112 880,00
57.	600125	Кабель ВВГнг-HF-0.66 sec. 3x4 mm2	m	530,0000	40,80	21 624,00
58.	600126	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	70,0000	3,70	259,00
59.	600127	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x16 mm2	m	400,0000	43,30	17 320,00
60.	600128	Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с крышкой КОН-1м-04	buc	120,0000	10,00	1 200,00

61.	600128	Кабель ВВГнг-HF-0.66 sec. 5x2,5 mm2	m	400,0000	45,80	18 320,00
62.	600129	Коробка ответвительная для открытой проводки IP44 KM41237	buc	20,0000	15,00	300,00
63.	600129	Кабель ВВГнг-HF-0.66 sec. 5x4 mm2	m	150,0000	59,10	8 865,00
64.	600130	Пластмассовая коробка уравнивания потенциалов КУП скрытой установки с медной шиной, IP54	buc	20,0000	160,00	3 200,00
65.	600130	Кабель ВВГнг-FRHF-0.66 sec. 5x6 mm2	m	2 200,0000	138,30	304 260,00
66.	600131	Провод ПВнгд-LS-1 sec. 1x4 mm2	m	1 600,0000	16,70	26 720,00
67.	600132	Соединитель профиля 300x100	buc	550,0000	17,50	9 625,00
68.	600132	Провод ПВнгд-LS-1 sec. 1x10 mm2	m	800,0000	39,70	31 760,00
69.	600133	Разделительная перегородка h=100	m	1 650,0000	33,00	54 450,00
70.	600134	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x25 mm2	m	600,0000	63,30	37 980,00
71.	600135	Держатель горизонтальный l=350 mm	buc	800,0000	68,00	54 400,00
72.	600135	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x35 mm2	m	500,0000	80,80	40 400,00
73.	600136	Кабель АВВГнг-FRHF-0.66 sec. 5x25 mm2	m	730,0000	169,90	124 027,00
74.	600137	Кабель АВВГнг-FRHF-0.66 sec. 5x50 mm2	m	1 000,0000	251,70	251 700,00
75.	600138	Кабель ВВГнг-FRHF-0.66 sec. 5x10 mm2	m	1 200,0000	187,50	225 000,00
76.	600140	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x70 mm2	m	240,0000	141,70	34 008,00
77.	600141	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x95 mm2	m	400,0000	191,70	76 680,00
78.	600142	Кабель АВВГнг-FRHF-0.66 sec. 5x70 mm2	m	100,0000	343,64	34 364,00
79.	600144	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x120 mm2	m	630,0000	208,30	131 229,00
80.	600145	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x185 mm2	m	40,0000	310,00	12 400,00
81.	600147	Кабель АВВГнг-HF-0.66 sec. 5x240 mm2	m	40,0000	667,00	26 680,00
82.	600155	Кабель-канал 90x50мм с фронтальной крышкой	m	500,0000	215,40	107 700,00
83.	600156	Заглушка 90x50мм	buc	200,0000	55,00	11 000,00
84.	600158	Рамка и суппорт 45x45мм	buc	74,0000	17,90	1 324,60
85.	600159	Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 230В, 16А	buc	74,0000	54,20	4 010,80
86.	600161	Лоток перфорированный 300x100x3000	m	1 200,0000	82,50	99 000,00
87.	600167	Короб металлический 300x100x3000	m	450,0000	140,80	63 360,00
88.	600168	Крышка для короба 300x100x3000	m	450,0000	80,00	36 000,00
89.	600172	Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 условный проход 25мм	m	100,0000	48,30	4 830,00
90.	600174	Труба ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008 условный проход 20мм	m	3 800,0000	4,20	15 960,00
91.	600175	Труба ПВХ ТУ2248-002-14369938-2008 условный проход 25мм	m	500,0000	6,50	3 250,00
92.	600177	Сталь полосовая 4x40mm	m	15,0000	55,40	831,00
93.	600179	Сталь полосовая 4x25mm	m	260,0000	36,30	9 438,00
94.	600182	Сталь круглая ф20 mm	m	390,0000	48,00	18 720,00
95.	600184	Шина уравнивания потенциалов ОВО Bettermann 5015650	buc	5,0000	458,30	2 291,50
96.	600187	Молниеприемная сетка ф8мм (прут-горячеоцинкованная сталь)	m	950,0000	20,80	19 760,00
97.	600188	Универсальный соединитель для молниеприемной сетки ф8мм	buc	475,0000	27,60	13 110,00
98.	600189	Крестообразные зажимы для молниеприемной сетки ф8мм	buc	20,0000	66,70	1 334,00
99.	600190	Опорный соединитель держатель-зажим	buc	200,0000	361,70	72 340,00
100.	600191	Соединитель круглого проводника ф8мм	buc	10,0000	32,80	328,00
101.	60037	Розетка штепсельная для скрытой установки с защитными шторками и крышкой с заземляющим контактом 16А, 250В, IP44 тип РСбш10-3-ККБ-44	buc	24,0000	52,60	1 262,40
102.	60038	Розетка штепсельная для скрытой установки	buc	28,0000	29,20	817,60

		с защитными шторками с заземляющим контактом 16А, 250В, IP20 тип РСШ10-3-КБ				
103.	6008	DIN-рейка 600мм	buc	21,0000	25,00	525,00
104.	6009	Шина N нулевая на DIN-рейке 2х7	buc	14,0000	61,60	862,40
105.	60099	Розетка штепсельная для открытой установки с защитными шторками с заземляющим контактом 16А, 250В, IP20	buc	6,0000	50,00	300,00
106.	70010	Dulap BZUM 1250А	buc	1,0000	40 000,00	40 000,00
107.	700111	Выключатель автоматический Ip=40А HDA040L/3/C40А	buc	2,0000	2 107,30	4 214,60
108.	700118	Выключатель автоматический Ip=10А MC310А/3/C10А	buc	11,0000	291,70	3 208,70
109.	700119	Выключатель автоматический Ip=20А MC120А/1/C20А	buc	1,0000	83,30	83,30
110.	70012	Рубильник на два направления In=1250А HI462-1250А	buc	1,0000	69 538,20	69 538,20
111.	700121	Выключатель автоматический Ip=10А MC110А/1/C10А	buc	20,0000	83,30	1 666,00
112.	700124	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 модулей ф-мы "Hager", (4 ряда, 48 модулей, 650х300х161мм) IP44 FWB41	buc	9,0000	4 337,80	39 040,20
113.	700128	Выключатель нагрузки In=40А SBN340/3P/40А	buc	7,0000	490,80	3 435,60
114.	700130	Независимый расцепитель MZ203	buc	5,0000	625,00	3 125,00
115.	700132	Автоматический выключатель диф. тока Idиф.=30мА AD966В/С16/30мА	buc	83,0000	658,30	54 638,90
116.	700139	Выключатель нагрузки In=80А SBN390/3P/80А	buc	2,0000	490,80	981,60
117.	70015	Предохранитель плавкий In=500А ППНИ-39/500А	buc	3,0000	222,50	667,50
118.	70016	Предохранитель плавкий In=400А ППНИ-39/400А	buc	3,0000	222,50	667,50
119.	700167	Автоматический выключатель диф. тока Idиф.=10мА AD966J/С16/10мА	buc	5,0000	858,30	4 291,50
120.	70018	Электронный счетчик подключаемый через трансформаторы тока 5А, 230/400В с GSM модулем ZMG+GSM+Antena	buc	2,0000	16 631,70	33 263,40
121.	70020	Трансформатор тока 500А/5А Т-0,66-500/5	buc	3,0000	417,00	1 251,00
122.	70021	Трансформатор тока 400А/5А Т-0,66-400/5	buc	3,0000	238,30	714,90
123.	70023	Автоматический выключатель Ip=400А HND630H/3/400А	buc	1,0000	8 804,20	8 804,20
124.	70024	Автоматический выключатель Ip=315А HND400U/3/315А	buc	1,0000	7 336,80	7 336,80
125.	70026	Независимый расцепитель	buc	5,0000	625,00	3 125,00
126.	70028	Ограничитель импульсных перенапряжений SPD240 In=50kА Hager	buc	2,0000	1 473,30	2 946,60
127.	70030	Пост двухкнопочный, IP54 КП102	buc	1,0000	36,40	36,40
128.	70031	Кнопка управления d22мм/230В SB-7 "Стоп"	buc	2,0000	32,50	65,00
129.	70038	Панель АВР (In=50А) АВР-100М-250 У3, IP21	buc	1,0000	18 800,00	18 800,00
130.	70040	Выключатель автоматический Ip=200А HNB200H/3/200А	buc	2,0000	4 917,00	9 834,00
131.	70042	Контактор Ip.=250А KM 2035	buc	2,0000	5 307,50	10 615,00
132.	70045	Щит с монтажной панелью ЦМП-7-0 36 УХЛ3, IP31	buc	3,0000	3 643,00	10 929,00
133.	70047	Рубильник In=630А HA358/3P/630А	buc	2,0000	5 417,00	10 834,00

134.	70049	Выключатель автоматический Ip=250A HNB201L/3/C250A	buc	2,0000	20 492,00	40 984,00
135.	70051	Выключатель автоматический Ip=25A MC325A/3/C25A	buc	7,0000	287,50	2 012,50
136.	70052	Выключатель автоматический Ip=16A MC116A/1/C16A	buc	5,0000	83,30	416,50
137.	70072	Выключатель автоматический Ip=160A HDA160L/3/C250A	buc	1,0000	3 833,30	3 833,30
138.	70073	Выключатель автоматический Ip=32A MC332A/3/C32A	buc	2,0000	308,30	616,60
139.	70075	Выключатель автоматический Ip=20A MC320A/3/C20A	buc	22,0000	250,00	5 500,00
140.	70079	Щит с монтажной панелью ЦМП-5-0 36 УХЛ3, IP31	buc	3,0000	2 008,30	6 024,90
141.	70082	Рубильник In=250A HA354/3P/250A	buc	1,0000	3 189,20	3 189,20
142.	70086	Выключатель автоматический Ip=16A MC316A/3/C16A	buc	15,0000	83,30	1 249,50
143.	70096	Рубильник In=400A HA357/3P/400A	buc	3,0000	3 665,40	10 996,20
144.	70098	Выключатель автоматический Ip=100A HDA100L/3/C100A	buc	4,0000	1 850,80	7 403,20
145.	70099	Выключатель автоматический Ip=63A HDA063L/3/C63A	buc	3,0000	2 107,30	6 321,90
Total materiale de construcții						2 892 327,23

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	14,5529	100,00	1 455,29
2.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7360	100,00	73,60
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,2440	45,00	235,98
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,5016	45,00	247,57
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	781,3100	22,70	17 735,74
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	508,0838	13,97	7 097,94
7.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	43,8725	15,00	658,09
8.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,9295	22,70	248,10
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,8867	20,50	161,68
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	10,9871	16,00	175,83
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	290,3175	25,00	7 257,94
12.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	15,6285	15,00	234,43
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	14,5529	50,00	727,67
Total utilaje de construcții						36 309,86

Total deviz:

**4 704 632,
23**

/ Intocmit

Soly Vatamanu I
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstuirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen
Doga" - Chisinau (nr. cad.
0100120.236.01), cu replanificare
partiala a incaperilor si extindere in
dimensiuni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.
Wi

DEVIZ LOCAL № 2-5-1
Bloc 1A, 1B, 1C
Iluminat electric interior (comp. EEF/IEI)

Intocmit in prețuri curente 28.07.2025

Valoarea de deviz 2 685 053,73 lei

Коэффициент к осн. зарплате=1,1500

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	197,400	21,76 21,76	4 295,03 4 295,03
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	22,500	54,40 54,40	1 223,89 1 223,89
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	197,400	39,92 32,64	7 879,95 6 442,54
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	22,500	59,01 48,96	1 327,81 1 101,49
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	141,000	16,32 16,32	2 300,91 2 300,91
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii	buc	141,000	18,17 16,32	2 561,59 2 300,91

1	2	3	4	5	6	7
		sau consolidari				
		Total	lei			19 589,18
		Asigurari sociale	24,00 %			4 239,54
		Transportul materialelor	7,00 %			114,44
		Cheltuieli de achizitionare depozitare	2,00 %			32,70
		Cheltuieli directe	100,00 +			23 975,86
		Cheltuieli de regie	14,50 %			3 476,50
		Total cu CR	100,00 +			27 452,36
		Beneficiu de deviz	6,00 %			1 647,14
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				29 099,50
		2. Lucrari de montare				17 664,77
7	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	3,530	14 659,10 12 075,69	51 746,62 42 627,19
8	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	3,520	32 588,74 24 042,59	114 712,36 84 629,92
9	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,330	12 157,27 9 606,18	4 011,90 3 170,04
10	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	1,100	32 588,74 24 042,59	35 847,61 26 446,85
11	08-03-593-11	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5	buc	33,000	204,11 131,64	6 735,58 4 343,98
12	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,040	11 429,75 10 683,25	457,19 427,33
13	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori / Блок аварийного питания	buc	36,000	166,91 155,57	6 008,93 5 600,51
14	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie	buc	9,000	287,14 252,39	2 584,30 2 271,54

1	2	3	4	5	6	7
		(dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850				
15	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	6,000	540,28 252,39	3 241,67 1 514,36
16		Pictograma pe panou	buc	15,000	5,00 0,00	75,00 0,00
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	155,000	195,35 169,71	30 279,42 26 305,42
18	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc	70,000	577,88 372,06	40 451,46 26 044,33
19	08-03-575-1	Dispozitiv: Шина N, Шина PE	buc	30,000	122,78 121,84	3 683,54 3 655,34
20		Шина PE "земля" на DIN-изолаторе, 10 выводов Schneider electric / Hager sau analog	buc	10,000	35,00 0,00	350,00 0,00
21		Шина PE "земля" на DIN-изолаторе, 18 выводов Schneider electric / Hager sau analog	buc	5,000	35,00 0,00	175,00 0,00
22		Шина N "ноль" на DIN-изолаторе, 10 выводов Schneider electric / Hager sau analog	buc	10,000	35,00 0,00	350,00 0,00
23		Шина N "ноль" на DIN-изолаторе, 18 выводов Schneider electric / Hager sau analog	buc	5,000	35,00 0,00	175,00 0,00
24	08-02-147-10	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	40,000	2 621,86 1 914,70	104 874,32 76 588,16
25	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	25,000	779,47 733,24	19 486,79 18 331,12
26		Кабель ВВГнг-НF sec. 3x1.5 mm2	m	4 100,000	12,30 0,00	50 430,00 0,00
27		Кабель ВВГнг-FRHF sec. 3x1.5 mm2	m	2 400,000	29,70 0,00	71 280,00 0,00
28	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	25,000	3 569,23 2 589,20	89 230,82 64 730,05

1	2	3	4	5	6	7
29		Труба ПВХ гофрированная, безгалогенная, самозатухающая, EN 61386-22, EN 50267-2-2: диаметр ф20мм EVOEL FMs-OH-SMART sau analog	m	2 500,000	8,30 0,00	20 750,00 0,00
30	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	9,900	4 040,72 3 198,43	40 003,15 31 664,42
31		C-профиль перфорированный, оцинкованный, 41x41мм x 1,5мм, L=3000мм	m	990,000	57,50 0,00	56 925,00 0,00
32	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	7,740	4 040,72 3 198,43	31 275,18 24 755,82
33		Лоток металлический перфорированный, оцинкованный 50x50x3000мм	m	162,000	34,20 0,00	5 540,40 0,00
34		Лоток металлический перфорированный, оцинкованный 50x100x3000мм	m	306,000	40,80 0,00	12 484,80 0,00
35		Лоток металлический перфорированный, оцинкованный 50x150x3000мм	m	156,000	49,20 0,00	7 675,20 0,00
36		Лоток металлический перфорированный, оцинкованный 50x200x3000мм	m	150,000	62,50 0,00	9 375,00 0,00
37		Прямой соединитель лотка h=50мм	buc	620,000	9,20 0,00	5 704,00 0,00
38		Угол горизонтальный h=50мм W=50мм	buc	6,000	43,20 0,00	259,20 0,00
39		Угол горизонтальный h=50мм W=100мм	buc	12,000	52,50 0,00	630,00 0,00
40		Угол горизонтальный h=50мм W=150мм	buc	4,000	74,20 0,00	296,80 0,00
41		Угол горизонтальный h=50мм W=200мм	buc	8,000	94,20 0,00	753,60 0,00
42		T-отвод горизонтальный h=50мм W=100мм	buc	2,000	65,80 0,00	131,60 0,00
43		T-отвод горизонтальный h=50мм W=150мм	buc	2,000	90,00 0,00	180,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
44		Т-отвод горизонтальный h=50мм W=200мм	buc	6,000	113,30 0,00	679,80 0,00
45		Разделительная несгораемая перегородка, высота h=50мм, L=3000мм	m	360,000	24,20 0,00	8 712,00 0,00
46	08-02-152- 4	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg	100 buc	12,000	3 891,67 3 089,64	46 700,06 37 075,63
47		Кронштейн настенно- потолочный, универсальный, С- образный размер полки 65мм	buc	770,000	26,70 0,00	20 559,00 0,00
48		Кронштейн настенно- потолочный, универсальный, С- образный размер полки 105мм	buc	210,000	26,70 0,00	5 607,00 0,00
49		Кронштейн настенно- потолочный, универсальный, С- образный размер полки 175мм	buc	110,000	46,70 0,00	5 137,00 0,00
50		Кронштейн настенно- потолочный, универсальный, С- образный размер полки 215мм	buc	110,000	46,70 0,00	5 137,00 0,00
51	08-02-307- 1	Suspensie de tavan, fara captusiri de lemn	buc	960,000	66,49 59,83	63 833,28 57 441,12
52		Подвес потолочный	buc	960,000	28,80 0,00	27 648,00 0,00
53		Резьбовой стержень М8, 1м	buc	480,000	29,40 0,00	14 112,00 0,00
54		Держатель электроустановочного оборудования на лотке	buc	200,000	43,30 0,00	8 660,00 0,00
55		Соединительный набор болт М8-20 с гайкой	buc	4 500,000	1,70 0,00	7 650,00 0,00
56		Гайка М8	buc	3 840,000	0,55 0,00	2 112,00 0,00
57		Шайба М8	buc	3 840,000	1,58 0,00	6 067,20 0,00
58		Анкер М8 10х60 с кожухом и гайкой	buc	1 200,000	6,04 0,00	7 248,00 0,00
59	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,850	3 526,55 3 503,04	2 997,57 2 977,58
60		Выключатель одноклавишный	buc	85,000	82,50	7 012,50

1	2	3	4	5	6	7
		для скрытой установки U _n =250В I _n =10А IP20 Schneider electric / Legrand sau analog			0,00	0,00
61	08-03-591- 1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,050	4 650,20 4 297,20	232,51 214,86
62		Выключатель одноклавишный для открытой установки U _n =250В I _n =10А IP44 Schneider electric / Legrand sau analog	buc	5,000	74,20 0,00	371,00 0,00
63	08-03-591- 6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	4 631,75 4 232,00	185,27 169,28
64		Выключатель одноклавишный, проходной, для открытой установки, U _n =250В, I _n =10А, IP44 Schneider electric / Legrand sau analog	buc	4,000	125,00 0,00	500,00 0,00
65		Коробка установочная Schneider electric / Legrand sau analog	buc	85,000	6,70 0,00	569,50 0,00
66	10-06-037- 12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	3,500	3 551,29 2 689,29	12 429,51 9 412,51
67		Коробка распаячная (ответвительная), наружная, 100x100мм, IP44 Schneider electric / Legrand sau analog	buc	350,000	67,50 0,00	23 625,00 0,00
68	08-03-575- 1	Dispozitiv: Фотореле	buc	2,000	122,78 121,84	245,57 243,69
		<i>Total</i>	lei			1 106 202,21
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			132 153,85
		<i>Transportul materialelor</i>	7,00 %			34 403,88
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	2,00 %			9 829,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			1 282 589,62
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			418 487,20
		<i>Total cu CR</i>	100,00 +			1 701 076,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			102 064,61
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 803 141,43 550 641,05
		3. Utilaj				
69		Светильник LED, линейный,	buc	86,000	825,00	70 950,00

1	2	3	4	5	6	7
		1200мм, 26Вт, 3600лм, 4000К, опал Philips sau analog			0,00	0,00
70		Светильник LED, линейный, 1500мм, 36Вт, 5000лм, 4000К, опал Philips sau analog	buc	181,000	875,00 0,00	158 375,00 0,00
71		Светильник LED, линейный, 1200мм, 30Вт, 4000лм, 4000К, IP65 Philips sau analog	buc	86,000	825,00 0,00	70 950,00 0,00
72		Светильник LED, панель 600х600мм, 27Вт, 3600лм, 4000К, опал Philips sau analog	buc	256,000	404,20 0,00	103 475,20 0,00
73		Светильник LED, круглый, встраиваемый, 21Вт, 2100лм, 4000К, IP44 Philips sau analog	buc	31,000	208,30 0,00	6 457,30 0,00
74		Светильник LED, круглый, встраиваемый, 11Вт, 1100лм, 4000К, IP44 Philips sau analog	buc	65,000	208,30 0,00	13 539,50 0,00
75		Светильник LED, круглый, накладной, 14Вт, 1400лм, 4000К, IP65 Philips sau analog	buc	13,000	383,30 0,00	4 982,90 0,00
76		Светильник LED, круглый, настенный, 32Вт, 3400лм, 4000К, IP65 Philips sau analog	buc	12,000	822,50 0,00	9 870,00 0,00
77		Светильник LED, круглый, настенный, 12Вт, 1350лм, 4000К, IP65 Philips sau analog	buc	8,000	350,00 0,00	2 800,00 0,00
78		Светильник LED, трековый, 20Вт, 3000лм, 3000К Philips sau analog	buc	110,000	472,50 0,00	51 975,00 0,00
79		Светильник LED, подвесной (люстра), 25Вт, 2500лм, 4000К Philips sau analog	buc	33,000	1 667,00 0,00	55 011,00 0,00
80		Светильник LED, настенный (БРА), 9Вт, 1000лм, IP65 Philips sau analog	buc	4,000	777,50 0,00	3 110,00 0,00
81		Блок аварийного питания, 220В, 120Вт, 1ч, IP65 Conversion KIT Power LED 120W sau analog	buc	21,000	5 768,00 0,00	121 128,00 0,00
82		Блок аварийного питания, 220В, 200Вт, 1ч, IP65 Conversion KIT Power LED 200W sau analog	buc	15,000	6 729,30 0,00	100 939,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
83		Щит металлический, модульный, на 18 модулей, встраиваемый Schneider electric / Hager sau analog	buc	4,000	695,80 0,00	2 783,20 0,00
84		Щит металлический, модульный, на 24 модулей, встраиваемый Schneider electric / Hager sau analog	buc	4,000	766,70 0,00	3 066,80 0,00
85		Щит металлический, модульный, на 36 модулей, встраиваемый Schneider electric / Hager sau analog	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
86		Щит металлический, модульный, на 18 модулей, навесной Schneider electric / Hager sau analog	buc	2,000	716,00 0,00	1 432,00 0,00
87		Щит металлический, модульный, на 24 модулей, навесной Schneider electric / Hager sau analog	buc	2,000	1 244,00 0,00	2 488,00 0,00
88		Щит металлический, модульный, на 36 модулей, навесной Schneider electric / Hager sau analog	buc	2,000	1 608,00 0,00	3 216,00 0,00
89		Выключатель нагрузки, 3P, In=25A Schneider electric / Hager sau analog	buc	15,000	186,00 0,00	2 790,00 0,00
90		Автоматический выключатель, 1P, In=10A, с характеристикой B Schneider electric / Hager sau analog	buc	140,000	80,00 0,00	11 200,00 0,00
91		Контактор 2-х полюсный, 230V, In=20A Schneider electric / Hager sau analog	buc	70,000	583,30 0,00	40 831,00 0,00
92		Фотореле, IP44 Schneider electric / Legrand sau analog	buc	2,000	165,00 0,00	330,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			842 700,40
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	1,20 %			10 112,40
		Total Utilaj Inclusiv salariu				852 812,80

2 685 053,73

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				568 305,82

/ Intocmit

Schy Vatamanu I
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstuirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen
Doga" - Chisinau (nr. cad.
0100120.236.01), cu replanificare
partiala a incaperilor si extindere in
dimensiuni**

Obiect nr. 16125/2025

(denumirea obiectivului)

Formul

v

Deviz local de resurse № 2-5-1

Bloc 1A, 1B, 1C

Illuminat electric interior (comp. EEF/IEI)

Valoarea de deviz 2 685 053,73 lei

Intocmit in prețuri curente 28.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-1:				

Manopera:

1.	I	Muncitor	h-om	5 820,7296	94,60	550 641,05
2.	7122050013400	Zidar	h-om	14,5935	94,60	1 380,55
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	79,7467	94,60	7 544,03
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	58,3395	94,60	5 518,92
5.	9210960019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,0515	94,60	3 221,27
		Total manopera				568 305,82

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0010	47 000,00	47,00
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0191	3 550,00	67,82
3.	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,0165	54 600,00	900,90
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0565	25 000,00	1 412,50
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0320	1 840,00	58,88
6.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0086	18 000,00	154,80
7.	1011477	Suruburi cu cap semirodunt 2,5x20 mm	t	0,0000	47 000,00	0,00
8.	1011481	Suruburi cu cap semirodunt 4x40 mm	t	0,0248	47 000,00	1 165,60
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,6943	18 000,00	12 497,40
10.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0360	54 600,00	1 965,60
11.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	218,2656	55,00	12 004,61
12.	1011944	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,5050	4,60	2,32
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	87,8930	47,00	4 130,97
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	787,3000	0,50	393,66
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	20,2882	45,00	912,96

16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	976,4000	4,50	4 393,81
17.	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,3300	100,00	33,00
18.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	2,2600	54,60	123,40
19.	1019852	Vopsea	kg	23,6800	47,50	1 124,81
20.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0700	38 600,00	2 702,00
21.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	5,0000	55,00	275,00
22.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1410	340,00	47,94
23.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1099	340,00	37,37
24.	201	Pictograma pe panou	buc	15,0000	5,00	75,00
25.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,7200	16 500,00	11 880,00
26.	2652102160713	Var pasta	m3	0,0023	2 400,00	5,52
27.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	417,2250	3,55	1 481,15
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,1290	20,10	62,89
29.	5009030	Flanse	10 buc	25,0000	2,70	67,50
30.	5009031	Scoabe	10 buc	628,3000	25,00	15 707,50
31.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	8,4232	45,00	379,04
32.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	20,0000	1,50	30,00
33.	5009061	Fisa de izolatie	buc	841,7000	0,12	101,00
34.	5009062	Papuci de cablu	buc	1 232,5000	0,20	246,50
35.	5009070	Racordari	10 buc	45,0000	10,00	450,00
36.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	225,0000	3,00	675,00
37.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	554,4000	24,30	13 471,92
38.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	1,0769	50,00	53,85
39.	5009109	Cirlig	buc	720,1200	5,00	3 600,60
40.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0927	100,00	9,27
41.	5009129	Priza de tavan	100 buc	7,8678	100,00	786,78
42.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,2500	45,00	56,25
43.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	11,2377	35,00	393,32
44.	5009361	Clema de lustra	buc	336,6000	0,27	90,88
45.	5009500	Fise de marcare	100 buc	5,4000	90,00	486,00
46.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	2,1700	100,00	217,00
47.	5009619	Ate de cusut	kg	0,3650	3,10	1,13
48.	5009623	Banda "K226"	100 m	1,4420	80,00	115,36
49.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0140	1 400,00	19,60
50.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	10,0000	150,00	1 500,00
51.	5429033	Vaselina tehnica	kg	1,8400	36,00	66,24
52.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	11,4710	153,83	1 764,58
53.	60020	Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, 10 выводов Schneider electric / Hager sau analog	buc	10,0000	35,00	350,00
54.	60021	Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, 18 выводов Schneider electric / Hager sau analog	buc	5,0000	35,00	175,00
55.	60022	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе, 10 выводов Schneider electric / Hager sau analog	buc	10,0000	35,00	350,00
56.	60023	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе, 18 выводов Schneider electric / Hager sau analog	buc	5,0000	35,00	175,00
57.	60026	Кабель ВВГнг-HF sec. 3x1.5 mm2	m	4 100,0000	12,30	50 430,00
58.	60027	Кабель ВВГнг-FRHF sec. 3x1.5 mm2	m	2 400,0000	29,70	71 280,00
59.	60029	Труба ПВХ гофрированная, безгалогенная, самозатухающая, EN 61386-22, EN 50267-2-2: диаметр ф20мм EVOEL FMs-OH-SMART	m	2 500,0000	8,30	20 750,00
60.	60031	C-профиль перфорированный,	m	990,0000	57,50	56 925,00

		оцинкованный, 41x41мм x 1,5мм, L=3000мм				
61.	60033	Лоток металлический перфорированный, оцинкованный 50x50x3000мм	m	162,0000	34,20	5 540,40
62.	60034	Лоток металлический перфорированный, оцинкованный 50x100x3000мм	m	306,0000	40,80	12 484,80
63.	60035	Лоток металлический перфорированный, оцинкованный 50x150x3000мм	m	156,0000	49,20	7 675,20
64.	60036	Лоток металлический перфорированный, оцинкованный 50x200x3000мм	m	150,0000	62,50	9 375,00
65.	60037	Прямой соединитель лотка h=50мм	buc	620,0000	9,20	5 704,00
66.	60038	Угол горизонтальный h=50мм W=50мм	buc	6,0000	43,20	259,20
67.	60039	Угол горизонтальный h=50мм W=100мм	buc	12,0000	52,50	630,00
68.	60040	Угол горизонтальный h=50мм W=150мм	buc	4,0000	74,20	296,80
69.	60041	Угол горизонтальный h=50мм W=200мм	buc	8,0000	94,20	753,60
70.	60042	Т-отвод горизонтальный h=50мм W=100мм	buc	2,0000	65,80	131,60
71.	60043	Т-отвод горизонтальный h=50мм W=150мм	buc	2,0000	90,00	180,00
72.	60044	Т-отвод горизонтальный h=50мм W=200мм	buc	6,0000	113,30	679,80
73.	60045	Разделительная несгораемая перегородка, высота h=50мм, L=3000мм	m	360,0000	24,20	8 712,00
74.	60047	Кронштейн настенно-потолочный, универсальный, С-образный размер полки 65мм	buc	770,0000	26,70	20 559,00
75.	60048	Кронштейн настенно-потолочный, универсальный, С-образный размер полки 105мм	buc	210,0000	26,70	5 607,00
76.	60049	Кронштейн настенно-потолочный, универсальный, С-образный размер полки 175мм	buc	110,0000	46,70	5 137,00
77.	60050	Кронштейн настенно-потолочный, универсальный, С-образный размер полки 215мм	buc	110,0000	46,70	5 137,00
78.	60052	Подвес потолочный	buc	960,0000	28,80	27 648,00
79.	60053	Резьбовой стержень М8, 1м	buc	480,0000	29,40	14 112,00
80.	60054	Держатель электроустановочного оборудования на лотке	buc	200,0000	43,30	8 660,00
81.	60055	Соединительный набор болт М8-20 с гайкой	buc	4 500,0000	1,70	7 650,00
82.	60056	Гайка М8	buc	3 840,0000	0,55	2 112,00
83.	60057	Шайба М8	buc	3 840,0000	1,58	6 067,20
84.	60058	Анкер М8 10x60 с кожухом и гайкой	buc	1 200,0000	6,04	7 248,00
85.	60060	Выключатель одноклавишный для скрытой установки Un=250В In=10А IP20 Schneider electric / Legrand sau analog	buc	85,0000	82,50	7 012,50
86.	60062	Выключатель одноклавишный для открытой установки Un=250В In=10А IP44 Schneider electric / Legrand sau analog	buc	5,0000	74,20	371,00
87.	60064	Выключатель одноклавишный, проходной, для открытой установки, Un=250В, In=10А, IP44 Schneider electric / Legrand sau analog	buc	4,0000	125,00	500,00
88.	60065	Коробка установочная Schneider electric / Legrand sau analog	buc	85,0000	6,70	569,50
89.	60067	Коробка распаячная (ответвительная), наружная, 100x100мм, IP44 Schneider electric / Legrand sau analog	buc	350,0000	67,50	23 625,00
90.	70010	Светильник LED, линейный, 1200мм, 30Вт, 4000лм, 4000К, IP65 Philips sau analog	buc	86,0000	825,00	70 950,00
91.	70012	Светильник LED, панель 600x600мм, 27Вт, 3600лм, 4000К, опал Philips sau analog	buc	256,0000	404,20	103 475,20
92.	70013	Светильник LED, круглый, встраиваемый,	buc	31,0000	208,30	6 457,30

		21Вт, 2100лм, 4000К, IP44 Philips sau analog				
93.	70014	Светильник LED, круглый, встраиваемый, 11Вт, 1100лм, 4000К, IP44 Philips sau analog	buc	65,0000	208,30	13 539,50
94.	70016	Светильник LED, круглый, накладной, 14Вт, 1400лм, 4000К, IP65 Philips sau analog	buc	13,0000	383,30	4 982,90
95.	70017	Светильник LED, круглый, настенный, 32Вт, 3400лм, 4000К, IP65 Philips sau analog	buc	12,0000	822,50	9 870,00
96.	70018	Светильник LED, круглый, настенный, 12Вт, 1350лм, 4000К, IP65 Philips sau analog	buc	8,0000	350,00	2 800,00
97.	70020	Светильник LED, трековый, 20Вт, 3000лм, 3000К Philips sau analog	buc	110,0000	472,50	51 975,00
98.	70022	Светильник LED, подвесной (люстра), 25Вт, 2500лм, 4000К Philips sau analog	buc	33,0000	1 667,00	55 011,00
99.	70024	Светильник LED, настенный (БРА), 9Вт, 1000лм, IP65 Philips sau analog	buc	4,0000	777,50	3 110,00
100.	70026	Блок аварийного питания, 220В, 120Вт, 1ч, IP65 Conversion KIT Power LED 120W sau analog	buc	21,0000	5 768,00	121 128,00
101.	70027	Блок аварийного питания, 220В, 200Вт, 1ч, IP65 Conversion KIT Power LED 200W sau analog	buc	15,0000	6 729,30	100 939,50
102.	70031	Щит металлический, модульный, на 18 модулей, встраиваемый Schneider electric / Hager sau analog	buc	4,0000	695,80	2 783,20
103.	70032	Щит металлический, модульный, на 24 модулей, встраиваемый Schneider electric / Hager sau analog	buc	4,0000	766,70	3 066,80
104.	70033	Щит металлический, модульный, на 36 модулей, встраиваемый Schneider electric / Hager sau analog	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
105.	70034	Щит металлический, модульный, на 18 модулей, навесной Schneider electric / Hager sau analog	buc	2,0000	716,00	1 432,00
106.	70035	Щит металлический, модульный, на 24 модулей, навесной Schneider electric / Hager sau analog	buc	2,0000	1 244,00	2 488,00
107.	70036	Щит металлический, модульный, на 36 модулей, навесной Schneider electric / Hager sau analog	buc	2,0000	1 608,00	3 216,00
108.	70038	Выключатель нагрузки, 3P, In=25A Schneider electric / Hager sau analog	buc	15,0000	186,00	2 790,00
109.	70039	Автоматический выключатель, 1P, In=10A, с характеристикой B Schneider electric / Hager sau analog	buc	140,0000	80,00	11 200,00
110.	70041	Контактор 2-х полюсный, 230В, In=20A Schneider electric / Hager sau analog	buc	70,0000	583,30	40 831,00
111.	7008	Светильник LED, линейный, 1200мм, 26Вт, 3600лм, 4000К, опал Philips sau analog	buc	86,0000	825,00	70 950,00
112.	70089	Фотореле, IP44 Schneider electric / Legrand sau analog	buc	2,0000	165,00	330,00
113.	7009	Светильник LED, линейный, 1500мм, 36Вт, 5000лм, 4000К, опал Philips sau analog	buc	181,0000	875,00	158 375,00
		Total materiale de construcții				1 335 819,23

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	59,4518	45,00	2 675,33
----	--------	---	------	---------	-------	----------

2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	192,2800	20,00	3 845,60
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	192,2800	45,00	8 652,60
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1 257,0521	22,70	28 535,09
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	209,7600	30,00	6 292,80
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	481,8845	13,97	6 731,91
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,7486	22,70	175,89
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,5441	20,50	113,65
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	37,9316	25,00	948,29
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	139,1500	25,00	3 478,75
11.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	16,1000	15,00	241,50
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	59,4518	45,00	2 675,33
Total utilaje de construcții						64 366,74

Total deviz:

**2 685 053,
73**

/ Intocmit

Verificat

 Vatamanu I
(funcția, semnătura, numele, prenumele)


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstruirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen
Doga" - Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu replanificarea
partiala a incaperilor si extinderea in
dimensiuni Obiect nr. 16125/2025**

(denumirea obiectivului)

Formul.
v

DEVIZ LOCAL № 2-6-1

Bloc 1A, 1B, 1C

Stingerea automata a incendiului (partea electrica) (comp. Sin2)

Valoarea de deviz 412 667,65 lei

Intocmit in prețuri curente 28.07.2025

Коэффициент к осн. зарплате=1,1500

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc	1,000	4 266,93 4 242,81	4 266,93 4 242,81
2	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare si control	buc	1,000	553,11 543,95	553,11 543,95
3	08-01-121-1	Acumulator	buc	1,000	224,11 224,11	224,11 224,11
4	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	344,000	112,10 108,79	38 563,72 37 423,76
5	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	19,340	780,66 733,24	15 098,06 14 180,92
6		Кабель КПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0,8	m	458,200	28,27 0,00	12 953,31 0,00
7		Кабель КПСЭСнг(А)-FRHF	m	1 138,200	25,01	28 470,93

1	2	3	4	5	6	7
		1x2x0,8			0,00	0,00
8		Кабель ПВЗ 0,75	m	13,640	16,96	231,36
					0,00	0,00
9		Кабель FTP-5e FRLS 1x2x4x0.5	m	323,640	38,76	12 545,58
					0,00	0,00
10	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,030	3 646,33	109,39
					2 689,67	80,69
11		Коробка протяжная У996 МУЗ IP 31 sau analog	buc	3,000	39,10	117,30
					0,00	0,00
12	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,060	5 562,83	333,77
					5 113,17	306,79
13		Зажим клемный винтовой ЗВИ-3 0,75-4мм 12 пар ИЭК sau analog	buc	6,000	6,92	41,52
					0,00	0,00
14	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,246	2 214,72	544,82
					1 772,03	435,92
15		Канал пластиковый 20x10мм	m	13,640	5,50	75,02
					0,00	0,00
16		Канал пластиковый 40x25мм	m	10,910	16,50	180,01
					0,00	0,00
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	19,600	3 384,49	66 335,92
					2 589,20	50 748,36
18		Гофротруба ф16мм не поддерживающая горение	m	1 960,000	4,07	7 977,20
					0,00	0,00
19	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc	1,000	300,80	300,80
					257,79	257,79
		Total	lei			188 922,86
		Asigurari sociale	24,00 %			26 026,82
		Cheltuieli de transport	7,00 %			5 334,04
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2,00 %			1 524,01
		Cheltuieli directe	100,00 +			221 807,73
		Cheltuieli de regie	76,00 %			82 418,28
		Total cu Cr	100,00 +			304 226,01
		Beneficiu de deviz	6,00 %			18 253,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				322 479,57 108 445,10
		2. Utilaj				
20		Прибор охранно-пожарный на 20 зон ЗАО НВП "БОЛИД" Сигнал-20М sau analog	buc	1,000	1 261,26 0,00	1 261,26 0,00
21		Резервный источник питания РИП 12В, 5А sau analog	buc	1,000	387,90 0,00	387,90 0,00
22		Аккумулятор DELTA DT 12В, 7А/час sau analog	buc	1,000	287,50 0,00	287,50 0,00
23		Устройство принудительного пуска Старт-1 sau analog	buc	368,000	230,00 0,00	84 640,00 0,00
24		Щит с монтажной панелью ИЭК УХЛЗ IP65 (650x450x250mm) sau analog	buc	1,000	2 542,00 0,00	2 542,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			89 118,66
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	1,20 %			1 069,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				90 188,08
		Total deviz: Inclusiv salariu				412 667,65 108 445,10

1 Intocmit

Verificat

Sohy

Vatamanu I

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-6-1

Bloc 1A, 1B, 1C

Stingerea automata a incendiului (partea electrica) (comp. Sin2)

Valoarea de deviz 412 667,65 lei

Intocmit in prețuri curente 28.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-6-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 146,354	94,60	108 445,10
		Total manopera				108 445,10

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,246	66,00	16,24
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	49,20	0,45	22,14
3.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	3 550,00	10,65
4.	1010329	Clei "88-CA"	kg	1,72	55,00	94,60
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,041	25 000,00	1 025,00
6.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,00	20 500,00	0,00
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	20 500,00	0,00
8.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,012	1 850,00	22,20
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	18,966	55,00	1 043,13
10.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,081	64,25	5,20
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	66,00	6,60
12.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	35,10	9,70	340,47
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	262,64	0,50	131,32
14.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,06	45,00	2,70
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	262,64	4,50	1 181,88
16.	1019852	Vopsea	kg	0,455	50,00	22,75
17.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,001	5 500,00	5,50
18.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	3,92	55,00	215,60

19.	5	Masa utilajului	t	0,001	20 500,00	20,50
20.	5009030	Flanse	10 buc	19,60	45,00	882,00
21.	5009031	Scoabe	10 buc	131,32	45,00	5 909,40
22.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,995	45,00	269,77
23.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	15,472	1,50	23,21
24.	5009061	Fisa de izolatie	buc	588,748	0,12	70,65
25.	5009070	Racordari	10 buc	35,28	45,00	1 587,60
26.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,967	45,00	43,52
27.	5009509	Fise de marcare	100 buc	0,387	90,00	34,83
28.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,122	200,00	24,40
29.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00	1 800,00	0,00
30.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,804	150,00	120,60
31.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	3,094	153,83	475,95
32.	6002	Прибор охранно-пожарный на 20 зон ЗАО НВП "БОЛИД" Сигнал-20М	buc	1,00	1 261,26	1 261,26
33.	60023	Щит с монтажной панелью ИЭК УХЛЗ IP65 (650x450x250mm)	buc	1,00	2 542,00	2 542,00
34.	6003	Резервный источник питания РИП 12В, 5А	buc	1,00	387,90	387,90
35.	6006	Аккумулятор DELTA DT 12В, 7А/час	buc	1,00	287,50	287,50
36.	6008	Устройство принудительного пуска Старт-1	buc	368,00	230,00	84 640,00
37.	70010	Коробка протяжная У996 МУЗ IP 31	buc	3,00	39,10	117,30
38.	70012	Зажим клемный винтовой ЗВИ-3 0,75-4мм 12 пар ИЭК	buc	6,00	6,92	41,52
39.	70014	Канал пластиковый 20x10мм	m	15,004	5,00	75,02
40.	70015	Канал пластиковый 40x25мм	m	12,001	15,00	180,01
41.	70017	Гофротруба ф16мм не поддерживающая горение	m	2 156,00	3,70	7 977,20
42.	7006	Кабель КПСЭСнг(А)-FRHF 2x2x0,8	m	504,02	25,70	12 953,31
43.	7007	Кабель КПСЭСнг(А)-FRHF 1x2x0,8	m	1 252,02	22,74	28 470,93
44.	7008	Кабель ПВ3 0,75	m	15,004	15,42	231,36
45.	70089	Кабель FTP-5e FRLS 1x2x4x0.5	m	356,004	35,24	12 545,58
Total materiale de construcții						165 319,30

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	61,837	13,97	863,87
2.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,333	16,00	5,33
3.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,333	25,00	8,33
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,72	16,00	27,52
5.	330233	Burghiuri electrice	h-ut	24,069	25,00	601,72
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	110,814	25,00	2 770,35
Total utilaje de construcții						4 277,12

Total deviz:

412 667,6

5

/ Intocmit

Soly

Vatamanu I

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-7-1

Bloc 1A, 1B, 1C

**Semnalizarea de incendiu/Auromatizarea incalzirii, ventilarii si conditionarii
(protectie antifum (comp. SI/AIVC) (PAF)**

Valoarea de deviz 2 307 773,77 lei

Intocmit in prețuri curente 28.07.2025

Коэффициент к осн. зарплате=1,1500

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Utilaj central				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "П" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	3,000	2 628,20 2 610,96	7 884,61 7 832,88
2	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare	buc	55,000	879,54 870,32	48 374,43 47 867,60
3	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza	buc	12,000	1 205,21 1 196,69	14 462,55 14 360,28
		Total Utilaj central Inclusiv salariu				70 721,59 70 060,76
		1.2. Detectoare				
4	10-08-002-	Avertizoare "П" automate: de	buc	318,000	225,42	71 683,76

1	2	3	4	5	6	7
	02	fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala			217,58	69 190,44
5	10-01-039-06	Piese diverse: Buton, cu pregatire loc de montare	buc	24,000	217,58 217,58	5 221,92 5 221,92
		Total Detectoare Inclusiv salariu				76 905,68 74 412,36
		1.3. Surse de alimentare				
6	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare si control	buc	15,000	553,10 543,95	8 296,49 8 159,25
		Total Surse de alimentare Inclusiv salariu				8 296,49 8 159,25
		1.4. Baterii				
7	08-01-121-1	Acumulator	buc	36,000	291,74 224,11	10 502,79 8 067,87
		Total Baterii Inclusiv salariu				10 502,79 8 067,87
		1.5. Cabluri				
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	95,955	781,67 733,24	75 005,60 70 358,47
9		Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free JE-H(St)H FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm+0.8 mm	m	9 595,500	11,00 0,00	105 550,50 0,00
10	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm / se exclude Dibluri pentru conexiune si Scoabe	100 m	77,373	4 180,88 3 775,01	323 487,11 292 084,12
11		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 18 mm negru	m	7 737,300	11,00 0,00	85 110,30 0,00
12		Diblu cu Surub F 3,5x50mm	buc	16 256,000	0,86 0,00	13 980,16 0,00
13		Держатель двухкомпонентный D20мм, полипропилен	buc	16 170,000	0,63 0,00	10 187,10 0,00
		Total Cabluri Inclusiv salariu				613 320,77 362 442,59
		1.6. Исполнительные устройства				
14	08-01-058-	Intreruptor de sarcina electrica cu	buc	49,000	1 390,16	68 117,70

1	2	3	4	5	6	7
	2	dispozitiv de actionare: electromagnetic			1 349,00	66 100,80
15	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t / Stingator	buc	1,000	1 145,56 1 098,78	1 145,56 1 098,78
16	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu	buc	46,000	67,39 54,40	3 100,17 2 502,17
		Total Исполнительные устройства Inclusiv salariu				72 363,43 69 701,75
		1.7. Dulapuri si Boxe				
17	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	13,000	293,83 257,83	3 819,77 3 351,77
		Total Dulapuri si Boxe Inclusiv salariu				3 819,77 3 351,77
		<i>Total</i>	lei			855 930,52
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			143 087,12
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			17 310,37
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	2,00 %			4 945,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			1 021 273,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			453 109,23
		<i>Total cu Cr</i>	100,00 +			1 474 383,06
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			88 462,98
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 562 846,04 596 196,35
		2. Utilaj				
		2.1. Utilaj central				
18		Centrala detectie incendiu adresabila cu 2 bucle - 240 elemente - Previdia C200LG sau analog	buc	3,000	15 987,50 0,00	47 962,50 0,00
19		Modul adresabil 4 iesiri pe releu protocol Enea EM304S sau analog	buc	39,000	1 482,83 0,00	57 830,37 0,00
20		Modul adresabil 4 intrari / 4 iesiri pe releu protocol Enea - EM344R sau analog	buc	8,000	2 510,63 0,00	20 085,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
21		Modul adresabil cu 2 intrari si 2 iesiri pe releu (incarcare rezistiva max 5A/230VAC) cu posibilitate supervizare serie ENEA - INIM de tip EM322AC sau analog	buc	8,000	1 833,30 0,00	14 666,40 0,00
22		Panou repetor pentru centrale Previdia - PREVIDIA-C-REP sau analog	buc	12,000	3 674,17 0,00	44 090,04 0,00
		Total Utilaj central Inclusiv salariu				184 634,35
		2.2. Detectoare				
23		Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100 inclusiv soclu pentru detectoare Inim EB0010 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050 sau analog	buc	350,000	408,33 0,00	142 915,50 0,00
24		Buton manual de semnalizare incendiu adresabil protocol Enea - EC0020 sau analog	buc	29,000	542,50 0,00	15 732,50 0,00
		Total Detectoare Inclusiv salariu				158 648,00
		2.3. Surse de alimentare				
25		Sursa in comutatie cu back-up 27,6 Vcc/ 4 A in cutie metalica de tip SPS24060S sau analog	buc	15,000	2 465,83 0,00	36 987,45 0,00
		Total Surse de alimentare Inclusiv salariu				36 987,45
		2.4. Baterii				
26		Acumulator Delta DTM 1217 sau analog	buc	36,000	887,20 0,00	31 939,20 0,00
		Total Baterii Inclusiv salariu				31 939,20
		2.5. Исполнительные устройства				
27		Mecanism cu parghie Aumuelier sau analog	buc	49,000	6 061,41 0,00	297 009,09 0,00
28		Stingator cu Pulbere MPP 15 Brand Master sau analog	buc	1,000	5 487,50 0,00	5 487,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
29		Releu Intermediar ERM2-024DCL 12 A 24 B IP40 sau analog	buc	50,000	165,83 0,00	8 291,50 0,00
		Total Исполнительные устройства Inclusiv salariu				310 788,09
		2.6. Dulapuri si Boxe				
30		Dulap Metalic 600x400x300	buc	13,000	1 007,50 0,00	13 097,50 0,00
		Total Dulapuri si Boxe Inclusiv salariu				13 097,50
		<i>Total</i>	lei			736 094,59
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	1,20 %			8 833,14
		Total Utilaj Inclusiv salariu				744 927,73
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 307 773,77 596 196,35

/ Intocmit

Vatamanu I

Vatamanu I

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-7-1

Bloc 1A, 1B, 1C

**Semnalizarea de incendiu/Auromatizarea incalzirii, ventilarii si conditionarii
(protectie antifum (comp. SI/AIVC) (PAF)**

Valoarea de deviz 2 307 773,77 lei

Intocmit in prețuri curente 28.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	6 302,287	94,60	596 196,35
		Total manopera				596 196,35

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,169	41 000,00	6 929,00
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,005	3 550,00	17,75
3.	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"	t	0,00	6 450,00	0,00
4.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,004	60 000,00	240,00
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,232	25 000,00	5 800,00
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "СГ3сн", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,021	25 000,00	525,00
7.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,058	1 850,00	107,30
8.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,30	55,00	71,50
9.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,302	64,25	19,40
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	21,88	41,00	897,08
11.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,027	41,00	1,11
12.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,407	41,00	16,69

13.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	105,30	9,70	1 021,41
14.	1019852	Vopsea	kg	3,649	50,00	182,45
15.	1019925	Saibe patrate	100 buc	1,96	80,00	156,80
16.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	773,73	5,00	3 868,65
17.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00	38 600,00	0,00
18.	4110006	Apa distilata	kg	100,80	3,90	393,12
19.	5	Masa utilajului	t	0,046	13 000,00	598,00
20.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	29,746	45,00	1 338,57
21.	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,00	0,45	0,90
22.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	76,764	1,50	115,15
23.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 944,381	0,12	233,33
24.	5009070	Racordari	10 buc	77,373	45,00	3 481,79
25.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	386,865	3,50	1 354,03
26.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	4,798	45,00	215,91
27.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,919	90,00	172,71
28.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	1,96	45,00	88,20
29.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,001	1 800,00	1,80
30.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПOС61"	kg	0,005	45,00	0,23
31.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOС40"	kg	3,022	150,00	453,30
32.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,036	50 000,00	1 800,00
33.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	15,353	153,83	2 361,75
34.	60011	Detector optic de fum adresabil protocol Enea cu izolator inclus ED100 inclusiv soclu pentru detectoare Inim EB0010 + Distantier de montaj pentru detector Inim - EB0050	buc	350,00	408,33	142 915,50
35.	60012	Buton manual de semnalizare incendiu adresabil protocol Enea - EC0020	buc	29,00	542,50	15 732,50
36.	60014	Panou repetor pentru centrale Previdia - PREVIDIA-C-REP	buc	12,00	3 674,17	44 090,04
37.	60016	Sursa in comutatie cu back-up 27,6 Vcc/ 4 A in cutie metalica de tip SPS24060S	buc	15,00	2 465,83	36 987,45
38.	60018	Acumulator Delta DTM 1217	buc	36,00	887,20	31 939,20
39.	6002	Centrala detectie incendiu adresabila cu 2 bucle - 240 elemente - Previdia C200LG	buc	3,00	15 987,50	47 962,50
40.	60026	Mecanism cu parghie Aumuelier	buc	49,00	6 061,41	297 009,09
41.	60028	Stingator cu Pulbere MPP 15 Brand Master	buc	1,00	5 487,50	5 487,50
42.	60030	Releu Intermediar ERM2-024DCL 12 A 24 B IP40	buc	50,00	165,83	8 291,50
43.	69932	Dulap Metalic 600x400x300	buc	13,00	1 007,50	13 097,50
44.	6004	Modul adresabil 4 iesiri pe releu protocol Enea EM304S	buc	39,00	1 482,83	57 830,37
45.	6005	Modul adresabil 4 intrari / 4 iesiri pe releu protocol Enea - EM344R	buc	8,00	2 510,63	20 085,04
46.	6006	Modul adresabil cu 2 intrari si 2 iesiri pe releu (incarcare rezistiva max 5A/230VAC) cu posibilitate supervizare serie ENEA - INIM de tip EM322AC	buc	8,00	1 833,30	14 666,40
47.	70012	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC 18 mm negru	m	8 511,03	10,00	85 110,30
48.	70013	Diblu cu Surub F 3,5x50mm	buc	16 256,00	0,86	13 980,16
49.	70014	Держатель двухкомпонентный D20мм, полипропилен	buc	16 170,00	0,63	10 187,10

50.	7007	Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free JE-H(St)H FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm+0.8 mm	m	10 555,05	10,00	105 550,50
Total materiale de construcții						983 385,58

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,614	13,97	148,28
2.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	3,289	16,00	52,62
3.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	3,289	25,00	82,23
4.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	71,323	25,00	1 783,08
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	395,067	25,00	9 876,67
6.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,54	45,00	24,30
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	10,578	45,00	476,00
Total utilaje de construcții						12 443,18

Total deviz:

**2 307 773,
77**

/ Intocmit

S. I. Vatamanu I
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstruirea clădirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-10-1

Bloc 1A, 1B, 1C

Semnalizare paza (Supraveghere video, Control acces (comp.SP)

Valoarea de deviz 3 492 944,97 lei

Intocmit in prețuri curente 31.07.2025

Коэффициент к осн. зарплате=1,1500

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Control acces				
1	CK33A	Amortizator cu brat articulat	buc	48,000	214,62	10 301,64
					213,23	10 234,97
		Total Control acces Inclusiv salariu				10 301,64 10 234,97
		<i>Total</i>	lei			10 301,64
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 456,39
		<i>Transportul materialelor</i>	7,00 %			4,67
		<i>Achizitionare-depozitare</i>	2,00 %			1,33
		<i>Total</i>	100,00 +			12 764,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			1 850,78
		<i>Total</i>	100,00 +			14 614,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			876,89

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				15 491,70 10 234,97
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Supraveghere video				
2	10-04-067-23	Dispozitiv de videocontrol camera video	buc	73,000	242,91 237,16	17 732,34 17 312,84
3	08-02-364-2	Consola pentru camera video	buc	73,000	165,26 114,23	12 064,27 8 338,71
4	10-04-067-23	Aparataj: Server pentru instalarea softului pentru monitoring video	buc	2,000	242,91 237,16	485,82 474,32
5	10-03-013-02 aplicat	Switch	buc	8,000	2 537,11 2 077,89	20 296,91 16 623,11
6	10-04-101-10	Utilaj de abonat si utilaj divers: 3.5" HDD	buc	18,000	110,04 108,79	1 980,72 1 958,22
7	10-08-001-13	Aparate receptoare: UNIPING V3	buc	3,000	445,26 435,16	1 335,79 1 305,48
8	08-01-054-1	Bloc de alimentare JB-120-12	buc	3,000	147,12 85,93	441,35 257,79
9	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840	buc	2,000	291,75 224,10	583,51 448,21
10	10-04-030-01	Montare: Patch Panel	buc	2,000	108,79 108,79	217,58 217,58
11	10-08-003-06	Dispozitive: bloc de alimentare de rezerva	buc	2,000	882,32 870,32	1 764,64 1 740,64
12	10-02-051-03	Punti de conexiune: Adapter DVI VGA	100 buc	0,010	445,00 445,00	4,45 4,45
13	pret furnizor	Adapter DVI VGA	buc	1,000	35,00 0,00	35,00 0,00
14	10-02-051-03	Punti de conexiune: Pach-cord UTP	100 buc	0,800	446,04 446,04	356,83 356,83
15	pret furnizor	Patch-cord UTP 1,0m	buc	50,000	29,00 0,00	1 450,00 0,00
16	pret furnizor	Patch-cord UTP 2,0m	buc	30,000	52,00 0,00	1 560,00 0,00
17	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45	buc	100,000	109,08 108,79	10 908,43 10 879,00
18	pret furnizor	Priza RJ45 STP cat.6e cu 2 conectoare RJ45	buc	200,000	130,00 0,00	26 000,00 0,00
19	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	45,000	788,41	35 478,48

1	2	3	4	5	6	7
	2	si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2			733,24	32 996,01
20	pret furnizor	Cablu Cat.6e cu conductoare din cupru 4x2x0,56, ecranat, 24 AWG, solid, F/FTP	m.l.	4 500,000	16,27 0,00	73 200,38 0,00
21	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	6,000	788,41 733,25	4 730,47 4 399,47
22	pret furnizor	Cablu de alimentare IIIBBII sec. 2x1,5mm2	m.l.	600,000	11,07 0,00	6 642,00 0,00
23	08-02-411- 1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	1,000	7 573,25 3 775,01	7 573,25 3 775,01
24	pret furnizor	Furtun metalic cu izolatie PVC d.25mm	m.l.	100,000	16,25 0,00	1 625,00 0,00
		Total Supraveghere video Inclusiv salariu				226 467,22 101 087,67
		2.2. Control acces				
25	10-08-001- 04	Aparate receptoare: Controller de retea pentru 4 cititoare	buc	9,000	1 216,24 1 196,69	10 946,12 10 770,21
26	08-03-601- 1	Cititor	buc	51,000	524,26 487,38	26 737,02 24 856,34
27	08-03-575- 1	Montarea accesoriilor in dulap	buc	2,000	125,46 121,84	250,92 243,69
28	10-06-037- 01	Dulapuri: Box pentru plata releu	buc	1,000	265,48 224,11	265,48 224,11
29	10-08-003- 03	Dispozitive: bloc de alimentare	buc	10,000	555,13 543,95	5 551,33 5 439,50
30	CK33C	Lacat electromagnetic (numai manopera)	buc	24,000	271,98 271,98	6 527,40 6 527,40
31	10-01-039- 06	Piese diverse: Buton de avarie, cu pregatire loc de montare	buc	21,000	217,58 217,58	4 569,18 4 569,18
32	10-01-039- 06	Piese diverse: Buton de iesire, cu pregatire loc de montare	buc	10,000	217,58 217,58	2 175,80 2 175,80
33	10-08-003- 06	Dispozitive: Sursa de alimentare	buc	12,000	887,55 870,32	10 650,62 10 443,84
34	10-02-051- 03	Punti de conexiune: Pach-cord UTP	100 buc	0,470	446,02 446,02	209,63 209,63

1	2	3	4	5	6	7
35	10-04-066-06	Aparataj de perete: Sirena	buc	30,000	652,74 652,74	19 582,20 19 582,20
36	10-08-002-01	Avertizoare "TIC" automate: de contact magnetic in executare normala	buc	58,000	112,78 108,79	6 541,39 6 309,82
37	10-04-067-23	Aparataj: Server	buc	2,000	242,91 237,16	485,82 474,32
38	10-04-030-01	Montare: Rezistor	buc	42,000	108,79 108,79	4 569,18 4 569,18
39	10-03-013-02 aplicat	Switch	buc	3,000	2 537,11 2 077,89	7 611,34 6 233,67
40	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc	8,000	109,07 108,79	872,58 870,32
41	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840	buc	2,000	291,75 224,10	583,51 448,21
42	10-06-034-24	Lucrari diverse: Executarea legarii la pamint a dulapului	buc	3,000	326,37 326,37	979,11 979,11
43	08-01-121-1	Acumulator	buc	8,000	224,11 224,11	1 792,86 1 792,86
44	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza	100 buc	1,540	3 725,38 2 689,28	5 737,09 4 141,49
45	pret furnizor	Cutie termoplastic 100x100x70	buc	154,000	54,30 0,00	8 362,20 0,00
46	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,200	4 402,95 4 144,90	880,59 828,98
47	pret furnizor	Priza 2p+E, 2 pozitii, rosie Mozaic sau analog	buc	14,000	208,33 0,00	2 916,62 0,00
48	pret furnizor	Priza 2p+E, 2 pozitii, alba Mozaic sau analog	buc	6,000	116,67 0,00	700,02 0,00
49	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45	buc	8,000	109,08 108,79	872,67 870,32
50	pret furnizor	Priza USB 5V 1500mA, 2 module	buc	8,000	690,25 0,00	5 522,00 0,00
51	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	89,550	788,41 733,24	70 602,54 65 662,05

1	2	3	4	5	6	7
52	pret furnizor	Cablu Cat.6e cu conductoare din cupru 4x2x0,56, ecranat, 24 AWG, solid, F/FTP	m.l.	7 800,000	16,27 0,00	126 880,65 0,00
53	pret furnizor	Cablu de alimentare ecranat de tip YSLYC-Y-JZ 4x2,5mm2	m.l.	85,000	31,60 0,00	2 686,06 0,00
54	pret furnizor	Cablu PK-75 (RG-6)	m.l.	150,000	5,12 0,00	768,75 0,00
55	pret furnizor	Cablu ПБСН 2x1,5mm2	m.l.	220,000	10,35 0,00	2 277,55 0,00
56	pret furnizor	Cablu UTP cat.5e	m.l.	700,000	11,13 0,00	7 792,05 0,00
57	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,000	5 866,53 2 589,20	17 599,60 7 767,61
58	pret furnizor	Teava gofrata d.20mm	m.l.	300,000	4,71 0,00	1 414,50 0,00
59	08-02-410- 1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,050	2 052,20 1 816,40	102,61 90,82
60	pret furnizor	Teava polietelena d.25mm	m.l.	5,000	5,54 0,00	27,68 0,00
61	10-06-037- 08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200	buc	35,000	123,18 118,58	4 311,39 4 150,39
62	pret furnizor	Cutie de comutare	buc	35,000	154,00 0,00	5 390,00 0,00
63	08-02-406- 1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe de fixare	t	0,010	96 002,00 29 052,00	960,02 290,52
64	08-02-410- 2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,360	2 439,08 2 077,78	878,07 748,00
65	pret furnizor	Teava polietelena D50mm L=3.0m /1.8	m	36,000	38,80 0,00	1 396,80 0,00
66	08-02-410- 3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 75 mm	100 m	0,870	2 522,67 2 077,94	2 194,72 1 807,81
67	pret furnizor	Teava polietelena D75mm L=3.0m /1.8	m	87,000	85,50 0,00	7 438,50 0,00
68	08-02-411- 1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,250	7 724,16 3 774,92	1 931,04 943,73

1	2	3	4	5	6	7
69	pret furnizor	Furtun metalic cu izolatie PVC d.25mm	m.l.	25,000	16,25 0,00	406,25 0,00
70	10-06-037- 08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200	buc	3,000	123,17 118,57	369,50 355,70
71	pret furnizor	Cutie de montaj din metal dim.400x400mm	buc	1,000	328,00 0,00	328,00 0,00
72	pret furnizor	Cutie de montaj din metal dim.300x300mm	buc	2,000	274,00 0,00	548,00 0,00
73	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (stilp pentru bariera de acces auto)	buc	2,000	8 871,50 951,91	17 742,99 1 903,83
		Total Control acces Inclusiv salariu				409 939,95 196 280,64
		<i>Total</i>	lei			636 407,17
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			71 368,39
		<i>Transportul materialelor</i>	7,00 %			21 922,28
		<i>Achizitionare-depozitare</i>	2,00 %			6 263,51
		<i>Total</i>	100,00 +			735 961,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			225 999,92
		<i>Total</i>	100,00 +			961 961,27
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			57 717,68
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 019 678,95 297 368,31
		3. Utilaj				
		3.1. Supraveghere video				
74	pret furnizor	Camera de supraveghere video de tip IDS-CD7146G0-IZS sau analog	buc	38,000	9 716,67 0,00	369 233,46 0,00
75	pret furnizor	Consola pentru camera video de tip IDS-2CD7146G0-IZS sau analog	buc	38,000	453,33 0,00	17 226,54 0,00
76	pret furnizor	Camera de supraveghere video de tip DS-2CD2542FWD-IS sau	buc	10,000	699,83 0,00	6 998,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		analog				
77	pret furnizor	Consola pentru camera video de tip DS-2CD2542FWD-IS sau analog	buc	10,000	145,00 0,00	1 450,00 0,00
78	pret furnizor	Camera de supraveghere video de tip DS-2DE4220-DE3 sau analog	buc	10,000	8 915,44 0,00	89 154,40 0,00
79	pret furnizor	Consola pentru camera video de tip DS-2DE4220-DE3 sau analog	buc	10,000	181,00 0,00	1 810,00 0,00
80	pret furnizor	Camera de supraveghere video de tip DS-2CD2642FWD-IS sau analog	buc	8,000	3 632,00 0,00	29 056,00 0,00
81	pret furnizor	Consola pentru camera video de tip DS-2CD2642FWD-IS sau analog	buc	8,000	105,00 0,00	840,00 0,00
82	pret furnizor	Camera de supraveghere video PTZ de tip DS-2DF8836IX-AEL sau analog	buc	7,000	34 873,33 0,00	244 113,31 0,00
83	pret furnizor	Consola pentru camera video de tip DS-2DF8336IV-AEL sau analog	buc	7,000	378,33 0,00	2 648,31 0,00
84	pret furnizor	Server pentru sistema pina la 48 IP camere, cu baza analitica	buc	2,000	155 115,00 0,00	310 230,00 0,00
85	pret furnizor	Switch de tip DS-3E0326 P-E sau analog	buc	4,000	4 416,67 0,00	17 666,68 0,00
86	pret furnizor	Switch de tip DS-3E0109 P-E sau analog	buc	4,000	1 114,36 0,00	4 457,44 0,00
87	pret furnizor	Hard disk WD60EURX HDD- 6TR HDD disk purple seria sau analog	buc	18,000	3 930,00 0,00	70 740,00 0,00
88	pret furnizor	Software USB-TRASSIR USB - cheie de protectie	buc	3,000	2 176,67 0,00	6 530,01 0,00
89	pret furnizor	Software Trassir. Licenta pentru 1 camera video	buc	73,000	1 043,33 0,00	76 163,09 0,00
90	pret furnizor	Software Auto-Trassir	buc	1,000	4 384,16 0,00	4 384,16 0,00
91	pret furnizor	Software Trassir pentru DVR/NVR	buc	2,000	3 023,33 0,00	6 046,66 0,00
92	pret furnizor	Software Trassir SIMT	buc	6,000	2 947,50 0,00	17 685,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
93	pret furnizor	Software Trassir NET Ping	buc	3,000	650,00 0,00	1 950,00 0,00
94	pret furnizor	Dispozitiv UNIPING V3 sau analog	buc	3,000	2 484,00 0,00	7 452,00 0,00
95	pret furnizor	Bloc de alimentare in executare industriala de tip JB-120-12 sau analog	buc	3,000	298,27 0,00	894,81 0,00
96	pret furnizor	Dulap de perete 19" x 18U de tip WM.6618.9002 sau analog	buc	2,000	5 465,00 0,00	10 930,00 0,00
97	pret furnizor	Patch-panel 24xRJ45 STP cat.6e	buc	2,000	589,76 0,00	1 179,52 0,00
98	pret furnizor	Bloc de alimentare UPS 3000VA/2700W Digitus DN- 170041 On-Line, LCD, USB, SNMP card	buc	2,000	11 812,48 0,00	23 624,96 0,00
		Total Supraveghere video Inclusiv salariu				1 322 464,65
		3.2. Control acces				
99	pret furnizor	Controler de retea pentru 4 cititoare de tip MC-MAC-4 R sau analog	buc	9,000	31 107,30 0,00	279 965,70 0,00
100	pret furnizor	Cititor 26 bit. Wiegand STAR RF10 sau analog	buc	20,000	2 108,70 0,00	42 174,00 0,00
101	pret furnizor	Cititor 26 bit. Wiegand STAR RF30 sau analog	buc	20,000	3 997,62 0,00	79 952,40 0,00
102	pret furnizor	Cititor 26 bit. Wiegand STAR RF70 sau analog	buc	5,000	4 752,48 0,00	23 762,40 0,00
103	pret furnizor	Cititor 26 bit. Wiegand STAR RF10 V silver sau analog	buc	6,000	2 108,70 0,00	12 652,20 0,00
104	pret furnizor	Plata releu, Output card MC- MLC-16 R sau analog	buc	1,000	24 030,00 0,00	24 030,00 0,00
105	pret furnizor	Plata releu, Output card MC- MLC-32 i sau analog	buc	1,000	17 631,61 0,00	17 631,61 0,00
106	pret furnizor	Box pentru plata releu MC-ENC- RM sau analog	buc	1,000	14 450,40 0,00	14 450,40 0,00
107	pret furnizor	Bloc de alimentare pentru plata releu MC-PWR-RM sau analog	buc	1,000	11 686,59 0,00	11 686,59 0,00
108	pret furnizor	Bloc de alimentare pentru controler de retea PS-24DC sau	buc	9,000	661,27 0,00	5 951,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		analog				
109	pret furnizor	Lacat electromagnetic pina la 500kg, de tip HC 500 GD sau analog	buc	24,000	1 379,08 0,00	33 097,92 0,00
110	pret furnizor	Buton de alarma	buc	21,000	76,00 0,00	1 596,00 0,00
111	pret furnizor	Buton de iesire tip ABK-806 A No Touch sau analog	buc	10,000	1 708,00 0,00	17 080,00 0,00
112	pret furnizor	Software SFT-GS-01	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
113	pret furnizor	Software DRVR-OPC-CL	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
114	pret furnizor	Software. Licenta pentru 10 locuri SFT-CWS-010	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
115	pret furnizor	Software SCO-CAR-256	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
116	pret furnizor	Software SCO-10CAR-128	buc	4,000	0,00 0,00	0,00 0,00
117	pret furnizor	Software Modul SNMP MISC-Peripheral	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
118	pret furnizor	Bloc de alimentare in format industrial 24V, 5A	buc	7,000	638,00 0,00	4 466,00 0,00
119	pret furnizor	Bloc de alimentare in format industrial 12V, 5A	buc	5,000	580,00 0,00	2 900,00 0,00
120	pret furnizor	Patch-cord UTP cat.5e, 0.5m	buc	47,000	23,00 0,00	1 081,00 0,00
121	pret furnizor	Sirena stroboscopica HC-103 sau analog	buc	24,000	86,70 0,00	2 080,80 0,00
122	pret furnizor	Avertizor de contact magnetic de tip HO-03 sau analog	buc	58,000	22,50 0,00	1 305,00 0,00
123	pret furnizor	Sirena de paza, optico-sonor pina 150m de tip AX-500PLUS sau analog	buc	6,000	10 416,67 0,00	62 500,02 0,00
124	pret furnizor	Server Lon Talc i .LON 600IP de tip ECH-LTEA600 sau analog	buc	2,000	54 200,00 0,00	108 400,00 0,00
125	pret furnizor	Amortizator cu brat articulata	buc	48,000	706,42 0,00	33 908,16 0,00
126	pret furnizor	Rezistor 1,2 kOm	buc	42,000	5,00 0,00	210,00 0,00
127	pret furnizor	Switch 24 PoE+	buc	3,000	7 717,50	23 152,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
128	pret furnizor	Avertizor de paza "la spargere sticla"	buc	8,000	280,83 0,00	2 246,64 0,00
129	pret furnizor	Dulap de comutare 19", 12U, 600x600	buc	1,000	2 540,83 0,00	2 540,83 0,00
130	pret furnizor	Dulap de comutare 19", 18U, 600x600	buc	1,000	5 465,00 0,00	5 465,00 0,00
131	pret furnizor	Sina de impamintare a utilajului in dulap 19"	buc	3,000	645,00 0,00	1 935,00 0,00
132	pret furnizor	Acumulator 7A/h	buc	8,000	285,00 0,00	2 280,00 0,00
		Total Control acces Inclusiv salariu				818 501,60
		<i>Total</i>	lei			2 140 966,25
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			25 691,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 166 657,85
		4. Lucrari de reglare-demarare				
		4.1. Supraveghere video				
133	10-06-068- 14	Reglarea sistemului de control si dirijare, instalarea sistemului de operare, asigurarii de program	buc	1,000	22 628,32 22 628,32	22 628,32 22 628,32
134	1-10-001-1	Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatica ale regimurilor electrice si tehnologice	semnal	200,000	163,19 163,19	32 637,00 32 637,00
		Total Supraveghere video Inclusiv salariu				55 265,32 55 265,32
		4.2. Control acces				
135	1-10-001-1	Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatica ale regimurilor electrice si tehnologice	semnal	384,000	163,19 163,19	62 663,04 62 663,04
136	10-06-068- 15	Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Configurarea si reglarea componentelor de retea	buc	9,000	3 481,28 3 481,28	31 331,52 31 331,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total Control acces Inclusiv salariu				93 994,56 93 994,56
		<i>Total</i>	lei			149 259,88
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			35 822,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			89 555,93
		<i>Total</i>	100,00 +			274 638,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			16 478,29
		Total Lucrari de reglare- demarare Inclusiv salariu				291 116,47 149 259,88
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 492 944,97 456 863,16

Intocmit

Verificat

Schy

Vatamanu I

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-10-1

Bloc 1A, 1B, 1C

Semnalizare paza (Supraveghere video, Control acces (comp.SP))

Valoarea de deviz 3 492 944,97 lei

Intocmit in prețuri curente 31.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-10-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3 624,703	94,60	342 896,92
2.	5	Specialist	h-om	1 007,40	94,60	95 300,04
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	20,125	94,60	1 903,83
4.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	104,88	94,60	9 921,65
5.	7422010060100	Timplar	h-om	66,792	94,60	6 318,52
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,52	94,60	522,20
		Total manopera				456 863,16

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,003	62 000,00	186,00
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,002	3 000,00	6,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,013	28 000,00	364,00
4.	10116415	Constructii de fixare	kg	10,30	65,00	669,50
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,193	55,00	230,61
6.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,106	125,00	13,26
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,18	62,00	383,16
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	22,80	12,50	285,00
9.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	5,12	45,00	230,40
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	83,066	4,50	373,80
11.	1019852	Vopsea	kg	7,481	47,50	355,35
12.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	12,50	4,60	57,50
13.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,031	47 000,00	1 457,00

14.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	4,26	47,00	200,22
15.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,36	390,00	140,40
16.	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,40	340,00	136,00
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,44	46,30	66,67
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	200,00	2,40	480,00
19.	28111063020486	Stilp pentru bariera de acces auto	buc	2,02	7 330,92	14 808,46
20.	3120275536107	Priza RJ45 STP cat.6e cu 2 conectore RJ45	buc	200,00	130,00	26 000,00
21.	3130134818-215	Cablu de alimentare ИИББП sec. 2x1,5mm2	m	615,00	10,80	6 642,00
22.	31301348189041	Cablu Cat.6e cu conductoare din cupru 4x2x0,56, ecranat, 24 AWG, solid, F/FTP	m	12 607,50	15,87	200 081,03
23.	31301348189053	Cablu de alimentare ecranat de tip YSLYC-Y-JZ 4x2,5mm2	m	87,125	30,83	2 686,06
24.	31301348189054	Cablu PK-75 (RG-6)	m	153,75	5,00	768,75
25.	31301348189055	Cablu ПБЧН 2x1,5mm2	m	225,50	10,10	2 277,55
26.	31301348189056	Cablu UTP cat.5e	m	717,50	10,86	7 792,05
27.	31301348189058	Teava gofrata d.20mm	m	307,50	4,60	1 414,50
28.	31301348189059	Teava polietelena d.25mm	m	5,125	5,40	27,68
29.	313013481FM25	Furtun metalic cu izolatie PVC d.25mm	m	125,00	16,25	2 031,25
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,168	20,10	3,38
31.	4110041	Energie electrica	kw-h	1,296	2,64	3,42
32.	5009030	Flanse	10 buc	3,41	1,20	4,09
33.	5009031	Scoabe	10 buc	51,35	48,00	2 464,80
34.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	43,571	15,00	653,56
35.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	112,44	10,00	1 124,40
36.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 842,57	1,00	1 842,57
37.	5009070	Racordari	10 buc	6,65	4,60	30,59
38.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	9,25	1,00	9,25
39.	5009090	Profil de montaj	buc	0,64	1,00	0,64
40.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	7,028	100,00	702,80
41.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,011	1,00	0,01
42.	5009500	Fise de marcare	100 buc	3,321	25,00	83,02
43.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	1,00	0,06
44.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	1,255	125,00	156,87
45.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,216	125,00	27,00
46.	54400891	Banda adeziva izolatoare	kg	25,74	12,60	324,33
47.	58082025065	Teava polietelena D50mm L=3.0m /1.8	m	36,00	38,80	1 396,80
48.	58082025067	Teava polietelena D75mm L=3.0m /1.8	m	87,00	85,50	7 438,50
49.	640520250450	Priza USB 5V 1500mA, 2 module	buc	8,00	690,25	5 522,00
50.	64052025047	Priza 2p+E, 2 pozitii, rosie	buc	14,00	208,33	2 916,62
51.	64052025048	Priza 2p+E, 2 pozitii, alba	buc	6,00	116,67	700,02
52.	64082025012	Adapter DVI VGA	buc	1,00	35,00	35,00
53.	64082025014	Patch-cord UTP 1,0m	buc	50,00	29,00	1 450,00
54.	64082025015	Patch-cord UTP 2,0m	buc	30,00	52,00	1 560,00
55.	64082025045	Cutie termoplastic 100x100x70	buc	154,00	54,30	8 362,20
56.	64082025062	Cutie de comutare	buc	35,00	154,00	5 390,00
57.	64082025663	Cutie de montaj din metal dim.400x400mm	buc	1,00	328,00	328,00
58.	64082025664	Cutie de montaj din metal dim.300x300mm	buc	2,00	274,00	548,00
59.	68082025001	Camera de supraveghere video de tip IDS-CD7146G0-IZS	buc	38,00	9 716,67	369 233,46
60.	680820250010	Consola pentru camera video de tip DS-2DF8336IV-AEL	buc	7,00	378,33	2 648,31
61.	680820250011	Server pentru sistemul pina la 48 IP camere, cu baza analitica	buc	2,00	155 115,00	310 230,00
62.	680820250012	Switch de tip DS-3E0326 P-E	buc	4,00	4 416,67	17 666,68

63.	680820250013	Switch de tip DS-3E0109 P-E	buc	4,00	1 114,36	4 457,44
64.	680820250014	Hard disk WD60EURX HDD-6TR HDD disk purple seria	buc	18,00	3 930,00	70 740,00
65.	680820250015	Software USB-TRASSIR USB - cheie de protectie	buc	3,00	2 176,67	6 530,01
66.	680820250016	Software Trassir. Licenta pentru 1 camera video	buc	73,00	1 043,33	76 163,09
67.	680820250017	Software Auto-Trassir	buc	1,00	4 384,16	4 384,16
68.	680820250018	Software Trassir pentru DVR/NVR	buc	2,00	3 023,33	6 046,66
69.	680820250019	Software Trassir SIMT	buc	6,00	2 947,50	17 685,00
70.	68082025002	Consola pentru camera video de tip IDS-2CD7146G0-IZS	buc	38,00	453,33	17 226,54
71.	680820250020	Software Trassir NET Ping	buc	3,00	650,00	1 950,00
72.	680820250021	Dispozitiv UNIPING V3	buc	3,00	2 484,00	7 452,00
73.	680820250023	Bloc de alimentare in executare industrială de tip JB-120-12	buc	3,00	298,27	894,81
74.	680820250025	Dulap de perete 19" x 18U de tip WM.6618.9002	buc	2,00	5 465,00	10 930,00
75.	680820250027	Patch-panel 24xRJ45 STP cat.6e	buc	2,00	589,76	1 179,52
76.	680820250028	Bloc de alimentare UPS 3000VA/2700W Digitus DN-170041 On-Line, LCD, USB, SNMP card	buc	2,00	11 812,48	23 624,96
77.	68082025003	Camera de supraveghere video de tip DS-2CD2542FWD-IS	buc	10,00	699,83	6 998,30
78.	68082025004	Consola pentru camera video de tip DS-2CD2542FWD-IS	buc	10,00	145,00	1 450,00
79.	68082025005	Camera de supraveghere video de tip DS-2DE4220-DE3	buc	10,00	8 915,44	89 154,40
80.	68082025006	Consola pentru camera video de tip DS-2DE4220-DE3	buc	10,00	181,00	1 810,00
81.	68082025007	Camera de supraveghere video de tip DS-2CD2642FWD-IS	buc	8,00	3 632,00	29 056,00
82.	68082025008	Consola pentru camera video de tip DS-2CD2642FWD-IS	buc	8,00	105,00	840,00
83.	68082025009	Camera de supraveghere video PTZ de tip DS-2DF8836IX-AEL	buc	7,00	34 873,33	244 113,31
84.	680820250130	Controler de retea pentru 4 cititoare de tip MC-MAC-4 R	buc	9,00	31 107,30	279 965,70
85.	680820250131	Cititor 26 bit. Wiegand STAR RF10	buc	20,00	2 108,70	42 174,00
86.	680820250132	Cititor 26 bit. Wiegand STAR RF30	buc	20,00	3 997,62	79 952,40
87.	680820250133	Cititor 26 bit. Wiegand STAR RF70	buc	5,00	4 752,48	23 762,40
88.	680820250134	Cititor 26 bit. Wiegand STAR RF10 V silver	buc	6,00	2 108,70	12 652,20
89.	680820250135	Plata releu, Output card MC-MLC-16 R	buc	1,00	24 030,00	24 030,00
90.	680820250136	Plata releu, Output card MC-MLC-32 i	buc	1,00	17 631,61	17 631,61
91.	680820250137	Box pentru plata releu MC-ENC-RM	buc	1,00	14 450,40	14 450,40
92.	680820250138	Bloc de alimentare pentru plata releu MC-PWR-RM	buc	1,00	11 686,59	11 686,59
93.	680820250139	Bloc de alimentare pentru controler de retea PS-24DC	buc	9,00	661,27	5 951,43
94.	680820250140	Lacat electromagnetice pina la 500kg, de tip HC 500 GD	buc	24,00	1 379,08	33 097,92
95.	680820250141	Buton de alarma	buc	21,00	76,00	1 596,00
96.	680820250142	Buton de iesire tip ABK-806 A No Touch	buc	10,00	1 708,00	17 080,00
97.	680820250143	Software SFT-GS-01	buc	1,00	0,00	0,00
98.	680820250144	Software DRVR-OPC-CL	buc	1,00	0,00	0,00
99.	680820250145	Software. Licenta pentru 10 locuri SFT-CWS-010	buc	1,00	0,00	0,00
100.	680820250146	Software SCO-CAR-256	buc	1,00	0,00	0,00

101.	680820250147	Software SCO-10CAR-128	buc	4,00	0,00	0,00
102.	680820250148	Software Modul SNMP MISC-Peripheral	buc	1,00	0,00	0,00
103.	680820250149	Bloc de alimentare in format industrial 24V, 5A	buc	7,00	638,00	4 466,00
104.	680820250150	Bloc de alimentare in format industrial 12V, 5A	buc	5,00	580,00	2 900,00
105.	680820250151	Patch-cord UTP cat.5e, 0.5m	buc	47,00	23,00	1 081,00
106.	680820250152	Sirena stroboscopica HC-103	buc	24,00	86,70	2 080,80
107.	680820250153	Avertizor de contact magnetic de tip HO-03	buc	58,00	22,50	1 305,00
108.	680820250154	Sirena de paza, optico-sonor pina 150m de tip AX-500PLUS	buc	6,00	10 416,67	62 500,02
109.	680820250155	Server Lon Talc i .LON 600IP de tip ECH-LTEA600	buc	2,00	54 200,00	108 400,00
110.	680820250156	Rezistor 1,2 kOm	buc	42,00	5,00	210,00
111.	680820250157	Switch 24 PoE+	buc	3,00	7 717,50	23 152,50
112.	680820250158	Avertizor de paza "la spargere sticla"	buc	8,00	280,83	2 246,64
113.	680820250159	Dulap de comutare 19", 12U, 600x600	buc	1,00	2 540,83	2 540,83
114.	680820250160	Dulap de comutare 19", 18U, 600x600	buc	1,00	5 465,00	5 465,00
115.	680820250161	Sina de impamintare a utilajului in dulap 19"	buc	3,00	645,00	1 935,00
116.	680820250162	Acumulator 7A/h	buc	8,00	285,00	2 280,00
117.	684587965416	Amortizator cu brat articulata (дверной доводчик)	buc	48,00	706,42	33 908,16
Total materiale de construcții						2 454 208,38

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	8,947	500,00	4 473,50
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	10,499	500,00	5 249,50
3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	16,606	25,00	415,15
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	54,51	120,00	6 541,20
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	35,046	85,00	2 978,91
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,276	45,00	12,42
7.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	28,169	35,00	985,91
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	24,869	35,00	870,41
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,517	500,00	258,50
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	9,062	450,00	4 077,90
Total utilaje de construcții						25 863,40

Total deviz:

**3 492 944,
97**

Intocmit

S. I. Vatamanu

Vatamanu I

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstuirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen Doga"
- Chisinau (nr. cad. 0100120.236.01), cu
replanificare partiala a incaperilor si
extindere in dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-11-1
Bloc 1A, 1B, 1C
Comunicatiile telefonice si de semnalizare (comp. TS3)**

Valoarea de deviz 6 855 374,67 lei

Intocmit in prețuri curente 31.07.2025

Коэффициент к осн. зарплате=1,1500

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Компьютерные сети				
1	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare si control	buc	17,000	553,16 543,95	9 403,77 9 247,15
2	10-03-013-05	Utilajul centralelor: Comutator	buc	11,000	942,82 735,42	10 371,02 8 089,62
3	10-04-030-01	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Module SFP	buc	8,000	108,79 108,79	870,32 870,32
4	10-03-013-05	Utilajul centralelor: Comutator	buc	4,000	942,82 735,42	3 771,28 2 941,68
5	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45	buc	260,000	109,41 108,79	28 446,56 28 285,40
6		Розетка информационная RJ-45	buc	260,000	115,00 0,00	29 900,00 0,00
7	10-04-030-01	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Patch panel	buc	5,000	108,79 108,79	543,95 543,95
8	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2	100 buc	5,000	1 305,48 1 305,48	6 527,40 6 527,40
9		Коннектор RJ 45 solid 50um	buc	300,000	12,50	3 750,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
10		Коннектор 8P8C RJ 45 (computer) cu ecran	buc	200,000	67,30	13 460,00
					0,00	0,00
11	10-02-051-03	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Patch Cord SC-SC, UTP	100 buc	0,780	446,04	347,91
					446,04	347,91
12	10-04-030-01	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: TW Patch panel	buc	23,000	108,79	2 502,17
					108,79	2 502,17
13	10-06-037-05	Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840	buc	4,000	292,27	1 169,09
					224,11	896,43
14	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-11	buc	12,000	109,41	1 312,92
					108,79	1 305,48
15		Розетка на 1 модуль ,белая, Мозаик RJ-11	buc	12,000	181,67	2 180,04
					0,00	0,00
16	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	66,600	802,43	53 442,00
					733,24	48 834,09
17		Кабель F/UTP cat.5e " десять витых пар"	m	5 200,000	10,80	56 160,00
					0,00	0,00
18		Кабель оптический FO-24	m	370,000	23,33	8 632,10
					0,00	0,00
19		Кабель оптический FO-12	m	100,000	18,33	1 833,00
					0,00	0,00
20		Кабель оптический FO-8	m	290,000	15,00	4 350,00
					0,00	0,00
21		Кабель оптический FO-2	m	700,000	6,67	4 669,00
					0,00	0,00
22	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	1,800	3 887,29	6 997,12
					2 689,29	4 840,72
23		Монтажная коробка, на два поста 140x65x45мм	buc	130,000	14,20	1 846,00
					0,00	0,00
24		Монтажная коробка, на один пост	buc	50,000	6,40	320,00
					0,00	0,00
25	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.	100 m	3,500	2 817,25	9 860,39
					2 211,70	7 740,95
26		Канал кабельный с крышкой DLP-S 85x50	m	350,000	154,20	53 970,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
27		Крышка с защелкой DLP-S 85x50	buc	90,000	36,70 0,00	3 303,00 0,00
28		Угол Т, DLP-S 85x50	buc	50,000	65,00 0,00	3 250,00 0,00
29		Угол внутренний , DLP-S 85x50	buc	30,000	68,00 0,00	2 040,00 0,00
30		Угол наружный , DLP-S 85x50	buc	10,000	62,50 0,00	625,00 0,00
31		Угол plat , DLP-S 85x50	buc	30,000	110,00 0,00	3 300,00 0,00
32		Accesorii fixare Normaclip DLP -S 85x50 (2buc.)	buc	80,000	53,30 0,00	4 264,00 0,00
33		Соединитель крышки DLP -S 85x50 45мм	buc	50,000	26,50 0,00	1 325,00 0,00
34		Соединитель боковой, профиля DLP -S 85x50	buc	45,000	58,25 0,00	2 621,25 0,00
35		Хомут для кабелей FHS 3x150 (100 buc)	buc	30,000	13,00 0,00	390,00 0,00
36	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,500	4 330,56 2 589,20	6 495,84 3 883,80
37		Труба гофрированная диам. 25	m	150,000	5,40 0,00	810,00 0,00
38	10-04-030-01	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: ODF-2	buc	35,000	108,79 108,79	3 807,65 3 807,65
		Total Компьютерные сети Inclusiv salariu				348 867,78 130 664,72
		1.2. Беспроводный интернет Wi-Fi				
39	10-03-013-01	Utilajul centralelor: Router	buc	2,000	4 660,38 3 796,77	9 320,76 7 593,54
40	10-04-101-07	Montare access point	buc	37,000	219,89 217,58	8 135,84 8 050,46
41	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	11,000	802,43 733,24	8 826,74 8 065,69
42		Кабель UTP cat.6	m	1 100,000	8,00 0,00	8 800,00 0,00
43	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45	buc	37,000	109,41 108,79	4 048,16 4 025,23

1	2	3	4	5	6	7
44		Розетка информационная RJ-45	buc	37,000	115,00 0,00	4 255,00 0,00
45	10-02-051-03	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Patch Cord SC-SC, UTP	100 buc	0,370	446,03 446,03	165,03 165,03
46	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,370	3 886,32 2 689,30	1 437,94 995,04
47		Монтажная коробка, на два поста 140x65x45мм	buc	37,000	14,20 0,00	525,40 0,00
48	10-04-030-01	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: ODF-24	buc	1,000	108,79 108,79	108,79 108,79
		Total Беспроводный интернет Wi-Fi				45 623,66
		Inclusiv salariu				29 003,78
		1.3. Сети связи				
49	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m	10,150	5 819,40 4 623,57	59 066,89 46 929,28
50		Кабель телефонный ТПП100x2x0,4	m	300,000	130,20 0,00	39 060,00 0,00
51		Кабель телефонный ТПП120x2x0,4	m	110,000	29,50 0,00	3 245,00 0,00
52		Кабель телефонный ТПП150x2x0,64	m	125,000	109,10 0,00	13 637,50 0,00
53		Кабель телефонный ТПП150x2x0,64	m	480,000	109,10 0,00	52 368,00 0,00
54	10-06-037-05	Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840	buc	1,000	291,10 224,11	291,10 224,11
55	10-06-034-07	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 100x2, invelisul cablului din masa plastica	buc	3,000	2 264,65 870,32	6 793,95 2 610,96
56	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica	buc	2,000	1 693,85 652,74	3 387,70 1 305,48
57	10-06-012-	Protectia anticoroziva a cablului:	buc	6,000	162,38	974,29

1	2	3	4	5	6	7
	04	Punti de conexiune intre cabluri: armate			108,79	652,74
58		Муфта XAGA 100 55/12-300	buc	6,000	702,00	4 212,00
					0,00	0,00
59	10-06-037-05	Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840	buc	11,000	292,38	3 216,17
					224,11	2 465,18
60	10-04-030-01	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: ODF-24	buc	25,000	108,79	2 719,75
					108,79	2 719,75
61	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	21,700	802,43	17 412,72
					733,24	15 911,41
62		Кабель оптический FO-2	m	50,000	6,67	333,50
					0,00	0,00
63		Кабель оптический FO-8	m	730,000	15,00	10 950,00
					0,00	0,00
64		Кабель оптический FO-12	m	720,000	18,33	13 197,60
					0,00	0,00
65		Кабель оптический FO-24	m	670,000	23,33	15 631,10
					0,00	0,00
66	11-04-020-02	Conector de priza cu fasonarea si conectarea cablului ecranizat, sectiunea conductorului pina la 1 mm2, cantitatea conductorilor de conectare, buc: 24	buc	14,000	347,34	4 862,82
					336,16	4 706,26
67		Муфта FOSC-400-A4-S-24-1BNN	buc	14,000	683,90	9 574,60
					0,00	0,00
68		Гильза оптическая SMOUV-60	buc	160,000	1,50	240,00
					0,00	0,00
69	10-02-051-04	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu	100 buc	2,160	337,25	728,46
					337,25	728,46
70		Адаптор SC-SC	buc	216,000	5,00	1 080,00
					0,00	0,00
71	10-04-030-01	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Module SC/PC	buc	216,000	108,79	23 498,64
					108,79	23 498,64
72	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Сплит -касета	buc	18,000	126,80	2 282,32
					118,58	2 134,46
73	10-04-030-01	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Плинт SMJ	buc	135,000	108,79	14 686,65
					108,79	14 686,65

1	2	3	4	5	6	7
74	10-04-030-01	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: модуль, Конвертор	buc	40,000	108,79 108,79	4 351,60 4 351,60
75	10-02-051-03	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Patch Cord SC-SC, UTP	100 buc	0,250	446,04 446,04	111,51 111,51
76	10-04-030-01	Montare держатель кабеля	buc	90,000	108,79 108,79	9 791,10 9 791,10
77	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe de fixare	t	0,020	95 997,00 29 047,00	1 919,94 580,94
		Total Сети связи Inclusiv salariu				319 624,91 133 408,53
		1.4. Электрочасофикация				
78	10-08-001-02	Aparate receptoare: Master clock	buc	6,000	4 266,93 4 242,81	25 601,59 25 456,86
79	10-08-016-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete	buc	60,000	219,12 217,58	13 147,50 13 054,80
80	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	16,000	802,43 733,24	12 838,89 11 731,91
81		Провод ПВС 2х2,5	m	1 600,000	14,20 0,00	22 720,00 0,00
82	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete	buc	0,250	54,36 54,36	13,59 13,59
83		Коробка монтажная разветвительная УК-2П	buc	25,000	4,70 0,00	117,50 0,00
		Total Электрочасофикация Inclusiv salariu				74 439,07 50 257,16
		1.5. Телефонная сеть				
84	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	83,000	289,32 217,58	24 013,68 18 059,14
85	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-11	buc	180,000	109,41 108,79	19 693,77 19 582,20
86		Телефонная розетка RJ45 cat. 5e	buc	75,000	115,00 0,00	8 625,00 0,00
87		Телефонная розетка RJ45 cat. 6e	buc	65,000	290,40	18 876,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
88		Телефонная розетка RJ11	buc	40,000	46,70	1 868,00
					0,00	0,00
89	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	1,800	3 887,29	6 997,12
					2 689,29	4 840,72
90		Монтажная коробка диам. 50мм	buc	180,000	3,00	540,00
					0,00	0,00
91	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica	buc	2,000	1 693,85	3 387,70
					652,74	1 305,48
92	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2	100 buc	1,400	1 305,48	1 827,67
					1 305,48	1 827,67
93		Коннектор RJ45	buc	140,000	5,00	700,00
					0,00	0,00
94	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m	37,500	5 819,28	218 223,14
					4 623,57	173 384,06
95		Кабель телефонный ТПП10х2х0,4	m	3 500,000	20,80	72 800,00
					0,00	0,00
96		Кабель телефонный ТПП50х2х0,4	m	80,000	68,10	5 448,00
					0,00	0,00
97		Кабель телефонный ТПП100х2х0,4	m	170,000	130,20	22 134,00
					0,00	0,00
98	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	10,400	802,42	8 345,21
					733,24	7 625,74
99		Кабель FTP cat. 5e	m	500,000	9,20	4 600,00
					0,00	0,00
100		Кабель FTP cat. 6e	m	540,000	9,20	4 968,00
					0,00	0,00
101	10-06-012-04	Protectia anticoroziva a cablului: Puncti de conexiune intre cabluri: armate	buc	46,000	162,38	7 469,53
					108,79	5 004,34
102		Муфта разветвительная 10=10+10 XAGA 500 43/8-150	buc	23,000	300,00	6 900,00
					0,00	0,00
103		Разветвительный комплект с малым зажимом ВОКТ-5S-43-8-75/15	buc	23,000	60,00	1 380,00
					0,00	0,00
104		Муфта соединительная XAGA	buc	10,000	300,00	3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		500 43/8-150			0,00	0,00
105		Муфта соединительная XAGA 500 55/12-300	buc	3,000	450,00	1 350,00
					0,00	0,00
106	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	1,000	6 192,72	6 192,72
					3 742,38	3 742,38
107		Труба поливинилхлоридная ф40 мм	m	100,000	17,50	1 750,00
					0,00	0,00
108	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,000	4 329,76	21 648,80
					2 589,20	12 946,01
109		Труба поливинилхлоридная ф25 мм	m	500,000	5,40	2 700,00
					0,00	0,00
110		Хомут для кабелей FHS 3x150 (100 buc)	buc	42,000	13,00	546,00
					0,00	0,00
111	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe de fixare	t	0,070	95 997,00	6 719,79
					29 047,00	2 033,29
		Total Телефонная сеть				482 704,13
		Inclusiv salariu				250 351,03
		<i>Total</i>	lei			1 271 259,55
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			142 484,45
		<i>Transportul materialelor</i>	7,00 %			42 516,37
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	2,00 %			12 147,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			1 468 407,90
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			451 200,77
		<i>Total cu CR</i>	100,00 +			1 919 608,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			115 176,52
		Total Lucrari de montare				2 034 785,19
		Inclusiv salariu				593 685,22
		2. Utilaj				
		2.1. Компьютерные сети				
112		Monitor Iiama ProLine LH43" sau analog	buc	12,000	12 870,00	154 440,00
					0,00	0,00
113		Мини персональный компьютер (для монитора FIDS) Mini PC	buc	12,000	4 107,50	49 290,00

1	2	3	4	5	6	7
		Giada i39-BJ241 sau analog			0,00	0,00
114		Монитор FIDS 55" sau analog	buc	5,000	39 600,00	198 000,00
					0,00	0,00
115		Персональный компьютер (настольный) + Монитор к PC (1280x1024,5ms,250cd,D-Sub) sau analog	buc	17,000	14 258,65	242 397,05
					0,00	0,00
116		Printer BP Custom TK-180M sau analog	buc	17,000	9 691,70	164 758,90
					0,00	0,00
117		Printer Epson FX-890II sau analog	buc	17,000	4 374,20	74 361,40
					0,00	0,00
118		Сканер Посадочных Талонов BGR DESKO BGR504 PRO sau analog	buc	17,000	45 125,00	767 125,00
					0,00	0,00
119		Клавиатура Keyboard DESKO NEPTUN sau analog	buc	17,000	19 980,00	339 660,00
					0,00	0,00
120		Лицензия CREWS CUPPS sau analog	buc	17,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
121		Устройство бесперебойного питания	buc	17,000	815,00	13 855,00
					0,00	0,00
122		Коммутационные панели 24 ports FTP cat.5e patch panel, LY-PP5-30,19" Krone IDS sau analog	buc	4,000	659,00	2 636,00
					0,00	0,00
123		Маршрутизатор Cisco Catalyst 9200L 48-port data, 4x10G uplink, Network, Essentials, dual power supply C9200L-48P-4X-E sau analog	buc	2,000	53 019,36	106 038,72
					0,00	0,00
124		Маршрутизатор Cisco Catalyst 9200L 24-port data, 4x10G uplink, Network, Essentials, dual power supply C9200L-24P-4X-E sau analog	buc	4,000	31 568,84	126 275,36
					0,00	0,00
125		Маршрутизатор Cisco Catalyst 9300X-24Y-E C9300X-24Y-E sau analog	buc	1,000	534 850,50	534 850,50
					0,00	0,00
126		Module SFP 1Gbps WDM SC	buc	8,000	393,50	3 148,00
					0,00	0,00
127		Телевизор настенный 55"	buc	14,000	10 959,00	153 426,00
					0,00	0,00
128		Патч-панель RJ 45 cat.5e	buc	5,000	1 600,50	8 002,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
129		Патч-корд SC-SC duplex 1m SM	buc	9,000	58,33	524,97
					0,00	0,00
130		Патч-корд SC-SC duplex 2m SM	buc	4,000	64,17	256,68
					0,00	0,00
131		Патч-корд SC-SC duplex 1m SM	buc	5,000	58,33	291,65
					0,00	0,00
132		Патч-корд UTP 0.25m yellow	buc	15,000	9,20	138,00
					0,00	0,00
133		Патч-корд UTP 0.55m blue	buc	10,000	15,00	150,00
					0,00	0,00
134		Патч-корд UTP 1.0 m yellow	buc	25,000	21,70	542,50
					0,00	0,00
135		Патч-корд UTP 3.0 m green	buc	10,000	45,00	450,00
					0,00	0,00
136		TW патч-панель 24xRJ 45 STP cat.6a	buc	18,000	787,50	14 175,00
					0,00	0,00
137		TW патч-панель 24xRJ 45 1U cat.5E	buc	5,000	504,20	2 521,00
					0,00	0,00
138		Шкаф Rack-Mount 15U / 600x600	buc	2,000	3 456,70	6 913,40
					0,00	0,00
139		Шкаф Rack-Mount 21U / 600x600	buc	2,000	3 793,30	7 586,60
					0,00	0,00
140		Монтажная коробка, на два планта ODF-2	buc	35,000	51,00	1 785,00
					0,00	0,00
		Total Компьютерные сети Inklusiv salariu				2 973 599,23
		2.2. Беспроводный интернет Wi-Fi				
141		MikroTik CCR1016-12G sau analog	buc	2,000	13 208,30	26 416,60
					0,00	0,00
142		Точка доступа UniFi U7 Pro Max sau analog	buc	35,000	5 161,50	180 652,50
					0,00	0,00
143		Точка доступа UniFi WiFi Man Wizard sau analog	buc	2,000	1 646,50	3 293,00
					0,00	0,00
144		Патч-корд UTP cat. 6e	buc	37,000	52,00	1 924,00
					0,00	0,00
145		Шкаф монтажный ODF-24	buc	1,000	5 540,83	5 540,83
					0,00	0,00
		Total Беспроводный интернет				217 826,93

1	2	3	4	5	6	7
		Wi-Fi				
		Inclusiv salariu				
		2.3. Сети связи				
146		Шкаф 500x700x300	buc	1,000	3 456,70 0,00	3 456,70 0,00
147		Бокс БКТ-100x2	buc	3,000	1 238,20 0,00	3 714,60 0,00
148		Бокс БКТ-50x2	buc	2,000	928,20 0,00	1 856,40 0,00
149		Магазин защиты 100пар	buc	3,000	162,20 0,00	486,60 0,00
150		Магазин защиты 50пар	buc	2,000	137,20 0,00	274,40 0,00
151		Шкаф 19" настенный	buc	11,000	2 801,70 0,00	30 818,70 0,00
152		Распределительная панель ODF-24Port	buc	25,000	599,20 0,00	14 980,00 0,00
153		Модуль оптический SC/PC	buc	216,000	245,00 0,00	52 920,00 0,00
154		Сплит -касета	buc	18,000	1 980,00 0,00	35 640,00 0,00
155		Плинт SMJ	buc	135,000	185,90 0,00	25 096,50 0,00
156		Сетевой фильтр	buc	1,000	320,00 0,00	320,00 0,00
157		Модуль SFP (220PX 1G pina la 10km)	buc	20,000	657,50 0,00	13 150,00 0,00
158		Конвертор Smart Media Planet GST 805A	buc	20,000	1 476,00 0,00	29 520,00 0,00
159		Патч-корд 1,0 м	buc	25,000	27,00 0,00	675,00 0,00
160		Держатель кабеля	buc	90,000	112,50 0,00	10 125,00 0,00
		Total Сети связи				223 033,90
		Inclusiv salariu				
		2.4. Электрочасофикация				
161		Master-clock, Bodet-Sigma, настенный вариант sau analog	buc	6,000	61 600,00 0,00	369 600,00 0,00
162		Часы вторичные, аналоговые, стрелочные, Bodet:d=40cm (Profil 940) sau analog	buc	30,000	6 800,00 0,00	204 000,00 0,00
163		Часы вторичные, аналоговые,	buc	30,000	3 984,50	119 535,00

1	2	3	4	5	6	7
		стрелочные, Bode: d=30cm (Profil 930) sau analog			0,00	0,00
		Total Электрочасофикация Inclusiv salariu				693 135,00
		2.5. Телефонная сеть				
164		Телефонные аппараты - аналоговые	buc	60,000	890,00 0,00	53 400,00 0,00
165		Телефонные аппараты - цифровые	buc	10,000	1 529,00 0,00	15 290,00 0,00
166		Коробка телефонная распределительная КРПН	buc	83,000	64,40 0,00	5 345,20 0,00
167		Бокс БКТ-50x2	buc	2,000	928,20 0,00	1 856,40 0,00
		Total Телефонная сеть Inclusiv salariu				75 891,60
		<i>Total</i>	lei			4 183 486,66
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	1,20 %			50 201,84
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 233 688,50
		3. Lucrari de reglare-demarare				
		3.1. Компьютерные сети				
168	1-10-001-1	Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatica ale regimurilor electrice si tehnologice	semnal	910,000	163,19 163,19	148 498,35 148 498,35
		Total Компьютерные сети Inclusiv salariu				148 498,35 148 498,35
		3.2. Беспроводный интернет Wi-Fi				
169	1-10-001-1	Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatica ale regimurilor electrice si tehnologice	semnal	80,000	163,19 163,19	13 054,80 13 054,80
		Total Беспроводный интернет Wi-Fi Inclusiv salariu				13 054,80 13 054,80
		3.3. Сети связи				

1	2	3	4	5	6	7
170	1-10-001-1	Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automata ale regimurilor electrice si tehnologice	semnal	440,000	163,19 163,19	71 801,40 71 801,40
		Total Сети связи Inclusiv salariu				71 801,40 71 801,40
		3.4. Электрочасофикация				
171	1-10-001-1	Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automata ale regimurilor electrice si tehnologice	semnal	40,000	163,19 163,19	6 527,40 6 527,40
		Total Электрочасофикация Inclusiv salariu				6 527,40 6 527,40
		3.5. Телефонная сеть				
172	1-10-001-1	Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automata ale regimurilor electrice si tehnologice	semnal	374,000	163,19 163,19	61 031,19 61 031,19
		Total Телефонная сеть Inclusiv salariu				61 031,19 61 031,19
		<i>Total</i>	lei			300 913,14
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			72 219,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			180 547,88
		<i>Total</i>	100,00 +			553 680,17
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			33 220,81
		Total Lucrari de reglare- demarare Inclusiv salariu				586 900,98 300 913,14
		Total deviz: Inclusiv salariu				6 855 374,67 894 598,36

/ Intocmit

Verificat

S. Ily

Vatamanu I

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstuirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cad. 0100120.236.01), cu
replanificare partiala a incaperilor si
extindere in dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 2-11-1
Bloc 1A, 1B, 1C
Comunicatiile telefonice si de semnalizare (comp. TS3)**

Intocmit in prețuri curente 31.07.2025

Valoarea de deviz 6 855 374,67 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-11-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	6 275,7423	94,60	593 685,22
2.	5	Specialist	h-om	3 180,9000	94,60	300 913,14
		Total manopera				894 598,36

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	4,9000	47,00	230,30
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	1 400,0000	0,45	630,00
3.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,1533	23 300,00	3 571,89
4.	1010072	Bitum petrolier de constructie, izolare "БНИ-IV-3", "БНИ-IV", "БНИ-V"	t	0,1040	13 333,00	1 386,64
5.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,1635	3 550,00	580,42
6.	1010801	Sirma rotunda din arama electrotehnica MM (moale), diametru 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	25 000,00	2,50
7.	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,0006	25 000,00	15,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0158	25 000,00	395,00
9.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0172	25 000,00	430,00
10.	1010849	Placa de cauciuc de rulu vulcanizata	kg	0,4620	64,00	29,57
11.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,0238	18 000,00	428,40
12.	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0166	47 000,00	780,20
13.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0674	47 000,00	3 167,80
14.	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,0004	47 000,00	18,80
15.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0007	55 000,00	38,50
16.	10116415	Constructii de fixare	kg	92,7000	65,00	6 025,50
17.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,9780	50,00	48,90
18.	1011666	Lac "HJ-62"	t	0,0001	54 000,00	5,40

19.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0754	1 850,00	139,49
20.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	7,2000	55,00	396,00
21.	1011963	Colofoniu de pin	kg	1,8442	64,25	118,48
22.	1011971	Vopsele de marcare "MK3-4"	kg	0,0364	47,50	1,73
23.	1012072	Ate de cusut din bumbac	kg	0,0028	12,60	0,04
24.	1012073	Ate aspre	kg	1,3100	12,60	16,50
25.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	26,7000	9,70	258,99
26.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	100,5000	0,50	50,25
27.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	7,9400	45,00	357,30
28.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	100,5000	4,50	452,25
29.	1019852	Vopsea	kg	2,5140	47,50	119,41
30.	1020179	Cherestea de mestecan si specii de arbore moale: mestecan, tei. Scinduri tivite, lungime 2-3,75 m, toate latimile, grosime 19-22 mm, cal. III	m3	0,0040	4 800,00	19,20
31.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	148,6680	35,00	5 203,38
32.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,1400	40,00	5,60
33.	1130079	Lac "BT-577"	t	0,0021	54 000,00	113,40
34.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0796	50 000,00	3 980,00
35.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	14,4000	50,00	720,00
36.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	1,8750	96,00	180,00
37.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,7000	50,00	85,00
38.	4110041	Energie electrica	kw-h	5,8680	3,40	19,95
39.	5009030	Flanse	10 buc	7,5000	2,70	20,25
40.	5009031	Scoabe	10 buc	50,2500	25,00	1 256,25
41.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	38,9670	45,00	1 753,52
42.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	14,0000	6,00	84,00
43.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	100,5600	1,50	150,84
44.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 668,5400	0,12	200,22
45.	5009070	Racordari	10 buc	13,5000	25,00	337,50
46.	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	1,0500	50,00	52,50
47.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	6,2850	45,00	282,82
48.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1638	35,00	5,73
49.	5009500	Fise de marcare	100 buc	2,5140	90,00	226,26
50.	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "BKT-502"	buc	4,0000	928,20	3 712,80
51.	5110005	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "BKT-1002"	buc	3,0000	1 238,20	3 714,60
52.	5170164	Foi din plumb, de precizie normala, marca "CO", grosime, mm: 1,0	t	0,0104	1 800,00	18,72
53.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПООС61"	kg	0,0252	150,00	3,78
54.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,9230	150,00	138,45
55.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	2,6380	150,00	395,70
56.	5220079	Aliaje de staniu-plumb, putin stibiu, marca "ПООСy61-0,5"	kg	0,0588	150,00	8,82
57.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"	kg	2,7350	150,00	410,25
58.	5309016	Teava din polietilena	10 m	0,4000	4,50	1,80
59.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	9,2840	20,00	185,68
60.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	21,1560	153,83	3 254,43
61.	5440101	Panglica polivinilclorida lipicioasa, grosime 0,4 mm	kg	0,0840	96,00	8,06

62.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0140	95,00	1,33
63.	60010	Розетка информационная RJ-45	buc	297,0000	115,00	34 155,00
64.	600102	Кабель FTP cat. 5e	m	500,0000	9,20	4 600,00
65.	600103	Кабель FTP cat. 6e	m	540,0000	9,20	4 968,00
66.	600105	Муфта разветвительная 10=10+10 XAGA 500 43/8-150	buc	23,0000	300,00	6 900,00
67.	600106	Разветвительный комплект с малым зажимом ВОКТ-5S-43-8-75/15	buc	23,0000	60,00	1 380,00
68.	600107	Муфта соединительная XAGA 500 43/8-150	buc	10,0000	300,00	3 000,00
69.	600108	Муфта соединительная XAGA 500 55/12-300	buc	3,0000	450,00	1 350,00
70.	600110	Труба поливинилхлоридная ф40 мм	m	100,0000	17,50	1 750,00
71.	600112	Труба поливинилхлоридная ф25 мм	m	500,0000	5,40	2 700,00
72.	600113	Коннектор RJ 45 solid 50um	buc	300,0000	12,50	3 750,00
73.	600114	Коннектор 8P8C RJ 45 (computer) cu ecran	buc	200,0000	67,30	13 460,00
74.	60019	Розетка на 1 модуль ,белая, Мозаик RJ-11	buc	12,0000	181,67	2 180,04
75.	60021	Кабель F/UTP cat.5e " десять витых пар"	m	5 200,0000	10,80	56 160,00
76.	60022	Кабель оптический FO-24	m	1 040,0000	23,33	24 263,20
77.	60023	Кабель оптический FO-12	m	820,0000	18,33	15 030,60
78.	60024	Кабель оптический FO-8	m	1 020,0000	15,00	15 300,00
79.	60025	Кабель оптический FO-2	m	750,0000	6,67	5 002,50
80.	60027	Монтажная коробка, на два поста 140x65x45мм	buc	167,0000	14,20	2 371,40
81.	60028	Монтажная коробка, на один пост	buc	50,0000	6,40	320,00
82.	60030	Канал кабельный с крышкой DLP-S 85x50	m	350,0000	154,20	53 970,00
83.	60031	Крышка с защелкой DLP-S 85x50	buc	90,0000	36,70	3 303,00
84.	60032	Угол T, DLP-S 85x50	buc	50,0000	65,00	3 250,00
85.	60033	Угол внутренний , DLP-S 85x50	buc	30,0000	68,00	2 040,00
86.	60034	Угол наружный , DLP-S 85x50	buc	10,0000	62,50	625,00
87.	60035	Угол plat , DLP-S 85x50	buc	30,0000	110,00	3 300,00
88.	60036	Accesorii fixare Normaclip DLP -S 85x50 (2buc.)	buc	80,0000	53,30	4 264,00
89.	60037	Соединитель крышки DLP -S 85x50 45мм	buc	50,0000	26,50	1 325,00
90.	60038	Соединитель боковой, профиля DLP -S 85x50	buc	45,0000	58,25	2 621,25
91.	60039	Хомут для кабелей FHS 3x150 (100 buc)	buc	72,0000	13,00	936,00
92.	60041	Труба гофрированная диам. 25	m	150,0000	5,40	810,00
93.	60046	Кабель UTP cat.6	m	1 100,0000	8,00	8 800,00
94.	60054	Кабель телефонный ТПП100x2x0,4	m	470,0000	130,20	61 194,00
95.	60055	Кабель телефонный ТПП20x2x0,4	m	110,0000	29,50	3 245,00
96.	60056	Кабель телефонный ТПП50x2x0,64	m	125,0000	109,10	13 637,50
97.	60057	Кабель телефонный ТПП350x2x0,64	m	480,0000	109,10	52 368,00
98.	60062	Муфта XAGA 100 55/12-300	buc	6,0000	702,00	4 212,00
99.	60071	Муфта FOSC-400-A4-S-24-1BNN	buc	14,0000	683,90	9 574,60
100.	60072	Гильза оптическая SMOUV-60	buc	160,0000	1,50	240,00
101.	60074	Адаптор SC-SC	buc	216,0000	5,00	1 080,00
102.	60084	Провод ПВС 2x2,5	m	1 600,0000	14,20	22 720,00
103.	60086	Коробка монтажная разветвительная УК-2П	buc	25,0000	4,70	117,50
104.	60089	Телефонная розетка RJ45 cat. 5e	buc	75,0000	115,00	8 625,00
105.	60090	Телефонная розетка RJ45 cat. 6e	buc	65,0000	290,40	18 876,00
106.	60091	Телефонная розетка RJ11	buc	40,0000	46,70	1 868,00
107.	60093	Монтажная коробка диам. 50мм	buc	180,0000	3,00	540,00
108.	60096	Коннектор RJ45	buc	140,0000	5,00	700,00
109.	60098	Кабель телефонный ТПП10x2x0,4	m	3 500,0000	20,80	72 800,00
110.	60099	Кабель телефонный ТПП50x2x0,4	m	80,0000	68,10	5 448,00
111.	70010	Printer Epson FX-890II	buc	17,0000	4 374,20	74 361,40

112.	700104	Шкаф 19" настенный	buc	11,0000	2 801,70	30 818,70
113.	700105	Распределительная панель ODF-24Port	buc	25,0000	599,20	14 980,00
114.	70011	Сканер Посадочных Талонов BGR DESKO BGR504 PRO	buc	17,0000	45 125,00	767 125,00
115.	700117	Модуль оптический SC/PC	buc	216,0000	245,00	52 920,00
116.	700119	Сплит -касета	buc	18,0000	1 980,00	35 640,00
117.	70012	Клавиатура Keyboard DESKO NEPTUN	buc	17,0000	19 980,00	339 660,00
118.	700121	Плинт SMJ	buc	135,0000	185,90	25 096,50
119.	700122	Сетевой фильтр	buc	1,0000	320,00	320,00
120.	700124	Модуль SFP (220PX 1G pina la 10km)	buc	20,0000	657,50	13 150,00
121.	700125	Конвертор Smart Media Planet GST 805A	buc	20,0000	1 476,00	29 520,00
122.	700127	Патч-корд 1,0 м	buc	25,0000	27,00	675,00
123.	700129	Держатель кабеля	buc	90,0000	112,50	10 125,00
124.	70013	Лицензия CREWS CUPPS	buc	17,0000	0,00	0,00
125.	700132	Master-clock, Bodet-Sigma, настенный вариант	buc	6,0000	61 600,00	369 600,00
126.	700133	Часы вторичные, аналоговые, стрелочные, Bodet:d=40см (Profil 940)	buc	30,0000	6 800,00	204 000,00
127.	700134	Часы вторичные, аналоговые, стрелочные, Bodet:d=30см (Profil 930)	buc	30,0000	3 984,50	119 535,00
128.	700139	Телефонные аппараты - аналоговые	buc	60,0000	890,00	53 400,00
129.	70014	Устройство бесперебойного питания	buc	17,0000	815,00	13 855,00
130.	700140	Телефонные аппараты - цифровые	buc	10,0000	1 529,00	15 290,00
131.	700142	Коробка телефонная распределительная КРТН	buc	83,0000	64,40	5 345,20
132.	70016	Коммутационные панели 24 ports FTP cat.5e patch panel, LY-PP5-30,19" Krone IDS	buc	4,0000	659,00	2 636,00
133.	70018	Маршрутизатор Cisco Catalyst 9200L 48-port data, 4x10G uplink, Network, Essentials, dual power supply C9200L-48P-4X-E	buc	2,0000	53 019,36	106 038,72
134.	70019	Маршрутизатор Cisco Catalyst 9200L 24-port data, 4x10G uplink, Network, Essentials, dual power supply C9200L-24P-4X-E	buc	4,0000	31 568,84	126 275,36
135.	70020	Маршрутизатор Cisco Catalyst 9300X-24Y-E C9300X-24Y-E	buc	1,0000	534 850,50	534 850,50
136.	70022	Module SFP 1Gbps WDM SC	buc	8,0000	393,50	3 148,00
137.	70024	Телевизор настенный 55"	buc	14,0000	10 959,00	153 426,00
138.	70028	Патч-панель RJ 45 cat.5e	buc	5,0000	1 600,50	8 002,50
139.	70033	Патч-корд SC-SC duplex 1m SM	buc	14,0000	58,33	816,62
140.	70034	Патч-корд SC-SC duplex 2m SM	buc	4,0000	64,17	256,68
141.	70036	Патч-корд UTP 0.25m yellow	buc	15,0000	9,20	138,00
142.	70037	Патч-корд UTP 0.55m blue	buc	10,0000	15,00	150,00
143.	70038	Патч-корд UTP 1.0 m yellow	buc	25,0000	21,70	542,50
144.	70039	Патч-корд UTP 3.0 m green	buc	10,0000	45,00	450,00
145.	70041	TW патч-панель 24xRJ 45 STP cat.6a	buc	18,0000	787,50	14 175,00
146.	70042	TW патч-панель 24xRJ 45 1U cat.5E	buc	5,0000	504,20	2 521,00
147.	70044	Шкаф Rack-Mount 15U / 600x600	buc	2,0000	3 456,70	6 913,40
148.	70045	Шкаф Rack-Mount 21U / 600x600	buc	2,0000	3 793,30	7 586,60
149.	7005	Monitor Iiama ProLine LH43"	buc	12,0000	12 870,00	154 440,00
150.	7006	Мини персональный компьютер (для монитора FIDS) Mini PC Giada i39-BJ241	buc	12,0000	4 107,50	49 290,00
151.	7007	Монитор FIDS 55"	buc	5,0000	39 600,00	198 000,00
152.	70071	Монтажная коробка, на два плинта ODF-2	buc	35,0000	51,00	1 785,00
153.	70073	MikroTik CCR1016-12G	buc	2,0000	13 208,30	26 416,60
154.	70075	Точка доступа UniFi U7 Pro Max	buc	35,0000	5 161,50	180 652,50
155.	70076	Точка доступа UniFi WiFi Man Wizard	buc	2,0000	1 646,50	3 293,00
156.	7008	Персональный компьютер (настольный) +	buc	17,0000	14 258,65	242 397,05

		Монитор к PC (1280x1024,5ms,250cd,D-Sub)				
157.	70082	Патч-корд UTP cat. 6e	buc	37,0000	52,00	1 924,00
158.	70086	Шкаф монтажный ODF-24	buc	1,0000	5 540,83	5 540,83
159.	7009	Printer BP Custom TK-180M	buc	17,0000	9 691,70	164 758,90
160.	70093	Шкаф 500x700x300	buc	1,0000	3 456,70	3 456,70
161.	70096	Бокс БКТ-100x2	buc	3,0000	1 238,20	3 714,60
162.	70097	Бокс БКТ-50x2	buc	4,0000	928,20	3 712,80
163.	70098	Магазин защиты 100пар	buc	3,0000	162,20	486,60
164.	70099	Магазин защиты 50пар	buc	2,0000	137,20	274,40
		Total materiale de construcții				4 790 863,3
						5

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,0928	500,00	2 046,40
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	103,2712	500,00	51 635,60
3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	5,5660	30,00	166,98
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	145,1300	45,00	6 530,84
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	23,2875	85,00	1 979,44
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	30,7107	16,00	491,37
7.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	48,2310	70,00	3 376,17
8.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	3,6455	25,00	91,14
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	74,8937	25,00	1 872,34
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,4608	450,00	2 007,36
		Total utilaje de construcții				70 197,64

Total deviz:

**6 855 374,
67**

/ Intocmit


Verificat

Vatamanu I

Vatamanu I

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstuirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen Doga"
- Chisinau (nr. cad. 0100120.236.01), cu
replanificare partiala a incaperilor si
extindere in dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-12-1
Bloc 1A, 1B, 1C
Sistemul de avertizari sonore (comp. TS4)

Valoarea de deviz 896 406,16 lei

Intocmit in prețuri curente 31.07.2025

Коэффициент к осн. зарплате=1,1500

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	35,000	21,76 21,76	761,53 761,53
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	35,000	39,92 32,64	1 397,14 1 142,29
		<i>Total</i>	lei			2 158,67
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			456,92
		<i>Transportul materialelor</i>	7,00 %			15,69
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	2,00 %			4,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			2 635,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			382,19
		<i>Total cu CR</i>	100,00 +			3 017,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			181,08
		Total Lucrari de constructie				3 199,03

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare				1 903,82
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Усилитель мощности	buc	4,000	2 624,47 2 610,96	10 497,86 10 443,84
4	10-08-001-11	Aparate receptoare: Зональный контроллер	buc	4,000	1 533,15 1 523,06	6 132,60 6 092,24
5	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere	buc	162,000	223,40 217,58	36 189,99 35 247,96
6	10-08-019-01	Utilaj divers: Бокс аудио	buc	100,000	55,29 54,40	5 529,25 5 439,50
7	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	22,000	802,35 733,24	17 651,67 16 131,38
8		Кабель огнестойкий 1x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180 E30 PH120	m	2 200,000	20,00 0,00	44 000,00 0,00
9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	20,000	5 692,51 2 589,20	113 850,24 51 784,04
10		Труба поливинилхлоридная ПВХ-20	m	2 000,000	4,20 0,00	8 400,00 0,00
11	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	1,600	4 427,29 2 689,29	7 083,66 4 302,86
12		Распредкоробка 130x130x50 mm	buc	160,000	34,00 0,00	5 440,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			254 775,27
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			31 066,04
		<i>Transportul materialelor</i>	7,00 %			4 953,09
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	2,00 %			1 415,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			292 209,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			98 375,78
		<i>Total cu CR</i>	100,00 +			390 585,35
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			23 435,12
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				414 020,47 129 441,82
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
13		Усилитель мощности 240w BOSCH LBB-1935/20 sau analog	buc	4,000	26 133,50 0,00	104 534,00 0,00
14		Зональный контроллер (предусилитель) BOSCH LBB- 1925/10 sau analog	buc	4,000	22 698,30 0,00	90 793,20 0,00
15		Громкоговоритель настенный мощностью 3...6 Вт BS-678 sau analog	buc	60,000	762,50 0,00	45 750,00 0,00
16		Громкоговоритель потолочный мощностью 3...6 Вт PC-1869 sau analog	buc	90,000	391,70 0,00	35 253,00 0,00
17		Колонка звуковая настенная 6 Вт	buc	10,000	1 509,10 0,00	15 091,00 0,00
18		Громкоговоритель рупорный мощностью 15 Вт	buc	2,000	1 041,70 0,00	2 083,40 0,00
19		Бокс аудио	buc	100,000	1 800,00 0,00	180 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			473 504,60
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	1,20 %			5 682,06
		Total Utilaj Inclusiv salariu				479 186,66

		Total deviz:	896 406,16
		Inclusiv salariu	131 345,64

Intocmit

Verificat

S. I. Vatamanu

Vatamanu I.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstuirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen
Doga" - Chisinau (nr. cad.
0100120.236.01), cu replanificare
partiala a incaperilor si extindere in
dimensiuni**

Obiect nr. 16125/2025

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinC

Deviz local de resurse № 2-12-1

Bloc 1A, 1B, 1C

Sistemul de avertizari sonore (comp. TS4)

Intocmit in prețuri curente 31.07.2025

Valoarea de deviz 896 406,16 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-12-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 368,3068	94,60	129 441,82
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,0750	94,60	1 142,29
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,0500	94,60	761,53
		Total manopera				131 345,64

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0051	3 550,00	18,11
2.	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,0010	25 000,00	25,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0420	25 000,00	1 050,00
4.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,0096	18 000,00	172,80
5.	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0010	47 000,00	47,00
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0132	1 850,00	24,42
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	19,2000	55,00	1 056,00
8.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0384	64,25	2,47
9.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,8000	4,50	12,60
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	268,0000	0,50	134,00
11.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	3,2000	45,00	144,00
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	268,0000	4,50	1 206,00
13.	1019852	Vopsea	kg	0,4400	50,00	22,00
14.	1100014	Tirfon	100 buc	1,7820	320,00	570,24
15.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0320	50 000,00	1 600,00
16.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	4,0000	50,00	200,00
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0175	340,00	5,95
18.	2653132100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	59,5000	3,55	211,22

19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	20,10	7,03
20.	5	Masa utilajului	t	0,0480	18 000,00	864,00
21.	5009030	Flanse	10 buc	20,0000	2,70	54,00
22.	5009031	Scoabe	10 buc	134,0000	25,00	3 350,00
23.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,8200	45,00	306,90
24.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	17,6000	1,50	26,40
25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	628,4000	0,12	75,41
26.	5009070	Racordari	10 buc	36,0000	25,00	900,00
27.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,1000	45,00	49,50
28.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4400	90,00	39,60
29.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,3840	150,00	57,60
30.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	5,9500	153,00	910,35
31.	6005	Кабель огнестойкий 1x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180 E30 PH120	m	2 200,0000	20,00	44 000,00
32.	6007	Труба поливинилхлоридная ПВХ-20	m	2 000,0000	4,20	8 400,00
33.	6009	Распредкоробка 130x130x50 mm	buc	160,0000	34,00	5 440,00
34.	70010	Колонка звуковая настенная 6 Вт	buc	10,0000	1 509,10	15 091,00
35.	70011	Громкоговоритель рупорный мощностью 15 Вт	buc	2,0000	1 041,70	2 083,40
36.	70013	Бокс аудио	buc	100,0000	1 800,00	180 000,00
37.	7004	Усилитель мощности 240w BOSCH LBB-1935/20	buc	4,0000	26 133,50	104 534,00
38.	7006	Зональный контроллер (предусилитель) BOSCH LBB-1925/10	buc	4,0000	22 698,30	90 793,20
39.	7008	Громкоговоритель настенный мощностью 3...6 Вт BS-678	buc	60,0000	762,50	45 750,00
40.	7009	Громкоговоритель потолочный мощностью 3...6 Вт PC-1869	buc	90,0000	391,70	35 253,00
Total materiale de construcții						544 487,20

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,0360	500,00	1 518,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	363,4000	120,00	43 608,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	62,1000	85,00	5 278,50
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8050	22,70	18,27
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6037	20,50	12,38
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,3340	16,00	21,35
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	111,3200	25,00	2 783,00
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,0360	450,00	1 366,20
Total utilaje de construcții						54 605,70

Total deviz:

**896 406,1
6**

Intocmit

Vatamanu I

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**econstuirea cladirii terminalului
Aeroportului International
"Eugen Doga" - Chisinau (nr.
cad. 0100120.236.01), cu
replanificare partiala a
incaperilor si extindere in
dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-13-1
Bloc 1A, 1B, 1C
Sistem de anunturi sonore (comp. TS5)

Intocmit in prețuri curente 31.07.2025

Valoarea de deviz 342 983,64 lei

Коэффициент к осн. зарплате=1,1500
Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	2,500	21,76 21,76	54,39 54,39
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	2,500	39,92 32,64	99,81 81,59
		<i>Total</i>	lei			154,20
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			32,64
		<i>Transportul materialelor</i>	7,00 %			1,12
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	2,00 %			0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			188,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			27,30
		<i>Total cu CR</i>	100,00 +			215,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			12,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				228,51
		2. Lucrari de montare				135,98
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Усилитель мощности	buc	3,000	2 624,46 2 610,96	7 873,39 7 832,88
4	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere	buc	80,000	223,40 217,58	17 871,60 17 406,40
5	10-04-064-01	Aparataj de masa: Megafon de masa	buc	30,000	330,68 326,37	9 920,45 9 791,10
6	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere	buc	5,000	223,39 217,58	1 116,97 1 087,90
7	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	13,000	802,30 733,24	10 429,88 9 532,18
8		Кабель UTP cat. 5E 4*2*0.52	m	300,000	11,25 0,00	3 375,00 0,00
9		Кабель огнестойкий 1x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180 E30 PH120	m	1 000,000	20,00 0,00	20 000,00 0,00
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	8,000	5 692,51 2 589,20	45 540,10 20 713,62
11		Труба поливинилхлоридная ПВХ-20	m	800,000	4,20 0,00	3 360,00 0,00
12	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,160	3 891,81 2 689,31	622,69 430,29
13		Коробка протяжная 100x100x70	buc	16,000	25,00 0,00	400,00 0,00
14	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,200	7 808,84 3 350,73	9 370,61 4 020,88
15		Труба стальная ф25	m	120,000	40,00 0,00	4 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			134 680,69
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			16 995,66
		<i>Transportul materialelor</i>	7,00 %			2 593,42
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	2,00 %			740,98

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			155 010,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			53 819,59
		<i>Total cu CR</i>	100,00 +			208 830,34
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			12 529,82
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				221 360,16
		3. Utilaj				70 815,25
16		Усилитель мощности 120 Вт локальный TOA sau analog	buc	3,000	8 852,00 0,00	26 556,00 0,00
17		Громкоговорители потолочные, врезные PC-1867, PC- 1869 - TOA sau analog	buc	80,000	391,70 0,00	31 336,00 0,00
18		Станция (панель оповещения) . BOSCH LBB-1941/00 sau analog	buc	30,000	1 941,70 0,00	58 251,00 0,00
19		Громкоговоритель настенный мощностью 3...6 Вт BS-678 sau analog	buc	5,000	762,50 0,00	3 812,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			119 955,50
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	1,20 %			1 439,47
		Total Utilaj Inclusiv salariu				121 394,97

		Total deviz: Inclusiv salariu	342 983,64
			70 951,23

/ Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstuirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen
Doga" - Chisinau (nr. cad.
0100120.236.01), cu replanificare partiala
a incaperilor si extindere in dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № 2-13-1

Bloc 1A, 1B, 1C

Sistem de anunturi sonore (comp. TS5)

Intocmit in prețuri curente 31.07.2025

Valoarea de deviz 342 983,64 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-13-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	748,5755	94,60	70 815,25
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,8625	94,60	81,59
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5750	94,60	54,39
		Total manopera				70 951,23

Materiale:

1.	1019813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0193	25 000,00	482,50
2.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,0010	18 000,00	18,00
3.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,6000	54,00	32,40
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0078	1 850,00	14,43
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	8,9400	55,00	491,70
6.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0168	64,25	1,08
7.	1012073	Ate aspre	kg	0,4800	12,60	6,05
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	4,50	5,40
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	107,2000	0,50	53,60
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,3040	45,00	58,68
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	107,2000	4,50	482,40
12.	1019852	Vopsea	kg	1,0760	47,50	51,11
13.	1100014	Tirfon	100 buc	0,9350	320,00	299,20
14.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,7800	100,00	78,00
15.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0032	50 000,00	160,00
16.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,6000	50,00	80,00
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0013	340,00	0,44
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,2500	3,55	15,09
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,10	0,50
20.	5009030	Flanse	10 buc	9,2240	2,70	24,90
21.	5009031	Scoabe	10 buc	58,5200	25,00	1 463,00
22.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,0300	45,00	181,35

23.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,4000	1,50	15,60
24.	5009061	Fisa de izolatie	buc	302,6000	0,12	36,31
25.	5009070	Racordari	10 buc	14,4000	25,00	360,00
26.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	9,6000	3,00	28,80
27.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,7460	45,00	33,57
28.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2600	90,00	23,40
29.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0360	84,00	3,02
30.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1680	150,00	25,20
31.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,3000	150,00	45,00
32.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,6550	153,00	559,21
33.	60011	Труба стальная ф25	m	120,0000	40,00	4 800,00
34.	6004	Кабель UTP cat. 5E 4*2*0.52	m	300,0000	11,25	3 375,00
35.	6005	Кабель огнестойкий 1x2x1.5 mm2 JE-H(St)H FE180 E30 PH120	m	1 000,0000	20,00	20 000,00
36.	6007	Труба поливинилхлоридная ПВХ-20	m	800,0000	4,20	3 360,00
37.	6009	Коробка протяжная 100x100x70	buc	16,0000	25,00	400,00
38.	70010	Громкоговоритель настенный мощностью 3...6 Вт BS-678	buc	5,0000	762,50	3 812,50
39.	7004	Усилитель мощности 120 Вт локальный ТОА	buc	3,0000	8 852,00	26 556,00
40.	7006	Громкоговорители потолочные, врезные РС-1867, РС- 1869 - ТОА	buc	80,0000	391,70	31 336,00
41.	7008	Станция (панель оповещения) . BOSCH LBB-1941/00	buc	30,0000	1 941,70	58 251,00
Total materiale de construcții						157 020,44

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,9596	500,00	979,80
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	172,9600	120,00	20 755,20
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	33,6996	85,00	2 864,47
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0575	22,70	1,31
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0431	20,50	0,88
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,5520	16,00	8,83
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	53,0564	25,00	1 326,41
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,9596	450,00	881,82
Total utilaje de construcții						26 818,72

Total deviz:

342 983,6

4

Intocmit

Sthy

Vatamanu I

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstruirea clădirii terminalului
Aeroportului Internațional "Eugen Doga"
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01), cu
replanificare parțială a încăperilor și
extindere în dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-14-1
Stingerea incendiilor (comp. Sin1)**

Întocmit în prețuri curente: 10.08.2025

Valoarea de deviz 3 428 497,42 lei

Coefficient la salariului de baza=1,1500

Coefficient la valoarea de exploatare a utilajului=1,1500

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1		1. Lucrari de constructie				
1	SA03C aplicativ	Teava de tip Geberit Mapress sau similare după caracteristici din Otel-Carbon 1.0215 E220 (EN 10305) cu zincare interioară și exterioară prin metoda Sendzimir (UNI EN 10346), având diametrul exterior de 28 mm și grosimea peretelui 1.5 mm (DN25), montată prin sertizare Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0250	m	907,00	339,16 59,83	307 617,84 54 269,94
2	SA37C aplicativ	Colier metalic pentru teava DN25 cu garnitura din cauciuc și diblu (set) M8 HY	buc	120,00	45,90 35,90	5 508,08 4 308,08
3	SA03D aplicativ	Teava de tip Geberit Mapress sau similare după caracteristici din Otel-Carbon 1.0215 E220 (EN 10305) cu zincare interioară și exterioară prin metoda Sendzimir (UNI EN 10346), având diametrul exterior de 35 mm și grosimea peretelui 1.5 mm (DN32), montată prin sertizare Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0250	m	98,00	470,26 81,59	46 085,00 7 996,07
4	SA37D aplicativ	Colier metalic pentru teava DN32 cu garnitura din cauciuc și diblu (set) M8 HY	buc	25,00	51,08 40,25	1 277,10 1 006,35
5	SA03E aplicativ	Teava de tip Geberit Mapress sau similare după caracteristici din Otel-Carbon 1.0215 E220 (EN 10305) cu zincare interioară și exterioară prin metoda Sendzimir (UNI EN 10346), având diametrul exterior de 42 mm și grosimea peretelui 1.5 mm (DN40), montată prin sertizare Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200	m	33,00	732,38 94,65	24 168,68 3 123,41

1	2	3	4	5	6	7
6	SA03H aplicativ	Teava de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici din Otel- Carbon 1.0215 E220 (EN 10305) cu zincare interioara si exterioara prin metoda Sendzimir (UNI EN 10346), avind diametrul exterior de 88.9 mm si grosimea peretelui 2.0 mm (DN80), montata prin sertizare Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150	m	370,00	2 615,09 271,98	967 582,64 100 630,75
7	SA37H aplicativ	Colier metalic pentru teava DN80 cu garnitura din cauciuc si diblu (set) M8 HY	buc	48,00	70,81 53,31	3 398,74 2 558,74
8	SA03I aplicativ	Teava de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici din Otel- Carbon 1.0215 E220 (EN 10305) cu zincare interioara si exterioara prin metoda Sendzimir (UNI EN 10346), avind diametrul exterior de 108 mm si grosimea peretelui 2.0 mm (DN100), montata prin sertizare Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0150	m	324,00	2 313,79 359,01	749 667,87 116 318,27
9	SA37I aplicativ	Colier metalic pentru teava DN100 cu garnitura din cauciuc si diblu (set) M8 HY	buc	46,00	75,74 56,57	3 484,08 2 602,26
10	SD20B aplicativ	Compensator axial de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici, cu mufe de sertizare d=28 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc	16,00	2 254,95 22,85	36 079,13 365,53
11	SD20B aplicativ	Adaptor cu filet exterior de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici, d=28 x 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc	19,00	255,99 22,85	4 863,75 434,12
12	SD20A aplicativ	Adaptor cu filet interior si capat drept de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici, d=28 x 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	377,00	191,65 17,41	72 252,59 6 562,21
13	SD20C aplicativ	Adaptor cu filet interior si capat drept de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici, d=54 x 1 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc	3,00	464,41 32,64	1 393,24 97,91
14	SD20C aplicativ	Adaptor cu filet interior si capat drept de tip Geberit Mapress sau similare dupa caracteristici, d=88.9 x 3" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc	2,00	1 200,87 32,64	2 401,74 65,27
15	SB30A aplicativ	Suporti din elemente zincate pentru sustinerea conductelor, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500	kg	89,80	93,03 23,93	8 354,17 2 149,32
16	ID02A aplicativ	Robinet bila cu trei cai D 1/2" FI/FI PN16 pentru montarea manometrului	buc	2,00	449,66 19,58	899,32 39,16
17	IA18B	Manometru Pmax=16 bar	buc	2,00	178,63 43,52	357,26 87,03
18	SD07A	Robinet bila D 1/2" FE/FI, PN16	buc	17,00	65,91	1 120,48

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200				
19	SD07F	Robinet bila D 2" FE/FI, PN16 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0150	buc	4,00	19,58 678,68	332,90 2 714,72
20	SD08B	Vana fluture cu control al pozitiei de tip Zt 80/1.6(R)-F.U3.1-"AM-80" Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,0450	buc	5,00	71,80 2 570,57	287,21 12 852,83
21	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	1 038,00	16,32 16,32	16 938,60 16 938,60
22	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	103,80	10,88 10,88	1 129,24 1 129,24
23	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	694,00	21,76 21,76	15 100,05 15 100,05
24	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	69,40	16,32 16,32	1 132,55 1 132,55
25	TfA01D2	Teava din otel electrosudate zincate GOST 10704 / EN10219, montate prin sudura, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul exterior de 165 mm si grosimea peretelui 4.0 mm (DN150)	m	14,00	746,19 103,35	10 446,61 1 446,90
26	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	8,00	103,79 85,94	830,31 687,55
27	SA35C	Cap de cuplare GM-80 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100	buc	2,00	295,11 129,46	590,22 258,92
28	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel zincat, la capatul tevilor, avind DN100 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc	15,00	404,10 96,83	6 061,44 1 452,39
29	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel zincat, la capatul tevilor, avind DN150 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500	buc	4,00	931,00 328,55	3 724,00 1 314,18
30	SA29C	Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind DN150, PN16 Material marunt (surub, piulita, saiba, ciment,	buc	3,00	3 964,29 418,86	11 892,88 1 256,57

1	2	3	4	5	6	7
		etc=1,0200				
31	AcA26B	Cot 90* din fonta ductila cu flanse DN150, PN16	buc	2,00	2 552,27	5 104,53
32	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN150/100 PN16	buc	3,00	201,26	402,52
33	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta cu flanse DN150 PN16, pana cauciucata	buc	2,00	1 740,62	5 221,87
34	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta cu flanse DN100 PN16, pana cauciucata	buc	2,00	201,28	603,83
35	SD21A	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P57.B3-"SVN-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300	buc	255,00	3 647,48	7 294,95
36	SD21A	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P57.B3-"SVV-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300	buc	6,00	201,26	402,52
37	SD21A	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P93.B3-"SVN-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300	buc	255,00	2 468,04	4 936,08
38	SD21A	Duza de pulverizare tip SVO0-RVo0.47-R1/2/P57.V3-"SVV-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300	buc	73,00	96,83	193,65
39	SD21A	Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P57.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300	buc	6,00	209,73	1 258,40
40	SD21A	Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P93.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300	buc	73,00	21,76	130,55
		Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P57.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300	buc	135,00	209,73	15 310,51
		Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P93.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300	buc	10,00	21,76	1 588,33
		Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P93.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300	buc	16,00	209,73	28 313,96
		Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P93.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300	buc	10,00	21,76	2 937,33
		Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P93.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300	buc	16,00	253,51	2 535,08
		Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P93.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300	buc	16,00	21,76	217,58
		<i>Total</i>	lei			2 447 438,59
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			85 598,75
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			146 265,14
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	2 %			41 790,04
		<i>Total</i>				2 721 092,5

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de regie</i>				2
		<i>Total</i>	14,5 %			394 558,43
						3 115 650,9
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				186 939,07
		2. Lucrari de montare				3 302 590,02
						356 661,46
41	11-03-011-01	Dispozitiv- Alarma de debit lichid (releu) SPZh (25-150)-0,63/1,6(3)-UN(G1/2).U2-"Stream" v4	set	3,00	488,48	1 465,45
					488,48	1 465,45
42	11-03-011-03	Dispozitiv - Unitate de control al aerului pentru sprinklere DN100, completa cu accelerator de tip UU-S100/1.6Vz-VF.O4 -01	set	3,00	1 338,12	4 014,35
					1 338,12	4 014,35
		<i>Total</i>	lei			5 479,80
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 315,15
		<i>Total</i>				6 794,95
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			4 164,65
		<i>Total</i>				10 959,60
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			657,58
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				11 617,18
		3. Utilaj				5 479,80
43	pret ofertant	Alarma de debit lichid (releu) SPZh (25-150)-0,63/1,6(3)-UN(G1/2).U2-"Stream" v4 sau similara dupa caracteristici	buc	3,00	3 500,00	10 500,00
					0,00	0,00
44	pret ofertant	Unitate de control al aerului pentru sprinklere DN100, completa cu accelerator de tip UU-S100/1.6Vz-VF.O4 -01 sau similara dupa caracteristici	ansma blu	3,00	31 000,00	93 000,00
					0,00	0,00
45	pret ofertant	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P57.B3-"SVN-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici	buc	26,00	182,50	4 745,00
					0,00	0,00
46	pret ofertant	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P57.B3-"SVV-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici	buc	1,00	182,50	182,50
					0,00	0,00
47	pret ofertant	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P93.B3-"SVN-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici	buc	7,00	182,50	1 277,50
					0,00	0,00
48	pret ofertant	Duza de pulverizare tip SVO0-RVo0.47-R1/2/P57.V3-"SVV-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici	buc	14,00	182,50	2 555,00
					0,00	0,00
49	pret ofertant	Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P57.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau	buc	1,00	225,00	225,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		similara dupa caracteristici				
50	pret ofertant	Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P93.V3-"SVG- 12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2" sau similara dupa caracteristici	buc	2,00	225,00 0,00	450,00 0,00
		Total	lei			112 935,00
		Cheltueli de aprovizionare- depozitare	1,2 %			1 355,22
		Total Utilaj Inclusiv salariu				114 290,22
		Total	lei			3 428 497,42
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 428 497,42 362 141,26

Întocmit

Sthf



Corsan Ion, certif. seria 2025-ED nr. 0027

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstruirea clădirii terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01), cu replanificare partiala a
incaperilor si extindere in dimensiuni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-14-1
Stingerea incendiilor (16125 - 1A, 1B, 1C - Sin1)**

Valoarea de deviz 3 428 497,42 lei

Întocmit în prețuri curente: 10.08.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-14-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	57,926	94,60	5 479,80
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3 677,404	94,60	347 882,41
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,334	94,60	126,19
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	46,185	94,60	4 369,09
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,381	94,60	319,84
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,268	94,60	687,55
7.	7212030022700	Sudor	h-om	3,542	94,60	335,07
8.	7212030022750	Sudor electric	h-om	11,36	94,60	1 074,66
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	11,36	94,60	1 074,66
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,372	94,60	791,99
		Total manopera				362 141,26

Materiale:

1.	027002	Tija filetata M8 otel 5,8 zincata DIN 975 (0.4 kg/m)	m	178,50	10,83	1 933,16
2.	090708	Saiba M8 zincata DIN 125A (0.0018 kg/buc)	buc	445,20	0,16	71,23
3.	125508	Piulita hexagonala zincata M8 (0.0046 kg/buc)	buc	445,20	0,27	120,20
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,38	5,00	1,90
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,157	125,00	19,63
6.	209210	Clema de montaj pentru tija M8, fara filet (0,09 kg/buc)	buc	222,60	18,33	4 080,26
7.	21419470001	Alarma de debit lichid (releu) SPZh (25-150)-0,63/1,6(3)-UN(G1/2).U2-"Stream" v4	buc	3,00	3 500,00	10 500,00
8.	21419470002	Unitate de control al aerului pentru sprinklere DN100, completa cu accelerator de tip UU-S100/1.6Vz-VF.O4 -01	ansmblu	3,00	31 000,00	93 000,00
9.	222456713174	Cot fonta cu flanse D150 x 90*, PN16 (8 gauri)	buc	2,00	2 093,33	4 186,66
10.	2256935213345	Reductie concentrica cu flanse fonta ductila DN150/100 PN16	buc	3,00	1 281,67	3 845,01
11.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,14	18,33	2,57
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	178,58	12,50
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,056	60,00	3,36
14.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,263	50,08	13,17
15.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,072	45,00	3,24
16.	2430126108726	Email PF-115	kg	1,12	62,50	70,00
17.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,80	50,08	40,06
18.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,80	38,88	31,10
19.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,042	66,67	2,80
20.	2513736601100	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN100	buc	2,02	36,25	73,23
21.	2513736601203	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN150	buc	7,07	57,50	406,53
22.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,028	25,00	0,70
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,08	5,00	0,40
24.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	3,743	17,08	63,93
25.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	21,60	17,08	368,92
26.	2721204117810	Cap de cuplare GM-80	buc	2,02	150,00	303,00
27.	2721204120105	Cot 90*, Geberit Mapress Otel-Carbon d=28mm	buc	249,075	117,50	29 266,31
28.	2721204120110	Cot 90*, Geberit Mapress Otel-Carbon d=88.9mm	buc	31,465	1 792,50	56 401,01
29.	2721204120111	Cot 90*, Geberit Mapress Otel-Carbon d=108mm	buc	23,345	2 446,67	57 117,51

30.	2721204121005	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, egal d=28x28x28 mm	buc	134,275	194,17	26 072,18
31.	2721204121006	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, egal d=35x35x35 mm	buc	14,35	303,33	4 352,79
32.	2721204121007	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, egal d=42x42x42 mm	buc	7,14	461,67	3 296,32
33.	2721204121010	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, egal d=88.9x88.9x88.9 mm	buc	7,105	2 516,67	17 880,94
34.	2721204121011	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, egal d=108x108x108 mm	buc	4,06	4 275,00	17 356,50
35.	2721204121130	Element in cruce redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=88.9x28x88.9x28 mm	buc	65,975	4 556,67	300 626,30
36.	2721204121131	Element in cruce redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=88.9x32x88.9x32 mm	buc	1,015	4 556,67	4 625,02
37.	2721204121133	Element in cruce redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=108x28x108x28 mm	buc	27,405	5 133,33	140 678,91
38.	2721204121215	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, egal d=35x28x35 mm	buc	12,30	321,67	3 956,54
39.	2721204121237	Teu redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=88.9x28x88.9 mm	buc	58,87	2 424,37	142 722,66
40.	2721204121238	Teu redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=88.9x35x88.9 mm	buc	7,105	2 424,37	17 225,15
41.	2721204121239	Teu redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=88.9x42x88.9 mm	buc	2,03	2 424,37	4 921,47
42.	2721204121245	Teu redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=108x28x108 mm	buc	7,105	3 800,00	26 999,00
43.	2721204121246	Teu redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=108x35x108 mm	buc	1,015	3 800,00	3 857,00
44.	2721204121248	Teu redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=108x54x108 mm	buc	1,015	4 030,00	4 090,45
45.	2721204121250	Teu redus Geberit Mapress Otel-Carbon, d=108x88.9x108 mm	buc	2,03	4 030,00	8 180,90
46.	2721204121309	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, cu filet interior 28x1/2"x28	buc	43,05	237,50	10 224,38
47.	2721204121312	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, cu filet interior d=35x1/2"x35	buc	19,475	323,33	6 296,85
48.	2721204121316	Teu Geberit Mapress Otel-Carbon, cu filet interior d=42x1/2"x42	buc	8,16	383,19	3 126,83
49.	2721204121660	Cot adaptor 90* cu filet interior, Geberit Mapress Otel-Carbon d=28x1/2"	buc	56,375	290,83	16 395,54
50.	2721204121717	Adaptor Geberit Mapress Otel-Carbon, cu filet exterior d=28x3/4"	buc	19,19	230,83	4 429,63
51.	2721204121722	Adaptor Geberit Mapress Otel-Carbon, cu filet exterior d=54 x 1 1/2"	buc	3,03	427,50	1 295,33
52.	2721204121724	Adaptor Geberit Mapress Otel-Carbon, cu filet exterior d=88.9 x 3"	buc	2,02	1 156,67	2 336,47
53.	2721204121910	Adaptor Geberit Mapress Otel-Carbon, cu filet interior si capat drept d=28x1/2"	buc	382,655	171,67	65 690,38
54.	2721204122010	Mufa de insertie Geberit Mapress Otel-Carbon d=88.9 mm	buc	7,105	1 156,67	8 218,14
55.	2721204122011	Mufa de insertie Geberit Mapress Otel-Carbon d=88.9 mm	buc	27,405	1 488,33	40 787,68
56.	2721204122105	Mufa de insertie Geberit Mapress Otel-Carbon d=28mm	buc	390,525	69,17	27 012,61
57.	2721204122313	Reductie cu capat drept Geberit Mapress Otel-Carbon, d=35/28 mm	buc	31,775	72,50	2 303,69
58.	2721204122318	Reductie cu capat drept Geberit Mapress Otel-Carbon, d=42/35 mm	buc	8,20	177,50	1 455,50
59.	2721204122323	Reductie cu capat drept Geberit Mapress Otel-Carbon, d=54/35 mm	buc	1,02	324,17	330,65
60.	2721204122324	Reductie cu capat drept Geberit Mapress Otel-Carbon, d=54/42 mm	buc	1,02	324,17	330,65
61.	2721204122338	Reductie cu capat drept Geberit Mapress Otel-Carbon, d=88.9/54 mm	buc	7,105	1 070,83	7 608,25
62.	2721204122348	Reductie cu capat drept Geberit Mapress Otel-Carbon, d=108/88.9 mm	buc	3,045	1 154,17	3 514,45
63.	2721204123106	Cot 90*, Geberit Mapress Otel-Carbon d=35mm	buc	7,175	287,50	2 062,81
64.	2721204123107	Cot 90*, Geberit Mapress Otel-Carbon d=42 mm	buc	8,16	654,17	5 338,03
65.	2721204123935	Compensator axial de tip Geberit Mapress, cu mufe de sertizare d=28 mm	buc	16,16	2 210,00	35 713,60
66.	2722103319405	Teava Otel-Carbon cu zincare interioara si exterioara d=28 x 1.5 mm (DN25)	m	985,456	144,17	142 073,19
67.	2722103319406	Teava Otel-Carbon cu zincare interioara si exterioara	m	106,477	187,50	19 964,44

		d=35 x 1.5 mm (DN32)				
68.	2722103319407	Teava Otel-Carbon cu zincare interioara si exterioara d=42 x 1.5 mm (DN40)	m	35,68	241,67	8 622,79
69.	2722103319410	Teava Otel-Carbon cu zincare interioara si exterioara d=88.9 x 2.0 mm (DN80)	m	398,083	770,50	306 722,95
70.	2722103319411	Teava Otel-Carbon cu zincare interioara si exterioara d=108 x 2.0 mm (DN100)	m	351,88	940,00	330 767,20
71.	2722103319412	Teava din otel electrosudate zincate GOST 10704 / EN10219 d=165x4.0 mm (DN150)	m	14,98	570,83	8 551,03
72.	2722104113424	Teu fonta cu flanse DN150 PN16 (8 gauri)	buc	3,06	3 369,17	10 309,66
73.	2722104113433	Vana fonta DN100 PN16 cu pana cauciucat (8 gauri)	buc	2,00	2 135,00	4 270,00
74.	2722104113435	Vana fonta DN150 PN16 cu pana cauciucat (8 gauri)	buc	2,00	3 188,54	6 377,08
75.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,896	55,83	50,02
76.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	72,00	24,95	1 796,40
77.	28751002030	Robinet bila D 1/2" FE/FL PN16	buc	17,34	45,42	787,58
78.	2875115890001	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P57.B3-"SVN-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"	buc	288,65	182,50	52 678,63
79.	2875115890002	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P57.B3-"SVV-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"	buc	7,18	182,50	1 310,35
80.	2875115890003	Duza de pulverizare tip SVO0-RNd0.42-R1/2/P93.B3-"SVN-K80" - alb (RAL 9016), cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"	buc	82,19	182,50	14 999,68
81.	2875115890004	Duza de pulverizare tip SVO0-RVo0.47-R1/2/P57.V3-"SVV-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"	buc	153,05	182,50	27 931,63
82.	2875115890006	Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P57.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"	buc	11,30	225,00	2 542,50
83.	2875115890007	Duza de pulverizare tip orizontal SVO1-RGo0.47-R1/2/P93.V3-"SVG-12", cu etansare filetata, balon d=3 mm, diametrul racordului 1/ 2"	buc	18,48	225,00	4 158,00
84.	2875270004265	Flansa plata pentru sudare din otel zincat DN100	buc	15,75	260,00	4 095,00
85.	2875270004385	Flansa plata pentru sudare din otel zincat DN150	buc	4,20	476,67	2 002,01
86.	2875274114000	Robinet bila cu trei cai D1/2" FI/FL PN16	buc	2,00	427,50	855,00
87.	2875274201017	Robinet bila D2" FE/FL PN16	buc	4,06	597,91	2 427,51
88.	2875274217202	Colier metalic pentru teava DN25 cu garnitura din cauciuc si diblu (set) M8 HY	buc	120,00	10,00	1 200,00
89.	2875274217203	Colier metalic pentru teava DN32 cu garnitura din cauciuc si diblu (set) M8 HY	buc	25,00	10,83	270,75
90.	2875274217207	Colier metalic pentru teava DN80 cu garnitura din cauciuc si diblu (set) M8 HY	buc	48,00	17,50	840,00
91.	2875274217208	Colier metalic pentru teava DN100 cu garnitura din cauciuc si diblu (set) M8 HY	buc	46,00	19,17	881,82
92.	2913124201800	Vana fluture cu control al pozitiei de tip Zt 80/1.6(R)-F.U3.1-"AM-80"	buc	5,225	2 375,00	12 409,38
93.	3320527328000	Manometru Pmax=16 bar	buc	2,02	132,50	267,65
94.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,266	20,36	5,42
95.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,854	20,36	17,39
Total materiale de constructie						2 202 437,05

Utilaje de constructie:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,145	175,00	25,38
2.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,29	410,00	118,90
3.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,29	125,00	36,25
4.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,318	74,50	172,69
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	12,374	74,50	921,86
Total utilaje de constructie						1 275,08

Total

lei

3 428 497,
42

Total deviz:

3 428 497,
42

Întocmit

Verificat

Schy

Corsan Ion, certif. seria 2025-ED nr. 0027

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstruirea clădirii terminalului
Aeroportului Internațional "Eugen Doga"
Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01), cu
replanificare parțială a încăperilor și
extindere în dimensiuni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-15-1

Măsuri de asigurare a siguranței la incendii (16125 / 2025 - 1, 1A, 1B, 1C - MASI)

Valoarea de deviz 140 689,76 lei

Întocmit în prețuri curente: 11.08.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	CL20A	Instalarea pe perete a stingatorului cu pulbere 5kg	buc	35,00	406,72 47,30	14 235,03 1 655,50
2	CL20A	Instalarea pe perete a stingatorului cu dioxid de carbon V=5 L	buc	8,00	698,39 47,30	5 587,08 378,40
3	CL 20A	Planul de evacuare	buc	34,00	348,39 47,30	11 845,09 1 608,20
4	CL20A	Indicaroare care indica ieșirea	buc	34,00	156,72 47,30	5 328,31 1 608,20
		<i>Total</i>	lei			36 995,51
		<i>Asigurări sociale</i>	24 %			1 260,07
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			2 222,16
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	2 %			634,90
		<i>Total</i>				41 112,64
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			5 961,33
		<i>Total</i>				47 073,97
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 824,43
		Total Lucrări de construcție Inclusiv salariu				49 898,40 5 250,30
		2. Lucrări de montare				
5	11-04-003-01	Panou de incendiu PI-A Clasa A	buc	1,00	1 225,44 1 059,52	1 225,44 1 059,52
6	08-03-593-10	Indicatori de iluminat "Panou de incendiu"	100 buc	0,01	9 930,00 9 290,00	99,30 92,90
7	08-03-593-10	Indicatori de iluminat "Isirea de evacuare"	100 buc	0,24	9 937,83 9 289,71	2 385,08 2 229,53
8	08-03-593-10	Indicatori de iluminat cu inscripția prin intermediul săgeților a direcției spre ieșirea de evacuare	100 buc	0,07	9 936,57 9 289,71	695,56 650,28
9	08-03-593-10	Indicatori de iluminat "Stingator de mină"	100 buc	0,43	9 937,98 9 289,72	4 273,33 3 994,58

1	2	3	4	5	6	7
10	08-03-593-10	Indicatori de iluminat "Hidrant antiincendiar"	100 buc	0,50	9 937,78	4 968,89
11	08-03-593-10	Indicatori de iluminat a clasei de pericol la incendiu si explozie, precum si clasa zonei	100 buc	0,20	9 289,72	4 644,86
12	08-03-593-10	Indicatori de iluminat "In caz de incendiu folosirea ascensorului este interzisa"	100 buc	0,08	9 937,75	1 987,55
13	08-03-593-10	Indicatori de iluminat cu inscriptia prin intermediul sagetilor a directiei spre isirea de evacuare pe scari	100 buc	0,06	9 289,70	1 857,94
14	08-03-593-10	Indicatori de iluminat al intrarii in zona de siguranta pentru PML	100 buc	0,05	9 940,00	795,20
15	08-03-593-10	Indicatori de iluminat "Stingator mobil"	100 buc	0,02	9 289,75	743,18
					9 937,67	596,26
					9 289,67	557,38
					9 939,40	496,97
					9 289,80	464,49
					9 929,50	198,59
					9 289,50	185,79
		Total	lei			17 722,17
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 955,31
		<i>Cheltueli de transport</i>	7 %			25,09
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	2 %			7,17
		Total				21 709,74
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			12 525,14
		Total				34 234,88
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 054,10
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				36 288,98
		3. Utilaj				16 480,45
16	pret ofertant	Stingator mobil cu pulbere 100 kg	buc	1,00	4 583,33	4 583,33
17	pret ofertant	Panou de incendiu PI-A Clasa A cu urmatoarele dotari: Ranga - 1 buc; Cange - 1 buc; Galeata - 2 buc; Hirlet - 1 buc; Lopata - 1 buc; Vas pentru apa V>0.2 m3 - 1 buc; Stingatoare cu spuma si cu apa cu capacitatea de 10 litri - 4 buc; Stingatoare cu pulberi cu capacitatea 5 litri - 4 buc; Stingatoare cu bioxid de carbon cu capacitatea 5 litri - 4 buc	ansamblu	1,00	0,00	0,00
18	pret furnizor	Indicator luminiscent cu inscriptia "Panou de incendiu"	buc	1,00	10 125,00	10 125,00
19	pret furnizor	Indicator luminiscent cu inscriptia "Isirea de evacuare"	buc	24,00	0,00	0,00
20	pret furnizor	Indicator luminiscent cu inscriptia prin intermediul sagetilor a directiei spre isirea de evacuare	buc	7,00	235,83	1 650,81
21	pret furnizor	Indicatori de iluminat "Stingator de mina"	buc	43,00	0,00	0,00
22	pret furnizor	Indicatori de iluminat "Hidrant antiincendiar"	buc	50,00	235,83	11 791,50
23	pret	Indicator luminiscent a clasei de	buc	20,00	0,00	0,00
					235,83	4 716,60

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	pericol la incendiu si explozie, precum si clasa zonei			0,00	0,00
24	pret furnizor	Indicator luminiscent "In caz de incendiu folosirea ascensorului este interzisa"	buc	8,00	235,83	1 886,64
					0,00	0,00
25	pret furnizor	Indicator luminiscent "In caz de incendiu folosirea ascensorului este interzisa"	buc	6,00	235,83	1 414,98
					0,00	0,00
26	pret furnizor	Indicator luminiscent al intrarii in zona de siguranta pentru PML	buc	5,00	235,83	1 179,15
					0,00	0,00
27	pret furnizor	Indicatori de iluminat "Stingator mobil"	buc	2,00	235,83	471,66
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			53 856,11
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	1,2 %			646,27
		Total Utilaj Inclusiv salariu				54 502,38
		Total	lei			140 689,76
		Total deviz: Inclusiv salariu				140 689,76
						21 730,75

Întocmit

S. Ștef

Corsan Ion, certif. seria 2025-ED nr. 0027

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstruirea clădirii terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01), cu replanificare partiala a
incaperilor si extindere in dimensiuni

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-15-1

Masuri de asigurare a sigurantei la incendii (16125 / 2025 - 1, 1A, 1B, 1C - MASI)

Întocmit în prețuri curente: 11.08.2025

Valoarea de deviz 140 689,76 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-15-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	174,212	94,60	16 480,45
2.	7122050013400	Zidar	h-om	52,17	94,60	4 935,29
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,33	94,60	315,01
		Total manopera				21 730,75

Materiale:

1.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	6,773	45,00	304,80
2.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	55,50	2,17	120,44
3.	2811236309263	Planul de evacuare	buc	34,00	300,00	10 200,00
4.	2811236309264	Indicaroare care indica iesirea	buc	34,00	108,33	3 683,22
5.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,349	153,83	53,69
6.	620320230141	Indicator luminiscent cu inscriptia "Panou de incendiu"	buc	1,00	235,83	235,83
7.	620320230142	Indicator luminiscent cu inscriptia "Isirea de evacuare"	buc	24,00	235,83	5 659,92
8.	620320230143	Indicator luminiscent cu inscriptia prin intermediul sagetilor a directiei spre isirea de evacuare	buc	7,00	235,83	1 650,81
9.	620320230144	Indicatori de iluminat "Stingator de mina"	buc	43,00	235,83	10 140,69
10.	620320230145	Indicatori de iluminat "Hidrant antiincendiar"	buc	50,00	235,83	11 791,50
11.	620320230146	Indicator luminiscent a clasei de pericol la incendiu si explozie, precum si clasa zonei	buc	20,00	235,83	4 716,60
12.	620320230147	Indicator luminiscent "In caz de incendiu folosirea ascensorului este interzisa"	buc	14,00	235,83	3 301,62
13.	620320230148	Indicator luminiscent al intrarii in zona de siguranta pentru PML	buc	7,00	235,83	1 650,81
14.	620320230160	Panou de incendiu PI-A Clasa A	ansmblu	1,00	10 125,00	10 125,00
15.	620320230161	Stingator mobil cu pulbere 100 kg	buc	1,00	4 583,33	4 583,33
16.	620320260024	Stingator cu pulbere 5kg	buc	35,00	358,33	12 541,55
17.	620320260025	Stingator cu dioxid de carbon V=5 L	buc	8,00	650,00	5 200,00
		Total materiale de construcție				85 959,81

Utilaje de construcție:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,289	385,86	883,23
		Total utilaje de construcție				883,23

Total	lei	140 689,76
-------	-----	------------

Total deviz:

140 689,76

Întocmit

Verificat

Ion



Nr. Corsan Ion, certif. seria 2025-ED nr. 0027

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstruirea cladirii terminalului
Aeroportului International "Eugen
Doga" - Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu replanificarea
partiala a incaperilor si extinderea in
dimensiuni Obiect nr. 16125/2025**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr
WinCm

DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica (16125-AEE-S1)

Valoarea de deviz 298 429,95 lei

Intocmit in prețuri curente 28.07.2025

Коэффициент к осн. зарплате=1,1500

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	43,750	208,88 208,88	9 138,36 9 138,36
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	43,750	46,78 46,78	2 046,61 2 046,61
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,437	2 453,09 959,52	1 072,00 419,31
4	34-02-005-7	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat	buc	1,000	7 755,84 1 096,60	7 755,84 1 096,60

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat de colt cu 4 canale si adincimea 177cm, asamblate pe traseu si instalate in zona carosabila: "KKC-3y"				
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena cu rezistenta 40tn/1m2 dim. 110x6,3 tip C SDR 17,6	1 km	0,250	174 499,48 14 469,08	43 624,87 3 617,27
6	34-02-012-1	Executarea bransamentelor de tevi in camine	10 buc	1,600	986,32 851,82	1 578,12 1 362,92
		<i>Total</i>	lei			65 215,80
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			4 243,46
		<i>Transportul materialelor</i>	7,00 %			3 255,30
		<i>Achizitionare-depozitare</i>	2,00 %			930,09
		<i>Total</i>	100,00 +			73 644,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			10 678,47
		<i>Total</i>	100,00 +			84 323,12
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 059,39
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				89 382,51 17 681,07
		2. Lucrari de montare				
7	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	1,300	7 426,38 3 133,15	9 654,30 4 073,10
8	pret furnizor	Cablu de forta cu fire de cupru 1kV in izolatie din polietelen cusut, de tip NYFGbY sec. 3x95+1x50mm2 sau analog	m	130,000	1 174,44 0,00	152 677,20 0,00
9	08-02-155-2	Astuparea trecerilor la pozarea cablurilor pe perete	100 m	0,056	136,96 136,96	7,67 7,67
10	08-02-167-3	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	4,000	1 077,87 1 013,92	4 311,48 4 055,69
11	pret furnizor	Mufa intermediara de cuplare cablu sec.3x95+1x50mm2 RAYHEM sau analog	buc	4,000	1 986,00 0,00	7 944,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			174 594,65
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 952,75
		<i>Transportul materialelor</i>	7,00 %			11 264,91
		<i>Achizitionare-depozitare</i>	2,00 %			3 218,55
		<i>Total</i>	100,00 +			191 030,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			6 183,71
		<i>Total</i>	100,00 +			197 214,57
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			11 832,87
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				209 047,44 8 136,46

		Total deviz:	298 429,95
		Inclusiv salariu	25 817,53

/Intocmit

Sthy

Vatamanu I

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica (16125-AEE-S1)**

Valoarea de deviz 298 429,95 lei

Intocmit in prețuri curente 28.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	150,2458	94,60	14 213,25
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,745	94,60	5 178,87
3.	9312040019600	Sapator	h-om	67,9219	94,60	6 425,41
		Total manopera				25 817,53

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0002	20 500,00	4,10
2.	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0006	38 600,00	23,16
3.	101-1847	Chit de protectie	kg	0,50	41,00	20,50
4.	1010025	Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm	t	0,00	45 200,00	0,00
5.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0032	20 500,00	65,60
6.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0001	105 000,00	10,50
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	65 000,00	6,50
8.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	58 000,00	5,80
9.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,02	4 800,00	96,00
10.	110-0089	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestate, lungime 1300 mm, tip "ККП-1-1300"	buc	4,00	105,00	420,00
11.	110-0104	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip greu "G" ("Т")	buc	1,00	1 250,00	1 250,00

12.	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,1148	1 050,00	120,54
13.	404-0004	Caramida obisnuita, dimensiuni 250x120x65 mm, marca "75"	1000 buc	0,0272	6 800,00	184,96
14.	440-9006-3	Constructii din beton armat prefabricat	buc	1,00	4 477,50	4 477,50
15.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0453	1 500,00	67,95
16.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0221	24,00	0,53
17.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,65	105,00	68,25
18.	530-0182-110	Tevi din polietilena cu rezistenta 40tn/1m2 dim. 110x6,3 tip C SDR 17,6	m	250,00	159,63	39 907,50
19.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	6,00	13,50	81,00
20.	65072025002	Cablu de forta cu fire de cupru 1kV in izolatie din polietilen cusut, de tip NYFGbY sec. 3x95+1x50mm2	m	130,00	1 174,44	152 677,20
21.	65072025008	Mufa intermediara de cuplare cablu sec.3x95+1x50mm2 RAYHEM	buc	4,00	1 986,00	7 944,00
Total materiale de constructii						207 431,59

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,4828	450,00	1 117,26
2.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8395	450,00	377,78
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9,5979	180,00	1 727,62
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	9,5979	180,00	1 727,62
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,2215	125,00	652,69
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,4828	386,00	958,36
Total utilaje de constructii						6 561,33

Total deviz:

298 429,9

5

/ Intocmit

 Vatanu I.
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 6-1-1
Retele de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 2 805 094,05 lei

Intocmit in preturi curente 31.07.2025

Коэффициент к осн. зарплате=1,1500

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistem de alimentare cu apa rece si combaterea incendiului				
		1.1.1. Obiecte sanitare				
1	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ Bateria lavoar cu senzor complet cu materialele de fixare si armatura de blocaj de tip HANSGROHE sau analog	buc	31,0000	4 549,50 179,50	141 034,61 5 564,61
2	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas toaleta	buc	35,0000	11 701,48 511,31	409 551,74 17 895,96

1	2	3	4	5	6	7
		complet echipat de tip HANSGROHE sau analog Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500				
3	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Pisoar de tip HANSGROHE sau analog si armaturile de la acelasi producator Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc	8,0000	6 918,31 277,42	55 346,47 2 219,32
4	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300	buc	4,0000	5 953,81 201,26	23 815,25 805,05
5	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Baterie pentru dus de tip HANSGROHE sau analog Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	4,0000	4 949,11 125,11	19 796,43 500,43
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				649 544,50 26 985,37
		1.1.2. Armaturi				
6	IC39B	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de caramida / Colector de distributie bronz PN10 1"x1/2" 3 conexiuni	buc	28,0000	588,42 48,96	16 475,63 1 370,75
7	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet bila PN10 DN15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	106,0000	126,52 25,02	13 411,30 2 652,30
8	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet bila PN10 DN25	buc	14,0000	167,49 30,46	2 344,81 426,46

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150				
9	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet pentru furtun PN10 DN15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	5,0000	101,15 25,02	505,73 125,11
10	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Robinet PPR PN10 DN32	buc	2,0000	70,47 22,84	140,94 45,69
11	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Robinet PPR PN10 DN50	buc	4,0000	199,64 29,37	798,56 117,49
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Robinet fluture cu flanse PN10 DN100 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	5,0000	1 156,31 59,83	5 781,53 299,17
13	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Compensor silfonic sudabil PN10 DN100 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,0300	buc	3,0000	1 436,17 63,10	4 308,50 189,29
		Total Armaturi Inclusiv salariu				43 767,00 5 226,26
		1.1.3. Conducte				
14	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava PPR PN10 SDR11 DN32	m	30,0000	45,92 17,41	1 377,54 522,19

1	2	3	4	5	6	7
15	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Teava PPR PN10 SDR11 DN50	m	25,0000	156,62 52,22	3 915,39 1 305,48
16	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	55,0000	17,41 17,41	957,35 957,35
17	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	55,0000	5,44 5,44	299,17 299,17
18	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Teava din cupru R220 PN10 DN15	m	1 290,0000	38,68 27,20	49 896,56 35 084,78
19	AcA05F	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2 1/2" / Teava din otel zincat DN65; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) Materiale marunte (butan-gaz, pasta curative)=1,0500	m	55,0000	423,70 188,21	23 303,54 10 351,37
20		Cot din otel sudabil ϕ 65	buc	2,0000	72,65 0,00	145,30 0,00
21		Teu din otel sudabil ϕ 65	buc	20,0000	124,00 0,00	2 480,00 0,00
22		Mufa din otel sudabil ϕ 65	buc	3,0000	84,20 0,00	252,60 0,00
23	AcA05H	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 4" / Teava din otel zincat DN100; se exclude:Elemente imbinare (teu, cot, reductie) Materiale marunte (butan-gaz, pasta curative)=1,0500	m	240,0000	633,88 215,40	152 131,66 51 697,01

1	2	3	4	5	6	7
24		Cot din otel sudabil $\phi 100$	buc	5,0000	132,10 0,00	660,50 0,00
25		Teu din otel sudabil $\phi 100$	buc	84,0000	262,00 0,00	22 008,00 0,00
26		Mufa din otel sudabil $\phi 100$	buc	10,0000	92,92 0,00	929,20 0,00
27	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	295,0000	21,76 21,76	6 418,61 6 418,61
28	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	295,0000	8,70 8,70	2 567,44 2 567,44
		Total Conducte Inclusiv salariu				267 342,86 109 203,40
		1.1.4. Materiale termoizolante				
29	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN15 Materiale marunte=1,0500	m	1 290,0000	107,01 45,69	138 046,57 58 942,42
30	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN32 Materiale marunte=1,0500	m	30,0000	207,17 45,69	6 215,11 1 370,75
31	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN50 Materiale marunte=1,0500	m	25,0000	257,85 45,69	6 446,24 1 142,29
		Total Materiale termoizolante Inclusiv salariu				150 707,92 61 455,46
		1.1.5. Materiale				

1	2	3	4	5	6	7
32	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Bucla de compensare PPR sudata DN32	buc	1,0000	97,14 22,85	97,14 22,85
33	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Bucla de compensare PPR sudata DN50	buc	3,0000	203,12 29,37	609,35 88,12
34	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiar cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara DN32	buc	1,0000	111,49 54,39	111,49 54,39
35	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiar cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara DN50	buc	3,0000	166,50 54,40	499,50 163,19
36	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	1 290,0000	37,43 27,20	48 280,84 35 084,78
37	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	30,0000	51,73 40,25	1 551,95 1 207,57
38	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	25,0000	60,41 46,78	1 510,35 1 169,49
39	SA37G	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"	buc	55,0000	64,50 50,04	3 547,39 2 752,39
40	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin	buc	240,0000	78,94 56,57	18 944,47 13 576,99

1	2	3	4	5	6	7
		incastrare, conductele avind diametrul de 4"				
41	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Compensator "lovitura de berbec" DN15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	14,0000	1 075,55 25,02	15 057,65 350,30
42	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Piesa aerisire automata	buc	14,0000	137,38 10,88	1 923,31 152,31
		Total Materiale Inclusiv salariu				92 133,44 54 622,38
		Total Sistem de alimentare cu apa rece si combaterea incendiului Inclusiv salariu				1 203 495,72 257 492,87
		1.2. Sisteme de alimentare cu apa calda si reciclare				
		1.2.1. Armaturi				
43	IC39B	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de caramida / Colector de distributie bronz PN10 1"x1/2" 3 conexiuni	buc	16,0000	588,42 48,96	9 414,65 783,29
44	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet bila PN10 DN15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	50,0000	126,52 25,02	6 326,09 1 251,09
45	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet bila PN10 DN25 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	28,0000	167,49 30,46	4 689,61 852,91
46	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0	buc	2,0000	45,19 16,32	90,38 32,64

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv / Robinet PPR PN10 DN20				
47	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Robinet PPR PN10 DN25	buc	2,0000	51,99 19,58	103,98 39,16
48	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Robinet PPR PN10 DN32	buc	3,0000	70,47 22,85	211,42 68,54
49	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm / Robinet PPR PN10 DN40	buc	3,0000	169,94 26,11	509,83 78,33
50	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet termostatic de recirculatie DN25 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	10,0000	284,21 30,46	2 842,11 304,61
		Total Armaturi Inclusiv salariu				24 188,07 3 410,57
		1.2.2. Conducte				
51	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN16 SDR7,4 DN20	m	50,0000	139,04 68,54	6 951,82 3 426,89
52	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PPR PN16 SDR7,4 DN25	m	50,0000	35,82 15,23	1 790,79 761,53
53	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	80,0000	45,92 17,41	3 673,46 1 392,51

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Teava PPR PN16 SDR7,4 DN32				
54	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Teava PPR PN16 SDR7,4 DN40	m	80,0000	102,41 46,78	8 192,46 3 742,38
55	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	260,0000	17,41 17,41	4 525,66 4 525,66
56	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	260,0000	5,44 5,44	1 414,27 1 414,27
57	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv / Teava din cupru PN10 DN15	m	750,0000	38,68 27,20	29 009,62 20 398,12
		Total Conducte Inclusiv salariu				55 558,08 35 661,36
		1.2.3. Materiale termoizolante				
58	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN15 Materiale marunte=1,0500	m	50,0000	107,01 45,69	5 350,64 2 284,59
59	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN20 Materiale marunte=1,0500	m	50,0000	147,83 45,69	7 391,43 2 284,59

1	2	3	4	5	6	7
60	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN25 Materiale marunte=1,0500	m	80,0000	204,16 45,69	16 333,12 3 655,34
61	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN32 Materiale marunte=1,0500	m	80,0000	207,17 45,69	16 573,64 3 655,34
62	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN40 Materiale marunte=1,0500	m	1 050,0000	215,42 45,69	226 193,53 47 976,39
		Total Materiale termoizolante Inclusiv salariu				271 842,36 59 856,25
		1.2.4. Materiale				
63	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Bucla de compensare PPR sudata DN20	buc	2,0000	36,86 16,32	73,72 32,64
64	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Bucla de compensare PPR sudata DN25	buc	2,0000	56,16 19,58	112,32 39,16
65	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Bucla de compensare PPR sudata	buc	3,0000	97,14 22,85	291,43 68,54

1	2	3	4	5	6	7
		DN32				
66	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm / Bucla de compensare PPR sudata DN40	buc	3,0000	149,49 26,11	448,48 78,33
67	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara DN20	buc	4,0000	101,50 54,40	406,00 217,58
68	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara DN25	buc	4,0000	106,50 54,40	426,00 217,58
69	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara DN32	buc	6,0000	111,50 54,40	669,00 326,37
70	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara DN40	buc	6,0000	116,50 54,40	699,00 326,37
71	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	55,0000	37,43 27,20	2 058,49 1 495,86
72	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	50,0000	41,78 31,55	2 088,94 1 577,46
73	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	80,0000	46,98 35,90	3 758,42 2 872,06
74	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	80,0000	51,73 40,25	4 138,54 3 220,18

1	2	3	4	5	6	7
75	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	1 050,0000	55,83 43,52	58 616,78 45 691,80
76	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Compensator "lovitura de berbec" DN15 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc	8,0000	1 075,55 25,02	8 604,37 200,17
77	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Piesa aerisire automata	buc	8,0000	137,38 10,88	1 099,03 87,03
		Total Materiale Inclusiv salariu				83 490,52 56 451,13
		Total Sisteme de alimentare cu apa calda si reciclare Inclusiv salariu				435 079,03 155 379,31
		1.3. Canalizarea menajera				
		1.3.1. Conducte				
78	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava de canalizare cu mufe PP S20 DN50	m	175,0000	41,78 27,20	7 312,02 4 759,56
79	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava de canalizare cu mufe PP S20 DN110	m	75,0000	78,34 34,81	5 875,61 2 610,96
80	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm / Teava de canalizare cu mufe PVC SN8 DN160 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	40,0000	204,96 32,64	8 198,30 1 305,48
81	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul	m	50,0000	284,17	14 208,70

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm / Teava de canalizare cu mufe PVC SN8 DN200 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050			42,43	2 121,41
82	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	25,0000	8,70 8,70	217,58 217,58
83	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	9,0000	8,70 8,70	78,33 78,33
		Total Conducte Inclusiv salariu				35 890,54 11 093,32
		1.3.2. Materiale				
84	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Sifon de pardosea cu deversor vertical DN50 Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	12,0000	249,67 27,20	2 996,09 326,37
85	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Revizia PVC DN160	buc	2,0000	319,50 39,16	639,00 78,33
86	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm / Revizia PVC DN200	buc	4,0000	444,40 39,16	1 777,61 156,66
87	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	12,0000	202,97 30,46	2 435,59 365,53

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm / Clapeta de ventilare canalizare PP DN110				
88	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatire cu capac PP DN110	buc	15,0000	97,56 30,46	1 463,34 456,92
89	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara DN110	buc	1,0000	272,32 54,39	272,32 54,39
90	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara DN160	buc	2,0000	455,25 54,40	910,50 108,79
91	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara DN200	buc	2,0000	808,50 54,40	1 617,00 108,79
92	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. / Suport de fixare contra vibratiei inclusiv linear complet cu mufe de montare	buc	120,0000	40,16 16,32	4 819,02 1 958,22
		Total Materiale Inclusiv salariu				16 930,47 3 614,00
		Total Canalizarea menajera Inclusiv salariu				52 821,01 14 707,32
		1.4. Canalizare pluviala				
		1.4.1. Conducte				
93	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm / Teava HDPE PN10 DN110 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	140,0000	107,23 32,64	15 012,38 4 569,18
94	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm / Teava HDPE PN10 DN160	m	160,0000	126,82 32,64	20 290,93 5 221,92

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050				
95	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm / Teava HDPE PN10 DN225 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	160,0000	274,88 42,43	43 980,74 6 788,50
96	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm / Teava HDPE PN10 DN280 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	105,0000	305,81 42,43	32 109,91 4 454,95
97	AcA04E	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400-500 mm / Teava de protectie din otel 426*8,0 Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0300	m	45,0000	3 216,52 330,72	144 743,52 14 882,47
98	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	140,0000	1,14 0,45	159,05 62,45
99	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	160,0000	1,71 0,67	273,52 107,92
100	AcF12D	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm	m	160,0000	2,12 0,84	339,03 133,68
101	AcF12E	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 300 mm	m	105,0000	2,39 0,94	250,83 98,70
		Total Conducte Inclusiv salariu				257 159,91 36 319,77

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.2. Materiale				
102	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm / Gura de scurgere verticala DN100 din fonta ductila cu flansa si grila de protectie Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200	buc	20,0000	577,88 114,23	11 557,65 2 284,59
103	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. / Revizie HDPE DN110	buc	11,0000	382,70 130,55	4 209,72 1 436,03
104	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara DN110	buc	22,0000	272,33 54,40	5 991,26 1 196,69
105	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. / Suport de fixare contra vibratiei inclusiv linear complet cu mufe de montare	buc	140,0000	40,16 16,32	5 622,19 2 284,59
		Total Materiale Inclusiv salariu				27 380,82 7 201,90
		Total Canalizare pluviala Inclusiv salariu				284 540,73 43 521,67
		<i>Total</i>	lei			1 975 936,49
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			113 064,28
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			104 290,44
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	2,00 %			29 797,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			2 223 088,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			322 347,83
		<i>Total cu Cr</i>	100,00 +			2 545 436,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			152 726,18
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 698 162,49 471 101,17
		2. Lucrari de montare				
106	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete	buc	21,0000	435,16 435,16	9 138,36 9 138,36

1	2	3	4	5	6	7
		(cu cutie si rama) / doar manopera Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500				
		<i>Total</i>	lei			9 138,36
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			2 193,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			11 331,57
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			6 945,15
		<i>Total cu Cr</i>	100,00 +			18 276,72
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 096,60
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				19 373,32 9 138,36
		3. Utilaj				
107		Robinet incendiar Dn65	buc	21,0000	560,00 0,00	11 760,00 0,00
108		Dulap incendiar complet cu furtun plat DN66, 20ml si duza de refulare 19mm cu inchidere (jet compact si pulverizat)	buc	21,0000	3 560,00 0,00	74 760,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			86 520,00
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	1,20 %			1 038,24
		Total Utilaj Inclusiv salariu				87 558,24
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 805 094,05 480 239,53

/ Intocmit

Verificat

S. Ily

Vatamanu I

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1-1
Rețele de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 2 805 094,05 lei

Intocmit in prețuri curente 31.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2 033,5910	94,60	192 377,71
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	664,1710	94,60	62 830,58
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1 282,3650	94,60	121 311,71
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 076,9635	94,60	101 880,75
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,2573	94,60	402,75
6.	7212030022700	Sudor	h-om	15,1800	94,60	1 436,03
		Total manopera				480 239,53

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,5460	315,00	1 116,99
2.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,0200	85,00	86,70
3.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	153,0000	5,00	765,00
4.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	14,3685	5,00	71,84
5.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	10,9192	12,50	136,47
6.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	15,0950	55,00	830,23
7.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	43,1055	25,00	1 077,64
8.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	501,9705	41,80	20 982,37
9.	2320322600374	Citom	kg	5,5620	55,00	305,91
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	39,3975	18,50	728,85
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	118,6560	20,10	2 384,99
12.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	2,0400	41,00	83,64
13.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,1724	42,50	134,82
14.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1000	25,50	2,55

15.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	36,7500	85,00	3 123,75
16.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	62,0000	85,00	5 270,00
17.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,1209	5,00	15,60
18.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	76,0182	5,00	380,08
19.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	36,7500	100,00	3 675,00
20.	25212167005080	Teava de canalizare cu mufe PVC SN8 DN160	m	41,8080	164,20	6 864,87
21.	25212167005081	Teava de canalizare cu mufe PVC SN8 DN200	m	52,5112	229,40	12 046,07
22.	25212167005093	Teava HDPE PN10 DN110	m	146,3280	70,70	10 345,39
23.	25212167005094	Teava HDPE PN10 DN160	m	167,2320	89,44	14 957,23
24.	25212167005095	Teava HDPE PN10 DN225	m	168,0360	220,55	37 060,34
25.	25212167005096	Teava HDPE PN10 DN280	m	110,2736	250,00	27 568,40
26.	25212167010097	Teava de protectie din otel 426*8,0	m	46,8135	2 083,33	97 527,97
27.	25212167170506	Teava PPR PN16 SDR7,4 DN20	m	51,0000	9,20	469,20
28.	25212167170507	Teava PPR PN16 SDR7,4 DN25	m	51,0000	17,92	913,92
29.	25212167170508	Teava PPR PN10 SDR11 DN32	m	30,6000	25,00	765,00
30.	25212167170515	Teava PPR PN10 SDR11 DN50	m	25,5000	81,70	2 083,35
31.	25212167170522	Teava PPR PN16 SDR7,4 DN40	m	81,6000	42,13	3 437,81
32.	25212167170553	Teava PPR PN16 SDR7,4 DN32	m	81,6000	25,00	2 040,00
33.	252121672016019	Teava de canalizare cu mufe PP S20 DN110	m	77,2500	41,46	3 202,78
34.	252121672016020	Teava de canalizare cu mufe PP S20 DN50	m	180,2500	13,85	2 496,46
35.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	41,6460	45,30	1 886,57
36.	2523126721182	Sifon de pardosea cu deversor vertical DN50	buc	12,1200	220,00	2 666,40
37.	25231567138103	Revizie HDPE DN110	buc	11,1100	85,00	944,35
38.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	520,0000	5,00	2 600,00
39.	25231567194007	Mufa din PP-R ϕ 25	buc	4,5000	1,70	7,65
40.	25231567194008	Mufa din PP-R ϕ 32	buc	9,9000	2,92	28,90
41.	25231567194015	Mufa din PP-R ϕ 50	buc	1,7500	9,60	16,80
42.	25231567194022	Mufa din PP-R D40	buc	5,6000	4,60	25,76
43.	25231567194306	Cot din PP-R ϕ 20	buc	35,0000	1,70	59,50
44.	25231567194307	Cot din PP-R ϕ 25	buc	3,0000	2,50	7,50
45.	25231567194308	Cot din PP-R ϕ 32	buc	6,6000	4,20	27,72
46.	25231567194315	Cot din PP-R ϕ 50	buc	2,0000	14,20	28,40
47.	25231567194322	Cot din PP-R D40	buc	6,4000	7,10	45,44
48.	25231567194506	Teu din PP-R ϕ 20	buc	22,5000	2,50	56,25
49.	25231567194507	Teu din PP-R ϕ 25	buc	7,5000	3,33	24,98
50.	25231567194508	Teu din PP-R ϕ 32	buc	16,5000	5,42	89,43
51.	25231567194515	Teu din PP-R ϕ 50	buc	17,7500	20,83	369,73
52.	25231567194522	Teu din PP-R D40	buc	56,8000	11,25	639,00
53.	25231567194606	Reductie din PP-R ϕ 20	buc	5,0000	1,00	5,00
54.	25231567194608	Reductie din PP-R ϕ 32	buc	5,5000	2,50	13,75
55.	25231567194615	Reductie din PP-R ϕ 50	buc	2,7500	6,25	17,19
56.	25231567194622	Reductie din PP-R D40	buc	8,8000	3,33	29,30
57.	2523156719467	Reductie din PP-R ϕ 25	buc	2,5000	1,25	3,12
58.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	50,0000	54,03	2 701,50
59.	252315672103210	Piesa de curatire cu capac PP DN110	buc	15,0000	65,42	981,30
60.	25231567210383	Revizia PVC DN160	buc	2,0000	277,50	555,00
61.	25231567210384	Revizia PVC DN200	buc	4,0000	402,40	1 609,60
62.	25231567210385	Clapeta de ventilare canalizare PP DN110	buc	12,0000	170,83	2 049,96
63.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	88,0000	5,00	440,00
64.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,2000	15,00	33,00
65.	26221024427602	Vas toaleta complet echipat de tip HANS GROHE	buc	37,1175	10 200,00	378 598,50
66.	26221024513165	Pisoar de tip HANS GROHE	buc	8,2416	4 850,00	39 971,76

67.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	918,4980	2,60	2 388,09
68.	27221033050019	Teava din otel zincat DN65	m	58,9050	198,60	11 698,53
69.	27221033050023	Teava din otel zincat DN100	m	257,0400	354,60	91 146,38
70.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	40,8000	65,00	2 652,00
71.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	2,0400	41,00	83,64
72.	27461533349018	Teava din cupru R220 PN10 DN15	m	1 302,9000	10,00	13 029,00
73.	27461633340057	Teava din cupru PN10 DN15	m	757,5000	10,00	7 575,00
74.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,2000	18,00	39,60
75.	28221157080090	Suport de fixare contra vibratiei inclusiv linear complet cu mufe de montare	buc	260,0000	9,00	2 340,00
76.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	66,2805	55,00	3 645,43
77.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	47,8275	65,00	3 108,79
78.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	24,7200	1,50	37,08
79.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	1,5300	41,00	62,73
80.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	520,0000	1,50	780,00
81.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,5100	41,00	20,91
82.	28741173000012	Robinet fluture cu flanse PN10 DN100	buc	5,2000	1 054,30	5 482,36
83.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	88,0000	0,80	70,40
84.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	8,1600	85,00	693,60
85.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	4,1200	5 500,00	22 660,00
86.	28751142029102	Gura de scurgere verticala DN100 din fonta ductila cu flansa si grila de protectie	buc	20,4000	450,00	9 180,00
87.	2875114263270	Ventil de scurgere	buc	4,1200	85,00	350,20
88.	28752741101010	Robinet PPR PN10 DN32	buc	5,0000	45,83	229,15
89.	28752741101011	Robinet PPR PN10 DN50	buc	4,0000	167,92	671,68
90.	28752741101032	Bucla de compensare PPR sudata DN32	buc	4,0000	72,50	290,00
91.	28752741101033	Bucla de compensare PPR sudata DN50	buc	3,0000	171,40	514,20
92.	28752741101046	Robinet PPR PN10 DN20	buc	2,0000	27,50	55,00
93.	28752741101047	Robinet PPR PN10 DN25	buc	2,0000	30,83	61,66
94.	28752741101049	Robinet PPR PN10 DN40	buc	3,0000	141,70	425,10
95.	28752741101063	Bucla de compensare PPR sudata DN20	buc	2,0000	19,17	38,34
96.	28752741101064	Bucla de compensare PPR sudata DN25	buc	2,0000	35,00	70,00
97.	28752741101066	Bucla de compensare PPR sudata DN40	buc	3,0000	121,25	363,75
98.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	88,0000	8,75	770,00
99.	28752742040436	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1/2"	buc	1 345,0000	8,75	11 768,75
100.	28752742040437	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/4"	buc	110,0000	10,00	1 100,00
101.	28752742040438	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	25,0000	12,10	302,50
102.	28752742040439	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2 1/2"	buc	55,0000	12,92	710,60
103.	28752742040440	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	240,0000	20,83	4 999,20
104.	28752742040472	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	50,0000	8,75	437,50
105.	28752742040473	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	80,0000	9,60	768,00
106.	28752742040475	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1 1/2"	buc	1 050,0000	10,83	11 371,50
107.	28752744282013	Compensor silfonic sudabil PN10 DN100	buc	3,0900	1 316,03	4 066,53
108.	28752773305234	Mufa antiincendiara DN32	buc	7,0000	30,00	210,00
109.	28752773305235	Mufa antiincendiara DN50	buc	3,0000	85,00	255,00
110.	28752773305267	Mufa antiincendiara DN20	buc	4,0000	20,00	80,00
111.	28752773305268	Mufa antiincendiara DN25	buc	4,0000	25,00	100,00
112.	28752773305270	Mufa antiincendiara DN40	buc	6,0000	35,00	210,00
113.	28752773305287	Mufa antiincendiara DN110	buc	23,0000	190,83	4 389,09
114.	28752773305288	Mufa antiincendiara DN160	buc	2,0000	373,75	747,50
115.	28752773305289	Mufa antiincendiara DN200	buc	2,0000	727,00	1 454,00
116.	2913124120006	Colector de distributie bronz PN10 1"x1/2" 3	buc	44,0000	506,70	22 294,80

		conexiuni				
117.	29131242013505	Baterie pentru dus de tip HANSGROHE	buc	4,0200	4 800,00	19 296,00
118.	2913124201371	Baterie lavoar cu senzor complet cu materialele de fixare si armatura de blocaj de tip HANSGROHE	buc	31,0000	4 200,00	130 200,00
119.	29131245031507	Robinet bila PN10 DN15	buc	158,3400	100,00	15 834,00
120.	29131245031508	Robinet bila PN10 DN25	buc	42,6300	135,00	5 755,05
121.	29131245031509	Robinet pentru furtun PN10 DN15	buc	5,0750	75,00	380,62
122.	29131245031541	Compensator "lovitura de berbec" DN15	buc	22,3300	1 035,00	23 111,55
123.	29131245031550	Robinet termostatic de recirculatie DN25	buc	10,1500	250,00	2 537,50
124.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	8,1600	1 500,00	12 240,00
125.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	36,7500	125,00	4 593,75
126.	29131345000042	Piesa aerisire automata	buc	22,0000	125,00	2 750,00
127.	3220137315778	Decapant	kg	2,3730	45,50	107,98
128.	33205173522310	Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN20	m	54,0750	94,44	5 106,84
129.	33205173522329	Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN15	m	1 449,2100	56,70	82 170,20
130.	33205173522330	Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN32	m	118,9650	149,31	17 762,66
131.	33205173522331	Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN50	m	27,0375	196,17	5 303,95
132.	33205173522360	Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN25	m	86,5200	146,53	12 677,78
133.	33205173522362	Invelitor din vata minerala casurata cu folii din aluminiu DN40	m	1 135,5750	156,94	178 217,14
134.	4100116202820	Apa potabila	m3	2,9550	20,50	60,59
135.	60013	Robinet incendiar Dn65	buc	21,0000	560,00	11 760,00
136.	60043	Dulap incendiar complet cu furtun plat DN66, 20ml si duza de refulare 19mm cu inchidere (jet compact si pulverizat)	buc	21,0000	3 560,00	74 760,00
137.	70020	Cot din otel sudabil φ65	buc	2,0000	72,65	145,30
138.	70021	Teu din otel sudabil φ65	buc	20,0000	124,00	2 480,00
139.	70022	Mufa din otel sudabil φ65	buc	3,0000	84,20	252,60
140.	70024	Cot din otel sudabil φ100	buc	5,0000	132,10	660,50
141.	70025	Teu din otel sudabil φ100	buc	84,0000	262,00	22 008,00
142.	70026	Mufa din otel sudabil φ100	buc	10,0000	92,92	929,20
		Total materiale de constructii				1 576 383,38

Utilaje de constructii:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	2,0656	300,00	619,68
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	15,2490	35,00	533,70
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	7,8389	85,00	666,29
4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,7522	48,90	36,78
5.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	13,6620	48,90	668,07
6.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	2,1103	105,00	221,60
7.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	61,5250	120,00	7 383,00
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	37,4900	16,00	599,84
9.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	13,6620	85,00	1 161,27
10.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	11,9025	85,00	1 011,71
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,1400	500,00	2 070,00
		Total utilaje de constructii				14 971,94

Total deviz:

**2 805 094,
05**

/ Intocmit

S. I. I.

Vatamanu I

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 3 361 362,32 lei

Intocmit in prețuri curente 28.07.2025

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500
Coeficient la salariului de baza=1,1500

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație și contractie în betonul de uzura, la drumuri și strazi Materiale marunte (cirpe, mături, etc.)=1,0300	m	309,000	112,42 40,25	34 736,70 12 438,01
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	80,000	23,17 3,80	1 853,45 303,76
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demolare imbracamintea din beton asfaltic, h=0.12m	m3	285,000	307,97 174,06	87 770,59 49 608,24
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demolare imbracamintea din beton asfaltic, h=0.12...0.30m	m3	232,000	307,97 174,06	71 448,42 40 382,85

1	2	3	4	5	6	7
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demolare imbracamintea din trotuar, h=0.20m	m3	94,000	307,97 174,06	28 948,95 16 362,02
6	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demolare peatra de bordura din beton pentru drumuri	m	230,000	56,57 56,57	13 011,28 13 011,28
7	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demolare peatra de bordura din beton pentru trotuar	m	50,000	56,57 56,57	2 828,54 2 828,54
8	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,310	899,77 0,00	278,93 0,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare sol)	100 m3	0,310	804,03 0,00	249,25 0,00
10	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	52,700	31,65 0,00	1 667,79 0,00
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri)	100 m3	6,150	804,16 0,00	4 945,60 0,00
12	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	1 374,750	31,65 0,00	43 509,57 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				291 249,07 134 934,70
		2. Terasamente				
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,400	804,17 0,00	321,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	68,000	25,35 0,00	1 723,47 0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,400	172,52 39,25	69,01 15,70
		Total Terasamente Inclusiv salariu				2 114,15 15,70
		3. Imbracaminta asfaltica a cailor de acces tip A-1				
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.=25-32 (LA30) conform SM SR EN 13242 + A1:2010, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	664,720	640,42 32,64	425 697,84 21 694,43
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	1,424	13 564,96 0,00	19 316,50 0,00
18	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BAD 22,4 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 374,000	273,51 7,62	649 316,27 18 078,72
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,712	13 556,18 0,00	9 652,00 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / k=1,25 Coef=1,2500	m2	2 374,000	232,15 6,80	551 128,91 16 141,69
		Total Imbracaminta asfaltica a cailor de acces tip A-1 Inclusiv salariu				1 655 111,52 55 914,84
		4. Imbracamintea dale din beton de trotuar si zonei pereului tip B-1				
21	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din pietris, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	28,020	640,41 32,64	17 944,35 914,50

1	2	3	4	5	6	7
22	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	23,250	579,23 40,25	13 467,21 935,88
23	CG48A	Pardoseli de beton armat C10/12,5 cu strat superior consolidat grosime 20 cm./ Consum Plasa VR 100x100 d.4mm - 1,88 kg/m2 Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200	m2	467,000	431,34 84,86	201 436,98 39 627,85
24	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=8 Coef=8,0000	m2	-467,000	114,33 12,79	-53 390,34 -5 974,65
25	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm / Dale de pavaj vibro-presat gr.=40mm	m2	467,000	390,97 207,68	182 583,34 96 986,57
		Total Imbracamintea dale din beton de trotuar si zonei pereului tip B-1 Inklusiv salariu				362 041,54 132 490,15
		5. Imbracaminte pentru pereu tip B-2				
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din pietris, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	7,920	640,44 32,63	5 072,30 258,45
27	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	6,600	579,22 40,25	3 822,88 265,64
28	CG48A	Pardoseli de beton armat C10/12,5 cu strat superior consolidat grosime 20 cm./ Consum Plasa VR 100x100 d.4mm - 1,88 kg/m2 Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200	m2	132,000	431,35 84,86	56 937,72 11 201,02
29	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm / k=10 Coef=10,0000	m2	-132,000	142,91 15,99	-18 863,98 -2 111,00
30	CG50B	Executarea pardoselilor din granit	m2	132,000	390,97	51 608,14

1	2	3	4	5	6	7
		ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm / Dale de pavaj vibro-presat gr.=40mm			207,68	27 413,76
		Total Imbracaminte pentru pereu tip B-2 Inclusiv salariu				98 577,06 37 027,87
		6. Borduri				
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura pentru drum BP 100.30.15 pe beton C16/20 XF1	m	256,000	260,17 64,19	66 603,07 16 431,65
32	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura pentru trotuar BP 100.20.8 pe beton C16/20 XF1	m	65,000	159,86 32,64	10 390,59 2 121,40
		Total Borduri Inclusiv salariu				76 993,66 18 553,05
		7. Umplerea canalelor de scurgere a apei pluviala demolare				
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,240	804,17 0,00	193,00 0,00
34	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	38,400	25,34 0,00	973,24 0,00
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,240	171,54 39,04	41,17 9,37
36		Argila (pretul se include in cazul in care solul se procura din cariera)	m3	24,000	125,00 0,00	3 000,00 0,00
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	24,000	33,73 33,73	809,40 809,40

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,240	2 532,08 959,42	607,70 230,26
		Total Umplerea canalelor de scurgere a apei pluviala demolare Inklusiv salariu				5 624,51 1 049,03
		8. Spatii verzi				
39	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	13,000	179,48 177,33	2 333,29 2 305,31
40	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	13,000	121,84 121,84	1 583,89 1 583,89
41	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,950	143,60 143,60	280,02 280,02
42	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,950	48,95 48,95	95,45 95,45
43	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	1,950	31,68 0,00	61,77 0,00
44	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	100,000	11,97 11,97	1 196,69 1 196,69
45	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,000	987,69	987,69

1	2	3	4	5	6	7
					524,37	524,37
46	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,000	138,52 71,80	138,52 71,80
47	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	17,000	67,45 67,45	1 146,65 1 146,65
48	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Tuie varsta 6 ani	buc	17,000	506,14 85,94	8 604,41 1 461,01
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				16 428,38 8 665,19
		9. Marcaje rutiere				
49	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (alb)	m2	37,000	128,58 51,13	4 757,64 1 891,81
		Total Marcaje rutiere Inclusiv salariu				4 757,64 1 891,81

	Total	lei	2 512 897,53
	Asigurari sociale	24,00 %	93 730,16
	Cheltuieli de transport	7,00 %	126 691,39
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2,00 %	36 197,54
	Cheltuieli directe	100,00 +	2 769 516,62
	Cheltuieli de regie	14,50 %	401 579,91
	Total cu Cr	100,00 +	3 171 096,53
	Beneficiu de deviz	6,00 %	190 265,79
	Total cu Bd	100,00 +	3 361 362,32
	Total deviz: Inclusiv salariu		3 361 362,32 390 542,34

Intocmit

Verificat

Vatamanu I

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni
Obiect nr. 16125/2025**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 3 361 362,32 lei

Intocmit in prețuri curente 28.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	2,841	94,60	268,76
2.	7123011000200	Betonist	h-om	131,48	94,60	12 438,01
3.	7129020012800	Pavator	h-om	481,139	94,60	45 515,76
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	33,614	94,60	3 179,89
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	361,738	94,60	34 220,41
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,829	94,60	362,22
7.	7422090100200	Corhonitor	h-om	5,232	94,60	494,95
8.	8141260100100	Fasonator	h-om	20,033	94,60	1 895,12
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	110,432	94,60	10 446,89
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	83,72	94,60	7 919,91
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 894,296	94,60	273 800,42
		Total manopera				390 542,34

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	6,80	1,50	10,20
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	117,00	463,32
3.	11110001000131 18	Mixtura asfaltica cu criblura BAD 22,4	t	391,71	1 500,00	587 565,00
4.	11110001000132 00	Mixtura asfaltica pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70	t	278,945	1 800,00	502 101,00
5.	1111000100037	Tuie varsta 6 ani	buc	17,68	400,00	7 072,00
6.	1212121212121	Apa	m3	12,731	20,10	255,89
7.	14111222015416	Piatra sparta fr.=25-32 (LA30)	m3	844,194	390,00	329 235,66
8.	14111222016421	Pietris	m3	45,643	390,00	17 800,77
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,003	390,00	1,17

10.	1421102200000	Nisip bitumat	t	16,024	380,00	6 089,12
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,243	340,00	762,62
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	39,134	340,00	13 305,56
13.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,68	64,00	43,52
14.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,68	25,00	17,00
15.	23203226000401	Bitum	t	2,20	13 000,00	28 600,00
16.	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	91,647	113,60	10 411,10
17.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	27,01	62,00	1 674,62
18.	24302261000001	Fuga	kg	119,80	20,53	2 459,49
19.	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	2,322	133,60	310,22
20.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	12,95	42,00	543,90
21.	2462156110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	2 575,70	4,60	11 848,22
22.	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	15,886	15,00	238,30
23.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	348,259	15,00	5 223,89
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	813,82	2,40	1 953,17
25.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2 749,41	2,40	6 598,58
26.	26631021000023	Beton cl.C10/12,5	m3	72,458	1 225,00	88 761,05
27.	2663102100037	Beton clasa C16/20 XF1	m3	14,64	1 530,00	22 399,20
28.	26661228002823	Bordura pentru drum BP 100.30.15	m	257,28	116,70	30 024,58
29.	26661228003232	Bordura pentru trotuar BP 100.20.8	m	65,325	50,00	3 266,25
30.	26701122020525	Dale de pavaj vibro-presat gr.=40mm	m2	607,985	154,20	93 751,29
31.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	177,185	35,00	6 201,48
32.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	11,731	137,50	1 613,02
33.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	77,748	20,50	1 593,83
34.	28721220054523	Plasa VR 100x100 d.4mm	kg	1 148,642	16,50	18 952,59
35.	2873122000752	Piese inglobate	kg	31,771	20,50	651,30
36.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	2,444	450,00	1 099,80
37.	2881116002700	Disc abraziv	buc	11,98	55,00	658,90
38.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	1,114	2 083,30	2 320,80
39.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	45,552	20,10	915,59
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,731	20,10	34,79
41.	4100126202818	Apa	m3	2,396	20,10	48,16
42.	60036	Argila	m3	24,00	125,00	3 000,00
Total materiale de construcții						1 809 876,95

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	544,553	125,00	68 069,12
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	5,484	105,00	575,82
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,991	22,70	181,39
4.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,042	317,00	647,31
5.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	28,243	75,00	2 118,22
6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,674	500,00	837,00
7.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	8,267	75,00	620,03
8.	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	-5,814	45,00	
9.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	131,48	45,00	5 916,60
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,378	22,70	31,28
11.	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,737	500,00	368,50
12.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	48,91	375,00	18 341,25
13.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-	h-ut	43,204	370,00	15 985,48

		16 tf				
14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	224,112	370,00	82 921,44
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	43,204	854,20	36 904,86
16.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,378	45,00	62,01
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	18,371	310,79	5 709,52
18.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,977	285,50	278,93
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,294	285,50	83,94
20.	2952270003103	Vibrator	h-ut	8,10	21,00	170,10
21.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	31,411	25,00	785,28
22.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	544,553	16,00	8 712,85
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,603	145,00	377,44
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,651	16,00	58,42
25.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,435	19,50	27,98
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,674	290,00	485,46
27.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	165,296	290,00	47 935,84
28.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	138,417	105,00	14 533,80
		Total utilaje de construcții				312 478,24

Total	lei	2 512 897,53
Asigurari sociale	24,00 %	93 730,16
Cheltuieli de transport	7,00 %	126 691,39
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2,00 %	36 197,54
Cheltuieli directe	100,00 +	2 769 516,62
Cheltuieli de regie	14,50 %	401 579,91
Total cu Cr	100,00 +	3 171 096,53
Beneficiu de deviz	6,00 %	190 265,79
Total cu Bd	100,00 +	3 361 362,32

Total deviz:

**3 361 362,
32**

/Intocmit

Verificat

Vatamanu I

Vatamanu I

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

