

OFERTĂ

Către **IMSP CS Telenesti**

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Euro VL Construct SRL** reprezentanți ai ofertantului **Popov Vladislav** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de Reparație Capitală la Laboratorul IMSP CS Telenesti**

la procedura de achiziții **ocds-b3wdp1-MD-1739539785217** din 14.02.2025 pentru suma fără TVA de **910 000,11 (noua sute zece mii lei , 11bani)**

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **termen de 60 zile calendaristice**

(perioada în litere și în cifre)

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile (saizeci zile)**
(durata în litere și în cifre)

respectiv până la data de **18.06.2025** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

2. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

➤ ***[] nu depunem ofertă alternativă.***

3. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

4. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Semnat: _____

Nume: Popov Vladislav .

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliueuro VI Construct SRL

CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP CS Telenesti

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1739539785217** din 14.02.2025 privind aplicarea procedurii pentru **Lucrări de Reparație Capitală la Laboratorul IMSP CS Telenesti** noi Euro VL Construct ” SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 18.02.2025

Ofertant/candidat

Cu respect, Popov Vladislav.

.....

(semnătura autorizată)

la Documentația standard nr. _____
din 07.10.2022

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IMSP CS Telenesti

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă **Lucrări de Reparație Capitală la Laboratorul IMSP CS Telenesti. prin procedura de achiziție LD** SIA ocds-b3wdp1-MD-1710231661600 pentru o durată de **60 zile** respectiv până la data de 18.06.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 18.02.2025

.

Cu stimă,
Popov V.

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de Reparație Capitală la Laboratorul IMSP CS Telenești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		<u>13 săptămâni</u>					
		1-8 săptămâna		6-8 săptămâna		9-12 săptămână	13 săptămâna
1							
2.	Capitolul 1. Coridor 1 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) m2 31,040 2 RpCG29A Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime m2 89,600 3 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc m2 44,800 4 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment m2 44,800 5 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane m2 66,400 6 RpCO56B Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. m2 44,800 7 CD55A Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara m3 17,920 8 RpCB03A Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi						

decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (Boiandrugi) m3 2,700 9 CK25A Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi albe Avalon Profil 105 mm 5 camere e balamale prag aluminiu 20 mm grosimea sticla mat) m2 31,040 10 TsC54C Strat de fundatie din pietris m3 4,480 4 1 2 3 4 5 11 CC03A Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp kg 67,200 12 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp m2 44,800 13 CG47D Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm m2 44,800 14 CG18A Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu					
--	--	--	--	--	--

	apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp m 23,200 15 RpED09A Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 m 62,000 16 RpED09B Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 m 75,000 17 CF05A Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de cimentvar marca M 100-T pentru smir, mortar de cimentvar marca M 50-T pentru grund si mortar de varciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti m2 72,000 18 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 116,800 19 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75) m2 116,800 20 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de					
--	---	--	--	--	--	--

amorsaj m2 116,800 21 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +) m2 116,800 22 CK18B Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice m 37,600 5 1 2 3 4 5 23 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 116,800 24 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila) m2 116,800 25 CK50A Tavane suspendate executate pe santier din ghips carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane m2 44,800 26 RpEE03A Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 4,000 27 RpEE14A Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 buc 2,000 28 RpEF01B Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate buc 6,000 29 RpEG01A Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-					
---	--	--	--	--	--

	culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica buc 1,000 30 RpEE09A Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare					
3.	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane m2 32,480 38 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc m2 5,050 39 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment m2 5,050 40 RpCO56B Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. m2 5,050 41 RpED09A Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 m 28,000 42 RpED09B Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 m 36,000 43 TsC54C Strat de fundatie din pietris m3 0,400 44 CC03A Montare plase sudate la					

	inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp kg 6,070 45 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp m2 5,050 46 CG47D Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm m2 5,050 47 CG18A Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp m 11,200 48 RpCJ06A Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime m 18,800 49 CF02A Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete m2 34,500 7 1 2 3 4 5 plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 50 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 38,530 51 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm						
--	--	--	--	--	--	--	--

	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75) m2 38,530 52 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 38,530 53 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +) m2 38,530 54 CK18B Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice m 12,600 55 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 38,530 56 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila) m2 38,530 57 CK50A Tavane suspendate executate pe santier din ghipscarton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane m2 5,050 58 RpEE03A Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 4,000 59 RpEE14A Montarea						
--	--	--	--	--	--	--	--

	intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 buc 2,000 60 RpEF01B Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate buc 2,000 61 CL17A Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon kg 140,000 62 CK28B Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice m2 12,000 Capitolul 4. Examen a urinei 8 1 2 3 4 5 63 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile buc 2,000 64 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc m2 22,800 65 RpCB18G Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat m3 2,280 66 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane m2 67,820 67 RpCO56B Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. m2 22,800 68 RpED09A Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 m 28,000 69 RpED09B Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la						
--	--	--	--	--	--	--	--

	propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 m 33,000 70 TsC54C Strat de fundatie din pietris m3 2,180 71 CC03A Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp kg 32,700 72 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp m2 22,800 73 CG47D Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm m2 22,800 74 CG18A Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp m 24,200 75 RpCJ06A Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime m 31,080 76 CF02A Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M						
--	--	--	--	--	--	--	--

	10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton m2 73,420 9 1 2 3 4 5 77 CK50A k=3 manopera Caraboc suspendate executate pe santier din ghips carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane K=3 manopera m2 3,920 78 SF07A Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil buc 1,000 79 CI06A Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime m2 18,150 80 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 77,000 81 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75) m2 77,000 82 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 77,000 83 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"						
--	---	--	--	--	--	--	--

	grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +) m2 77,000 84 CK18B Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice m 26,900 85 CK50A Tavane suspendate executate pe santier din ghips carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane m2 22,800 86 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 77,000 87 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila) m2 77,000 88 SC05A Chiuveta din inox dimensiuni de la 450 x 450mm si adancimea de la 200 h adaugator spatiu de uscare si cu dulap cu doua nivele sub chiuveta. buc 2,000 89 SC13A Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. buc 2,000 10 1 2 3 4 5 90 SD03A Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" buc 2,000 91 SA14C Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm m 2,000 92 SB08C Teava din material plastic pentru canalizare,						
--	---	--	--	--	--	--	--

	imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm m 1,800 93 SD01A Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" buc 1,000 94 CK26C Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice m 2,000 95 RpEE03A Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 8,000 96 RpEE14A Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 buc 2,000 97 RpEF01B Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate						
4.	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile buc 1,000 99 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc m2 12,400 100 RpCB18G Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat m3 1,240 101 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane m2 34,660 102 RpED09A Montarea cablurilor						

electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 m 30,000 103 RpED09B Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 m 36,000 11 1 2 3 4 5 104 TsC54C Strat de fundatie din pietris m3 1,140 105 CC03A Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp kg 17,100 106 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp m2 12,400 107 CG47D Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm m2							
---	--	--	--	--	--	--	--

12,400 108 CG18A Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp m 12,800 109 RpCJ06A Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime m 15,540 110 CF02A Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton m2 40,260 111 CI06A Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai							
--	--	--	--	--	--	--	--

mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime m2 19,500 112 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 32,160 113 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75) m2 32,160 114 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 32,160 115 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +) m2 32,160 12 1 2 3 4 5 116 CK18B Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice m 13,700 117 CK50A Tavane suspendate executate pe santier din ghips carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane m2 12,400 118 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 32,160 119 CN06A Vopsitorii interioare cu							
---	--	--	--	--	--	--	--

	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila) m2 32,116 120 CK26C Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice m 2,000 121 SC04A Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. buc 1,000 122 SC13A Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. buc 1,000 123 SD03A Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" buc 1,000 124 SA14C Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm m 2,000 125 SB08C Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind						
--	--	--	--	--	--	--	--

diametrul de 50 mm m 1,800 126 SD01A Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" buc 1,000 127 RpEE03A Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 5,000 128 RpEE14A Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 buc 1,000 129 RpEF01B Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate buc 2,000 Capitolul 6. Bloc sanitar 13 1 2 3 4 5 130 RpCG29A Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime m2 4,480 131 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane m2 11,920 132 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc m2 2,970 133 RpCB18G Demolarea betoanelor							
---	--	--	--	--	--	--	--

	vechi cu mijloace mecanice, beton armat m3 0,297 134 CD55A Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara m3 2,040 135 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile buc 1,000 136 RpSC06A Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat buc 1,000 137 RpED09A Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 m 11,000 138 RpED09B Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 m 10,000 139 TsC54C Strat de fundatie din pietris m3 0,290 140 CC03A Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp kg 4,450 141 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B						
--	---	--	--	--	--	--	--

150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp m2 2,970 142 CG47D Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm m2 2,970 143 RpCJ06A Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime m 9,400 144 CF02A Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru m2 17,520 14 1 2 3 4 5 sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 145 CK50A k=3 manopera Caraboc suspendate executate pe santier din ghips carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete							
--	--	--	--	--	--	--	--

tavanelor plane K=3 manopera m2 3,920 146 SF07A Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil buc 1,000 147 CK50A Tavane suspendate executate pe santier din ghips carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane m2 2,970 148 CI06A Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime m2 9,600 149 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75) m2 10,890 150 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 10,890 151 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos							
---	--	--	--	--	--	--	--

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +) m2 10,890 152 CK18B Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice m 6,900 153 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 10,890 154 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila) m2 10,890 155 SC04A Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. buc 1,000 156 SC13A Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. buc 1,000 15 1 2 3 4 5 157 SD03A Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" buc 1,000 158 SA14C Teava din material plastic							
---	--	--	--	--	--	--	--

	imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm m 2,000 159 SB08C Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm m 1,800 160 SD01A Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" buc 1,000 161 SC07A Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S buc 1,000 162 RpEE03A Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 1,000 163 RpEE14A Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 buc 1,000						
--	--	--	--	--	--	--	--

	164 RpEF01B Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate						
5.	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile buc 1,000 166 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc m2 13,800 167 RpCB18G Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat m3 1,380 168 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane m2 36,620 169 RpED09A Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 m 20,000 170 RpED09B Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea m 28,000 16 1 2 3 4 5 flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 171 TsC54C Strat de fundatie din pietris m3 1,280 172 CC03A Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si						

diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp kg 19,200 173 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp m2 13,800 174 CG47D Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm m2 13,800 175 CG18A Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp m 13,500 176 RpCJ06A Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime m 15,540 177 CF05A Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de cimentvar marca M 100-							
---	--	--	--	--	--	--	--

	T pentru smir, mortar de cimentvar marca M 50-T pentru grund si mortar de varciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti m2 42,220 178 CK50A k=3 manopera Caraboc suspendate executate pe santier din ghips carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane K=3 manopera m2 3,920 179 SF07A Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil buc 1,000 180 CI06A Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime m2 2,160 181 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 52,860 17 1 2 3 4 5 182 CK50A Tavane suspendate executate pe santier din						
--	---	--	--	--	--	--	--

ghips carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane m2 13,800 183 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75) m2 52,860 184 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 52,860 185 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +) m2 52,860 186 CK18B Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice m 14,400 187 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 52,860 188 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila) m2 52,860 189 CK26C Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice m 2,000 190 SC04A Lavoar din semiportelan,							
---	--	--	--	--	--	--	--

portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. buc 1,000 191 SC13A Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. buc 1,000 192 SD03A Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" buc 1,000 193 SA14C Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm m 2,000 194 SB08C Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm m 1,800 195 SD01A Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" buc 1,000 18 1 2 3 4 5 196 RpEE03A Montarea prizelor							
--	--	--	--	--	--	--	--

bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 4,000 197 RpEE14A Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 buc 1,000 198 RpEF01B Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate buc 2,000 Capitolul 8. Examen Clinic 199 RpCG29A Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime m2 16,800 200 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile buc 1,000 201 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc m2 22,660 202 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment m2 22,660 203 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane m2 46,870 204 RpED09A Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea							
---	--	--	--	--	--	--	--

flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 m 30,000 205 RpED09B Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 m 42,000 206 TsC54C Strat de fundatie din pietris m3 2,160 207 CC03A Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp kg 32,490 208 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp m2 22,660 209 CG47D Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm m2 22,660 19 1 2 3 4 5 210 RpCJ06A Reparatii de tencuieli interioare, in jurul						
--	--	--	--	--	--	--

tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime m 16,380 211 CF05A Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de cimentvar marca M 100-T pentru smir, mortar de cimentvar marca M 50-T pentru grund si mortar de varciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti m2 52,470 212 CK50A k=3 manopera Caraboc suspendate executate pe santier din ghipscarton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane K=3 manopera m2 3,920 213 SF07A Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil buc 1,000 214 CI06A Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi							
--	--	--	--	--	--	--	--

alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime m2 28,200 215 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 45,930 216 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75) m2 45,930 217 CK50A Tavane suspendate executate pe santier din ghips carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane m2 22,660 218 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 45,930 219 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +) m2 45,930 220 CK18B Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice m 18,800 221 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 45,930 20 1 2 3 4 5						
--	--	--	--	--	--	--

222 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila) m2 45,930 223 CK26C Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice m 4,000 224 SC04A Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. buc 1,000 225 SC13A Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. buc 1,000 226 SD03A Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" buc 1,000 227 SA14C Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm m 2,000 228 SB08C Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau						
---	--	--	--	--	--	--

ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm m 1,800 229 SD01A Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" buc 1,000 230 RpEE03A Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 6,000 231 RpEE14A Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 buc 1,000 232 RpEF01B Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate buc 4,000 Capitolul 9. Examen Biochimic 233 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile buc 1,000 234 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc m2 18,400 235 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment m2 18,400 21 1 2 3 4 5 236 RpCJ35A Desfaceri							
---	--	--	--	--	--	--	--

de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane m2 43,060 237 RpED09A Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 m 25,000 238 RpED09B Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 m 42,000 239 TsC54C Strat de fundatie din pietris m3 1,740 240 CC03A Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp kg 26,100 241 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp m2 18,400 242 CG47D Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul							
---	--	--	--	--	--	--	--

suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm m2 18,400 243 RpCJ06A Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime m 15,540 244 CK26C Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice m 2,000 245 CF05A Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de cimentvar marca M 100- T pentru smir, mortar de cimentvar marca M 50-T pentru grund si mortar de varciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti m2 48,660 246 CK50A k=3 manopera Caraboc suspendate executate pe santier din ghips carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane K=3 manopera m2 3,920 247 SF07A Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil buc 1,000 248 CI06A							
--	--	--	--	--	--	--	--

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, m2 23,700 22 1 2 3 4 5 inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime 249 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 42,360 250 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75) m2 42,360 251 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 42,360 252 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +) m2 42,360 253 CK18B Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice m 16,700 254 CK50A						
--	--	--	--	--	--	--

Tavane suspendate executate pe santier din ghips carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane m2 18,400 255 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 42,360 256 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila) m2 42,360 257 SC04A Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. buc 1,000 258 SC13A Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. buc 1,000 259 SD03A Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" buc 1,000 260 SA14C Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind							
---	--	--	--	--	--	--	--

diametrul de 25 mm m 2,000 261 SB08C Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm m 1,800 23 1 2 3 4 5 262 SD01A Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" buc 1,000 263 RpEE03A Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 5,000 264 RpEE14A Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 buc 1,000 265 RpEF01B Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate buc 4,000 Capitolul 10. Spalatorie 266 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile buc 1,000 267 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc m2							
---	--	--	--	--	--	--	--

10,000 268 RpCB18G Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat m3 1,000 269 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane m2 31,300 270 RpED09A Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 m 23,000 271 RpED09B Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 m 26,000 272 TsC54C Strat de fundatie din pietris m3 0,900 273 CC03A Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp kg 13,500 274 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de							
---	--	--	--	--	--	--	--

16 mp m2 10,000 275 CG47D Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm m2 10,000 24 1 2 3 4 5 276 RpCJ06A Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime m 15,540 277 CK26C Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice m 2,000 278 CF05A Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de cimentvar marca M 100- T pentru smir, mortar de cimentvar marca M 50-T pentru grund si mortar de varciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti m2 36,900 279 CI06A Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15							
---	--	--	--	--	--	--	--

cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime m2 18,750 280 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 27,150 281 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP 75) m2 27,150 282 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 27,150 283 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Finito SV +) m2 27,150 284 CK18B Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice m 12,500 285 CK50A Tavane suspendate executate pe santier din ghips carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane m2 10,000 286 CN53A Grunduirea							
--	--	--	--	--	--	--	--

suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 27,150 287 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila) m2 27,150 25 1 2 3 4 5 288 SC05A Chiuveta din inox dimensiuni de la 450 x 450mm si adincimea de la 200 h adaugator spatiu de uscare si cu dulap cu doua nivele sub chiuveta. buc 2,000 289 SD03A Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" buc 2,000 290 SC13A Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. buc 2,000 291 SA14C Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm m 2,500 292 SB08C Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind							
---	--	--	--	--	--	--	--

diametrul de 50 mm m 3,000 293 SD01A Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" buc 2,000 294 RpEE03A Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 4,000 295 RpEE14A Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 buc 1,000 296 RpEF01B Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate buc 2,000 Capitolul 11. Lucrari diverse 297 RCsB30J Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm buc 10,000 298 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie buc 10,000 299 TrB01A2-3 Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare,							
--	--	--	--	--	--	--	--

	asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m t 56,800 300 TrB05B2-3 Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m t 6,200 301 TsI50A10 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km t 48,210 26 1 2 3						
	Darea in Exploatare						

Termenul de executare – 13 saptamini .

Semnat:_____

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul: **Agentia Teritorială de Asistență Socială Nord arondate sat Onesti
Raion Riscani , Stas Edinet**
2. Numărul și data contractului- **21/15 din 30 octombrie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Agentia Teritorială de Asistență Socială Nord**
4. Adresa beneficiarului Mun **raion Edinet**
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **680 000,00** exprimată în moneda **38000** exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului **680 000,00** **38000,00**)
- b) finală
(la data finalizării contractului) 713 000,00 39000,00
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării 1(luni)
 - a) contractată (doua luni) 1 luni
 - b) efectiv realizată 1 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV-decembrie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul: , **Extinderea grupelor de creșă publice la instituția de educație timpurie "Andries" din or. Telenesti .Lucrări de reparație capitale. "**
2. Numărul și data contractului- **Nr.21 din 13 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or. Telenesti**
4. Adresa beneficiarului or.
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **432 315,00** exprimată în moneda **24 128** exprimată în echivalent dolari SUA
în care s-a încheiat contractul
a) inițială
(la data semnării contractului) **432 315,00** **24 128,00**
b) finală
(la data finalizării contractului) **432 315,00** **24 128,00**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării 35 (zile)
d) contractată (treizeci zile) 35 zile
e) efectiv realizată 25 zile
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.02 din 28 octombrie 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

1. Denumirea și obiectul: „**Lucrari de reparatie capitale Gimnaziul Colicauti. Lotul nr.5 inlocuire geamuri si usi din PVC**
2. Numărul și data contractului- **21/15 din August 2024**
Denumirea/numele beneficiarului **Directia Invatamint tineret si Sport Briceni**
3. Adresa beneficiarului Mun **sat Colicauti Briceni**
4. Țara Republica Moldova
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
6. Valoarea contractului **340 000,00** exprimată în moneda **18 800** exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului **340 000,00** **18 800,00**
)
- b) finală
(la data finalizării contractului) 340 000,00 18 800,00
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
8. Perioada de execuție a lucrării 1(luni)
 - a) contractată (doua luni) 1 luni
 - b) efectiv realizată 1 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV-august 2024**
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat:_____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de renovare a blocurilor sanitare si a salilor de distribuire a bucatelor finite la Gradinita s. Ignatei r. Rezina**

2. Numărul și data contractului: **Nr.146 din 19 octombrie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria sat Ignatei raion Rezina**

4. Adresa beneficiarului:

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>365 530lei</u>	<u>20 600,00</u>
----------------------------------	--------------------------	-------------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>365 530 lei</u>	<u>20 600,00</u>
------------------------------------	---------------------------	-------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată: **1 luni**

h) efectiv realizată : **0.5 luni**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat: _____

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct

I. DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație capitală a obiectivelor ANSA (of. Edineț**

2. Numărul și data contractului: **Nr.146 din 19 octombrie 2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor**

4. Adresa beneficiarului:

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>432 530 lei</u>	<u>24 600,00</u>
----------------------------------	---------------------------	-------------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>446 530 lei</u>	<u>24 700,00</u>
------------------------------------	---------------------------	-------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată: **1 luni**

e) efectiv realizată : **1 luni**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat: _____

Nume: Popov V

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractu lui	Denumirea/n umele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului / valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie capitale la Gradinita de copii Andries	Primaria raion Telenesti	Antreprenor general	240 000	7 saptamini	Ianuarie 2025
2	Lucrari de reparatie la statia de asteptare	Primaria sat Prajila raion Floresti	Antreprenor general	245 195	4 saptamini	Iulie 2023
	Servicii de reparatie la gimnaziu	Primaria sat Criva raion Briceni	Antreprenor general	230 000	3 sapatamin	August 2023
	Reparatie la Izvor	Primaria sat Stoianovca raion Cantemir	Antreprenor general	203 900	2 saptamini	Iulie 2023

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**
Lucrări de Reparație Capitală la Laboratorul IMSP CS Telenești

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			
2.				
3.				
4.				

Semnat: Semnatură electronică

Nume: Popov V

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Euro VL Construct

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
Lucrări de Reparație Capitală la Laboratorul IMSP CS Telenești

1. Părți contractante (agenți economici) NU SUNT

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar NU SUNT

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către **Lucrări de Reparație Capitală la Laboratorul IMSP CS Telenești**

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului Modernizarea și renovarea încăperilor din incinta primăriei s.Slobozia r-ul Ștefan noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
(semnătură autorizată)

Terț susținător,

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMIC
Lucrări de Reparație Capitală la Laboratorul IMSP CS Telenești
NU SUNT**

Către IMSP CS Telenesti
completă)

(denumirea autorității contractante și adresa

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului *(denumirea contractului de achiziție publică)*, noi *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, având sediul înregistrat la *(adresa terțului susținător tehnic și profesional)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... *(denumirea ofertantului)* toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția *(denumirea ofertantului/candidatului)* resursele tehnice și/sau profesionale denecesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de *(denumirea ofertantului/candidatului)*, în baza contractului de achiziție publică, și pentru care *(denumirea operatorului/candidatului)* a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de *(denumirea ofertantului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... *(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... *(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

Terț susțină

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Lucrări de Reparație Capitală la Laboratorul IMSP CS Telenești

Terț susținător tehnic **NU SUNT**

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Lucrări de Reparație Capitală la Laboratorul IMSP CS Telenești

Terț susținător profesional NU SUNT

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Scrisoare de garanție

Prin prezenta , compania Euro VL Construct SRL ne angajam in mod irevocabil si transparent sa efectuam **Lucrări de Reparatie Capitală la Laboratorul IMSP CS Telenеști**

IMSP CS TELENESTI ocde-b3wdp1-MD-1739539785217 din 14.02.2025

. si asiguram un termen de garanție nu mai puțin de 65 luni din data semnării procesului verbal de executare a lucrărilor, pentru lucrările executate .

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Popov Vladislav reprezentant împuternicit al Euro VL Construct SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. achiziții **ocds-b3wdp1-MD-1739539785217 din 14.02.2025”** **Lucrări de Reparație Capitală la Laboratorul IMSP CS Telenеști** declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Popov Vladislav	0982804357772

Data completării: 18.02.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Popov Vladislav

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic Euro VL Construct

IDNO al operatorului economic 0982804357772

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Turturica A reprezentant împuternicit al **Euro VL Construct SRL** în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Popov V. reprezentant împuternicit al **SC „Euro VL Construct ” SRL**

(denumirea operatorului economic),

în calitate de ofertant, la procedura de achiziție achiziții **ocds-b3wdp1-MD-1739539785217 din 14.02.2025 ” Lucrări de Reparatie Capitală la Laboratorul IMSP CS Telenesti** declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnat: _____ Nume: Popov Vladislav .

Funcția în cadrul firmei: Director Gener Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 18 februarie 2025

Numărul procedurii de ocids-b3wdp1-MD-1739539785217 din 14.02.2025

Către: „**IMSP CS Telenesti**

Subsemnatul, Popov V.. reprezentant împuternicit al Euro VL Construct SRL

(denumirea operatorului

economic) în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companiei, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Semnat: _____ Nume: Popov Vladislav .

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: Euro VL Construct SRL

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **Euro VL Construct SRL**
2. Codul fiscal 102260000768
3. Adresa sediului central mun Chişinău, str. Mihail Sadoveanu 4/10
4. Telefon **068601686**
IBAN MD33VI02224140000578
BC. „Victoriabanl” C/B vicbmd2x
E-mai Evc.construct@gmail.com
Certificatul de înregistrare **Nr457215 din 13.08.2022 Camera**
Inregistrarii de Stat
5. Obiectul de activitate, pe domenii:
 6. Licenţa (certificat **Camera de licenţiere Constructii de instalatii si retele tehnico- edilitare, reconstructii.**
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:-
8. Principala piaţă de afaceri: **Republica Moldova**
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, (mii lei)	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2022	625,505	154 323
2	2023	2 723,877	101 052
3	2024	3 839,767	213 715
Media anuală: 2 396 383,05 lei			

Semnat: _____ Nume: Popov V
Funcţia în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei şi sigiliu: Euro VL Construct

