

Obiectivul: IP LT Mihail Sadoveanu

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a gardului a LT Mihail Sadoveanu

Devizul: Lucrari de reparatie capitala a gardului a LT Mihail Sadoveanu

## Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2019-06-22

Valoarea de deviz 330 052 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Baza gardului				
1	CO04A	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m .	m	110,0000	379,9370	41 793
					68,3410	7 518
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	21,6000	162,9670	3 520
					162,9670	3 520
3	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile Pentru baza gardului	m2	122,4000	78,8510	9 651
					55,1985	6 756
4	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	61,2000	78,8510	4 826
					55,1985	3 378
5	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150). 0.2*0.9*102	m3	19,2000	1 154,2595	22 162
					299,6490	5 753
		TOTAL 1. Baza gardului				81 952
		Inclusiv salariul				26 925
		2. Gard forjat				
6	CD54A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pavilioane, poticuri si alte constructii decorative inaltimea pina la 4 m. 16 stilpi 0.4*0.4*2.0m zidarie curata cu rosturi prelucrate	m3	5,1200	2 344,0670	12 002
					688,6670	3 526
7	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat . Sectiile galvanizate si vopsite in soba la temperatura inalta. Hsectiilor H=1.8m	kg	4 080,0000	18,0176	73 512
					4,2056	17 159
8	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg . Stilpi 100*100*4 - 2.8 - 25buc	kg	844,0000	22,0281	18 592
					5,5199	4 659
9	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: Elemente decorative montate pe stilpi	kg	28,0000	29,2462	819
					13,6682	383
10	CJ10A	Ornamente decorative, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , freat cu peria de sirma. Elemente tip Radial pe stilpi	buc	16,0000	153,1970	2 451
					47,3130	757
11	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: partea orizontala a bazei gardului 98*0.3	m2	29,4000	458,6148	13 483
					152,4530	4 482
12	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din zidarie. Poarta centrala 3.0*1.8*2	m2	11,0000	619,1067	6 810
					89,8947	989
13	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din zidarie. Poarta secundara	m2	11,0000	619,1067	6 810
					89,8947	989
14	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual .	t	0,8720	754,9610	658
					383,7610	335
		TOTAL 2. Gard forjat				135 137
		Inclusiv salariul				33 278

<b>Total manopera (ore)</b>		<b>1 145,1976</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>		<b>0,0000</b>
Total		217 089
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	13 546
Total		230 635
Cheltuieli de transport	5,0000%	7 498
Total		238 133
Cheltuieli de regie	10,0000%	23 813
Total		261 946
Beneficiu de de viz	5,0000%	13 097
<b>Total General fara TVA</b>		<b>275 044</b>
<b>TVA (20%)</b>		<b>55 009</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>330 052</b>
<b>Inclusiv salariul</b>		<b>60 203</b>

Cursul de referință: 19.44 Lei/Euro, din data de 2019-02-22

**Intocmit:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Verificat:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;





Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie capitala a gardului a LT Mihail Sadoveanu


## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Baza gardului				
1	CO04A	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m .	m			380 68
1.1	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	0,0280	3 277,0000	92
1.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0150	3 277,0000	49
1.3	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0500	3 277,0000	164
1.4	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1700	13,0000	2
1.5	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1850	25,0000	5
1.6	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	52,5700	55
1.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,5700	13
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3			163 163
2.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	52,5700	163
3	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile Pentru baza gardului	m2			79 55
3.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,0000	1
3.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	13,0000	1
3.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	75,0000	7
3.4	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0035	3 277,0000	11
3.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 166,0000	2
3.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000	2
3.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,5700	5
3.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	52,5700	50
4	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			79 55
4.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,0000	1
4.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	13,0000	1
4.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	75,0000	7
4.4	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0035	3 277,0000	11
4.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 166,0000	2
4.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,0000	2
4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,5700	5
4.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	52,5700	50
5	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150). 0.2*0.9*102	m3			1 154 300
5.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,5000	431
5.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	208,0000	159
5.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	180,0000	127
5.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	19,0000	6
5.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	0
5.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	52,5700	279
5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,5700	21
5.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12
5.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	30,0000	10
5.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,0000	100
		TOTAL 1. Baza gardului				0
		2. Gard forjat				
6	CD54A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pavilioane, poticuri si alte constructii decorative inaltimea pina la 4 m. 16 stilpi 0.4*0.4*2.0m zidarie curata cu rosturi prelucrate	m3			2 344 689
6.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	421,0000	3,0000	1 263





6.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50					
6.3	7122050013400	Zidar	m3	0,2400	935,0000		224
6.4	9310060019930	Muncitor	h-om	10,8700	52,5700		571
6.5	2922140007000	Macara	h-ut	2,2300	52,5700		117
7	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat . Sectiile galvanizate si vopsite in soba la temperatura inalta. Hsectiilor H=1.8m	kg		400,0000		168
							18
							4
7.1	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	13,0000		14
7.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	36,0000		0
7.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	1,0000		0
7.4	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	25,0000		0
7.5	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	52,5700		2
7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,5700		3
8	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg . Stilpi 100*100*4 - 2.8 - 25buc	kg				22
							6
8.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	11,0000		11
8.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,0000		1
8.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,0000		0
8.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,0000		0
8.5	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	52,5700		6
8.6	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,0000		4
8.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	5,0000		0
9	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: Elemente decorative montate pe stilpi	kg				29
							14
9.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,0000		15
9.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,0000		0
9.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,0000		0
9.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,0000		0
9.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,5000		0
9.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,0000		0
9.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	52,5700		12
9.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,5700		1
9.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,5700		1
10	CJ10A	Ornamente decorative, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , frecat cu peria de sirma. Elemente tip Radial pe stilpi	buc				153
							47
10.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,5000	1,5000		2
10.2	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,0400	15,0000		1
10.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,0000		0
10.4	2523146720000	Ornament uzinat	buc	1,0300	100,0000		103
10.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,8000	52,5700		42
10.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,5700		5
10.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,0000		0
11	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: partea orizontala a bazei gardului 98*0.3	m2				459
							152
11.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	180,0000		184
11.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	25,0000		110
11.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	13,0000		6
11.4	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,0000		0
11.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000		0
11.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	52,5700		152
11.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,0000		0
11.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,0000		0
11.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	50,0000		4
12	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din zidarie. Poarta centrala 3.0*1.8*2	m2				619
							90
12.1	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	500,0000		500
12.2	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,0000		4
12.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,0000		4
12.4	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,0000		4
12.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	21,0000		2
12.6	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	36,0000		4
12.7	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,0000		0
12.8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,5000		2
12.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	212,0000		1
12.10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,0000		0
12.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,5700		10
12.12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	52,5700		50
12.13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	52,5700		9
12.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	52,5700		20
12.15	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,0000		8
13	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata	m2				619



		confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din zidarie. Poarta secundara				90
13.1	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	500,0000	500
13.2	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,0000	4
13.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,0000	4
13.4	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,0000	4
13.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	21,0000	2
13.6	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	36,0000	4
13.7	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,0000	0
13.8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	1,2500	1,5000	2
13.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	212,0000	1
13.10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,0000	0
13.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,5700	10
13.12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	52,5700	50
13.13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	52,5700	9
13.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	52,5700	20
13.15	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,0000	8
14	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale hanelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual .	t			755 384
14.1	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,6000	25,0000	215
14.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	2,0000	40
14.3	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	25,0000	48
14.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,9500	10,0000	30
14.5	2320166200676	White spirit	kg	1,3200	30,0000	40
14.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3000	52,5700	384
		TOTAL 2. Gard forjat				0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;





Obiectivul: IP LT Mihail Sadoveanu

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a gardului a LT Mihail Sadoveanu

Devizul: Lucrari de reparatie capitala a gardului a LT Mihail Sadoveanu

## Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2019-06-22

Valoarea de deviz 330 052 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	55,6544	52,5700	2 926
2	7123010010200	Betonist	h-om	101,7600	52,5700	5 350
3	7124010010700	Dulgher	h-om	289,9200	52,5700	15 241
4	7133010012100	Ipsosar	h-om	12,8000	52,5700	673
5	7136080025001	Montator	h-om	88,6200	52,5700	4 659
6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,3256	52,5700	543
7	7212030022700	Sudor	h-om	4,4600	52,5700	234
8	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	143,5200	52,5700	7 545
9	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,4400	52,5700	339
10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	268,0600	52,5700	14 092
11	9310060019930	Muncitor	h-om	96,6776	52,5700	5 082
12	9312040019600	Sapator	h-om	66,9600	52,5700	3 520
<b>Total manopera</b>						<b>60 203</b>
<b>Materiale</b>						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	2,5724	10,0000	26
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,5600	3,0000	2
3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	13,5360	180,0000	2 436
4	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0880	212,0000	19
5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,6880	208,0000	3 055
6	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0918	3 166,0000	291
7	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	3,0800	3 277,0000	10 093
8	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	6,1426	3 277,0000	20 129
9	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,6500	3 277,0000	5 407
10	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinte de oprire, etc.)	m2	22,0000	500,0000	11 000
11	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	16,5240	75,0000	1 239
12	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	208
13	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	88
14	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,0000	104
15	2320166200676	White spirit	kg	1,1510	30,0000	35
16	2320187315789	Decofrol	kg	22,0320	18,0000	397
17	2412126100010	Miniu de plumb	kg	16,8800	25,0000	422
18	2414147327483	Lignolineum	kg	20,3500	25,0000	509
19	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2800	30,0000	8
20	2430226100001	Fuga	kg	12,6420	13,0000	164
21	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,2000	21,0000	46
22	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	27,8992	25,0000	697
23	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	129,3600	25,0000	3 234
24	2523146720000	Ornament uzinat	buc	16,4800	100,0000	1 648
25	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,2288	935,0000	1 149
26	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 155,5200	3,0000	6 467
27	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 562,4600	1,5000	8 344
28	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	29,9880	180,0000	5 398



29	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	17,2656	2,0000	35
30	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,6400	15,0000	10
31	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	4 284,0000	13,0000	55 692
32	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,1800	13,0000	119
33	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	28,0000	15,0000	420
34	2811236309900	Confectii metalice	kg	877,7600	11,0000	9 655
35	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,6568	25,0000	41
36	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	33,3880	13,0000	434
37	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	8,4400	38,0000	321
38	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,7500	36,0000	243
39	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	88,0000	1,0000	88
40	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	88,0000	1,0000	88
41	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	88,0000	1,0000	88
42	4011106202741	Energie electrica	kw	9,3640	1,0000	9
43	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	5,6060	19,0000	107
44	4100126202818	Apă	m3	0,0588	19,0000	1
<b>Total materiale</b>						<b>149 965</b>

#### Utilaje

1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,4400	400,0000	176
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,9720	5,0000	55
3	2922140007000	Macara	h-ut	2,1504	400,0000	860
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7918	5,0000	4
5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,5200	20,0000	230
6	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,1462	50,0000	107
7	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	6,2400	30,0000	187
8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3234	15,0000	5
9	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	67,5200	50,0000	3 376
10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,8000	400,0000	1 920
<b>Total utilaje</b>						<b>6 921</b>

Total		217 089
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	13 546
Total		230 635
Cheltuieli de transport	5,0000%	7 498
Total		238 133
Cheltuieli de regie	10,0000%	23 813
Total		261 946
Beneficiu de deviz	5,0000%	13 097
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>275 044</b>

<b>Total</b>		<b>275 044</b>
TVA	20%	55 009
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>330 052</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;