

Antreprenor: Asen Progres Grup SRL

Investitor: AO Obiectiv

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 21

Obiectul: Lucrări de reparația a grupei nr. 1 la Grădinița de copii "Ghiocel" sat. "Țipala, r-I Ialoveni						
Devizul: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Cap. 1.1.	Pereti si glafuri interioare				
1.1.1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			128,08 128,00
1.1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	80,00	64,00
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	80,00	64,00
1.1.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	5,00	0,08
1.1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			21,65 21,60
1.1.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	0,00	0,00
1.1.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	80,00	9,60
1.1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	80,00	12,00
1.1.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.3	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m. (Astuparea golurilor de fereastră in grup sanitar)	m3			3 824,28 485,60
1.1.3.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,00	7,80	3 073,20
1.1.3.2	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	5 000,00	5,00
1.1.3.3	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,16	2,50	95,40
1.1.3.4	2652102100737	Var hidratat	kg	14,76	3,00	44,28
1.1.3.5	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	0,30	400,00	120,80
1.1.3.6	4100126202818	Apă	m3	0,51	0,00	0,00
1.1.3.7	7122050013400	Zidar	h-om	5,15	80,00	412,00
1.1.3.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,92	80,00	73,60
1.1.3.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	0,00	0,00
1.1.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt de patrundere adinca).	m2			7,15 2,40
1.1.4.1	2416586105303	Amorsa-grund (de patrundere adinca)	kg	0,15	30,00	4,50
1.1.4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
1.1.4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	80,00	2,40
1.1.5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg			29,05 3,60
1.1.5.1	2873122004100	Plase sudate (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg	1,01	25,00	25,25
1.1.5.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,01	12,00	0,06
1.1.5.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,00	0,14
1.1.5.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,01	0,00
1.1.5.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	80,00	3,20
1.1.5.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	80,00	0,40
1.1.5.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Pret	Diblu cu surub 6x40mm, pentru fixarea plasei	buc			0,20 0,00
1.1.7	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			127,41 96,00
1.1.7.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,50	19,75
1.1.7.2	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	3,00	1,80
1.1.7.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02	400,00	9,60
1.1.7.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	0,00	0,00
1.1.7.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	80,00	80,00
1.1.7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	80,00	16,00
1.1.7.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.7.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,25

1.1.8	CF17B	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar. (K=4, gr. +2 cm)	m2				63,60
							41,60
1.1.8.1	2664102100000	Mortar	m3	0,02	916,00		21,98
1.1.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	80,00		32,00
1.1.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12	80,00		9,60
1.1.8.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00		0,02
	Cap. 1.1.	TOTAL Pereti si glafuri interioare					78 541,29
	Cap. 1.2.	Pardoseli					
1.1.9	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m				20,08
							20,00
1.1.9.1	4100126202818	Apă	m3	0,02	0,00		0,00
1.1.9.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	80,00		9,60
1.1.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	80,00		10,40
1.1.9.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	5,00		0,08
1.1.10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2				38,45
							36,80
1.1.10.1	2320166200729	Parchetin	l	0,03	50,00		1,50
1.1.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,03	0,00		0,00
1.1.10.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	80,00		18,40
1.1.10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	80,00		18,40
1.1.10.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	5,00		0,15
1.1.11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2				62,65
							62,40
1.1.11.1	4100126202818	Apă	m3	0,05	0,00		0,00
1.1.11.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	80,00		31,20
1.1.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	80,00		31,20
1.1.11.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	5,00		0,25
1.1.12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2				24,20
							24,00
1.1.12.1	4100126202818	Apă	m3	0,05	0,00		0,00
1.1.12.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	80,00		12,00
1.1.12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	80,00		12,00
1.1.12.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	5,00		0,20
1.1.13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2				106,05
							56,00
1.1.13.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03	0,00		0,00
1.1.13.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,50		32,50
1.1.13.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	400,00		16,80
1.1.13.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	0,00		0,00
1.1.13.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	80,00		48,00
1.1.13.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	80,00		8,00
1.1.13.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00		0,15
1.1.13.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00		0,60
1.1.14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. (K=2, gr. -1 cm)	m2				35,73
							19,20
1.1.14.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00		0,00
1.1.14.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,30	2,50		10,75
1.1.14.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	400,00		5,60
1.1.14.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00		0,00
1.1.14.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,20	80,00		16,00
1.1.14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	80,00		3,20
1.1.14.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00		0,03
1.1.14.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00	50,00		0,15
1.1.15	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate.	m2				36,75
							5,60
1.1.15.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,70	43,19		30,23
1.1.15.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00		0,00
1.1.15.3	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3,00	0,00		0,91
1.1.15.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	80,00		3,20
1.1.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	80,00		2,40
1.1.15.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	5,00		0,02
1.1.16	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu. (Bipol EPP sau similar)	m2				155,22
							70,40
1.1.16.1	2682132600470	Membrane bituminoase (Bipol EPP sau similar)	m2	1,15	64,20		73,83
1.1.16.2	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,30	20,00		6,00
1.1.16.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,50	0,00		4,39
1.1.16.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,73	80,00		58,40
1.1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	80,00		12,00
1.1.16.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	5,00		0,25

1.1.16.7	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,01	35,00	0,35
1.1.17	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. (Suprafete fara pardoseli incalzite)	m2			112,71 9,60
1.1.17.1	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS 20mm	m2	1,01	40,00	40,40
1.1.17.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,28	40,00	11,20
1.1.17.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,40	32,65	45,71
1.1.17.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00	4 000,00	2,00
1.1.17.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,93	3,00	2,79
1.1.17.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,12	80,00	9,60
1.1.17.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.17.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01	100,00	1,00
1.1.18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR150x150x4 - 1.25 kg/m2) - suprafetele fara pardoseli incalzite.	kg			35,58 2,40
1.1.18.1	2873122004100	Plase sudate (VR150x150x4 - 1.25 kg/m2)	kg	1,01	32,60	32,93
1.1.18.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,01	15,00	0,08
1.1.18.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	18,00	0,18
1.1.18.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	0,01	0,00
1.1.18.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03	80,00	2,00
1.1.18.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	80,00	0,40
1.1.18.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	0,00	0,00
1.1.19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			106,05 56,00
1.1.19.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03	0,00	0,00
1.1.19.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,50	32,50
1.1.19.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	400,00	16,80
1.1.19.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	0,00	0,00
1.1.19.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	80,00	48,00
1.1.19.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	80,00	8,00
1.1.19.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
1.1.19.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,60
1.1.20	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. (K=4, gr. +2cm)	m2			71,46 38,40
1.1.20.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,02	0,00	0,00
1.1.20.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,60	2,50	21,50
1.1.20.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	400,00	11,20
1.1.20.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	0,00	0,00
1.1.20.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,40	80,00	32,00
1.1.20.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	80,00	6,40
1.1.20.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,06
1.1.20.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,30
	Cap. 1.2.	TOTAL Pardoseli				67 720,10
	Cap. 1.3.	Timplarie				
1.1.21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2			33,60 33,60
1.1.21.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	80,00	16,80
1.1.21.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	80,00	16,80
1.1.22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre).	m2			33,60 33,60
1.1.22.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	80,00	16,80
1.1.22.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	80,00	16,80
1.1.23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervazuri din lemn).	m2			33,60 33,60
1.1.23.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	80,00	16,80
1.1.23.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	80,00	16,80
1.1.24	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (Pereti dispartitori din PVC).	m2			33,60 33,60
1.1.24.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	80,00	16,80
1.1.24.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	80,00	16,80
1.1.25	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .(profil si mecanismele rezistente, fara prag, Dimensiunile usilor vor preciza la fata locului iar proiectul de usi si culoarea va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			2 741,95 76,00
1.1.25.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 600,00	2 600,00
1.1.25.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	3,50	14,00

1.1.25.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	95,00	47,50
1.1.25.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,18	18,00	3,15
1.1.25.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	2,00	1,20
1.1.25.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,00	0,00
1.1.25.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	80,00	68,00
1.1.25.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	80,00	8,00
1.1.25.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
	Cap. 1.3.	TOTAL Timplarie				31 511,20
	Cap. 1.4.	Instalatii sanitare				
1.1.26	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc			76,00
						76,00
1.1.26.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	80,00	76,00
1.1.27	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc			68,00
						68,00
1.1.27.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,85	80,00	68,00
1.1.28	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc			88,00
						88,00
1.1.28.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	80,00	88,00
1.1.29	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m			24,00
						24,00
1.1.29.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	80,00	24,00
1.1.30	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm.	m			51,20
						51,20
1.1.30.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64	80,00	51,20
1.1.31	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.	m			63,20
						63,20
1.1.31.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	80,00	63,20
1.1.32	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l.	buc			196,00
						196,00
1.1.32.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,45	80,00	196,00
	Cap. 1.4.	TOTAL Instalatii sanitare				1 780,80
	Cap. 1.5.	Ventilare naturala				
1.1.33	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm.	buc			32,57
						32,00
1.1.33.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,02	16,00	0,32
1.1.33.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,01	20,00	0,20
1.1.33.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,40	80,00	32,00
1.1.33.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.34	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm.	m2			52,08
						51,20
1.1.34.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,01	16,00	0,13
1.1.34.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,03	20,00	0,60
1.1.34.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,64	80,00	51,20
1.1.34.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	5,00	0,15
1.1.35	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (Canale de ventilare)	m3			316,40
						316,00
1.1.35.1	4100126202818	Apă	m3	0,12	0,00	0,00
1.1.35.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	80,00	36,00
1.1.35.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	80,00	280,00
1.1.35.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.1.36	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm.	m3			1 426,60
						1 425,60
1.1.36.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,02	0,00	0,00
1.1.36.2	7123010010200	Betonist	h-om	12,50	80,00	1 000,00
1.1.36.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,32	80,00	425,60
1.1.36.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20	5,00	1,00
1.1.37	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii.	m			14,99
						9,60
1.1.37.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,06	98,00	5,39
1.1.37.2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,12	80,00	9,60
1.1.37.3	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,08	0,00	0,00
1.1.38	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aliminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1200 mm.	m2			496,62
						106,40
1.1.38.1	2626147370009	Canale de ventilare metalice b=0.7mm (in set cu accesorii piese speciale)	m2	1,00	350,00	350,00
1.1.38.2	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,00	0,10	1,10
1.1.38.3	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,00	0,80	8,80
1.1.38.4	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8x25 mm	buc	11,00	1,20	13,20

1.1.38.5	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,20	14,00	16,80
1.1.38.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,33	80,00	106,40
1.1.38.7	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,06	5,00	0,32
1.1.39	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg.	kg			52,26 24,00
1.1.39.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04	20,83	0,83
1.1.39.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,06	2,50	0,15
1.1.39.3	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,04	18,00	18,72
1.1.39.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	23,00	0,46
1.1.39.5	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	400,00	0,80
1.1.39.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02	30,55	0,61
1.1.39.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	32,00	0,64
1.1.39.8	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,30	80,00	24,00
1.1.39.9	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	75,00	6,00
1.1.39.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	5,00	0,05
1.1.40	IzH18C	Izolarea pieselor speciale cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,8 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, avind grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110 si 120 mm, la suprafata carcasei peste 0,50 m2, format simplu.	m2			562,40 237,60
1.1.40.1	2682162611305	Sattele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,03	30,00	30,90
1.1.40.2	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,37	120,00	44,88
1.1.40.3	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,62	21,50	163,83
1.1.40.4	2710403707842	Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm	kg	0,50	8,00	3,98
1.1.40.5	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,05	21,00	1,05
1.1.40.6	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,01	10,60	0,10
1.1.40.7	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	0,16	12,00	1,90
1.1.40.8	2811236312041	BRATARA CATARAMA MARE	buc	3,67	21,30	78,17
1.1.40.9	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,04	80,00	3,20
1.1.40.10	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,93	80,00	234,40
1.1.41	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm.	buc			472,10 173,60
1.1.41.1	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	2,25	25,00	56,25
1.1.41.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,90	20,83	18,75
1.1.41.3	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,41	16,00	38,56
1.1.41.4	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,12	23,00	2,76
1.1.41.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,05	33,00	1,65
1.1.41.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,60	30,55	18,33
1.1.41.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,25	3,00
1.1.41.8	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,30	32,00	9,60
1.1.41.9	2710403600409	Tabla neagra cal. 1 0,8mm grosime	kg	9,95	11,00	109,45
1.1.41.10	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,00	0,30	3,60
1.1.41.11	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,00	1,10	13,20
1.1.41.12	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,17	80,00	173,60
1.1.41.13	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,31	75,00	23,25
1.1.41.14	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	5,00	0,10
1.1.42	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice.	m			29,63 28,00
1.1.42.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,15	9,08	1,36
1.1.42.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,01	19,00	0,19
1.1.42.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,00	0,00	0,08
1.1.42.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30	80,00	24,00
1.1.42.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	80,00	4,00
1.1.43	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu.	m			35,04 24,00
1.1.43.1	2682132600479	Benzi bituminoase	m	1,15	8,65	9,95
1.1.43.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,03	19,00	0,57
1.1.43.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,00	0,00	0,53
1.1.43.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,25	80,00	20,00
1.1.43.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	80,00	4,00
	Cap. 1.5.	TOTAL Ventilare naturala				29 290,15
	Cap. 1.6.	Sistema de incalzire prin radiatoare (existenta)				
1.1.44	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.(sectii din fonta 92 buc. in 7 corpuri radiatoare din otel 3 buc)	m2			12,80 12,80
1.1.44.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	80,00	12,80
1.1.45	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc			8,00 8,00
1.1.45.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	80,00	8,00
1.1.46	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".	m			40,69 30,40

1.1.46.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	14,20	4,26
1.1.46.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	30,55	2,14
1.1.46.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,16	20,83	3,31
1.1.46.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	20,00	0,58
1.1.46.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38	80,00	30,40
	Cap. 1.6.	TOTAL Sistema de incalzire prin radiatoare (existenta)				3 887,56
	Cap. 1.7.	Sistema de incalzire prin pardosea				
1.1.47	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv.(resurse conform formularului desfasurat)	m2			586,33 328,00
1.1.47.1	2521302602000	Placa polisteren extrudat XPS 20mm	buc	1,25	40,00	50,00
1.1.47.2	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	1,10	21,30	23,43
1.1.47.3	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr. (folie de protectie cu aluminiu)	m2	1,20	12,00	14,40
1.1.47.4	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	0,02	20,00	0,40
1.1.47.5	2521216701001	Teava pentru pardoseli calde, cu bariera de oxigen d16	m	5,40	13,00	70,20
1.1.47.6	2913124124000	Distribuitor cu debimetru	buc	0,10	120,00	12,00
1.1.47.7	2913124124400	Colector	buc	0,10	200,00	20,00
1.1.47.8	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	2,00	3,50	7,00
1.1.47.9	2913137343000	Robinet trecere	buc	0,40	68,00	27,20
1.1.47.10	2523156719900	Racord cu mansoa alunecator din material plastic	buc	0,40	35,00	14,00
1.1.47.11	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,05	20,00	0,90
1.1.47.12	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,09	20,00	1,80
1.1.47.13	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	2,00	8,50	17,00
1.1.47.14	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,10	80,00	328,00
1.1.48	IA52A	Cutie metalica pentru protectia colectorului.	buc			1 078,25 160,00
1.1.48.1	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,00	850,00	850,00
1.1.48.2	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,50	35,00	17,50
1.1.48.3	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,50	2,50	3,75
1.1.48.4	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,08	400,00	32,00
1.1.48.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
1.1.48.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.slicla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,00	5,00	15,00
1.1.48.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	80,00	160,00
1.1.49	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1". (Grup de amestec pentru incalzirea in pardosea cu pompa)	buc			341,23 240,00
1.1.49.1	2722103262930	Teavă din otel	m	0,50	35,00	17,50
1.1.49.2	2875274122000	Racord olandez	buc	1,00	65,00	65,00
1.1.49.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,07	20,00	1,40
1.1.49.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,14	25,00	3,50
1.1.49.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	10,00	0,50
1.1.49.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,64	20,83	13,33
1.1.49.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,00	80,00	240,00
1.1.50	IA18A	Armatari fine: termostat cu sensor de pardoseala.	buc			264,27 11,20
1.1.50.1	3320500000000	Armatura fina: Termostat cu sensor de pardoseala	buc	1,01	250,00	252,50
1.1.50.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01	21,00	0,21
1.1.50.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	20,00	0,12
1.1.50.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	20,00	0,24
1.1.50.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,14	80,00	11,20
1.1.51	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			52,60 32,00
1.1.51.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03	20,00	20,60
1.1.51.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	80,00	32,00
1.1.52	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	buc			36,81 16,80
1.1.52.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting d32) - 2 imbinari	buc	1,00	17,00	17,00
1.1.52.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49,00	0,98
1.1.52.3	3220137315778	Decapant	kg	0,01	22,14	0,18
1.1.52.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	80,00	16,80
1.1.52.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,02	88,00	1,85
1.1.53	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	buc			45,29 24,00
1.1.53.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting d32) - 3 imbinari	buc	1,00	17,00	17,00
1.1.53.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	49,00	1,47
1.1.53.3	3220137315778	Decapant	kg	0,01	22,14	0,18
1.1.53.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	80,00	24,00
1.1.53.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,03	88,00	2,64
	Cap. 1.7.	TOTAL Sistema de incalzire prin pardosea				77 206,98
	Cap. 1.8.	Lucrari de constructii pentru electricitate				
1.1.54	RpEQ07A	Accesul (Verificarea sistemului electric existent)	h-o			80,00

			m			80,00
1.1.54.1	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00	80,00	80,00
1.1.55	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc			4,80
						4,80
1.1.55.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	80,00	4,80
1.1.56	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc			24,00
						24,00
1.1.56.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	80,00	24,00
1.1.57	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc			67,20
						67,20
1.1.57.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,84	80,00	67,20
1.1.58	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp.	m			8,00
						8,00
1.1.58.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	80,00	8,00
	Cap. 1.8.	TOTAL Lucrari de constructii pentru electricitate				907,20

Obiectul: Lucrări de reparația a grupei nr. 1 la Grădinița de copii "Ghiocel" sat. "Țipala, r-I Ialoveni						
Devizul: Lucrari de montaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² .(resursele conform formularului desfasurat)	100 m			579,17
						539,20
1.2.1.1	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
1.2.1.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	54,31	16,84
1.2.1.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	2,50	2,00
1.2.1.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,20	0,65	7,93
1.2.1.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	10,00	0,50
1.2.1.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02	10,00	0,20
1.2.1.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	75,00	12,00
1.2.1.8	1	Muncitor	h-om	6,74	80,00	539,20
1.2.2	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm ²	buc			16,35
						0,00
1.2.3	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² . (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			680,77
						628,80
1.2.3.1	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
1.2.3.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	54,31	16,84
1.2.3.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	2,50	2,00
1.2.3.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,20	0,65	7,93
1.2.3.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	10,00	0,50
1.2.3.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02	10,00	0,20
1.2.3.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	75,00	24,00
1.2.3.8	1	Muncitor	h-om	7,86	80,00	628,80
1.2.4	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm ²	buc			19,20
						0,00
1.2.5	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm. (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			2 380,98
						1 904,00
1.2.5.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	11 400,00	23,94
1.2.5.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	50,00	48,00
1.2.5.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,40	6,00	80,40
1.2.5.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	5,00	67,00
1.2.5.5	1139042	Clei ""	kg	0,20	29,00	5,80
1.2.5.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,00	10,00	10,00
1.2.5.7	05009031	Scoabe	10	6,70	14,20	95,14

			buc			
1.2.5.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,00	0,65	11,70
1.2.5.9	5009070	Racordari	10 buc	1,80	7,50	13,50
1.2.5.10	1	Muncitor	h-om	23,80	80,00	1 904,00
1.2.5.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	45,00	121,50
1.2.5.12	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	0,00	0,00
1.2.6	Pret de piata	Tub vinilplast d. 20	buc			3,80 0,00
1.2.7	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2. (Resursele conform formularului desfasurat)	100 m			947,97 896,00
1.2.7.1	1019852	Vopsea	kg	0,02	25,00	0,50
1.2.7.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	54,31	16,84
1.2.7.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	2,50	2,00
1.2.7.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,20	0,65	7,93
1.2.7.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	10,00	0,50
1.2.7.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02	10,00	0,20
1.2.7.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,32	75,00	24,00
1.2.7.8	1	Muncitor	h-om	11,20	80,00	896,00
1.2.8	Material	Cablu VVGng LS 5x4 mm2	buc			34,60 0,00
1.2.9	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm. (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			3 234,78 2 752,00
1.2.9.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	11 400,00	23,94
1.2.9.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,96	50,00	48,00
1.2.9.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,40	6,00	80,40
1.2.9.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	5,00	67,00
1.2.9.5	1139042	Clei ""	kg	0,40	29,00	11,60
1.2.9.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,00	10,00	10,00
1.2.9.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,70	14,20	95,14
1.2.9.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,00	0,65	11,70
1.2.9.9	5009070	Racordari	10 buc	1,80	7,50	13,50
1.2.9.10	1	Muncitor	h-om	34,40	80,00	2 752,00
1.2.9.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	45,00	121,50
1.2.9.12	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,96	0,00	0,00
1.2.10	Pret de piata	Tub vinilplast d. 32	buc			4,20 0,00
1.2.11	Pret	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc			0,00 0,00

Obiectul: Lucrări de reparația a grupei nr. 1 la Grădinița de copii "Ghiocel" sat. "Țîpala, r-I Ialoveni						
Devizul: Utialj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	Pret	Cutie metalica pentru protectia colectorului/distribuatorului	buc			900,00 0,00
1.3.2	Pret	Grup de amestec pentru incalzirea in pardosea cu pompa	buc			35,67 0,00

APROBAT:

Intocmit: Asen Progres Grup SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: AO Obiectiv

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiectivul: AO Obiectiv

Deviz local Nr. 21

Intocmit in preturi curente 2026-04-23

Valoarea de deviz 423 438,75 (Lei)

Obiectul: Lucrări de reparația a grupei nr. 1 la Grădinița de copii "Ghiocel" sat. "Țipala, r-I Ialoveni						
Devizul: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Cap. 1.1.	Pereti si glafuri interioare				
1.1.1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	31,40	128,08	4 021,56
					128,00	4 019,20
1.1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	285,00	21,65	6 170,25
					21,60	6 156,00
1.1.3	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m. (Astuparea golurilor de fereastră in grup sanitar)	m3	0,85	3 824,28	3 250,64
					485,60	412,76
1.1.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt de patrundere adinca).	m2	285,00	7,15	2 037,75
					2,40	684,00
1.1.5	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg	285,00	29,05	8 280,11
					3,60	1 026,00
1.1.6	Pret	Diblu cu surub 6x40mm, pentru fixarea plasei	buc	1 710,00	0,20	342,00
					0,00	0,00
1.1.7	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	285,00	127,41	36 311,85
					96,00	27 360,00
1.1.8	CF17B	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar. (K=4, gr. +2 cm)	m2	285,00	63,60	18 127,14
					41,60	11 856,00
	Cap. 1.1.	TOTAL Pereti si glafuri interioare				78 541,29
		Inclusiv salariul				51 513,96
	Cap. 1.2.	Pardoseli				
1.1.9	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	82,20	20,08	1 650,17
					20,00	1 644,00
1.1.10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	111,00	38,45	4 267,95
					36,80	4 084,80
1.1.11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	14,30	62,65	895,90
					62,40	892,32
1.1.12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	125,30	24,20	3 032,26
					24,00	3 007,20
1.1.13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	125,30	106,05	13 288,07
					56,00	7 016,80
1.1.14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. (K=2, gr. -1 cm)	m2	-125,30	35,73	-4 476,97
					19,20	-2 405,76
1.1.15	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase horizontale sau inclinate.	m2	135,30	36,75	4 972,95
					5,60	757,68
1.1.16	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. (Bipol EPP sau similar)	m2	135,30	155,22	21 001,35
					70,40	9 525,12
1.1.17	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. (Suprafete fara pardoseli incalzite)	m2	5,30	112,71	597,34
					9,60	50,88

1.1.18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR150x150x4 - 1.25 kg/m2) - suprafetele fara pardoseli incalzite.	kg	7,00	35,58	249,09
					2,40	16,80
1.1.19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	125,30	106,05	13 288,07
					56,00	7 016,80
1.1.20	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. (K=4, gr. +2cm)	m2	125,30	71,46	8 953,94
					38,40	4 811,52
	Cap. 1.2.	TOTAL Pardoseli				67 720,10
		Inclusiv salariul				36 418,16
	Cap. 1.3.	Timplarie				
1.1.21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	11,20	33,60	376,32
					33,60	376,32
1.1.22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre).	m2	1,65	33,60	55,44
					33,60	55,44
1.1.23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervazuri din lemn).	m2	4,80	33,60	161,28
					33,60	161,28
1.1.24	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (Pereti dispartitori din PVC).	m2	6,20	33,60	208,32
					33,60	208,32
1.1.25	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .(profil si mecanismele rezistente, fara prag, Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi si culoarea va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	11,20	2 741,95	30 709,84
					76,00	851,20
	Cap. 1.3.	TOTAL Timplarie				31 511,20
		Inclusiv salariul				1 652,56
	Cap. 1.4.	Instalatii sanitare				
1.1.26	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	3,00	76,00	228,00
					76,00	228,00
1.1.27	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	3,00	68,00	204,00
					68,00	204,00
1.1.28	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	2,00	88,00	176,00
					88,00	176,00
1.1.29	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	20,00	24,00	480,00
					24,00	480,00
1.1.30	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm.	m	6,00	51,20	307,20
					51,20	307,20
1.1.31	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.	m	3,00	63,20	189,60
					63,20	189,60
1.1.32	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l.	buc	1,00	196,00	196,00
					196,00	196,00
	Cap. 1.4.	TOTAL Instalatii sanitare				1 780,80
		Inclusiv salariul				1 780,80
	Cap. 1.5.	Ventilare naturala				
1.1.33	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm.	buc	6,00	32,57	195,42
					32,00	192,00
1.1.34	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm.	m2	9,60	52,08	499,95
					51,20	491,52
1.1.35	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (Canale de ventilare)	m3	2,00	316,40	632,80
					316,00	632,00
1.1.36	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm.	m3	0,40	1 426,60	570,64
					1 425,60	570,24
1.1.37	CE34A	Taierea placilor tip eternit in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii.	m	7,20	14,99	107,93
					9,60	69,12
1.1.38	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1200 mm.	m2	36,00	496,62	17 878,32
					106,40	3 830,40
1.1.39	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg.	kg	20,00	52,26	1 045,28
					24,00	480,00

1.1.40	IzH18C	Izolarea pieselor speciale cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,8 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 ; 60; 70; 80; 90; 100; 110 si 120 mm, la suprafata carcasei peste 0,50 m2, format simplu.	m2	9,00	562,40	5 061,59
					237,60	2 138,40
1.1.41	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm.	buc	6,00	472,10	2 832,58
					173,60	1 041,60
1.1.42	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice.	m	7,20	29,63	213,33
					28,00	201,60
1.1.43	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu.	m	7,20	35,04	252,31
					24,00	172,80
	Cap. 1.5.	TOTAL Ventilare naturala				29 290,15
		Inclusiv salariul				9 819,68
	Cap. 1.6.	Sistema de incalzire prin radiatoare (existenta)				
1.1.44	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.(sectii din fonta 92 buc. in 7 corpurisi radiatoare din otel 3 buc)	m2	24,40	12,80	312,32
					12,80	312,32
1.1.45	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	40,00	8,00	320,00
					8,00	320,00
1.1.46	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4".	m	80,00	40,69	3 255,24
					30,40	2 432,00
	Cap. 1.6.	TOTAL Sistema de incalzire prin radiatoare (existenta)				3 887,56
		Inclusiv salariul				3 064,32
	Cap. 1.7.	Sistema de incalzire prin pardosea				
1.1.47	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv.(resurse conform formularului desfasurat)	m2	120,00	586,33	70 359,60
					328,00	39 360,00
1.1.48	IA52A	Cutie metalica pentru protectia colectorului.	buc	2,00	1 078,25	2 156,50
					160,00	320,00
1.1.49	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1". (Grup de amestec pentru incalzirea in pardosea cu pompa)	buc	2,00	341,23	682,46
					240,00	480,00
1.1.50	IA18A	Armaturi fine: termostat cu sensor de pardoseala.	buc	2,00	264,27	528,54
					11,20	22,40
1.1.51	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	40,00	52,60	2 104,00
					32,00	1 280,00
1.1.52	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	buc	30,00	36,81	1 104,15
					16,80	504,00
1.1.53	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	buc	6,00	45,29	271,72
					24,00	144,00
	Cap. 1.7.	TOTAL Sistema de incalzire prin pardosea				77 206,98
		Inclusiv salariul				42 110,40
	Cap. 1.8.	Lucrari de constructii pentru electricitate				
1.1.54	RpEQ07A	Accesul (Verificarea sistemului electric existent)	h-o m	3,00	80,00	240,00
					80,00	240,00
1.1.55	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	10,00	4,80	48,00
					4,80	48,00
1.1.56	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	11,00	24,00	264,00
					24,00	264,00
1.1.57	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	1,00	67,20	67,20
					67,20	67,20
1.1.58	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp.	m	36,00	8,00	288,00
					8,00	288,00
	Cap. 1.8.	TOTAL Lucrari de constructii pentru electricitate				907,20
		Inclusiv salariul				907,20

Total manopera (ore)	1 840,84
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		290 845,28
Asigurari sociale	24,00%	35 344,10
Total		326 189,37
Cheltuieli de transport	7,00%	9 994,83
Total		336 184,21
Cheltuieli de regie	12,00%	40 342,11
Total		376 526,31
Beneficiu de deviz	4,00%	15 061,05

Total Deviz fara TVA **391 587,37**

Obiectul: Lucrări de reparația a grupei nr. 1 la Grădinița de copii "Ghiocel" sat. "Țipala, r-l Ialoveni

Devizul: Lucrari de montaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.(resursele conform formularului desfasurat)	100 m	1,60	579,17 539,20	926,67 862,72
1.2.2	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	buc	160,00	16,35 0,00	2 616,00 0,00
1.2.3	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2. (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	2,00	680,77 628,80	1 361,53 1 257,60
1.2.4	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	buc	200,00	19,20 0,00	3 840,00 0,00
1.2.5	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm. (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	3,20	2 380,98 1 904,00	7 619,14 6 092,80
1.2.6	Pret de piata	Tub vinilplast d. 20	buc	320,00	3,80 0,00	1 216,00 0,00
1.2.7	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2. (Resursele conform formularului desfasurat)	100 m	0,35	947,97 896,00	331,79 313,60
1.2.8	Material	Cablu VVGng LS 5x4 mm2	buc	35,00	34,60 0,00	1 211,00 0,00
1.2.9	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm. (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	0,30	3 234,78 2 752,00	970,43 825,60
1.2.10	Pret de piata	Tub vinilplast d. 32	buc	30,00	4,20 0,00	126,00 0,00
1.2.11	Pret	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	4,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Total manopera (ore) **116,90**

Total greutate materiale (tone) **0,00**

Total		20 218,56
Asigurari sociale	24,00%	2 244,56
Total		22 463,11
Cheltuieli de transport	7,00%	730,87
Total		23 193,98
Cheltuieli de regie	60,00%	5 611,39
Total		28 805,37
Beneficiu de deviz	4,00%	1 152,21

Total Deviz fara TVA **29 957,59**

Obiectul: Lucrări de reparația a grupei nr. 1 la Grădinița de copii "Ghiocel" sat. "Țipala, r-l Ialoveni

Devizul: Utialj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	Pret	Cutie metalica pentru protectia colectorului/distribuatorului	buc	2,00	900,00	1 800,00
					0,00	0,00
1.3.2	Pret	Grup de amestec pentru incalzirea in pardosea cu pompa	buc	2,00	35,67	71,34
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	0,00
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total	1 871,34
Cheltuieli pentru depozitare	1,20%
	22,46

Total Deviz fara TVA	1 893,80
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	423 438,75
TVA (0%)	0,00
TOTAL GENERAL	423 438,75
Inclusiv salariul	156 619,40

Intocmit: Asen Progres Grup SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: AO Obiectiv

Devizul local de resurse Nr. 21

Intocmit in preturi curente 2026-04-23

Valoarea de deviz 423 438,75 (Lei)

Obiect: Lucrări de reparația a grupei nr. 1 la Grădinița de copii "Ghiocel" sat. "Țipala, r-l Ialoveni						
Deviz: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	438,48	80,00	35 078,20
2	7123010010200	Betonist	h-om	5,00	80,00	400,00
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,58	80,00	926,00
4	7132010010900	Faiantar	h-om	25,12	80,00	2 009,60
5	7132030012600	Mozaicar	h-om	175,42	80,00	14 033,60
6	7132040012700	Parchetar	h-om	59,77	80,00	4 781,28
7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	108,78	80,00	8 702,16
8	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,36	80,00	28,80
9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,26	80,00	1 780,80
10	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	526,38	80,00	42 110,40
11	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	38,30	80,00	3 064,32
12	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,54	80,00	683,52
13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	66,90	80,00	5 352,00
14	7137010011510	Electromontor	h-om	3,00	80,00	240,00
15	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,34	80,00	667,20
16	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,55	80,00	684,00
17	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,23	80,00	2 178,72
18	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,52	80,00	761,60
19	7422010060100	Timplar	h-om	5,01	80,00	400,68
20	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	286,51	80,00	22 920,96
21	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,01	80,00	400,68
22	9310060019930	Muncitor	h-om	0,78	80,00	62,56
Total manopera						147 267,08
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,10	10,00	1,00
2	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	40,59	20,00	811,80
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	19,12	400,00	7 647,76
4	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	400,00	16,00
5	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,26	400,00	102,68
6	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,16	400,00	64,00
7	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,02	21,00	0,42
8	1714227322940	Cinepa fuior	kg	7,87	20,00	157,44
9	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	5 000,00	4,25
10	2010237318750	Distantieri	buc	87,60	0,01	0,88
11	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	4,93	3,00	14,79
12	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00	4 000,00	10,60
13	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,78	49,00	38,22
14	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30	33,00	9,90
15	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,50	0,00	594,05
16	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	10,00	0,00	4,35
17	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3,00	0,00	122,72
18	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,20	16,00	3,15
19	2320166200729	Parchetin	l	3,33	50,00	166,50
20	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	7,42	32,65	242,26

21	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,60	30,55	293,28
22	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,40	23,00	9,20
23	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	94,71	43,19	4 090,52
24	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,29	19,00	5,47
25	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	20,20	20,83	420,77
26	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,60	95,00	532,00
27	2416586105303	Amorsa-grund (de patrundere adinca)	kg	42,75	30,00	1 282,50
28	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1,00	35,00	35,00
29	2430126100338	Solutie de etansare	kg	10,82	20,00	216,48
30	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,28	25,00	7,00
31	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,72	23,00	16,56
32	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,96	18,00	35,28
33	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	1,42	12,00	17,06
34	2430226103000	Chit polimeric	kg	1,08	9,08	9,81
35	2521216701001	Teava pentru pardoseli calde, cu bariera de oxigen d16	m	648,00	13,00	8 424,00
36	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	41,20	20,00	824,00
37	2521302602000	Placa polisteren extrudat XPS 20mm	buc	150,00	40,00	6 000,00
38	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS 20mm	m2	5,35	40,00	214,12
39	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr. (folie de protectie cu aluminiu)	m2	144,00	12,00	1 728,00
40	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	48,00	35,00	1 680,00
41	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	240,00	8,50	2 040,00
42	2524217304531	Fisie de etansare	m	43,20	14,00	604,80
43	2626147370009	Canale de ventilare metalice b=0.7mm (in set cu accesorii piese speciale)	m2	36,00	350,00	12 600,00
44	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	334,90	7,80	2 612,22
45	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,20	2,50	3,00
46	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	3,00	2,50	7,50
47	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 048,09	2,50	15 120,23
48	26511221004021	Ciment M-300	kg	32,44	2,50	81,09
49	2652102100737	Var hidratat	kg	183,55	3,00	550,64
50	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,48	40,00	59,36
51	2664102100000	Mortar	m3	6,84	916,00	6 265,44
52	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,65	0,00	0,00
53	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,72	2,00	13,44
54	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,35	20,00	6,96
55	2682132600470	Membrane bituminoase (Bipol EPP sau similar)	m2	155,60	64,20	9 989,20
56	2682132600479	Benzi bituminoase	m	8,28	8,65	71,62
57	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	9,27	30,00	278,10
58	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	59,70	11,00	656,70
59	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	68,58	21,50	1 474,47
60	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	13,50	25,00	337,50
61	2710403707842	Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm	kg	4,47	8,00	35,78
62	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,43	12,00	17,10
63	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,04	15,00	0,53
64	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	20,80	18,00	374,40
65	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	14,46	16,00	231,36
66	2722103262930	Teavă din otel	m	1,00	35,00	35,00
67	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,85	14,00	39,90
68	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,07	18,00	1,26
69	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,45	21,00	9,45
70	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,20	32,00	70,40
71	2811236312041	BRATARA CATARAMA MARE	buc	33,03	21,30	703,54
72	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	2,00	850,00	1 700,00
73	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	11,20	2 600,00	29 120,00
74	2873122004100	Plase sudate (VR 100x100x3 - 1kg/m2)	kg	287,85	25,00	7 196,25
75	2873122004100	Plase sudate (VR150x150x4 - 1.25 kg/m2)	kg	7,07	32,60	230,48
76	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	3,37	120,00	403,92
77	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	132,00	21,30	2 811,60
78	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8x25 mm	buc	396,00	1,20	475,20

79	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	72,00	1,10	79,20
80	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	44,80	3,50	156,80
81	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	72,00	0,30	21,60
82	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	396,00	0,80	316,80
83	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,08	10,60	0,86
84	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,00	0,25	18,00
85	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	396,00	0,10	39,60
86	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	240,00	3,50	840,00
87	2875274110102	Piesa de racordare (fiting d32) - 2 imbinari	buc	30,00	17,00	510,00
88	2875274110102	Piesa de racordare (fiting d32) - 3 imbinari	buc	6,00	17,00	102,00
89	2875274122000	Racord olandez	buc	2,00	65,00	130,00
90	2875274123510	Dop din fonta	buc	24,00	14,20	340,80
91	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,00	5,00	30,00
92	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,40	98,00	38,81
93	2913124124000	Distribuitoare cu debimetru	buc	12,00	120,00	1 440,00
94	2913124124400	Colector	buc	12,00	200,00	2 400,00
95	2913137343000	Robinet trecere	buc	48,00	68,00	3 264,00
96	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	2,40	20,00	48,00
97	3220137315778	Decapant	kg	0,29	22,14	6,38
98	3320500000000	Armatura fina: Termostat cu sensor de pardoseala	buc	2,02	250,00	505,00
99	4011106202741	Energie electrica	kw	11,20	0,00	0,00
100	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	19,39	0,00	0,00
101	4100126202818	Apă	m3	12,31	0,00	0,00
102	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,25	5,00	71,25
103	Pret	Diblu cu surub 6x40mm, pentru fixarea plasei	buc	1 710,00	0,20	342,00
Total materiale						142 783,34
Utilaje						
1	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	2,30	5,00	11,52
2	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	1,35	35,00	47,36
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,41	5,00	57,04
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,29	5,00	51,43
5	2922140007000	Macara	h-ut	0,52	0,00	0,00
6	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,58	0,00	0,00
7	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,81	88,00	71,28
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,20	5,00	51,02
9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,81	50,00	240,41
10	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,05	100,00	5,30
11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,46	75,00	259,50
Total utilaje						794,86
Total						290 845,28
Asigurari sociale				24,00%	35 344,10	
Total						326 189,37
Cheltuieli de transport				7,00%	9 994,83	
Total						336 184,21
Cheltuieli de regie				12,00%	40 342,11	
Total						376 526,31
Beneficiu de deviz				4,00%	15 061,05	
TOTAL Deviz fara TVA						391 587,37

Obiect: Lucrări de reparația a grupei nr. 1 la Grădinița de copii "Ghiocel" sat. "Țipala, r-l Ialoveni

Deviz: Lucrari de montaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	116,90	80,00	9 352,32

Total manopera						9 352,32	
Materiale							
1	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	46,90	6,00	281,40	
2	05009031	Scoabe	10 buc	23,45	14,20	332,99	
3	050090611	Fisa de izolație	buc	111,19	0,65	72,27	
4	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,08	10,00	0,79	
5	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,01	11 400,00	83,79	
6	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	3,36	50,00	168,00	
7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	46,90	5,00	234,50	
8	1019852	Vopsea	kg	0,08	25,00	1,98	
9	1139042	Clei ""	kg	0,76	29,00	22,04	
10	5009030	Flanșe	10 buc	3,50	10,00	35,00	
11	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,22	54,31	66,50	
12	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,16	2,50	7,90	
13	5009070	Racordari	10 buc	6,30	7,50	47,25	
14	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,20	10,00	1,98	
15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,01	75,00	75,60	
16	Material	Cablu VVGng LS 5x4 mm2	buc	35,00	34,60	1 211,00	
17	Pret	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	4,00	0,00	0,00	
18	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	buc	160,00	16,35	2 616,00	
19	Pret de piata	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	buc	200,00	19,20	3 840,00	
20	Pret de piata	Tub vinilplast d. 20	buc	320,00	3,80	1 216,00	
21	Pret de piata	Tub vinilplast d. 32	buc	30,00	4,20	126,00	
Total materiale						10 440,99	
Utilaje							
1	331451	Perforatoare electrice	h-ut	17,58	0,00	0,00	
2	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,45	45,00	425,25	
Total utilaje						425,25	
Total						20 218,56	
Asigurari sociale						24,00%	
Total						2 244,56	
Cheltuieli de transport						7,00%	
Total						730,87	
Cheltuieli de regie						60,00%	
Total						5 611,39	
Beneficiu de deviz						4,00%	
Total						1 152,21	
TOTAL Deviz fara TVA						29 957,59	

Obiect: Lucrări de reparația a grupei nr. 1 la Grădinița de copii "Ghiocel" sat. "Țipala, r-I Ialoveni

Deviz: Utialj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera						0,00
Materiale						
1	Pret	Cutie metalica pentru protectia colectorului/distribuitorului	buc	2,00	900,00	1 800,00
2	Pret	Grup de amestec pentru incalzirea in pardosea cu pompa	buc	2,00	35,67	71,34
Total materiale						1 871,34
Utilaje						
Total utilaje						0,00
Total						1 871,34
Cheltuieli pentru depozitare				1,20%	22,46	
TOTAL Deviz fara TVA						1 893,80
Total						423 438,75
TVA				0%	0,00	
TOTAL Deviz						423 438,75

Intocmit: Asen Progres Grup SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;