

**Reparatia capitala a strazilor
Stefan Cel Mare si Sfint si str.
Alexandru cel Bun din s.
Ciopleni comuna Hrusova r-nul
Criuleni**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 lucrari de executie

Valoarea de deviz 3 793 545,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	432,000	94,60	40 867,20
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	528,000	94,60	49 948,80
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,980	94,60	187,31
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	38,040	94,60	3 598,58
Total manopera						94 601,89

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	566,400	1 700,00	962 880,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	465,600	1 920,00	893 952,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	146,160	425,00	62 118,00
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	151,200	425,00	64 260,00
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	877,680	425,00	373 014,00
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,022	425,00	9,35
7.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	4,697	11 250,00	52 841,25
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	116,400	26,30	3 061,32
Total materiale de construcții						2 412 135,92

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,368	830,00	1 135,44
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	54,708	830,00	45 407,64
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	57,660	525,00	30 271,50
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	242,880	525,00	127 512,00
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,200	525,00	6 930,00
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	57,120	1 200,00	68 544,00

		term. 92 cp				
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,375	515,00	6 373,12
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,200	650,00	1 430,00
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	21,692	755,00	16 377,46
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,964	620,00	7 417,68
		Total utilaje de construcții				311 398,84

Total:

Total	lei	2 818 136,65
Asigurarea sociala	24,00 %	22 704,45
Total	100,00 +	2 840 841,10
Cheltuieli de regie	7,00 %	198 858,88
Total	100,00 +	3 039 699,98
Beneficiu de deviz	4,00 %	121 588,01
Total	100,00 +	3 161 287,99
TVA	20,00 %	632 257,60

Total deviz:

**3 793 545,
59**

Intocmit

(SA Drumuri Criuleni)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)