

**Lucrari de reparatie a
acoperisului si lucrari de finisare
interioara a vestiarelor la LT
"Mircea Eliade"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 344 209,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Acoperis vestiare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	161,0000	40,50 39,60	6 520,50 6 375,60
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	32,7000	8,15 7,70	266,51 251,79
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	145,5000	11,25 9,90	1 636,86 1 440,44
4	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (sarpanta existenta)	m3	4,4000	602,17 46,75	2 649,57 205,70
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea. (sarpanta existenta)	m3	4,4000	227,01 21,45	998,84 94,38
6	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2	145,5000	230,97 16,23	33 606,86 2 360,74

1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (Astereala gr. 30mm), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.032 se iau dupa proiect.				
7	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	4,6500	579,24 112,75	2 693,48 524,29
8	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	4,6500	227,01 21,45	1 055,59 99,74
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	145,5000	49,05 13,75	7 136,41 2 000,62
10	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	161,0000	198,12 44,00	31 896,92 7 084,00
11	CE19F	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	24,7000	183,89 60,50	4 541,97 1 494,35
12	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	77,8000	25,54 19,25	1 986,97 1 497,65
13	CE21C3	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m	m	8,0000	136,56 70,40	1 092,46 563,20

1	2	3	4	5	6	7
14	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica)	m	40,0000	125,55 62,70	5 021,85 2 508,00
		<i>Total</i>	lei			101 104,79
		Total Acoperis vestiare Inclusiv salariu				101 104,79 26 500,50
		1.2. Lucrari interioare vestiare				
		1.2.1. Tavane				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri)	m2	42,0000	15,30 14,85	642,60 623,70
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Supraton Lux Biocid sau similar)	m2	42,0000	6,10 1,65	256,20 69,30
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	42,0000	112,02 84,15	4 704,65 3 534,30
18	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, +5mm	m2	42,0000	115,03 85,25	4 831,26 3 580,50
19	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	15,0000	10,20 5,50	153,00 82,50
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2	84,0000	7,38 1,65	619,75 138,60
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	84,0000	39,18 30,25	3 290,89 2 541,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,0000	20,75 16,50	1 742,61 1 386,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,0000	7,15 1,65	600,60 138,60
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Matlalex sau similar)	m2	84,0000	59,88 30,25	5 030,17 2 541,00
		<i>Total</i>	lei			21 871,73
		Total Tavane Inclusiv salariu				21 871,73 14 635,50
		1.2.2. Pereti si glafuri interioare				
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri)	m2	81,0000	15,30 14,85	1 239,30 1 202,85
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Supraton Lux Biocid sau similar)	m2	81,0000	6,10 1,65	494,10 133,65
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,0000	94,70 67,10	7 670,94 5 435,10
28	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5, gr. +5mm	m2	81,0000	93,60 66,00	7 582,00 5 346,00
29	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	46,0000	10,20 5,50	469,20 253,00

1	2	3	4	5	6	7
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2	242,5000	7,38 1,65	1 789,16 400,12
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	242,5000	39,18 30,25	9 500,49 7 335,63
32	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	242,5000	20,75 16,50	5 030,75 4 001,25
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	242,5000	7,15 1,65	1 733,86 400,12
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	242,5000	58,03 30,25	14 071,55 7 335,62
		<i>Total</i>	lei			49 581,35
		Total Pereti si glafuri interioare Inklusiv salariu				49 581,35 31 843,34
		1.2.3. Sistemul de incalzire				
35	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	10,0000	6,60 6,60	66,00 66,00
36	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc	4,0000	80,76 35,75	323,04 143,00
37	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiatoare existente)	buc	6,0000	63,60 27,50	381,57 165,00
		<i>Total</i>	lei			770,61
		Total Sistemul de incalzire Inklusiv salariu				770,61 374,00
		1.2.4. Lucrari de constructii pentru electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
38	RpEQ07A	Accesul (verificarea sistemului electric existent)	h-om	4,0000	55,00 55,00	220,00 220,00
39	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	25,0000	3,30 3,30	82,50 82,50
40	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	40,0000	12,10 12,10	484,00 484,00
41	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	21,0000	16,50 16,50	346,50 346,50
42	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,0000	5,50 5,50	220,00 220,00
43	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	40,0000	24,50 13,20	980,00 528,00
		<i>Total</i>	lei			2 333,00
		Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inklusiv salariu				2 333,00 1 881,00
		<i>Total</i>	lei			74 556,69
		Total Lucrari interioare vestiare Inklusiv salariu				74 556,69 48 733,84
		1.3. Lucrari diverse				
44	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	8,0000	68,75 68,75	550,00 550,00
45	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	8,0000	61,05 61,05	488,40 488,40

1	2	3	4	5	6	7
46	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	8,0000	108,52 0,00	868,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 906,60
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 906,60 1 038,40
		<i>Total</i>	lei			177 568,08
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				177 568,08 76 272,74
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Lucrari de electricitate vestiare				
47	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	2,0000	418,12 370,70	836,23 741,40
48	Pret de piata	Cablu NYM 3x1.5mm2	m	200,0000	11,35 0,00	2 270,00 0,00
49	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	0,7000	482,11 432,30	337,48 302,61
50	Pret de piata	Cablu NYM 3x2.5mm2	m	70,0000	14,89 0,00	1 042,30 0,00
51	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	2,5000	2 702,30 1 309,00	6 755,75 3 272,50
52	Pret de piata	Tub vinilplast d.20	m	250,0000	6,25 0,00	1 562,50 0,00
53	pret	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	6,0000	15,30 0,00	91,80 0,00
54	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1800	1 873,00 1 771,00	337,14 318,78

1	2	3	4	5	6	7
		(resursele conform formularului desfasurat)				
55	pret	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	18,0000	48,65 0,00	875,70 0,00
56	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0,0700	2 278,71 2 095,43	159,51 146,68
57	pret	Priza de fisa tip ingropat	buc	7,0000	58,00 0,00	406,00 0,00
58	pret	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	25,0000	14,25 0,00	356,25 0,00
59	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0,2100	10 623,62 6 380,00	2 230,96 1 339,80
60	pret	Corpuri de iluminat: Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	13,0000	480,00 0,00	6 240,00 0,00
61	pret	Corpuri de iluminat: Lungimea ~600mm, ermetic, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	8,0000	370,00 0,00	2 960,00 0,00
62	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0,0300	5 465,33 5 401,00	163,96 162,03
63	pret	Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc	3,0000	200,00 0,00	600,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			27 225,58
		Total Lucrari de electricitate vestiare Inclusiv salariu				27 225,58 6 283,80
		<i>Total</i>	lei			27 225,58
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				27 225,58 6 283,80

		Total	lei			204 793,66
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			19 813,57

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	10 %			11 728,82
		Cheltuieli de regie	14,5 %			34 268,73
		Beneficiu de deviz	6 %			16 236,28
		Total				286 841,06
		TVA	20 %			57 368,21
						344 209,27
		Total deviz: Inclusiv salariu				82 556,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
acoperisului si lucrari de finisare
interioara a vestiarelor la LT
"Mircea Eliade"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 344 209,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	114,2510	55,00	6 283,80
2.	7122050013400	Zidar	h-om	20,3600	55,00	1 119,80
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	212,2250	55,00	11 672,38
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	325,3800	55,00	17 895,90
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	13,0950	55,00	720,22
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	34,7375	55,00	1 910,56
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	52,4400	55,00	2 884,20
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,6000	55,00	308,00
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2000	55,00	66,00
10.	7137010011510	Electromontor	h-om	4,0000	55,00	220,00
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	20,6000	55,00	1 133,00
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	202,8550	55,00	11 157,01
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	248,1230	55,00	13 646,77
14.	7422010060100	Timplar	h-om	5,4900	55,00	301,95
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8800	55,00	488,40
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	206,9900	55,00	11 384,44
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,0000	55,00	440,00
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	16,8020	55,00	924,11
Total manopera						82 556,54

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0052	25 000,00	130,00
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,4000	75,00	180,00
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1050	50,00	5,25
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	33,5000	15,00	502,50
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1224	15,00	1,84
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	33,5000	12,00	402,00
7.	1019852	Vopsea	kg	0,0540	45,86	2,47
8.	1139042	Clei "	kg	0,5000	75,00	37,50
9.	1212121212121	apa	m3	1,0120	0,00	0,00

10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0200	350,00	7,00
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,3250	55,00	897,88
12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0340	45,00	1,53
13.	2-1	Cablu NYM 3x2.5mm2	m	70,0000	14,89	1 042,30
14.	2-2	Cablu NYM 3x1.5mm2	m	200,0000	11,35	2 270,00
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,6560	6 500,00	30 264,00
16.	2023550010	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	6,0000	15,30	91,80
17.	2023550011	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	18,0000	48,65	875,70
18.	2023550012	Priza de fisa tip ingropat	buc	7,0000	58,00	406,00
19.	2023550016	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	25,0000	14,25	356,25
20.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	83,2000	0,85	70,72
21.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,4800	65,00	486,20
22.	21245454111	Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc	3,0000	200,00	600,00
23.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,4000	30,00	132,00
24.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,8169	65,00	53,10
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	48,9750	35,00	1 714,12
26.	2416586105311	Grund antifungic Supraton Lux Biocid sau similar	kg	18,4500	28,00	516,60
27.	2416586105312	Amorsa-grund (de patrundere adanca)	kg	48,9750	36,52	1 788,57
28.	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	97,0000	55,68	5 400,96
29.	2430116103804	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Matlatex sau similar)	kg	33,6000	60,32	2 026,75
30.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0528	40,35	2,13
31.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	45,5700	45,36	2 067,06
32.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0680	60,00	4,08
33.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	29,4800	60,00	1 768,80
34.	2430226103000	Chit polimeric	kg	12,2535	35,60	436,22
35.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	27,2405	68,00	1 852,35
36.	25212167042351	Tub vinilplast d.20	m	250,0000	6,25	1 562,50
37.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	23,4360	3,00	70,31
38.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	87,5900	4,25	372,26
39.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 757,6700	3,20	5 624,55
40.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	160,9645	8,52	1 371,42
41.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	344,4248	8,42	2 900,06
42.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	163,2500	5,00	816,25
43.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	172,3447	8,55	1 473,55
44.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	20,8000	20,00	416,00
45.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	76,9600	25,00	1 924,00
46.	2710403642299	Tabla plana zincata si protejata anticoroziv de 0,5 mm	kg	938,2275	25,00	23 455,69
47.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	73,5142	25,00	1 837,86
48.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	4,5794	25,00	114,48
49.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	5,8514	25,00	146,28
50.	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	61,0000	4,25	259,25
51.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,1777	22,58	94,34
52.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	1,2720	5,00	6,36
53.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000	37,00	18,50
54.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,2480	45,00	56,16
55.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,4600	45,00	785,70

56.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	5,0715	45,00	228,22
57.	2873147300863	Agrafe	kg	42,2625	25,00	1 056,56
58.	2875274400503	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	13,0000	480,00	6 240,00
59.	2875274400507	Corpuri de iluminat: Lungimea ~600mm, ermetic, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	8,0000	370,00	2 960,00
60.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	38,1615	35,00	1 335,65
61.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	4,8960	15,00	73,44
62.	28752763120001	Fise-capse	buc	1 798,3800	2,00	3 596,76
63.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	34,0000	1,25	42,50
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,3100	0,00	0,00
65.	4100126202818	Apa	m3	0,3265	0,00	0,00
66.	5009030	Flanse	10 buc	2,5000	45,00	112,50
67.	5009031	Scoabe	10 buc	16,7500	30,00	502,50
68.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,8370	40,00	33,48
69.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,1600	20,00	43,20
70.	5009061	Fisa de izolatie	buc	103,4400	1,00	103,44
71.	5009070	Racordari	10 buc	4,5000	35,00	157,50
72.	5009113	Prezoane	buc	42,8400	20,00	856,80
73.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,4284	50,00	21,42
74.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1350	50,00	6,75
75.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,5880	22,00	12,94
76.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0540	50,00	2,70
77.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5797	15,00	8,69
78.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	38,8000	5,00	193,99
Total materiale de constructii						117 288,24

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,7500	75,00	506,25
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0496	220,00	10,91
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,3650	45,00	196,42
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,5770	45,00	250,97
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,0730	45,00	1 173,28
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,6900	75,00	501,74
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,3988	145,00	57,83
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6000	200,00	120,00
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,2000	150,00	330,00
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	12,1000	75,00	907,50
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1172	220,00	25,78
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,4728	250,00	868,20
Total utilaje de constructii						4 948,88

Total	lei	204 793,66
Asigurarea sociala si medicala	24 %	19 813,57
Cheltuieli de transport	10 %	11 728,82
Cheltuieli de regie	14,5 %	34 268,73

Beneficiu de deviz	6 %	16 236,28
Total		286 841,06
TVA	20 %	57 368,21
Total deviz:		344 209,27

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului si
lucrari de finisare interioara a vestiarelor la LT
"Mircea Eliade"**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Acoperis vestiare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			40,50 39,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	55,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	55,00	19,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			6 520,50
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,15 7,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			266,51
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			11,25 9,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			1 636,86
4	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (sarpana existenta)	m3			602,17 46,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	55,00	46,75
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	65,00	110,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	60,00	402,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	40,35	0,48
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	30,00	30,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	220,00	1,10
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	145,00	8,70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	220,00	2,64
		<i>Total</i>	lei			2 649,57
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (sarpana existenta)	m3			227,01 21,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	55,00	21,45
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	68,00	204,68
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	220,00	0,22
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	220,00	0,66
		<i>Total</i>	lei			998,84
6	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (Astereala gr. 30mm), la	m2			230,97 16,23

1	2	3	4	5	6	7
		constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.032 se iau dupa proiect.				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	55,00	12,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,00	3,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0320	6 500,00	208,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	45,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		<i>Total</i>	lei			33 606,86
7	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			579,24 ----- 112,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	45,36	444,53
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	220,00	0,88
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	145,00	4,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	220,00	1,76
		<i>Total</i>	lei			2 693,48
8	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			227,01 ----- 21,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	55,00	21,45
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	68,00	204,68
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	220,00	0,22
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	220,00	0,66
		<i>Total</i>	lei			1 055,59
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			49,05 ----- 13,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,55	10,13
	28752763120001	Fise-capse	buc	12,0000	2,00	24,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			7 136,41
10	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			198,12 ----- 44,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	55,00	41,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2710403642299	Tabla plana zincata si protejata anticoroziv de 0,5 mm	kg	5,5500	25,00	145,69
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	45,00	1,42
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			31 896,92
11	CE19F	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirlijele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			183,89 ----- 60,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	55,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	2,2000	25,00	56,65
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	25,00	5,92
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	35,00	54,07
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,1800	25,00	4,63
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	5,00	0,26
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	22,58	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			4 541,97

1	2	3	4	5	6	7
12	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			25,54 19,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	35,60	5,61
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	65,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			1 986,97
13	CE21C3	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m	m			136,56 70,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0800	55,00	59,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	2,1500	25,00	54,82
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	15,00	9,18
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	22,58	1,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		<i>Total</i>	lei			1 092,46
14	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica)	m			125,55 62,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	55,00	48,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	1,8500	25,00	48,10
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	20,00	10,40
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	22,58	1,17
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	45,00	1,40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,85	1,77
		<i>Total</i>	lei			5 021,85
		1.2. Lucrari interioare vestiare				
		1.2.1. Tavane				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri)	m2			15,30 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			642,60
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Supraton Lux Biocid sau similar)	m2			6,10 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105311	Grund antifungic Supraton Lux Biocid sau similar	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			256,20
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,02 84,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	75,00	1,46
		<i>Total</i>	lei			4 704,65

1	2	3	4	5	6	7
18	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, +5mm	m2			115,03 85,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,00	85,25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	75,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			4 831,26
19	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,20 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2743123549027	Cornier din aluminiu	m	1,0000	4,25	4,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			153,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2			7,38 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105312	Amorsa-grund (de patrundere adanca)	kg	0,1500	36,52	5,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			619,75
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,18 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 290,89
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,75 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	8,52	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 742,61
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,15 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			600,60
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	m2			59,88 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103804	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	kg	0,4000	60,32	24,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,25	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 030,17
		1.2.2. Pereti si glafuri interioare				

1	2	3	4	5	6	7
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri)	m2			15,30 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			1 239,30
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Supraton Lux Biocid sau similar)	m2			6,10 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105311	Grund antifungic Supraton Lux Biocid sau similar	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			494,10
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			94,70 67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	75,00	1,20
		Total	lei			7 670,94
28	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5, gr. +5mm	m2			93,60 66,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	55,00	66,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	22,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	75,00	1,12
		Total	lei			7 582,00
29	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			10,20 5,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2743123549027	Cormier din aluminiu	m	1,0000	4,25	4,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			469,20
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2			7,38 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105312	Amorsa-grund (de patrundere adanca)	kg	0,1500	36,52	5,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		Total	lei			1 789,16
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,18 30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,42	8,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			9 500,49
32	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,75 16,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	8,52	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			5 030,75
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,15 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 733,86
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			58,03 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS)	kg	0,4000	55,68	22,27
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,25	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	55,00	2,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			14 071,55
		1.2.3. Sistemul de incalzire				
35	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,60 6,60
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	55,00	6,60
		<i>Total</i>	lei			66,00
36	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente)	buc			80,76 35,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	55,00	35,75
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040	45,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	60,00	0,48
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	37,00	1,85
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,25	5,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	150,00	37,50
		<i>Total</i>	lei			323,04
37	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiatoare existente)	buc			63,60 27,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	55,00	27,50
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0030	45,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	60,00	0,36
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	37,00	1,85
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,25	3,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	150,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			381,57
		1.2.4. Lucrari de constructii pentru electricitate				
38	RpEQ07A	Accesul (verificarea sistemului electric existent)	h-om			55,00 55,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			220,00
39	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,30 3,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	55,00	3,30
		<i>Total</i>	lei			82,50

1	2	3	4	5	6	7
40	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			12,10 12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
		Total	lei			484,00
41	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc			16,50 16,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	55,00	16,50
		Total	lei			346,50
42	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,50 5,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	55,00	5,50
		Total	lei			220,00
43	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			24,50 13,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	55,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,25	7,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	200,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			980,00
		1.3. Lucrari diverse				
44	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,75 68,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
		Total	lei			550,00
45	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			61,05 61,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,05
		Total	lei			488,40
46	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			108,52 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	250,00	108,52
		Total	lei			868,20
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Lucrari de electricitate vestiare				
47	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			418,12 370,70
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,70
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,86	0,92
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	15,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			836,23
48	Pret de piata	Cablu NYM 3x1.5mm2	m			11,35
						0,00
	2-2	Cablu NYM 3x1.5mm2	m	1,0000	11,35	11,35
		<i>Total</i>	lei			2 270,00
49	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			482,11
						432,30
	1	Muncitor	h-om	7,8600	55,00	432,30
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,86	0,91
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	40,00	12,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	15,00	4,80
		<i>Total</i>	lei			337,48
50	Pret de piata	Cablu NYM 3x2.5mm2	m			14,89
						0,00
	2-1	Cablu NYM 3x2.5mm2	m	1,0000	14,89	14,89
		<i>Total</i>	lei			1 042,30
51	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			2 702,30
						1 309,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 309,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	75,00	72,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	12,00	160,80
	1139042	Clei "	kg	0,2000	75,00	15,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	30,00	201,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	35,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	75,00	202,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	75,00	363,00
		<i>Total</i>	lei			6 755,75
52	Pret de piata	Tub vinilplast d.20	m			6,25
						0,00
	25212167042351	Tub vinilplast d.20	m	1,0000	6,25	6,25
		<i>Total</i>	lei			1 562,50
53	pret	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc			15,30
						0,00
	2023550010	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	1,0000	15,30	15,30
		<i>Total</i>	lei			91,80
54	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			1 873,00
						1 771,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	55,00	1 771,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
		<i>Total</i>	lei			337,14
55	pret	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc			48,65
						0,00
	2023550011	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	1,0000	48,65	48,65
		<i>Total</i>	lei			875,70

1	2	3	4	5	6	7
56	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			2 278,71 ----- 2 095,43
	1	Muncitor	h-om	38,1000	55,00	2 095,43
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	50,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	15,00	6,29
		Total	lei			159,51
57	pret	Priza de fisa tip ingropat	buc			58,00 ----- 0,00
	2023550012	Priza de fisa tip ingropat	buc	1,0000	58,00	58,00
		Total	lei			406,00
58	pret	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			14,25 ----- 0,00
	2023550016	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	14,25	14,25
		Total	lei			356,25
59	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			10 623,62 ----- 6 380,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	55,00	6 380,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	20,00	4 080,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	50,00	102,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	22,00	61,62
		Total	lei			2 230,96
60	pret	Corpuri de iluminat: Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc			480,00 ----- 0,00
	2875274400503	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	1,0000	480,00	480,00
		Total	lei			6 240,00
61	pret	Corpuri de iluminat: Lungimea ~600mm, ermetic, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc			370,00 ----- 0,00
	2875274400507	Corpuri de iluminat: Lungimea ~600mm, ermetic, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80	buc	1,0000	370,00	370,00
		Total	lei			2 960,00
62	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			5 465,33 ----- 5 401,00
	1	Muncitor	h-om	98,2000	55,00	5 401,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	15,00	61,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	15,00	3,00
		Total	lei			163,96
63	pret	Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc			200,00 ----- 0,00
	21245454111	Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			600,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.