

**Lucrări de schimbarea invelitorii
acoperisului imobilului existent
garaj din or. Cantemir, str.
Stefan Voda 38.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11-12-2024
Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 707 455,79 lei

Intocmit in prețuri curente 27.11.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	843,0000	34,62 34,06	29 181,28 28 709,20
2	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,9000	21,28 21,28	125,58 125,58
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,9000	42,40 0,00	250,16 0,00
		<i>Total</i>	lei			29 557,02
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				29 557,02 28 834,78
		2. Lucrari de reparatie				
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	315,6000	32,34 9,93	10 207,78 3 134,86

1	2	3	4	5	6	7
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,3150	757,90 304,60	238,74 95,95
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,1200	6 429,21 1 064,25	7 200,71 1 191,96
7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. V=0,65	m2	843,0000	22,83 13,95	19 248,48 11 762,80
8	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,6500	381,14 18,45	247,74 11,99
9	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,7700	248,10 11,82	439,13 20,93
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	843,0000	347,44 54,39	292 894,03 45 854,98
11	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.jgheab 110 m, compensator 66 m	m2	176,0000	320,21 56,76	56 356,61 9 989,76
12	pret de piata	Racord de perete din tabla zincata 150x0,45	m	23,0000	74,00 0,00	1 702,00 0,00
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din	m	61,0000	204,40	12 468,17

1	2	3	4	5	6	7
		tabla protejata anticoroziv d=150 mm			14,19	865,59
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120 mm	m	38,0000	190,90 14,19	7 254,32 539,22
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn=150 mm	m	12,0000	243,15 16,56	2 917,81 198,66
		<i>Total</i>	lei			411 175,52
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				411 175,52 73 666,70

		Total	lei	440 732,54
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	24 600,36
		Cheltuieli de transport (VR) * 10 %	10 %	33 567,98
		Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %	2 %	6 713,60
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 10 %	10 %	50 561,45
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %	33 370,56
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu +Benefi) * 20 %	20 %	117 909,30
		Total deviz: Inclusiv salariu		707 455,79 102 501,48

Intocmit

V.Mocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrri de schimbarea invelitorii
acoperisului imobilului existent #
garaj din or. Cantemir, str.
Stefan Voda 38.**

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № 11-12-2024

Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 707 455,79 lei

Intocmit in prețuri curente 27.11.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11-12-2024:				

Manopera:

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	189,6750	47,30	8 971,63
2.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	22,6800	47,30	1 072,76
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,0286	47,30	95,95
4.	7212030022700	Sudor	h-om	3,1560	47,30	149,28
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 289,6800	47,30	61 001,86
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	59,9640	47,30	2 836,30
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6550	47,30	125,58
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	596,5160	47,30	28 215,20
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6960	47,30	32,92
Total manopera						102 501,48

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,7340	10,00	47,34
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3071	10,30	3,16
3.	2 666122800555	Element de inchidere d=120	buc	7,8280	46,00	360,09
4.	2 710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=120	m	41,0970	86,00	3 534,34
5.	2 875274000050	Elemente de legatura d=120	buc	3,9140	44,00	172,22
6.	2 8752740000501	Cot de jgheab d=120	buc	7,8280	50,00	391,40
7.	2 875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan d=120	buc	7,8280	86,00	673,21
8.	2+	Racord de perete din tabla zincata 150x0,45	m	23,0000	74,00	1 702,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,6575	4 000,00	2 630,00
10.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,1344	4 000,00	537,60
11.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0112	2 800,00	31,36
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,0416	4 000,00	4 166,40
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,6142	28,00	17,20
14.	23203226000361	Gudron	kg	2,8896	12,00	34,68
15.	2413217300010	Cleme	buc	6,1200	3,00	18,36
16.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,3712	120,00	404,54
17.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,4570	32,00	78,62
18.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,2285	32,00	39,31
19.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	27,7200	28,00	776,16
20.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1732	26,00	4,50
21.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	5,4257	120,00	651,08
22.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	44,2575	18,00	796,64

23.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	61,9605	25,00	1 549,01
24.	2666122800555	Element de inchidere d=150	buc	12,5660	56,00	703,70
25.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,6240	30,00	48,72
26.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	442,5750	42,00	18 588,15
27.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	212,5200	180,00	38 253,60
28.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 017,9225	220,00	223 942,95
29.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	110,8800	32,00	3 548,16
30.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	35,4060	28,00	991,37
31.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,8520	96,00	1 233,79
32.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=150	m	65,9715	92,00	6 069,38
33.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,1560	21,00	66,28
34.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	315,6000	21,66	6 835,90
35.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,8080	38,00	144,70
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	101,1600	42,00	4 248,72
37.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5780	75,00	118,35
38.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	8,4000	52,00	436,80
39.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,0600	82,00	250,92
40.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	924,0000	2,00	1 848,00
41.	2874115837745	Suruburi	buc	1 019,7000	0,50	509,85
42.	2874125886734	Nituri POP	buc	924,0000	2,00	1 848,00
43.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,3600	42,00	141,12
44.	2875274000050	Elemente de legatura d=150	buc	9,3430	56,00	523,21
45.	2875274000501	Cot de jgheab d=150	buc	12,5660	78,00	980,15
46.	2875274000502	Cot burlan	buc	6,1200	98,00	599,76
47.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,0600	98,00	299,88
48.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,0600	46,00	140,76
49.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan d=150	buc	12,5660	76,00	955,02
50.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	142,7580	25,00	3 568,95
51.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 966,3500	0,02	159,33
52.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5248	2,00	5,05
		Total materiale de constructii				335 679,79

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0024	280,00	0,67
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1680	280,00	47,04
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,8600	28,00	472,08
4.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2576	24,00	6,18
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	73,4720	24,00	1 763,33
6.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3696	26,00	9,61
7.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0055	400,00	2,20
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,6254	400,00	250,16
		Total utilaje de constructii				2 551,27

Total	lei	440 732,54
Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	24 600,36
Cheltuieli de transport (VR) * 10 %	10 %	33 567,98
Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %	2 %	6 713,60
Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 10 %	10 %	50 561,45

Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %	33 370,56
TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	117 909,3 0

Total deviz:

**707 455,7
9**

Intocmit

V.Mocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrri de schimbarea invelitorii
acoperisului imobilului existent # garaj din or.
Cantemir, str. Stefan Voda 38.**

Investitor Primaria Cantemir

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			34,62 34,06
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	47,30	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	47,30	17,03
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	28,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			29 181,28
2	Tr11AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			21,28 21,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	47,30	21,28
		<i>Total</i>	lei			125,58
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		<i>Total</i>	lei			250,16
		2. Lucrari de reparatie				
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			32,34 9,93
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	47,30	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,30	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	47,30	0,47
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,66	21,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			10 207,78
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			757,90 ----- 304,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	47,30	304,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	32,00	249,59
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	32,00	124,79
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al	kg	0,5500	26,00	14,29
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,30	10,03
		<i>Total</i>	lei			238,74
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 429,21 ----- 1 064,25
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	47,30	957,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	47,30	106,43
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	52,00	390,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 800,00	28,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 000,00	3 720,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 000,00	480,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	38,00	129,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	120,00	361,20
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,00	30,96
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	42,00	126,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	30,00	43,50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	280,00	42,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	26,00	8,58
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	24,00	5,52
		<i>Total</i>	lei			7 200,71
7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. V=0,65	m2			22,83 ----- 13,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	47,30	10,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	47,30	3,31
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00078	4 000,00	3,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	42,00	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	24,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			19 248,48
8	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			381,14 ----- 18,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	47,30	18,45
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	120,00	361,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	280,00	0,26
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	400,00	1,23
		<i>Total</i>	lei			247,74
9	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			248,10 ----- 11,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	47,30	11,82
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	120,00	235,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	280,00	0,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	400,00	0,79
		<i>Total</i>	lei			439,13
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip	m2			347,44

1	2	3	4	5	6	7
		tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)				54,39
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	47,30	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,30	11,82
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	220,00	265,65
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	42,00	22,05
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,0700	25,00	1,84
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	28,00	1,18
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	18,00	0,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	24,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			292 894,03
11	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.jgheab 110 m, compensator 66 m	m2			320,21 56,76
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	47,30	52,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,30	4,73
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	32,00	20,16
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	2,00	10,50
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	28,00	4,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	24,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			56 356,61
12	pret de piata	Racord de perete din tabla zincata 150x0,45	m			74,00 0,00
	2+	Racord de perete din tabla zincata 150x0,45	m	1,0000	74,00	74,00
		<i>Total</i>	lei			1 702,00
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150 mm	m			204,40 14,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	47,30	14,19
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=150	m	1,0500	92,00	99,50
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere d=150	buc	0,2000	56,00	11,54
	2875274000050	Elemente de legatura d=150	buc	0,1000	56,00	5,77
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan d=150	buc	0,2000	76,00	15,66
	2875274000501	Cot de jgheab d=150	buc	0,2000	78,00	16,07
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			12 468,17
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120 mm	m			190,90 14,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	47,30	14,19
	2 710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=120	m	1,0500	86,00	93,01
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	2 666122800555	Element de inchidere d=120	buc	0,2000	46,00	9,48
	2 875274000050	Elemente de legatura d=120	buc	0,1000	44,00	4,53
	2 875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan d=120	buc	0,2000	86,00	17,72
	2 875274000501	Cot de jgheab d=120	buc	0,2000	50,00	10,30
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,00	0,48
		<i>Total</i>	lei			7 254,32
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn=150 mm	m			243,15 16,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	47,30	16,56
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	96,00	102,82
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	98,00	49,98
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	46,00	11,73
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,00	1,53
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	82,00	20,91

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	98,00	24,99
	2875274000050	Elemente de legatura d=150	buc	0,2500	56,00	14,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	24,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			2 917,81

APROBAT:

Intocmit
V.Mocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.