

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Catre IP NA Compania "Teleradio-Moldova"

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

or.Chisinau str.Miorita 1

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Simasco I.V reprezentanți ai ofertantului SRL „SIMCON-LUX”

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrari de reparative a acoperisului Casei Radio

mun.Chisinau str.Miorita 1

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

172849-76 lei

(Una suta saptezeci doua mii opt sute patruzeci noua lei 76 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **34569-95 lei**

(Treizeci patru mii cinci sute saizeci noua lei 95 bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **2 luni (doua luni)** zile

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **90 (nouazeci)** zile, respectiv pînă la data unsprezece octombrie 2019

(durata în litere și în cifre)

11.10.2019, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:



nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 10 / 07 / 2019

Simasco I.V., în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „SIMCON-LUX”

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).

2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă

în cuantum de % (din prețul total ofertat) și constituie

 mii lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 36 luni calendaristice.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) zile calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)

IPNA Compania "Teleradio-Moldova"

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a acoperisului Casei Radio, str. Miorita 1 mun. Chisinau

Valoarea de deviz 207 419,71 lei

Intocmit in prețuri curente 02.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Reparatia curenta a acoperisului Casa Radio, cladirea cu 10 etaje				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	130,000	16,38 16,08	2 129,40 2 090,40
2	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	2,000	176,76 70,00	353,52 140,00
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	772,400	7,10 2,00	5 485,20 1 544,80
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnomicoli XKП	m2	650,000	53,99 20,64	35 090,90 13 416,00
5	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnomicoli XKП	m2	122,400	55,23 20,64	6 759,97 2 526,34
6	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria		12,285	13,20 13,20	162,17 162,17



1	2	3	4	5	6	7
7	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	12,285	56,86 0,00	698,50 0,00
Cheltuieli directe			lei		50 679,66	
Asigurarea sociala si medicina			22,50 %		4 472,93	
Transport			2,00 %		597,28	
Total			100,00 +		55 749,87	
Celtuieli de regie			1,00 %		557,50	
Total			100,00 +		56 307,37	
Beneficiu			1,00 %		563,08	
Total			100,00 +		56 870,45	
Total Capitolul 1. Reparatia curenta a acoperisului Casa Radio, cladirea cu 10 etaje					56 870,45	
Inclusiv salariu					19 879,71	
		2. Capitolul 2.Reparatia curenta a acoperisului Casa Radio, aripa dreapta				
8	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	71,100	16,38 16,08	1 164,62 1 143,29
9	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	71,100	47,17 24,00	3 353,76 1 706,40
10	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	2,000	176,76 70,00	353,52 140,00
11	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	443,100	7,10 2,00	3 146,68 886,20
12	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehniconcoli XKII	m2	355,500	53,99 20,64	19 192,03 7 337,52
13	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara	m2	87,600	55,23	4 838,02



1	2	3	4	5	6	7
		in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnocoli XKII			20,64	1 808,06
14	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	64,500	120,77 30,24	7 789,53 1 950,48
15	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t	6,500	13,20 13,20	85,80 85,80
16	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	6,500	56,85 0,00	369,50 0,00
Cheltuieli directe			lei			40 293,46
Asigurarea sociala si medicina			22,50 %			3 387,99
Transport			2,00 %			455,35
Total			100,00 +			44 136,80
Cheltuieli de regie			1,00 %			441,36
Total			100,00 +			44 578,16
Beneficiu			1,00 %			445,77
Total			100,00 +			45 023,93
Total Capitolul 2.Reparatia curenta a acoperisului Casa Radio,aripa dreapta						45 023,93
Inclusiv salariu						15 057,75
		3. Capitolul 3.Reparatia curenta a acoperisului Casa Radio,aripa stanga				
17	RpIC19E1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4"	m	1,500	44,59 13,68	66,89 20,52
18	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	72,360	16,38 16,08	1 185,25 1 163,54
19	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate p	buc	2,000	176,76 70,00	353,52 140,00



1	2	3	4	5	6	7
		santier, montat prin cimentare				
20	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	72,360	47,17 24,00	3 413,21 1 736,64
21	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	455,160	7,10 2,00	3 232,31 910,30
22	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehniconcoli XKPI	m2	361,800	53,99 20,64	19 532,12 7 467,55
23	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehniconcoli XKPI	m2	93,360	55,23 20,64	5 156,15 1 926,96
24	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	7,000	75,71 62,40	529,96 436,80
25	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	42,000	120,77 30,24	5 072,25 1 270,08
26	TRI1AA0 4C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	7,200	13,20 13,20	95,04 95,04
27	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	7,200	56,88 0,00	409,50 0,00
Cheltuieli directe			lei			39 046,20
Asigurarea sociala si medicina			22,50 %			3 412,67
Transport			2,00 %			440,83
Total			100,00 +			42 899,70



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	1,00 %			429,00
		Total	100,00 +			43 328,70
		Beneficiu	1,00 %			433,29
		Total	100,00 +			43 761,99
Total Capitolul 3.Reparatia curenta a acoperisului Casa Radio,aripa stanga Inclusiv salariu						43 761,99
		4. Capitolul 4.Reparatia curenta a acoperisului Casa Radio,blocul Literar Dramatic				15 167,43
28	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	41,400	16,38 16,08	678,13 665,71
29	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	41,400	47,17 24,00	1 952,88 993,60
30	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	256,200	7,10 2,00	1 819,41 512,40
31	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehniconcoli XKП	m2	207,000	53,99 20,64	11 175,09 4 272,48
32	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehniconcoli XKП	m2	49,200	55,23 20,64	2 717,24 1 015,49
33	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	41,000	120,77 30,24	4 951,49 1 239,84
34	TRI1AA0 4C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I			13,20 13,20	73,92 73,92



1	2	3	4	5	6	7
35	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5,600	187,50 0,00	1 050,00 0,00
Cheltuieli directe			lei		24 418,16	
Asigurarea sociala si medicina			22,50 %		1 974,02	
Transport			2,00 %		265,40	
Total			100,00 +		26 657,58	
Cheltuieli de regie			1,00 %		266,57	
Total			100,00 +		26 924,15	
Beneficiu			1,00 %		269,24	
Total			100,00 +		27 193,39	
Total Capitolul					27 193,39	
4.Reparatia curenta a acoperisului Casa Radio,blocul Literar Dramatic						
Inclusiv salariu					8 773,44	
Cheltuieli directe			lei		172 849,76	
TVA			20,00 %		34 569,95	

Total deviz:
Inclusiv salariu

207 419,71
58 878,33



Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

IPNA Compania "Teleradio-Moldova"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie a acoperisului Casei Radio, str. Miorita 1 mun. Chisinau
 (formular desfășurat)

Intocmit in preturi 02.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Reparatia curenta a acoperisului Casa Radio, cladirea cu 10 etaje				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			16,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	24,00	11,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,300
2	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de oțel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc			176,76
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	50,00	70,000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,1800	25,00	4,550
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	40,00	40,400
	272210330346	Teava de oțel sudata D=30 x 2 mm	m	0,5000	120,00	60,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,20	1,212
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			7,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	17,00	5,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,002
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnomicoli XKPI	m2			53,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	43,00	12,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	43,00	7,740
	2682132600470	Membrane bituminoase XKPI	m2	1,1500	23,00	27,773
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	16,90	5,324
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	0,50	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,200
5	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnomicoli XKPI	m2			55,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	43,00	14,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,00	6,450
	2682132600470	Membrane bituminoase XKPI	m2	1,2000	23,00	28,980
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	16,90	5,323
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	0,50	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,200
6	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1				13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	24,00	13,200
7	Tsl51C5	Transportarea pamintului cu autobasculant de 10 t la distanta de: 25 km				56,86



1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	500,00	56,858
		2. Capitolul 2.Reparatia curenta a acoperisului Casa Radio,aripa dreapta				
8	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			16,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	24,00	11,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,300
9	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			47,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	40,00	12,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	40,00	11,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,20	15,780
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	166,67	7,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L, actionat electric	h-ut	0,1200	2,00	0,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
10	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc			176,76
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	50,00	70,000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,1800	25,00	4,550
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	40,00	40,400
	272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	0,5000	120,00	60,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,20	1,212
11	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			7,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	17,00	5,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,002
12	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnomicoli XKPI	m2			53,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	43,00	12,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	43,00	7,740
	2682132600470	Membrane bituminoase XKPI	m2	1,1500	23,00	27,772
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	16,90	5,324
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	0,50	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,200
13	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnomicoli XKPI	m2			55,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	43,00	14,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,00	6,450
	2682132600470	Membrane bituminoase XKPI	m2	1,2000	23,00	28,980
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	16,90	5,324
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	0,50	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,200
14	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m			120,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1000	24,00	24,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	24,00	6,000
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	2,5000	17,00	45,968
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	12,00	12,480
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2800	10,00	0,832
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2	kg	0,0050	20,00	1,040

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,208
	3410520005702	Platforma telescopică pe auto	h-ut	0,1500	200,00	30,000
15	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t			13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	24,00	13,200
16	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			56,85
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	500,00	56,846
		3. Capitolul 3.Reparatia curenta a acoperisului Casa Radio,aripa stanga				
17	RpIC19E1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4"	m			44,59
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5700	24,00	13,680
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,7800	20,00	15,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	100,00	14,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2620	1,00	0,262
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0700	15,00	1,050
18	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			16,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	24,00	11,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,300
19	CE24C	Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de oțel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc			176,76
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	50,00	70,000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,1800	25,00	4,550
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	40,00	40,400
	272210330346	Teava de oțel sudata D=30 x 2 mm	m	0,5000	120,00	60,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,20	1,212
20	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			47,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	40,00	12,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	40,00	11,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,20	15,780
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	166,67	7,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,1200	2,00	0,240
	2922140006702	Macara fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
21	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			7,10
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	17,00	5,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,002
22	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnomicoli XKП	m2			53,99
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,3000	43,00	12,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	43,00	7,740
	2682132600470	Membrane bituminoase XKП	m2	1,1500	23,00	27,772
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	16,90	5,323
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,50	0,50	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,200
23	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnomicoli XKП				55,23



1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	43,00	14,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,00	6,450
	2682132600470	Membrane bituminoase XKП	m2	1,2000	23,00	28,980
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	16,90	5,323
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	0,50	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,200
24	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			75,71
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	48,00	62,400
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	34,00	13,309
25	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m			120,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	24,00	24,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	2,6000	17,00	45,968
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	12,00	12,480
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	10,00	0,832
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	20,00	1,040
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,208
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	200,00	30,000
26	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	24,00	13,200
27	TslI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			56,88
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	500,00	56,875
		4. Capitolul 4.Reparatia curenta a acoperisului Casa Radio,blocul Literar Dramatic				
28	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			16,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	24,00	11,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	24,00	4,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,300
29	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			47,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	40,00	12,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	40,00	11,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,20	15,780
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	166,67	7,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pl.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,1200	2,00	0,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,150
30	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			7,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	17,00	5,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,002
31	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport Tehniconici XKП	m2			53,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	43,00	12,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	43,00	7,740
	2682132600470	Membrane bituminoase XKП	m2	1,1500	23,00	27,772
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	16,90	5,324

1	2	3	4	5	6	7
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	0,50	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,200
32	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehniconicli XKП	m2			55,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3300	43,00	14,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,00	6,450
	2682132600470	Membrane bituminoase XKП	m2	1,2000	23,00	28,980
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	16,90	5,323
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1700	0,50	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,200
33	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m			120,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	24,00	24,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	24,00	6,000
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	2,6000	17,00	45,968
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	12,00	12,480
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	10,00	0,832
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	20,00	1,040
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,10	0,208
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	200,00	30,000
34	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			13,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	24,00	13,200
35	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			187,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	500,00	187,500

INTOCMIT
Antreprenor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

IPNA Compania "Teleradio-Moldova"

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a acoperisului Casei Radio, str. Miorita 1 mun. Chisinau

Valoarea de deviz 207 419,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	59,155	40,00	2 366,200
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	588,635	43,00	25 311,305
				77,074	50,00	3 853,700
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,855	24,00	20,520
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	296,959	24,00	7 127,016
				9,100	48,00	436,800
				8,400	50,00	420,000
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,372	24,00	416,928
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	99,847	24,00	2 396,328
				51,761	40,00	2 070,440
				336,258	43,00	14 459,094
Total manopera						58 878,33

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,764	166,67	1 294,026
2.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	306,800	0,10	30,680
3.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	606,961	16,90	10 257,641
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,210	100,00	21,000
5.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	578,058	17,00	9 826,986
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,393	1,00	0,393
7.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	6,060	40,00	242,400
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 436,969	1,20	2 924,363
9.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,100	0,00	0,000
10.	2682132600470	Membrane bituminoase XKI	m2	2 345,192	23,00	53 939,416
11.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	153,400	12,00	1 840,800
12.	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	1,170	20,00	23,400
13.	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	398,840	17,00	6 780,280
14.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,092	25,00	27,300
				2,740	34,00	93,160
15.	272210330346	Teava de otel sudata D=30 x 2 mm	m	3,030	120,00	363,600
16.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,105	15,00	1,575
17.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	12,271	10,00	122,710
18.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S21	kg	7,670	20,00	153,400
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	ms	3,775	0,00	0,000
Total materiale de constructii						87 943,12




Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	217,365	0,50	108,683
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,546	5,00	27,730
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,471	5,00	97,355
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	77,074	5,00	385,370
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	22,183	2,00	44,366
6.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	22,125	200,00	4 425,000
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,100	500,00	1 050,000
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,955	500,00	1 477,500
Total utilaje de constructii						7 616,03

Total:

Cheltuieli directe	lei	172 849,76
TVA	20,00 %	34 569,95

Total de vizat**207 419,7
1**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

()

()

(funcția, semnătura)

ORDIN DE PLATA Nr. 89 DATA EMITERII: 09 iulie 2019 TipDoc1

PLATITI: 1668-00 LEI Una mie sase sute sasezeci si opt lei 00 bani

PLATITOR :
(R) SIMCON-LUX SRL

Codul IBAN MD40MO2224ASV49122687100

Codul fiscal 1003600035598

PRESTATORUL PLATITOR:

BC 'Mobiasbanca - Groupe Societe Generale' SA

BENEFICIAR:

(R) IPNA Compania Teleradio-Moldova

Codul IBAN MD47ML000000002251206328

Codul fiscal 1004600050558

PRESTATORUL PLATITOR:

BC "Moldindconbank" S.A.

DESTINATIA PLATII:

Pentru garantia pentru oferta la procedura de achizitie publica nr. ocde-b3wdp1-MD-1561718466351 din 28.06.2019

TIPUL TRANSFERULUI

NORMAL-URGENT

N

CODUL TRANZACTIEI:

DATA PRIMIRII:

B.C. "Moldindconbank" S.A.

DATA EXECUTARII

09 iulie 2019

ORA PRIMIRII *

MOTIVUL REFUZULUI

SEMNTURA PRESTATORULUI

IDNO 1002600003089



Nota: Responsabilitatea privind veridicitatea si corectitudinea informatiei indicate in ordinul de plata ii revine persoanei care emite un ordin de plata

*Campuri optionale