

**Descifrarea fondului de retribuire a muncii a valorii lucrărilor. "Slefuirea /strunjirea crestei de etanșare a lagărului nr.5 a rotorului TBΦ-120-2 №1 pentru înlăturarea conicității și zgarieturilor "**

**Simbol norme-fact**

nr.	Denumirea lucrărilor	UM	Cantitate	Numărul muncit.	Tarif, lei/h	Norma, oră	Suma total, lei
1..1	Demontarea si montarea scuturilor si inlocuirea cablurilor pe scut	scut	2	2	84,97	39,00	13 255,32
1..2	Verificați izolația difuzorului supapei. Rotor	set	2	2	84,97	60,00	20 392,80
1..3	Instalarea unui dispozitiv pentru rotirea și șlefuirea crestelor garniturilor rotorului, demontarea dispozitivului	dispozitiv	2	2	84,97	32,00	10 876,16
1..4	Demontarea etanșării cu hidrogen a statorului turbinei, îndepărtarea cauciucului de etanșare a colectorului de ulei; ansamblu de etanșare	etanșare	2	2	84,97	16,00	5 438,08
			2	2	84,97	8,00	2 719,04
1..5	Îndepărtarea jumătății superioare a scutului exterior al statorului turbinei cu instalarea ulterioară	semiscut	2	2	84,97	12,00	4 078,56
1..6	Canelarea suprafeței de lucru a inserției de etanșare pentru a elimina efectul de conicitate	buc	2	2	84,97	15,00	5 098,20
			2	2	84,97	2,50	849,70
1..7	Tăierea și fabricarea canelurilor inclusiv compactarea	set	2	2	84,97	16,00	5 438,08
			2	2	84,97	4,00	1 359,52
1..8	Verificarea mobilitatii cuzinetilor dupa asamblarea etansarilor fărăi ulei	set	2	2	84,97	90,00	30 589,20
1..9	Test de scurgere de hidrogen	test	2	2	84,97	36,00	12 235,68
			2	2	84,97	36,00	12 235,68
1..10	Slefuire crestei rotorului	set	2	2	84,97	8,00	2 719,04
			2	2	84,97	16,00	5 438,08
1..11	Restaurare izolare difuză. Ventilatie cu scut	set	2	2	84,97	24,00	8 157,12
			2	2	84,97	12,00	4 078,56
<b>Total (necesare pentru executarea lucrărilor)</b>							<b>144 958,82</b>

Director General SRL "Horus"

