

Gestionarea gunoistilor in s.Volintiri, r-nul Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1

Lichidarea gunoistii SUD

Valoarea de deviz 407 987 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m (icarcarea deseurilor in autovehicule)	100 m3	100,0000	1 160,000 ----- 0,000	116 000,000 ----- 0,000
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	20,0000	834,156 ----- 0,000	16 683,128 ----- 0,000
3	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m (icarcarea deseurilor in autovehicule)	100 m3	20,0000	1 160,000 ----- 0,000	23 200,000 ----- 0,000
4	TsI51A7	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (12 000 m3 * 500kg/m3)	t	6 000,0000	20,610 ----- 0,000	123 660,000 ----- 0,000
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	60,0000	246,998 ----- 0,000	14 819,875 ----- 0,000

	Total	Lei	294 363
	Cheltuieli de regie	10 %	29 436
	Beneficiu de deviz	5 %	16 190
	TVA	20 %	67 998
	Total deviz: Inclusiv salariu		407 987

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Gestionarea gunoistilor in
s.Volintiri, r-nul Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Lichidarea gunoistii SUD**

Valoarea de deviz 407 987 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				
		Total manopera				0
		Total materiale de construcții				0

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,7200	791,66	14 819,875
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	30,8000	541,66	16 683,128
3.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	278,4000	500,00	139 200,000
4.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	274,8000	450,00	123 660,000
		Total utilaje de construcții				294 363

Total	Lei	294 363
Cheltuieli de regie	10 %	29 436
Beneficiu de deviz	5 %	16 190
TVA	20 %	67 998

Total deviz:

407 987

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Gestionarea gunoistilor in s.Volintiri, r-nul Stefan Voda

Investitor Primaria satului Volintiri

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m (icarcarea deseurilor in autovehicule)	100 m3			1 160,000 0,000
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,3200	500,00	1 160,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			834,156 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	541,66	834,16
3	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m (icarcarea deseurilor in autovehicule)	100 m3			1 160,000 0,000
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,3200	500,00	1 160,00
4	TsI51A7	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (12 000 m3 * 500kg/m3)	t			20,610 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	450,00	20,61
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			246,998 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	791,66	247,00

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

DEVIZ LOCAL № 2

Gunoistea NORD. Amenajarea spatiului si ingradirea (Etapa 1)

Valoarea de deviz 1 934 985 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Deseuri				
1	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m (icarcarea deseurilor in autovehicule)	100 m3	360,0000	1 160,000 0,000	417 600,000 0,000
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	40,0000	834,156 0,000	33 366,256 0,000
3	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m (icarcarea deseurilor in autovehicule)	100 m3	40,0000	1 160,000 0,000	46 400,000 0,000
4	TsI51A7	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (40 000 m3 * 500kg/m3)	t	20 000,000 0	20,610 0,000	412 200,000 0,000
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	200,0000	246,998 0,000	49 399,584 0,000
		<i>Total</i>	Lei			958 965,840
		Total Deseuri				958 965,840

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Ingradire - EUROGARD H=1,8 m, L=135 m				
6	CO06B3	EURO GARD Eco zincat H=1,8 m (beton C12/15 - 4,46 m3)	m	135,0000	158,982 108,000	21 462,587 14 580,000
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gros. 0,1m	m3	0,8800	660,650 79,200	581,372 69,696
8		Panou gard bordurat zincat si vopsit OPTIMA H=1,8 m, L=2,5 m, dsirma =3,7 mm, acoperirea: zinc si vopsea polimerica RAL 6005	buc	54,0000	379,160 0,000	20 474,640 0,000
9		Stilpi 60*40 mm H=2,6 m acoperirea: zinc si vopsea polimerica RAL 6005	buc	55,0000	325,000 0,000	17 875,000 0,000
10		Capac 60*40, acoperirea: zinc si vopsea polimerica RAL 6005	buc	55,0000	7,500 0,000	412,500 0,000
11		Element de fixare, acoperirea: zinc si vopsea polimerica RAL 6005	buc	110,0000	10,000 0,000	1 100,000 0,000
12	Pretul firmei	Sirma ghimpata	m	137,5000	5,050 0,000	694,375 0,000
		<i>Total</i>	Lei			62 600,474
		Total Ingradire - EUROGARD H=1,8 m, L=135 m Inclusiv salariu				62 600,474 14 649,696
		3. Ingradire din plasa impletita zincat H=1,8 m (gr.1,9 mm) L=597,5 m				
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	23,0000	95,200 95,200	2 189,600 2 189,600
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	39,0000	88,800 88,800	3 463,200 3 463,200
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	39,0000	17,235 0,000	672,165 0,000
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gros. 0,1m	m3	3,8400	660,650	2 536,896

1	2	3	4	5	6	7
					79,200	304,128
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	19,4400	2 033,100 308,000	39 523,471 5 987,520
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / stilpi 60*40*2mm	kg	1 828,3000	36,968 16,800	67 588,229 30 715,440
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,8300	1 512,025 515,200	2 767,005 942,816
20		Capac 60*40, acoperirea: zinc si vopsea polimerica	buc	240,0000	7,500 0,000	1 800,000 0,000
21		Element de fixare, acoperirea: zinc si vopsea polimerica	buc	480,0000	10,000 0,000	4 800,000 0,000
22	CC09C	Montarea plasa de gard impletita zincata h=1,8 m (gr.1,9 mm)	m2	1 075,5000	45,150 44,000	48 558,826 47 322,000
23	Pretul firmei	Plasa de gard impletita zincata (gr.1,9 mm)	m2	1 075,5000	22,220 0,000	23 897,610 0,000
24	Pretul firmei	Sirma ghimpata	m	597,5000	5,050 0,000	3 017,375 0,000
		<i>Total</i>	Lei			200 814,377
		Total Ingradire din plasa impletita zincat H=1,8 m (gr.1,9 mm) L=597,5 m Inclusiv salariu				200 814,377 90 924,704
		4. Poarta si portita				
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	0,8000	95,200 95,200	76,160 76,160

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gros. 0,1m	m3	0,0800	660,650 79,200	52,852 6,336
27	CK14A	Montarea poarta si portita pentru eurogard (Nota: excludem resursa - porti) (beton C12/15 - 0,4 m3)	m2	9,0000	244,992 136,800	2 204,927 1 231,200
28		POARTA OPTIMA D3.7 H=1,8m L=4,0 m RAL 6005 (Set: panou din sirma de otel d=3.7mm; Stalpi - Teava 100x100 mm; capac patrat)	set	1,0000	7 366,660 0,000	7 366,660 0,000
29		PORTITA OPTIMA D3.7 H=1,8m L=1,0 m RAL 6005 (Set: panou din sirma de otel d=3.7mm; Stalpi - Teava 100x100 mm; capac patrat)	set	1,0000	2 791,660 0,000	2 791,660 0,000
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / teava 60*40*3 (rama la poarta si portita)	kg	104,6000	36,968 16,800	3 866,832 1 757,280
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1050	1 512,019 515,200	158,762 54,096
32	CK33C	Clempus	buc	4,0000	401,800 200,000	1 607,200 800,000
33	CK33C	Lacat	buc	2,0000	351,800 200,000	703,600 400,000
34	CK33C	Miner	buc	2,0000	276,800 200,000	553,600 400,000
35	CK33C	Balamale	buc	8,0000	239,300 200,000	1 914,400 1 600,000
		<i>Total</i>	Lei			21 296,653
		Total Poarta si portita Inklusiv salariu				21 296,653 6 325,072
		5. Gazon (S=2965 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
36	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (încărcarea din depozit a solului fertil pentru plantarea gazonului)	100 m3	6,2000	1 056,237 0,000	6 548,669 0,000
37	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (привозка)	t	868,0000	17,235 0,000	14 959,980 0,000
38	TsH05A	Asternerea uniformă a stratului de pământ vegetal, pe teren orizontal sau cu pantă de 20%, cu păstrarea structurii, în straturi de 10 cm grosime	m2	2 965,0000	8,800 8,800	26 092,000 26 092,000
39	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2	29,6500	781,600 385,600	23 174,440 11 433,040
40	TsH12B	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisternă	100m2	29,6500	188,600 52,800	5 591,990 1 565,520
		<i>Total</i>	Lei			76 367,079
		Total Gazon (S=2965 m2) Inclusiv salariu				76 367,079 39 090,560
		6. Spații verzi				
41	47-02-039-8	Săparea mecanizată a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,2200	2 320,000 0,000	510,400 0,000
42	47-02-039-2	Săparea mecanizată a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,8000	1 750,000 0,000	1 400,000 0,000
43	TsH110B	Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori răsinoși Pin negru (vîrstă 4-6 ani)	buc	4,0000	689,200 59,200	2 756,800 236,800
44	TsH110A	Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori foioși Artar Norvegian (vîrstă 4-6 ani)	buc	18,0000	653,200 23,200	11 757,600 417,600
45	TsH24A	Plantări arbuști fără balot Sanger (vîrstă 1-2 ani)	buc	20,0000	106,840 28,800	2 136,800 576,000
46	TsH24A	Plantări arbuști fără balot Spirea Vanhoutetei (vîrstă 1-2 ani)	buc	60,0000	106,840 28,800	6 410,400 1 728,000
		<i>Total</i>	Lei			24 972,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				24 972,000 2 958,400

		Total	Lei	1 345 019
		CAS	24 %	36 948
		Cheltuieli de transport	7 %	14 126
		Cheltuieli de regie	10 %	139 610
		Beneficiu de deviz	5 %	76 784
		TVA	20 %	322 498
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 934 985
				153 949

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2
Gunoistea NORD. Amenajarea spatiului si ingradirea (Etapa 1)

Valoarea de deviz 1 934 985 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	100,8180	80,00	8 065,440
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	591,5250	80,00	47 322,000
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	124,2000	80,00	9 936,000
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	515,8320	80,00	41 266,560
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6200	80,00	129,600
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	12,4614	80,00	996,912
7.	7212030022700	Sudor	h-om	21,0390	80,00	1 683,120
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,6400	80,00	691,200
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	367,2510	80,00	29 380,080
10.	7422010060100	Timplar	h-om	38,7200	80,00	3 097,600
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	86,1440	80,00	6 891,520
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,1050	80,00	4 488,400
		Total manopera				153 949

Materiale:

1.	011	Panou gard bordurat zincat si vopsit OPTIMA H=1,8 m, L=2,5 m, dsirma =3,7 mm, acoperirea: zinc si vopsea polimerica RAL 6005	buc	54,0000	379,16	20 474,640
2.	012	Stilpi 60*40 mm H=2,6 m acoperirea: zinc si vopsea polimerica RAL 6005	buc	55,0000	325,00	17 875,000
3.	012	Sirma ghimpata	m	742,3500	5,00	3 711,750
4.	013	Capac 60*40 (cod04454)	buc	295,0000	7,50	2 212,500
5.	014	Element de fixare	buc	590,0000	10,00	5 900,000
6.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	117,4140	100,00	11 741,400
7.	023	Plasa de gard impletita zincata (gr.1,9 mm)	m2	1 086,2550	22,00	23 897,610
8.	028	POARTA OPTIMA D3.7 H=1,8m L=4,0 m RAL 6005 (Set)	set	1,0000	7 366,66	7 366,660
9.	029	PORTITA OPTIMA D3.7 H=1,8m L=1,0 m (set)	set	1,0000	2 791,66	2 791,660
10.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	28,9935	3,00	86,980
11.	111100010000245	Sanger (virsta 1-2 ani)	buc	20,8000	75,00	1 560,000
12.	111100010000246	Spirea Vanhoutetei (virsta 1-2 ani)	buc	62,4000	75,00	4 680,000
13.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,5200	450,00	2 484,000
14.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0360	400,00	14,400
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8867	3,00	5,660
16.	2030112930150	POARTA OPTIMA D3.7 H=1,8m L=4,0	set	0,0000	0,00	0,000

		m RAL 6005 (set)				
17.	2320166200676	White spirit	kg	3,7732	45,00	169,793
18.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	15,0930	86,00	1 297,998
19.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,9000	54,00	48,600
20.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	7,5465	54,00	407,511
21.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,0643	45,00	47,893
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,2500	2,40	27,000
23.	26631012100001 2	Beton C12/15	m3	0,4005	1 541,66	617,435
24.	26631021000001 7	Beton C12/15	m3	20,2249	1 541,66	31 179,919
25.	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3	4,4644	1 541,66	6 882,587
26.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	19,3290	21,50	415,574
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,1325	21,50	346,849
28.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	37,6425	21,50	809,314
29.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 932,9000	19,50	37 691,550
30.	28301273030014 3	Pin negru (virsta 4-6 ani)	buc	4,2000	600,00	2 520,000
31.	28301273030014 4	Artar Norvegian (virsta 4-6 ani)	buc	18,9000	600,00	11 340,000
32.	28631463102373 2	Clempus	buc	4,0000	200,00	800,000
33.	28631463102373 3	Lacat	buc	2,0000	150,00	300,000
34.	28631463102373 4	Miner	buc	2,0000	75,00	150,000
35.	28631463102373 5	Balamale	buc	8,0000	37,50	300,000
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,6995	75,00	802,463
37.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	36,0000	1,50	54,000
38.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	96,0000	0,30	28,800
39.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	36,0000	0,50	18,000
40.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	36,0000	0,50	18,000
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,5332	4,10	71,886
42.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	29,8100	20,00	596,200
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9822	20,00	39,644
44.	4100126202818	Apa	m3	0,4800	20,00	9,600
		Total materiale de constructii				201 794

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,9104	500,00	955,200
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,9104	500,00	955,200
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1800	500,00	90,000
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,0160	125,00	252,000
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,0080	45,00	45,360
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,3775	15,00	80,663
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	62,4000	791,66	49 399,584
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,0900	541,66	6 548,669
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	61,6000	541,66	33 366,256
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,6640	25,00	291,600
11.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	928,0000	500,00	464 000,000
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,8600	416,66	2 024,968
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	950,7381	450,00	427 832,145
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	11,4449	300,00	3 433,470

		stropire				
		Total utilaje de construcții				989 276

Total	Lei	1 345 019
CAS	24 %	36 948
Cheltuieli de transport	7 %	14 126
Cheltuieli de regie	10 %	139 610
Beneficiu de deviz	5 %	76 784
TVA	20 %	322 498

Total deviz:

1 934 985

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Deseuri				
1	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m (icarcarea deseurilor in autovehicule)	100 m3			1 160,000 0,000
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,3200	500,00	1 160,00
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			834,156 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	541,66	834,16
3	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m (icarcarea deseurilor in autovehicule)	100 m3			1 160,000 0,000
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,3200	500,00	1 160,00
4	TsI51A7	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (40 000 m3 * 500kg/m3)	t			20,610 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	450,00	20,61
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			246,998 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	791,66	247,00
		2. Ingradire - EUROGARD H=1,8 m, L=135 m				
6	CO06B3	EURO GARD Eco zincat H=1,8 m (beton C12/15 - 4,46 m3)	m			158,982 108,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	80,00	20,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	80,00	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	80,00	14,40
	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3	0,0322	1 541,66	50,98
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gros. 0,1m	m3			660,650 79,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
8		Panou gard bordurat zincat si vopsit OPTIMA H=1,8 m, L=2,5 m, dsirma =3,7 mm, acoperirea: zinc si vopsea polimerica RAL 6005	buc			379,160 0,000
	011	Panou gard bordurat zincat si vopsit OPTIMA H=1,8 m, L=2,5 m, dsirma =3,7 mm, acoperirea: zinc si vopsea polimerica RAL 6005	buc	1,0000	379,16	379,16
9		Stilpi 60*40 mm H=2,6 m acoperirea: zinc si vopsea polimerica RAL 6005	buc			325,000 0,000
	012	Stilpi 60*40 mm H=2,6 m acoperirea: zinc si vopsea polimerica RAL 6005	buc	1,0000	325,00	325,00
10		Capac 60*40, acoperirea: zinc si vopsea polimerica RAL 6005	buc			7,500

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	013	Capac 60*40 (cod04454)	buc	1,0000	7,50	7,50
11		Element de fixare, acoperirea: zinc si vopsea polimerica RAL 6005	buc			10,000
						0,000
	014	Element de fixare	buc	1,0000	10,00	10,00
12	Pretul firmei	Sirma ghimpata	m			5,050
						0,000
	012	Sirma ghimpata	m	1,0100	5,00	5,05
		3. Ingradire din plasa impletita zincat H=1,8 m (gr.1,9 mm) L=597,5 m				
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			95,200
						95,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	80,00	95,20
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			88,800
						88,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	80,00	88,80
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,235
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gros. 0,1m	m3			660,650
						79,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			2 033,100
						308,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	80,00	276,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	266310210000017	Beton C12/15	m3	1,0250	1 541,66	1 603,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	416,66	104,17
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / stilpi 60*40*2mm	kg			36,968
						16,800
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	19,50	19,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 512,025
						515,200
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	80,00	515,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	86,00	670,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	54,00	210,60
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	45,00	24,75
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,00	87,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,93
20		Capac 60*40, acoperirea: zinc si vopsea	buc			7,500

1	2	3	4	5	6	7
		polimerica				0,000
	013	Capac 60*40 (cod04454)	buc	1,0000	7,50	7,50
21		Element de fixare, acoperirea: zinc si vopsea polimerica	buc			10,000
						0,000
	014	Element de fixare	buc	1,0000	10,00	10,00
22	CC09C	Montarea plasa de gard impletita zincata h=1,8 m (gr.1,9 mm)	m2			45,150
						44,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	80,00	44,00
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	21,50	0,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	21,50	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,08
23	Pretul firmei	Plasa de gard impletita zincata (gr.1,9 mm)	m2			22,220
						0,000
	023	Plasa de gard impletita zincata (gr.1,9 mm)	m2	1,0100	22,00	22,22
24	Pretul firmei	Sirma ghimpata	m			5,050
						0,000
	012	Sirma ghimpata	m	1,0100	5,00	5,05
		4. Poarta si portita				
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			95,200
						95,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	80,00	95,20
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gros. 0,1m	m3			660,650
						79,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
27	CK14A	Montarea poarta si portita pentru eurogard (Nota: excludem resursa - porti) (beton C12/15 - 0,4 m3)	m2			244,992
						136,800
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	80,00	15,20
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	80,00	76,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	80,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	80,00	30,40
	266310121000012	Beton C12/15	m3	0,0445	1 541,66	68,60
	2030112930150	POARTA OPTIMA D3.7 H=1,8m L=4,0 m RAL 6005 (set)	set	0,0000	0,00	0,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,50	6,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	54,00	5,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	75,00	8,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,10	0,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,40	3,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	400,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
28		POARTA OPTIMA D3.7 H=1,8m L=4,0 m RAL 6005 (Set: panou din sirma de otel d=3.7mm; Stalpi - Teava 100x100 mm; capac patrat)	set			7 366,660
						0,000
	028	POARTA OPTIMA D3.7 H=1,8m L=4,0 m RAL 6005 (Set)	set	1,0000	7 366,66	7 366,66
29		PORTITA OPTIMA D3.7 H=1,8m L=1,0 m RAL 6005 (Set: panou din sirma de otel d=3.7mm; Stalpi - Teava 100x100 mm; capac patrat)	set			2 791,660
						0,000
	029	PORTITA OPTIMA D3.7 H=1,8m L=1,0 m (set)	set	1,0000	2 791,66	2 791,66
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / teava 60*40*3 (rama la	kg			36,968
						16,800

1	2	3	4	5	6	7
		poarta si portita)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,50	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	19,50	19,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 512,019 515,200
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	80,00	515,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	86,00	670,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	54,00	210,60
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	45,00	24,77
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	45,00	87,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
32	CK33C	Clempus	buc			401,800 200,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	80,00	193,60
	286314631023732	Clempus	buc	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
33	CK33C	Lacat	buc			351,800 200,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	80,00	193,60
	286314631023733	Lacat	buc	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
34	CK33C	Miner	buc			276,800 200,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	80,00	193,60
	286314631023734	Miner	buc	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
35	CK33C	Balamale	buc			239,300 200,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	80,00	193,60
	286314631023735	Balamale	buc	1,0000	37,50	37,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		5. Gazon (S=2965 m2)				
36	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea din depozit a solului fertil pentru plantarea gazonului)	100 m3			1 056,237 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	541,66	1 056,24
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (привозка)	t			17,235 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
38	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			8,800 8,800
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	80,00	8,80
39	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			781,600 385,600
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	80,00	385,60
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,00
40	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			188,600

1	2	3	4	5	6	7
						52,800
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	80,00	52,80
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	300,00	115,80
		6. Spații verzi				
41	47-02-039-8	Săparea mecanizată a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			2 320,000 0,000
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrări la alte tipuri de construcții (cu excepția construcțiilor de gospodărire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	500,00	1 160,00
	091500	Săpatori de gropi	h-ut	2,3200	500,00	1 160,00
42	47-02-039-2	Săparea mecanizată a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc			1 750,000 0,000
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrări la alte tipuri de construcții (cu excepția construcțiilor de gospodărire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,7500	500,00	875,00
	091500	Săpatori de gropi	h-ut	1,7500	500,00	875,00
43	TsH110B	Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori răsinoși Pin negru (vârsta 4-6 ani)	buc			689,200 59,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	80,00	59,20
	283012730300143	Pin negru (vârsta 4-6 ani)	buc	1,0500	600,00	630,00
44	TsH110A	Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori foioși Artar Norvegian (vârsta 4-6 ani)	buc			653,200 23,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	80,00	23,20
	283012730300144	Artar Norvegian (vârsta 4-6 ani)	buc	1,0500	600,00	630,00
45	TsH24A	Plantări arbuști fără balot Sanger (vârsta 1-2 ani)	buc			106,840 28,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	80,00	1,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	80,00	27,20
	111100010000245	Sanger (vârsta 1-2 ani)	buc	1,0400	75,00	78,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,00	0,04
46	TsH24A	Plantări arbuști fără balot Spirea Vanhoutetei (vârsta 1-2 ani)	buc			106,840 28,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	80,00	1,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	80,00	27,20
	111100010000246	Spirea Vanhoutetei (vârsta 1-2 ani)	buc	1,0400	75,00	78,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,00	0,04

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.