

Ремонт кровли Блоков D и E в ПУ ТЛ им. С.И. Барановского в с. Копчак, Чадыр-Лунгского района

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Ремонтные работы

Valoarea de deviz 404 795,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Блок E				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	301,0000	34,10 33,50	10 264,10 10 083,50
2	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Термоизоляционный слой террас, крыш и перекрытий из гранулита, уложенного на горизонтальные или наклонные до 7% поверхности) / Cimentoplast	m3	75,0000	915,30 80,50	68 647,50 6 037,50
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	301,0000	91,14 35,00	27 433,14 10 535,00
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	301,0000	61,20	18 421,20

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2.0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюсе 2.0 см слоя из раствора добавлять) / К=4 К=4,0000			24,00	7 224,00
5	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) / Plasa Vr-1 150x150x4mm	kg	340,1300	18,83 1,80	6 403,28 612,23
6	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)	m2	301,0000	13,79 2,00	4 150,13 602,00
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) / ЭКП Material marunt=1,0500	m2	301,0000	143,26 24,00	43 122,01 7 224,00
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in	m2	301,0000	103,41 24,00	31 127,91 7 224,00

1	2	3	4	5	6	7
		sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) / ЭПП Material marunt=1,0500				
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) / Примыкания стен и перекрытий Material marunt=1,0500	m2	58,0000	103,41 24,00	5 998,07 1 392,00
10	SB24D apl.	Aerator pentru acoperis (Аератор для кровли) Material marunt (nisip, apa etc)=1,0300	buc	10,0000	232,76 45,50	2 327,59 455,00
11	CE34C apl.	Taierea panourilor portante termoizolante, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii (Резка швов для устройства примыканий)	m	48,0000	22,85 12,50	1 096,80 600,00
12	СК18С	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка краевой планки примыкания между стеной и рубероидом)	m	48,0000	88,00 13,00	4 224,00 624,00
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация штраб или швов по контуру с полимерной замазкой или мастикой) Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m	24,0000	24,27 17,50	582,54 420,00
14	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Установка отливов)	m	25,0000	84,10 20,00	2 102,50 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			225 900,77
		Total Блок E Inclusiv salariu				225 900,77 53 533,23
		2. Блок D				
15	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	85,0000	34,10 33,50	2 898,50 2 847,50
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	85,0000	16,40 15,00	1 394,00 1 275,00
17	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	31,0000	7,10 7,00	220,10 217,00
18	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))	m3	17,0000	54,10 51,00	919,70 867,00
19	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Термоизоляционный слой террас, крыш и перекрытий из гранулита, уложенного на горизонтальные или наклонные до 7% поверхности) / Cimentoplast	m3	17,0000	915,30 80,50	15 560,10 1 368,50
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	85,0000	91,14 35,00	7 746,90 2 975,00

1	2	3	4	5	6	7
21	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2.0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюсе 2.0 см слоя из раствора добавлять) / К=4 К=4,0000	m2	85,0000	61,20 24,00	5 202,00 2 040,00
22	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) / Plasa Vr-1 150x150x4mm	kg	96,0500	18,83 1,80	1 808,25 172,90
23	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)	m2	85,0000	13,79 2,00	1 172,03 170,00
24	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) / ЭКП Material marunt=1,0500	m2	85,0000	143,26 24,00	12 177,31 2 040,00
25	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu	m2	85,0000	103,41	8 790,27

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) / ЭПП Material marunt=1,0500			24,00	2 040,00
26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) / Примыкания стен и перекрытий Material marunt=1,0500	m2	4,0000	103,42 24,00	413,66 96,00
27	CE34C apl.	Taierea panourilor portante termoizolante, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii (Резка швов для устройства примыканий)	m	2,3000	22,85 12,50	52,55 28,75
28	СК18С	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка краевой планки примыкания между стеной и рубероидом)	m	2,3000	88,00 13,00	202,41 29,90
29	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация штраб или швов по контуру с полимерной замазкой или мастикой) Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m	2,3000	24,27 17,50	55,83 40,25
		<i>Total</i>	lei			58 613,61
		Total Блок D Inclusiv salariu				58 613,61 16 207,80
		3. Входное крыльцо				

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	11,0000	36,20 36,00	398,20 396,00
31	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	11,0000	9,30 9,00	102,30 99,00
32	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	11,0000	20,20 19,50	222,20 214,50
33	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,3000	7 476,17 1 204,50	2 242,85 361,35
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	0,3000	440,20 42,50	132,06 12,75
35	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se	m2	11,0000	47,45 14,75	521,95 162,25

1	2	3	4	5	6	7
		iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) / норма 0,006 м3/м2				
36	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m2	0,1100	<u>1 540,27</u> 158,00	<u>169,43</u> 17,38
37	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: перекрытий по балкам)	100 m2	0,1100	<u>1 904,64</u> 520,00	<u>209,51</u> 57,20
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300	m2	11,0000	<u>26,87</u> 12,50	<u>295,52</u> 137,50
39	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) / норма 0,003 м3/м2 - Контробрешетка	m2	11,0000	<u>32,45</u> 14,75	<u>356,95</u> 162,25
40	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2	11,0000	<u>224,43</u>	<u>2 468,68</u>

1	2	3	4	5	6	7
		inelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500			57,50	632,50
41	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из профлиста по деревянному каркасу) / добавить ресурс "Профлист" с нормой 1,02 м2/м2	m2	6,0000	168,31 12,75	1 009,86 76,50
42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300	m	5,0000	245,15 15,00	1 225,74 75,00
43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m	2,5000	211,71 17,50	529,27 43,75
		<i>Total</i>	lei			9 884,52
		Total Входное крыльцо Inclusiv salariu				9 884,52 2 447,93
		4. Вывоз мусора				
44	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))	t	8,0000	62,50 62,50	500,00 500,00
45	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строительного мусора в автотранспорт)	t	8,0000	55,50 55,50	444,00 444,00
46	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	8,0000	42,40	339,20

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 283,20
		Total Вывоз мусора Inclusiv salariu				1 283,20 944,00

		Total	lei	295 682,10
		Fondul social	24 %	17 551,91
		Cheltuieli de transport	5 %	10 996,73
		Total		324 230,74
		Cheltuieli de regie	2 %	6 484,61
		Total		330 715,35
		Beneficiu de deviz	2 %	6 614,30
		Total		337 329,65
		TVA	20 %	67 465,93
		Total deviz: Inclusiv salariu		404 795,58 <hr/> 73 132,96

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт кровли Блоков Д и Е в
ПУ ТЛ им. С.И. Барановского
в с. Копчак, Чадыр-Лунгского
района**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse
Ремонтные работы

Valoarea de deviz 404 795,58 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0900	50,00	4,50
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,5215	50,00	676,08
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	10,4600	50,00	523,00
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	50,00	100,00
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,5040	50,00	325,20
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	386,0000	50,00	19 300,00
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	12,7500	50,00	637,50
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	423,8500	50,00	21 192,50
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,1000	50,00	455,00
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	17,3400	50,00	867,00
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	213,0200	50,00	10 651,00
12.	7422010060100	Timplar	h-om	21,0780	50,00	1 053,90
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8800	50,00	444,00
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	328,3189	50,00	16 415,95
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,0000	50,00	400,00
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7466	50,00	87,33
Total manopera						73 132,96

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,1559	20,00	3,12
2.	1241324234234	Профлист	m2	6,1200	125,00	765,00
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0503	700,00	35,21
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	27,0200	700,00	18 914,00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3400	15,00	5,10
6.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,4635	35,00	16,22
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0990	5 000,00	495,00
8.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0330	5 000,00	165,00
9.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,2490	5 000,00	1 245,00
10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0180	5 000,00	90,00
11.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,0480	5 000,00	240,00
12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil	kg	38,6000	2,50	96,50

		in dep S 2340				
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0194	2 000,00	38,80
14.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,1700	35,00	40,95
15.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	115,8000	20,00	2 316,00
16.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,7400	20,00	14,80
17.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	262,7100	10,00	2 627,10
18.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	57,9000	36,07	2 088,45
19.	2413217300010	Cleme	buc	1,2750	35,00	44,62
20.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,2762	45,00	12,43
21.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,5880	15,00	8,82
22.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0080	45,00	0,36
23.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	4,5400	45,00	204,30
24.	2430226103000	Chit polimeric	kg	4,1422	40,00	165,69
25.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,9000	15,00	148,50
26.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,5775	15,00	8,66
27.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	65,4270	4,00	261,71
28.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,1550	85,00	98,18
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 338,8575	2,00	16 677,72
30.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,1845	2,00	2,37
31.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	21,2300	0,00	0,00
32.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,0300	45,00	46,35
33.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,0140	45,00	45,63
34.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	13,0295	11,00	143,32
35.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	74,8650	62,00	4 641,63
36.	26821326004701	Membrane bituminoase ЭКП	m2	466,0950	95,00	44 279,02
37.	26821326004702	Membrane bituminoase ЭПП	m2	466,0950	62,00	28 897,88
38.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,7750	30,00	173,25
39.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	13,2825	113,00	1 500,92
40.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,4620	85,00	39,27
41.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	2,6775	80,00	214,20
42.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	5,4075	95,00	513,71
43.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,1809	16,00	34,89
44.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,3140	16,00	21,02
45.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	4,3618	18,00	78,51
46.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	52,8150	65,00	3 432,98
47.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	25,0000	60,00	1 500,00
48.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	11,4000	15,00	171,00
49.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	440,5418	16,00	7 048,67
50.	2873122005400	Cimentoplast	m3	95,6800	800,00	76 544,00
51.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,8080	20,00	56,16
52.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	401,8000	1,00	401,80
53.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,6375	115,00	73,31
54.	2874115837745	Suruburi	buc	51,5000	1,00	51,50
55.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,1600	20,00	43,20
56.	2875114202905	Авароп	buc	10,3000	180,00	1 854,00
57.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,1525	45,00	51,87
58.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,0300	95,00	97,85

59.	2875274000502	Cot burlan	buc	1,2750	50,00	63,75
60.	2875274000503	Cot de capat	buc	0,6375	50,00	31,88
61.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,6375	45,00	28,69
62.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,0300	90,00	92,70
63.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	7,2100	45,00	324,45
64.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	103,9500	0,10	10,40
65.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	135,9600	0,10	13,60
66.	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,5330	65,00	359,64
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,9480	20,00	138,96
68.	4100126202818	Apa	m3	4,2500	20,00	85,00
Total materiale de construcții						219 934,62

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0062	330,00	2,05
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0450	330,00	14,85
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	83,4000	10,00	834,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3617	10,00	13,62
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	52,9272	10,00	529,27
6.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	4,7600	10,00	47,60
7.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	8,0480	20,00	160,96
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	51,2795	10,00	512,80
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0305	85,00	2,59
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,9480	20,00	138,96
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,3860	25,00	9,64
12.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1320	15,00	1,98
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0175	400,00	7,00
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,8480	400,00	339,20
Total utilaje de construcții						2 614,52

Total	lei	295 682,10
Fondul social	24 %	17 551,91
Cheltuieli de transport	5 %	10 996,73
Total		324 230,74
Cheltuieli de regie	2 %	6 484,61
Total		330 715,35
Beneficiu de deviz	2 %	6 614,30
Total		337 329,65
TVA	20 %	67 465,93

Total deviz:

404 795,58

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Ремонт кровли Блоков D и E в ПУ ТЛ **Investitor**
им. С.И. Барановского в с. Копчак, Чадыр-
Лунгского района

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Блок E				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2			34,10 33,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			10 264,10
2	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Термоизоляционный слой террас, крыш и перекрытий из гранулита, уложенного на горизонтальные или наклонные до 7% поверхности) / Cimentoplast	m3			915,30 80,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	50,00	80,50
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	800,00	832,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			68 647,50
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			91,14 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	700,00	29,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			27 433,14
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2.0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюсе 2.0 см слоя из раствора добавлять) / K=4 K=4,0000	m2			61,20 24,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	17,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	700,00	19,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			18 421,20
5	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) / Plasa Vr-1 150x150x4mm	kg			18,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	50,00	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	4,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			6 403,28
6	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)	m2			13,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	36,07	5,41
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	2 000,00	0,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	2,50	0,25
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	20,00	6,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	10,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			4 150,13
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) / ЭКП Material marunt=1,0500	m2			143,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26821326004701	Membrane bituminoase ЭКП	m2	1,1500	95,00	114,71
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,00	3,15
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			43 122,01
8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) / ЭПП Material marunt=1,0500	m2			103,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26821326004702	Membrane bituminoase ЭПП	m2	1,1500	62,00	74,86
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,00	3,15
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			31 127,91
9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in	m2			103,41

1	2	3	4	5	6	7
		sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) / Примыкания стен и перекрытий Material marunt=1,0500				24,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	62,00	74,86
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,00	3,15
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		Total	lei			5 998,07
10	SB24D apl.	Aerator pentru acoperis (Аератор для кровли) Material marunt (nisip, apa etc)=1,0300	buc			232,76 45,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9100	50,00	45,50
	2875114202905	Aerator	buc	1,0000	180,00	185,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1150	2,00	0,24
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0450	35,00	1,62
		Total	lei			2 327,59
11	CE34C apl.	Taierea panourilor portante termoizolante, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii (Резка швов для устройства примыканий)	m			22,85 12,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1100	65,00	7,15
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1600	20,00	3,20
		Total	lei			1 096,80
12	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка краевой планки примыкания между стеной и рубероидом)	m			88,00 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	65,00	68,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	700,00	0,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		Total	lei			4 224,00
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice (Дополнительная герметизация штраб или швов по контуру с полимерной замазкой или мастикой) Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m			24,27 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	40,00	6,30
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	45,00	0,47
		Total	lei			582,54
14	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Установка отливов)	m			84,10 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			2 102,50
		2. Блок D				
15	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2			34,10 33,50

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			2 898,50
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			16,40
						15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			1 394,00
17	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыши - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m			7,10
						7,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			220,10
18	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))	m3			54,10
						51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			919,70
19	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Термоизоляционный слой террас, крыш и перекрытий из гранулита, уложенного на горизонтальные или наклонные до 7% поверхности) / Cimentoplast	m3			915,30
						80,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	50,00	80,50
	2873122005400	Cimentoplast	m3	1,0400	800,00	832,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			15 560,10
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			91,14
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	700,00	29,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			7 746,90
21	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2.0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюсе 2.0 см слоя из раствора добавлять) / K=4 K=4,0000	m2			61,20
						24,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	17,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	700,00	19,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			5 202,00
22	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placii (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) / Plasa Vr-1 150x150x4mm	kg			18,83 ----- 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	50,00	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	4,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 808,25
23	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)	m2			13,79 ----- 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	36,07	5,41
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	2 000,00	0,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	2,50	0,25
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	20,00	6,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	10,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 172,03
24	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) / ЭКП Material marunt=1,0500	m2			143,26 ----- 24,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26821326004701	Membrane bituminoase ЭКП	m2	1,1500	95,00	114,71
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,00	3,15
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			12 177,31
25	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) / ЭПП Material marunt=1,0500	m2			103,41 ----- 24,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	26821326004702	Membrane bituminoase ЭПП	m2	1,1500	62,00	74,86
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			8 790,27
26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) / Примыкания стен и перекрытий Material marunt=1,0500	m2			103,42 24,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	62,00	74,86
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,00	3,15
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			413,66
27	CE34C apl.	Taierea panourilor portante termoizolante, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii (Резка швов для устройства примыканий)	m			22,85 12,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1100	65,00	7,15
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1600	20,00	3,20
		<i>Total</i>	lei			52,55
28	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка краевой планки примыкания между стеной и рубероидом)	m			88,00 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	65,00	68,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	700,00	0,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			202,41
29	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация штраб или швов по контуру с полимерной замазкой или мастикой) Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m			24,27 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	40,00	6,30
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	45,00	0,47
		<i>Total</i>	lei			55,83
		3. Входное крыльцо				
30	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			36,20 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Mascara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			398,20
31	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного	m2			9,30 9,00

1	2	3	4	5	6	7
		использования материалов)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Total	lei			102,30
32	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2			20,20 19,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	10,00	0,70
		Total	lei			222,20
33	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			7 476,17 1 204,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	50,00	1 084,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,50
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 000,00	800,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 000,00	300,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 000,00	4 150,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,00	70,07
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	45,00	152,10
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	15,00	29,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	15,00	570,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	330,00	49,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,60
		Total	lei			2 242,85
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			440,20 42,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,00	59,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	45,00	301,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	45,00	0,53
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	20,00	20,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	330,00	1,67
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,80
		Total	lei			132,06
35	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) / норма 0,006 м3/м2	m2			47,45 14,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0060	5 000,00	30,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			521,95
36	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m2			1 540,27 158,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	50,00	158,00
	1212121212121	apa	m3	0,7900	20,00	15,82
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	35,00	210,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	45,00	1 035,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	45,00	1,82
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	20,00	80,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	330,00	7,45
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	85,00	9,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	400,00	22,55
		<i>Total</i>	lei			169,43
37	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: перекрытий по балкам)	100 m2			1 904,64 520,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,4000	50,00	520,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	90,0000	15,00	1 350,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	330,00	6,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	400,00	28,00
		<i>Total</i>	lei			209,51
38	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300	m2			26,87 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			295,52
39	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) / норма 0,003 м3/м2 - Контробрешетка	m2			32,45 14,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0030	5 000,00	15,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			356,95
40	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500	m2			224,43 57,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	113,00	136,45

1	2	3	4	5	6	7
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,95
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,93
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	85,00	3,57
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			2 468,68
41	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из профлиста по деревянному каркасу) / добавить ресурс "Профлист" с нормой 1,02 м2/м2	m2			168,31 12,75
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	50,00	0,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 000,00	27,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	20,00	0,56
	1241324234234	Профлист	m2	1,0200	125,00	127,50
		<i>Total</i>	lei			1 009,86
42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300	m			245,15 15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	95,00	102,74
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	45,00	64,89
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	45,00	9,27
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,64
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	90,00	18,54
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	95,00	19,57
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			1 225,74
43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m			211,71 17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	80,00	85,68
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	50,00	25,50
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,48
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,85
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	115,00	29,32
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	50,00	12,75
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			529,27
		4. Вывоз мусора				
44	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))	t			62,50 62,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			500,00
45	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строительного мусора в автотранспорт)	t			55,50 55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
		<i>Total</i>	lei			444,00
46	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка	t			42,40

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		<i>Total</i>	lei			339,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.