

**Masuri impotriva alunecarilor de teren pe
str.V.Alecsandri, 61 din or. Bucobat, r-ul
Straseni. Obiect nr.44**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 937 876,84 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrări pregătitoare 1.1. Разборка существующей дорожной одежды по ул. V.Alexandri				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	4,600	218,80 24,64	1 006,47 113,35
2	TsC03G1	(demontarea mecanizata a drumurilor din beton asfalt h=0,05m inclusiv incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,113	1 300,88 0,00	147,00 0,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	25,990	10,44 0,00	271,35 0,00
4	TsC03G1	(demontarea mecanizata a fundatiei din piatra sparta h=0,20m inclusiv incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,562	1 299,82 0,00	730,50 0,00
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	78,680	10,44 0,00	821,25 0,00
6	TsC03G1	(demontarea mecanizata a fundatiei din balast h=0,10m inclusiv incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,281	1 300,71 0,00	365,50 0,00
7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	39,340	10,44 0,00	410,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,956	244,50 32,26	233,74 30,84
9	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2,0 km, teren categoria III	100 m3	0,956	79,96 0,00	76,44 0,00
Total 1. Lucrari pregatitoare 1.1. Разборка существующей дорожной одежды по ул. V.Alexandri Incluziv salariu						4 063,10 144,19
		2. 1.2. Устройства строительной площадки и подъездной дороги для удерживающей конструкции общ. L=44,2м, B=4,5---6,5м				
10	TsC03G1	(Din cariera) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,530	1 300,00 0,00	689,00 0,00
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	95,400	10,44 0,00	995,85 0,00
12	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,530	244,75 32,23	129,72 17,08
13	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2,0 km, teren categoria III	100 m3	0,530	80,49 0,00	42,66 0,00
14	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,140	1 371,43 0,00	192,00 0,00
15	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,140	1 610,71 0,00	225,50 0,00
16	DI96	(Numai compactor 25tn) ompactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,670	715,52 0,00	479,40 0,00
17	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si	m3	6,700	75,00 0,00	502,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru udarea suprafetelor in alte scopuri				
18	DI134	(LA30, Fr.32-63mm, fr.8-16mm, fr.4-8mm, savura) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,960	10 806,02 419,73	21 179,79 822,68
19	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1*5=5,0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	1,960	2 394,00 0,00	4 692,24 0,00
Total 1.2. Устройства строительной площадки и подъездной дороги для удерживающей конструкции общ. L=44,2м, В=4,5---6,5м						29 128,66
Incluziv salariu						839,76
		3. 1.3. Разборка строительной площадки и подъездной дороги Лобщ.=44,2м				
20	TsC19C1	(Imbracaminte din piatra sparta H=20cm) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III	100 m3	0,392	929,85 0,00	364,50 0,00
21	TsC22E1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III	100 m3	0,121	938,02 0,00	113,50 0,00
22	TsC03F1	(Incarcarea materialelor de la demontarea-piatra sparta)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,271	1 125,46 0,00	305,00 0,00
23	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (din depozit)	t	40,650	10,44 0,00	424,35 0,00
24	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,271	244,02 32,29	66,13 8,75
25	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2,0 km, teren categoria III	100 m3	0,271	160,66 0,00	43,54 0,00
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	1,960	151,02 0,00	296,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
Total 1.3. Разборка строительной площадки и подъездной дороги Лобщ.=44,2м						1 613,02
Incluziv salariu						8,75
		4. 1.4. Обрезкаб рубка деревьев и корчевка пней				
27	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	10,000	142,34 138,50	1 423,40 1 385,00
28	TsG06E	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	10,000	59,23 55,23	592,30 552,30
29	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	0,100	1 379,00 0,00	137,90 0,00
30	TsC04H1	(K=0,85 Incarcarea) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IV	100 m3	0,013	807,69 0,00	10,50 0,00
31	TRI1AA0 4C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,250	46,92 46,92	11,73 11,73
32	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (din depozit)	t	1,150	10,57 0,00	12,15 0,00
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,018	222,78 28,33	4,01 0,51
34	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II	100 m3	0,018	83,33 0,00	1,50 0,00
Total 1.4. Обрезкаб рубка деревьев и корчевка пней						2 193,49

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 949,54
		5. 1.5. Демонтаж существующего деформационного ограждения				
35	CO06A κ=0,8	(Демонтаж бетонных стоек = 8шт, демонтаж сетки плетенки Рабица =70м2 включая погрузку в авто) Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m	m	47,000	71,66 51,66	3 368,10 2 428,10
36	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	0,190	9,47 0,00	1,80 0,00
37	TrB22D3 D	(Descarcarea)Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 2-3 t	t	0,190	38,84 12,53	7,38 2,38
Total 1.5. Демонтаж существующего деформационного ограждения						3 377,28
Incluziv salariu						2 430,48
		6. 1.6. Демонтаж существующей бетонной плиты на дороге				
38	PI06B κ=0,8	(demontarea placilor masa =9t, inclusiv incarcarea in auto) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf	buc	1,000	975,95 135,95	975,95 135,95
39	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	9,000	10,45 0,00	94,05 0,00
40	TrB22D3 H	(descarcarea)Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 6 t	t	9,000	8,40 3,40	75,59 30,59
Total 1.6. Демонтаж существующей бетонной плиты на дороге						1 145,59
Incluziv salariu						166,54
		7. 1.7. Разборка полосы существующей дорожной одежды по дороге L416				
41	DC04B	Taierea cu masina cu discuri	m	12,600	218,84	2 757,44

1	2	3	4	5	6	7
		diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri			24,64	310,48
42	TsC03G1	(demontarea mecanizata a drumurilor din beton asfalt h=0,1m, inclusiv incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,005	1 300,00 0,00	6,50 0,00
43	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	1,170	10,38 0,00	12,15 0,00
44	TsC03G1	(demontarea mecanizata a fundatiei din piatra sparta h=0,25m inclusiv incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,013	1 307,69 0,00	17,00 0,00
45	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	1,792	10,55 0,00	18,90 0,00
46	TsC03G1	(demontarea mecanizata a fundatiei din balast h=0,10m inclusiv incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,005	1 300,00 0,00	6,50 0,00
47	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	0,714	10,71 0,00	7,65 0,00
48	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,023	250,43 33,04	5,76 0,76
49	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2,0 km, teren categoria III	100 m3	0,023	65,22 0,00	1,50 0,00
Total 1.7. Разборка полосы существующей дорожной одежды по дороге L416						2 833,40
Incluziv salariu						311,24
8. 2. Lucrari de terasament						
50	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,190	1 371,05 0,00	260,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
51	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,190	1 610,53 0,00	306,00 0,00
52	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,190	232,42 30,42	44,16 5,78
53	TsC03G1	(Din cariera ; Y=1,8t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,200	1 300,00 0,00	260,00 0,00
54	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	36,000	10,44 0,00	375,75 0,00
55	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,200	244,20 32,30	48,84 6,46
56	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3	0,200	80,70 0,00	16,14 0,00
57	TsC18B1	(Trepte)Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,150	1 370,00 0,00	205,50 0,00
58	DI96	(Numai compactor de 25tn) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,540	715,56 0,00	386,40 0,00
59	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	5,400	75,00 0,00	405,00 0,00
60	TsC03F1	(Caseta , Y=2,0t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,630	1 124,85 0,00	1 833,50 0,00
61	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	326,000	10,44 0,00	3 403,35 0,00
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,630	232,23 30,60	378,54 49,88
63	TsC50Bk=	Repararea si intretinerea drumurilor	100 m3	1,630	148,97	242,82

1	2	3	4	5	6	7
	2	naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=2,0 km, teren categoria II			0,00	0,00
64	DI96	(Numai compactor de 25tn) Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,150	716,00 0,00	107,40 0,00
Total 2. Lucrari de terasament						8 273,90
Incluziv salariu						62,12
		9. 3. Lucrari de finisare si planificare				
65	TsE04B	(caseta)Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	3,000	37,00 0,00	111,00 0,00
66	TsE01B	(caseta)Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,070	712,57 712,57	49,88 49,88
67	TsE05B	(Terasamente)Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,900	151,18 0,00	589,60 0,00
68	TsE04B	(Planificarea taluzurilor) Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,700	37,06 0,00	63,00 0,00
69	TsE01B	(Planificarea taluzurilor) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,070	712,57 712,57	49,88 49,88
Total 3. Lucrari de finisare si planificare						863,36
Incluziv salariu						99,76
		10. 4. Lucrari de consolidare 4.1. Засев трав на восстановленных откосах земполотна				
70	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,850	561,84 441,84	1 039,41 817,41
71	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	1,850	66,08 56,08	122,25 103,75

1	2	3	4	5	6	7
Total 4. Lucrari de consolidare 4.1. Засев трав на восстановленных откосах земполотна						1 161,66
Incluziv salariu						921,16
		11. 4.2. Посадка влаголюбивых деревьев и кустарников справа от дороги , на оползневом склоне S=370 m2				
72	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	30,000	6,25 0,00	187,50 0,00
73	TsH109A	(Numai lucru) Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	30,000	1,23 1,23	36,96 36,96
74	TsH110B	(Numai lucru) Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc	30,000	62,88 62,88	1 886,33 1 886,33
75	pret	Акация	buc	30,000	180,00 0,00	5 400,00 0,00
76	TsH27A	Udarea plantatiilor cu furtunul	m3	3,750	82,13 72,23	308,00 270,88
77	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,280	26,34 26,34	139,10 139,10
78	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	1,080	95,98 95,98	103,66 103,66
79	TsH109C	(Numai lucru) Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	40,000	0,75 0,75	29,91 29,91
80	TsH24B	(numai lucru) Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc	40,000	44,18 44,18	1 767,38 1 767,38
81	pret	Скумпия , Лох серебристый Тамарикс	buc	40,000	200,00 0,00	8 000,00 0,00
82	TsH27A	Udarea plantatiilor cu furtunul	m3	1,080	82,12 72,22	88,69 78,00
83	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina	m3	1,080	26,35 26,35	28,46 28,46

1	2	3	4	5	6	7
		la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
Total 4.2. Посадка влаголюбивых деревьев и кустарников справа от дороги , на оползневом склоне S=370 m2						17 975,99
Incluziv salariu						4 340,68
		12. 4.3. Устройства Удерживающей конструкции из буронабивных свай диам. 0,63м Lконс.-37,5м., Lсв.=9,0м-15 шт , L св=8,0м-8шт , Lсв.=7,0м - 4шт				
84	CQ10D3 k=0,8	(NUmai lucru) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii	m	257,200	1 332,21 900,68	342 644,92 231 655,40
85	pret	Armatura A400	t	11,420	25 000,00 0,00	285 500,00 0,00
86	pret	Armatura A240	t	0,760	25 000,00 0,00	19 000,00 0,00
87	pret	Piese inglobate in beton	t	2,670	25 000,00 0,00	66 750,00 0,00
88	pret	Beton C30/37 XC2XD2 XF4	t	80,700	1 800,00 0,00	145 260,00 0,00
89	pret	Piatra sparta LA 20 fr.32-63	t	1,670	380,00 0,00	634,60 0,00
90	TsC02B1	(Umpluturi in pilotilor forati Piatra sparta LA20 fr.32-63) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,017	2 205,88 0,00	37,50 0,00
91	TsC03F1	(Incarcarea)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,709	1 124,82 0,00	797,50 0,00
92	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	134,700	10,44 0,00	1 406,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,709	232,45 30,56	164,81 21,67
94	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=2,0 km, teren categoria II	100 m3	0,709	149,45 0,00	105,96 0,00
95	CQ07A	Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia	m3	0,900	1 012,04 679,76	910,84 611,78
96	TRI1AA0 4C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	2,000	46,73 46,73	93,47 93,47
97	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	2,000	10,35 0,00	20,70 0,00
98	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,001	0,00 0,00	0,00 0,00
99	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3	0,001	0,00 0,00	0,00 0,00
100	TsC19C1	(Slam)Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III	100 m3	0,088	931,82 0,00	82,00 0,00
101	TsC22E1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 *2=20m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III	100 m3	0,088	937,50 0,00	82,50 0,00
102	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,250	1 124,00 0,00	281,00 0,00
103	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,000	175,04 175,04	350,08 350,08
104	TRI1AA0 4C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	3,600	46,73 46,73	168,24 168,24
105	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1	t	48,600	10,44	507,60

1	2	3	4	5	6	7
		km (in depozit)			0,00	0,00
106	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,270	231,93 30,52	62,62 8,24
107	TsC50B k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=2,0 km, teren categoria II	100 m3	0,270	1 491,48 0,00	402,70 0,00
108	DI119	(ROSTVERC 6,0*0,8*0,4(h) + pereti de sprigin h=0,8m, tip BC-1) Fundatii monolite din beton C30/37 XC2 XD2 XF4 la edificiile artificiale	m3	11,730	2 533,93 271,06	29 723,04 3 179,49
109	DI126	(Armatura A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,027	27 074,07 2 074,07	731,00 56,00
110	DI126	(Armatura A400) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,783	27 073,24 2 073,24	21 198,35 1 623,35
111	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (LA 30 fr.16-32)	m3	1,860	543,10 84,10	1 010,16 156,43
112	DI119	(ROSTVERC 6,4*0,8*0,5(h) tip BC + pereti de sprigin h=0,8m, tip BC-1) Fundatii monolite din beton C30/37 XC2 XD2 XF4 la edificiile artificiale	m3	7,680	2 533,90 271,05	19 460,38 2 081,68
113	DI126	(Armatura A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,017	27 074,12 2 074,12	460,26 35,26
114	DI126	(Armatura A400) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,267	27 073,33 2 073,33	7 228,58 553,58
115	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (LA 30 fr.16-32)	m3	1,980	543,12 84,11	1 075,38 166,54
Total 4.3. Устройства Удерживающей конструкции из буронабивных свай диам. 0,63м Lконс.- 37,5м., Lсв.=9,0м-15 шт , L св=8,0м-8шт , Lсв.=7,0м - 4шт						946 150,44
Incluziv salariu						240 761,21
		13. 4,4 Устройство дренажной прорези , Длина =46,7м Н =0,8м В=0,5м				
116	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,308	1 125,00 0,00	346,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
117	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	55,440	10,44 0,00	578,70 0,00
118	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,308	231,53 30,62	71,31 9,43
119	TsC50B k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=2,0 km, teren categoria II	100 m3	0,308	1 490,65 0,00	459,12 0,00
120	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,250	1 024,00 0,00	256,00 0,00
121	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,200	175,04 175,04	385,08 385,08
122	IzF04J1	(Мембрана гидроизоляционная прочная Тип ISOSTUD 500gr/m2) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	73,300	152,91 1,70	11 208,45 124,57
123	AcF03C	(LA30 fr.16-32mm)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	25,000	488,91 99,41	12 222,87 2 485,37
124	TsC22B1 k=3	(slam -inapoirea)Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*3=30m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,088	2 414,77 0,00	212,50 0,00
125	AcF03D	(Numai lucru-material (slam)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	8,800	99,41 99,41	874,85 874,85
126	TsC22B1 k=3	(Inapoierea prmontului) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3	0,272	2 415,44 0,00	657,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II				
127	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,272	419,12 0,00	114,00 0,00
128	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,272	1 220,92 749,41	332,09 203,84
Total 4,4 Устройство дренажной прорези , Длина =46,7м Н =0,8м В=0,5м						
						27 718,47
Incluziv salariu						4 083,14
		14. 4.5. Устройство выпуска дренажной прорези Длина =8,5м				
129	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,034	1 132,35 0,00	38,50 0,00
130	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,860	175,08 175,08	150,57 150,57
131	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	1,548	46,71 46,71	72,31 72,31
132	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	7,740	10,47 0,00	81,00 0,00
133	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,043	227,21 29,53	9,77 1,27
134	TsC50B k=10	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=2,0 km, teren categoria II	100 m3	0,043	1 483,72 0,00	63,80 0,00
135	IzF04J1	(Мембрана гидроизоляционная прочная Тип ISOSTUD 500gr/m2) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din	m2	1,100	152,93 1,70	168,22 1,87

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite				
136	AcF03C	(LA30 fr.16-32mm)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	0,280	489,04 99,54	136,93 27,87
137	AcF03A	H=0,1m -nisip) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,370	338,70 51,89	125,32 19,20
138	AcA08A	(Гибкая перфорированная труба диам. =107мм тип T pipe 125F)Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m	1,500	234,56 25,49	351,84 38,24
139	AcA08A	(Гибкая неперфорированная труба диам. =107мм тип T pipe 125F)Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m	7,400	255,42 25,49	1 890,11 188,63
140	DI119	(Оголовок) Fundatii monolite din beton C16/20 XCO XF1) la edificiile artificiale	m3	0,054	2 430,74 270,56	131,26 14,61
141	DI126	(Armatura A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,001	27 040,00 2 040,00	27,04 2,04
142	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (LA 30 fr.16-32)	m3	0,043	539,77 84,88	23,21 3,65
143	AcF03D	(h=0,2m -argila) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	0,110	364,36 99,64	40,08 10,96
144	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,030	416,67 0,00	12,50 0,00
145	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint	100 m3	0,030	1 222,33 750,67	36,67 22,52

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv				
Total 4.5. Устройство выпуска дренажной прорези Длина =8,5м						3 359,13
Incluziv salariu						553,74
		15. 4.6. Consolidarera acostamentelor cu piatra sparta , latimea 1,0m (material de la decaparea)				
146	TsC03F1	(Incarcarea materialelor de la demolare -piatra sparta) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,138	1 123,19 0,00	155,00 0,00
147	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (din depozit)	t	18,000	10,45 0,00	188,10 0,00
148	DI115	(numai lucru)Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm LA 30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1: 2008	m2	109,000	10,81 2,69	1 178,15 293,57
149	TsC03E1	(Incarcarea in auto , pamint din caseta) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,109	977,06 0,00	106,50 0,00
150	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	19,600	10,45 0,00	204,75 0,00
151	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,109	232,20 30,37	25,31 3,31
152	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,109	152,66 0,00	16,64 0,00
Total 4.6. Consolidarera acostamentelor cu piatra sparta , latimea 1,0m (material de la decaparea)						1 874,45
Incluziv salariu						296,88
		16. 4.7. Восстановление дорожного пркрытия в полосе сбросного лотка (по периметру дождеприемников) на а/д L416				
153	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si murdarie	100m2	0,031	46,45	1,44

1	2	3	4	5	6	7
					46,45	1,44
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,001	13 500,00 0,00	13,50 0,00
155	DE12C k=2,333	(BAD 22,4 conf. CP D 02.25:2021) Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 7,0 cm	m2	3,100	336,18 69,37	1 042,16 215,06
156	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,001	13 500,00 0,00	13,50 0,00
157	DE12C k=1,667	BA16 conf.CP D 02.25.2021 cu bitum rutier 50/70 Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	3,100	253,29 49,58	785,19 153,71
Total 4.7. Восстановление дорожного пркрытия в полосе сбросного лотка (по периметру дождеприемников) на а/д L416 Incluziv salariu						
						1 855,79
		17. 5. Sistemul rutier				
158	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	4,600	218,80 24,64	1 006,47 113,35
159	DI110	(h=15cm) Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	46,050	477,69 12,74	21 997,53 586,89
160	DA12C	(H=18cm)Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA30 fr.32-63mm conf. SM EN 13242+A1:2008 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorore	m3	55,300	643,54 25,49	35 587,63 1 409,65
161	DA12B	(H=10cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA 30 fr.16-32, fr.8-16mm conf. SM EN 13242+a1:2008 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	30,700	752,27 50,98	23 094,75 1 565,15
162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8l/m2	t	0,250	14 172,00 0,00	3 543,00 0,00
163	DB19G	(BAD 22,4, conf. CP D 02.25:2021)Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	307,000	247,33 5,10	75 929,81 1 565,15
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,090	14 190,00 0,00	1 277,10 0,00
165	pret	Geomaterial PGM=G 100/100 SM SR	m2	240,600	120,00	28 872,00

1	2	3	4	5	6	7
		EN 15381:2008 B1			0,00	0,00
166	TsJ05A	(Numai lucru)Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor	m2	240,600	3,40 3,40	817,75 817,75
167	DB16H	(BA16 conf.CP D 02.25:2021 cu bitum rutier 50/70)Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	307,000	177,55 4,25	54 506,89 1 304,29
Total 5. Sistemul rutier						
						246 632,93
Incluziv salariu						7 362,23
		18. 6.Lucrari de arta 6.1. Устройства водосборного ж.б. лотка L=60m				
168	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,204	2 384,80 0,00	486,50 0,00
169	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,000	175,04 175,04	350,08 350,08
170	TRI1AA0 4C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	3,600	46,73 46,73	168,24 168,24
171	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	22,400	10,45 0,00	234,00 0,00
172	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,224	233,30 30,71	52,26 6,88
173	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,224	74,29 0,00	16,64 0,00
174	TsC54C	(LA30 fr.16-32mm, H=10cm) Strat de fundatie din pietris	m3	7,500	553,62 84,12	4 152,15 630,90
175	DI119	(Rigola dreptunghiulara) Fundatii monolite din beton C30/37 XC2 XD2 XF4 la edificiile artificiale	m3	8,000	2 431,89 271,05	19 455,13 2 168,43
176	DI126	(Armatura A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,350	27 073,26 2 073,26	9 475,64 725,64
177	DI119	(Suport 1,1*0,2*0,95(h)) Fundatii monolite din beton C30/37 XC2 XD2 XF4 la edificiile artificiale	m3	0,200	2 423,05 271,05	484,61 54,21
178	DI126	(Armatura A400) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,010	27 073,00 2 073,00	270,73 20,73

1	2	3	4	5	6	7
179	IzF20D adapt.	(Sconduri =0,15m3)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m	16,300	20,95 5,95	341,45 96,95
180	IzF20A	(mastic bituminos =0,013t)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	16,300	32,91 22,09	536,43 360,10
Total 6.Lucrari de arta 6.1. Устройства водосборного ж.б. лотка L=60m Incluziv salariu						36 023,86 4 582,16
		19. 6.2. Устройство сбросного ж.б. лотка с дождеприемными решетками L=10,13m				
181	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,021	2 380,95 0,00	50,00 0,00
182	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	3,800	10,42 0,00	39,60 0,00
183	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,021	222,86 32,38	4,68 0,68
184	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,021	71,43 0,00	1,50 0,00
185	TsC54C	(LA30 fr.16-32mm, H=10cm) Strat de fundatie din pietris	m3	0,800	543,12 84,12	434,50 67,30
186	DI119	(Rigola dreptunghiulara) Fundatii monolite din beton C30/37 XC2 XD2 XF4 la edificiile artificiale	m3	2,400	2 432,22 271,05	5 837,33 650,53
187	DI126	(Armatura A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,075	27 073,33 2 073,33	2 030,50 155,50
188	DI126	(Armatura A400) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,207	27 073,33 2 073,33	5 604,18 429,18
189	IzF20D adapt.	(Sconduri =0,02m3)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de	m	3,000	20,95 5,95	62,84 17,84

1	2	3	4	5	6	7
		24 mm grosime, fixate cu chit de araceti				
190	IzF20A	(mastic bituminos =0,002t)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	3,000	31,14 22,09	93,43 66,28
191	AcE06A	(D400)Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	6,000	3 972,02 96,02	23 832,10 576,10
192	DI124	(placi 3,0*1,0*0,2) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,600	4 263,67 492,83	2 558,20 295,70
193	DC04B	(Taierea placi 3,0*1,0*0,2) Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1,000	219,26 24,64	219,26 24,64
Total 6.2. Устройство сбросного ж.б. лотка с дождеприемными решетками L=10,13m 40 768,12						
Incluziv salariu						2 283,75
		20. 6.3.Gard metalic cu plasa din otel L=51,5m H=1,8m				
194	CO06B3A dapt	(Materiale: Stilpi 80*80*4 L=2500mm=22buc=507,1kg: 40*40*3 L=103000mm=1buc=339,9kg : Plasa din otel Nr.45 d3mm S=90,2m2=243,54kg: Capac din banda t=4 pentru stilpi 80*80*4=22buc=4,4kg, Beton C16/20 XCO XF1=1,4m3) Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	51,500	931,66 114,71	47 980,42 5 907,54
195	IzD04D	(PF115)Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat	t	1,095	373,74 115,54	409,25 126,52
Total 6.3.Gard metalic cu plasa din otel L=51,5m H=1,8m 48 389,67						
Incluziv salariu						6 034,06
		21. 7. Amenajarea drumului 7.1. Demontarea si montarea indicatoarelor				

1	2	3	4	5	6	7
196	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	1,000	18,70 18,70	18,70 18,70
197	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	0,011	0,00 0,00	0,00 0,00
198	DF18A	Plantarea stlpilor (de demolare) entru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial pe fundatie de beton C16/20	buc	1,000	267,62 92,62	267,62 92,62
199	DF20A	(Indicator 2.1.) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,000	1 030,59 23,79	1 030,59 23,79

--	--	--	--	--	--	--

Total 7. Amenajarea drumului 7.1. Demontarea si montarea indicatoarelor						1 316,91
Incluziv salariu						135,11

		22. 7.2. Executarea marcajului rutier				
200	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1,500	150,24 39,93	225,36 59,90

--	--	--	--	--	--	--

Total 7.2. Executarea marcajului rutier						225,36
Incluziv salariu						59,90

Total	lei	1 426 944,58
Asigurarea sociala	24,00 %	66 671,19
Total	100,00 +	1 493 615,77
Cheltuieli de regie	6,00 %	89 616,94
Total	100,00 +	1 583 232,71
Beneficiu de deviz	2,00 %	31 664,65
Total	100,00 +	1 614 897,36
TVA	20,00 %	322 979,48

Total deviz: **1 937 876,8**
Incluziv salariu **4**
277 796,61

Intocmit _____ (SA Drumuri Criuleni)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)