

Constructia Oficiului Medicilor de Familie Recea din s.Recea r- nul Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 13 582 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8	m	15,000	56,850 34,596	852,756 518,940
2	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	15,000	8,885 7,496	133,272 112,437
3	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	15,000	8,093 6,343	121,389 95,139
4	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	15,000	6,589 5,189	98,841 77,841
5	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze pentru contor G4T	buc	1,000	615,070 115,320	615,070 115,320

1	2	3	4	5	6	7
6	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"/Clapeta de termoblocare KTZ -001 Dn20	buc	1,000	464,480 38,056	464,480 38,056
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet d20	buc	2,000	94,540 8,649	189,080 17,298
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet d20 (de siguranta)	buc	1,000	114,540 8,649	114,540 8,649
9	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm	buc	1,000	185,948 42,668	185,948 42,668
10	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" /d57x3 /	buc	1,000	44,433 28,830	44,433 28,830
11	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	4,250	25,118 13,268	106,753 56,391
		<i>Total</i>	lei			2 926,562
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			250,103
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			175,059
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			486,000
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			230,264
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				4 067,988 1 111,569
		2. Lucrari de montare				
12	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"	buc	1,000	42,142 40,362	42,142 40,362
13	ID13B	Supapa de blocare cu mufe,	buc	1,000	11,006	11,006

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"/Supapa de blocare d20M16/RM			9,226	9,226
14	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" /Detector de gaz „Metan„,SGB-1 2E (CH4CO)	buc	1,000	6,834 5,766	6,834 5,766
		<i>Total</i>	lei			59,982
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			12,455
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			0,463
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			42,069
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6,898
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				121,867 55,354
		3. Utilaj				
15	Pret de piata	Contor de gaze in cutie metalica G4T Q=6.0m3/h	buc	1,000	5 890,000 0,000	5 890,000 0,000
16		Supapa de blocare Dn20 M16/RM	buc	1,000	860,000 0,000	860,000 0,000
17		Detector de gaze „Metan„,SGB-1 2E CH4CO)	buc	1,000	380,000 0,000	380,000 0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				7 130,000

		Total	lei	11 318
		TVA	20,00 %	2 264
		Total deviz: Inclusiv salariu		13 582 1 166

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)