

**Constructia apeductelor  
interioare in satele Tomai si  
Sarata- Razes, raionul Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 01

Valoarea de deviz 28 772 589,46 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Constructia rețelelor de alimentare cu apa din s.Sarata-Razes, r-nul Leova (reproiectare). N01.4/20-A1-CBA</b><br><br><b>1.1. 2-2-1. Rezervori metalice V=50m3. (2buc). Lucrari de constructii. Pl A1</b><br><b>1.1.1. Lucrari terasamente</b> |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  | 100 m3 | 3,7000                                | 512,50<br>0,00                        | 1 896,25<br>0,00       |
| 2      | TsD32A                      | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul   | 100 m3 | 3,7000                                | 3 160,79<br>12,32                     | 11 694,93<br>45,58     |
| 3      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   | t      | 0,1470                                | 10 331,97<br>0,00                     | 1 518,80<br>0,00       |
| 4      | TsC53B                      | Compactarea pamintului cu piatra sparta  | 100m2  | 0,8000                                | 2 540,06<br>441,56                    | 2 032,05<br>353,25     |
| 5      | DB16H<br>k=1.25             | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5 cm)  | m2     | 80,0000                               | 235,10<br>4,05                        | 18 807,80<br>324,20    |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda  | 100 m3 | 0,2000                                | 562,50<br>0,00                        | 112,50<br>0,00         |

| 1  | 2      | 3  | 4         | 5        | 6                  | 7                           |
|----|--------|--|-----------|----------|--------------------|-----------------------------|
|    |        | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grunt deplasat)   |           |          |                    |                             |
| 7  | TsI50B | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km   | t         | 33,7000  | 12,80<br>0,00      | 431,40<br>0,00              |
| 8  | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100<br>m3 | 0,2000   | 123,35<br>23,35    | 24,67<br>4,67               |
|    |        | <i>Total</i>   | lei       |          |                    | 36 518,40                   |
|    |        | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |          |                    | <b>36 518,40<br/>727,70</b> |
|    |        | <b>1.1.2. Lucrari de constructii</b>   |           |          |                    |                             |
| 9  | CA02C  | Beton simplu C3.5 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice   | m3        | 6,4000   | 1 942,76<br>291,78 | 12 433,65<br>1 867,39       |
| 10 | CA03G  | Beton armat M200 (C15) turnat cu mijloace clasice, in fundatie, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Pm1)  | m3        | 13,4000  | 1 945,27<br>285,30 | 26 066,62<br>3 822,96       |
| 11 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2        | 11,6000  | 136,99<br>77,81    | 1 589,07<br>902,57          |
| 12 | CC01C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate  | kg        | 42,8000  | 31,75<br>5,12      | 1 358,78<br>219,23          |
| 13 | CC01D  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate  | kg        | 809,4000 | 30,45<br>3,83      | 24 646,71<br>3 096,43       |
| 14 | CL18A  | Confectii metalice (cadru plat Cp1)  | kg        | 171,5000 | 39,27<br>13,62     | 6 733,99<br>2 335,21        |
| 15 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de                                | t         | 0,1720   | 1 024,94<br>417,67 | 176,29<br>71,84             |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6                  | 7                               |
|----|---------------|--|------|--------|--------------------|---------------------------------|
|    |               | email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                    |      |        |                    |                                 |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |        |                    | 73 005,11                       |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu</b>   |      |        |                    | <b>73 005,11<br/>12 315,63</b>  |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |        |                    | 109 523,51                      |
|    |               | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24 % |        |                    | 3 130,40                        |
|    |               | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %  |        |                    | 1 599,73                        |
|    |               | <i>Total</i>   |      |        |                    | 114 253,64                      |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 10 % |        |                    | 11 425,36                       |
|    |               | <i>Total</i>   |      |        |                    | 125 679,00                      |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %  |        |                    | 7 540,73                        |
|    |               | <b>Total 2-2-1. Rezervori metalice V=50m3. (2buc). Lucrari de constructii. Pl A1 Inklusiv salariu</b>  |      |        |                    | <b>133 219,73<br/>13 043,33</b> |
|    |               | <b>1.2. 2-2-2. Rezervor suprateran de apa V=50m3 (2buc). Lucrari tehnologice. Platforma A1</b>   |      |        |                    |                                 |
|    |               | <b>1.2.1. Valoarea utilajului</b>  |      |        |                    |                                 |
| 16 | Pret de piata | Hidrant subteran PN10 d80mm H=1.0m   | buc  | 2,0000 | 4 000,00<br>0,00   | 8 000,00<br>0,00                |
| 17 | Pret de piata | Indicator hidrant de incendiu  | buc  | 2,0000 | 250,00<br>0,00     | 500,00<br>0,00                  |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |        |                    | 8 500,00                        |
|    |               | <b>Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu</b>  |      |        |                    | <b>8 500,00</b>                 |
|    |               | <b>1.2.2. Lucrari de montare</b>   |      |        |                    |                                 |
| 18 | AcB06B        | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm  | buc  | 2,0000 | 1 348,74<br>176,36 | 2 697,48<br>352,73              |
| 19 | AcF09A        | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. Nota: Doar manopera | buc  | 2,0000 | 66,79<br>66,79     | 133,57<br>133,57                |

| 1  | 2       | 3   | 4         | 5       | 6                | 7                          |
|----|---------|---|-----------|---------|------------------|----------------------------|
|    |         | <i>Total</i>  | lei       |         |                  | 2 831,05                   |
|    |         | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24 %      |         |                  | 116,71                     |
|    |         | <i>Cheltuieli de transport</i>  | 2 %       |         |                  | 46,90                      |
|    |         | <i>Total</i>  |           |         |                  | 2 994,66                   |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 76 %      |         |                  | 369,59                     |
|    |         | <i>Total</i>  |           |         |                  | 3 364,25                   |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6 %       |         |                  | 201,85                     |
|    |         | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |         |                  | <b>3 566,10<br/>486,30</b> |
|    |         | <b>1.2.3. Lucrari de constructii<br/>1.2.3.1. Lucrari terasamente</b>   |           |         |                  |                            |
| 20 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                       | 100<br>m3 | 2,0200  | 512,50<br>0,00   | 1 035,25<br>0,00           |
| 21 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                       | m3        | 6,0000  | 133,57<br>133,57 | 801,42<br>801,42           |
| 22 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100<br>m3 | 0,3400  | 562,50<br>0,00   | 191,25<br>0,00             |
| 23 | TsI50B  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km  | t         | 57,6000 | 12,80<br>0,00    | 737,20<br>0,00             |
| 24 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100<br>m3 | 0,3400  | 123,26<br>23,26  | 41,91<br>7,91              |
| 25 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                               | 100<br>m3 | 1,7400  | 272,56<br>0,00   | 474,25<br>0,00             |
| 26 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in  | 100<br>m3 | 1,7400  | 807,64           | 1 405,30                   |

| 1  | 2      | 3   | 4   | 5       | 6              | 7                            |
|----|--------|---|-----|---------|----------------|------------------------------|
|    |        | straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv  |     |         | 571,90         | 995,10                       |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |         |                | 4 686,58                     |
|    |        | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                | <b>4 686,58<br/>1 804,43</b> |
|    |        | <b>1.2.3.2. Conducte si accesorii</b>   |     |         |                |                              |
| 27 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A1)   | m   | 56,0000 | 108,31<br>9,53 | 6 065,50<br>533,76           |
| 28 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A2)   | m   | 15,0000 | 108,31<br>9,53 | 1 624,69<br>142,97           |
| 29 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A9)  | m   | 47,0000 | 155,62<br>9,53 | 7 314,34<br>447,98           |
| 30 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm triplustrat (A9)   | m   | 44,0000 | 75,18<br>9,53  | 3 308,03<br>419,39           |
| 31 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12) | m   | 25,0000 | 155,62<br>9,53 | 3 890,61<br>238,29           |
| 32 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta   | m   | 54,0000 | 108,31         | 5 848,84                     |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5        | 6                 | 7                   |
|----|--------|--|-----|----------|-------------------|---------------------|
|    |        | densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A1 si A12)                                     |     |          | 9,53              | 514,70              |
| 33 |        | Banda de avertizare  | m   | 241,0000 | 1,50<br>0,00      | 361,50<br>0,00      |
| 34 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  | m   | 44,0000  | 5,39<br>2,59      | 237,32<br>114,12    |
| 35 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei   | m   | 197,0000 | 9,04<br>4,54      | 1 780,64<br>894,14  |
| 36 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                  | m   | 241,0000 | 0,27<br>0,27      | 64,06<br>64,06      |
| 37 | IC44D  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PVC SN8 L=200mm d250mm   | buc | 15,0000  | 146,51<br>61,60   | 2 197,64<br>923,97  |
| 38 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80/80mm   | buc | 4,0000   | 1 352,86<br>57,71 | 5 411,43<br>230,83  |
| 39 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d65/65mm   | buc | 1,0000   | 1 052,86<br>57,71 | 1 052,86<br>57,71   |
| 40 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm | buc | 7,0000   | 1 535,34<br>35,66 | 10 747,39<br>249,63 |
| 41 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de  | buc | 3,0000   | 1 283,66<br>35,66 | 3 850,99<br>106,99  |

| 1  | 2      | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                   |
|----|--------|---|-----|---------|--------------------|---------------------|
|    |        | canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm  |     |         |                    |                     |
| 42 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse d150/80mm                            | buc | 2,0000  | 1 215,10<br>119,96 | 2 430,21<br>239,91  |
| 43 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d90/80mm | buc | 10,0000 | 1 479,61<br>37,61  | 14 796,07<br>376,07 |
| 44 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d75/65mm | buc | 3,0000  | 552,61<br>37,61    | 1 657,82<br>112,82  |
| 45 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu egal din PEHD RC PE100 PN10 d90/90mm                  | buc | 5,0000  | 339,74<br>37,61    | 1 698,69<br>188,04  |
| 46 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie PE100 d110/75mm                                  | buc | 1,0000  | 284,81<br>37,61    | 284,81<br>37,61     |
| 47 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d90mm                               | buc | 23,0000 | 224,73<br>37,61    | 5 168,73<br>864,97  |
| 48 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d75mm                               | buc | 7,0000  | 213,13<br>37,61    | 1 491,91<br>263,25  |
| 49 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 d90mm                               | buc | 3,0000  | 1 265,88<br>37,61  | 3 797,64<br>112,82  |

| 1  | 2        | 3   | 4   | 5        | 6                  | 7                  |
|----|----------|---|-----|----------|--------------------|--------------------|
| 50 | AcA53C   | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d110mm  | buc | 1,0000   | 391,95<br>77,81    | 391,95<br>77,81    |
| 51 | AcA53B   | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d90mm   | buc | 6,0000   | 307,50<br>64,84    | 1 845,02<br>389,04 |
| 52 | AcA53B   | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d75mm   | buc | 2,0000   | 294,04<br>64,84    | 588,08<br>129,68   |
| 53 | CL18A    | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Suport sub armaturi in caminele de vizitare (Teava patrata din otel 100x100x3mm H=600mm.)   | kg  | 53,0000  | 39,12<br>13,62     | 2 073,12<br>721,68 |
| 54 | IzD10A   | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0530   | 1 023,77<br>417,17 | 54,26<br>22,11     |
| 55 | AcD22A   | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton monolit B 7.5   | m3  | 0,7500   | 2 159,17<br>553,13 | 1 619,38<br>414,85 |
| 56 | AcD22A   | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi)  | m3  | 0,6800   | 2 158,63<br>553,04 | 1 467,87<br>376,07 |
| 57 | RpAcH11C | Spalarea si dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor (2buc)   | m3  | 100,0000 | 20,83<br>7,78      | 2 083,08<br>778,08 |



| 1  | 2      | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|--------|---|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | K=0.5 la materiale  |     |         |                    |                                |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |         |                    | 95 204,48                      |
|    |        | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                    | <b>95 204,48<br/>10 043,35</b> |
|    |        | <b>1.2.3.3. Supapa de sens d80mm -<br/>1buc (Coala 11)</b>  |     |         |                    |                                |
| 58 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Supapa de sens d90mm  | kg  | 8,0000  | 39,12<br>13,62     | 312,93<br>108,94               |
| 59 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0100  | 1 026,00<br>415,00 | 10,26<br>4,15                  |
| 60 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d80mm   | buc | 1,0000  | 322,71<br>57,71    | 322,71<br>57,71                |
| 61 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d90/80mm   | buc | 1,0000  | 1 479,61<br>37,61  | 1 479,61<br>37,61              |
|    |        | <i>Total</i>  | lei |         |                    | 2 125,51                       |
|    |        | <b>Total Supapa de sens d80mm -<br/>1buc (Coala 11)<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                    | <b>2 125,51<br/>208,41</b>     |
|    |        | <b>1.2.3.4. Supapa de sens d110mm -<br/>1buc (Coala 10)</b>   |     |         |                    |                                |
| 62 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Supapa de sens d110mm   | kg  | 10,0000 | 39,11<br>13,62     | 391,15<br>136,16               |
| 63 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula  | t   | 0,0100  | 1 026,00           | 10,26                          |

| 1  | 2             | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                          |
|----|---------------|--|-----|--------|--------------------|----------------------------|
|    |               | de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |     |        | 415,00             | 4,15                       |
| 64 | AcA31A        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d100mm   | buc | 1,0000 | 354,21<br>57,71    | 354,21<br>57,71            |
| 65 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d110/100mm  | buc | 1,0000 | 1 598,06<br>37,61  | 1 598,06<br>37,61          |
|    |               | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 2 353,68                   |
|    |               | <b>Total Supapa de sens d110mm - 1buc (Coala 10)<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                    | <b>2 353,68<br/>235,63</b> |
|    |               | <b>1.2.3.5. Camine circulare</b>   |     |        |                    |                            |
| 66 | AcE11A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj=0.15m3)  | m3  | 4,1600 | 1 415,75<br>625,05 | 5 889,53<br>2 600,22       |
| 67 | AcE12A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj=0.0m3)   | m3  | 5,6800 | 1 378,68<br>573,18 | 7 830,88<br>3 255,68       |
| 68 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)   | buc | 3,0000 | 1 250,00<br>0,00   | 3 750,00<br>0,00           |
| 69 | Pret de       | Elemente din beton armat   | buc | 2,0000 | 2 500,00           | 5 000,00                   |

| 1  | 2             | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                 |
|----|---------------|--|-----|--------|------------------|-------------------|
|    | piata         | prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 (0,59 m3)                            |     |        | 0,00             | 0,00              |
| 70 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6a (0,20 m3)   | buc | 3,0000 | 1 200,00<br>0,00 | 3 600,00<br>0,00  |
| 71 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)     | buc | 3,0000 | 1 333,33<br>0,00 | 3 999,99<br>0,00  |
| 72 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-6a (0,29 m3)   | buc | 1,0000 | 1 750,00<br>0,00 | 1 750,00<br>0,00  |
| 73 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9 (0,59 m3)    | buc | 5,0000 | 2 250,00<br>0,00 | 11 250,00<br>0,00 |
| 74 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 | 1 250,00<br>0,00 | 1 250,00<br>0,00  |
| 75 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦП2-15-           | buc | 2,0000 | 1 250,00<br>0,00 | 2 500,00<br>0,00  |

| 1  | 2             | 3   | 4   | 5        | 6                  | 7                    |
|----|---------------|---|-----|----------|--------------------|----------------------|
|    |               | 1(0,27 m3)  |     |          |                    |                      |
| 76 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIPI1-20-1(0,51 m3)  | buc | 2,0000   | 2 500,00<br>0,00   | 5 000,00<br>0,00     |
| 77 |               | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLIQO-1(0,02 m3)   | buc | 5,0000   | 250,00<br>0,00     | 1 250,00<br>0,00     |
| 78 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLI7-3 (0,06 m3)   | buc | 5,0000   | 300,00<br>0,00     | 1 500,00<br>0,00     |
| 79 | Pret de piata | Capac din fonta ductila B125  | buc | 5,0000   | 1 500,00<br>0,00   | 7 500,00<br>0,00     |
| 80 |               | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie   | kg  | 136,6800 | 25,00<br>0,00      | 3 417,00<br>0,00     |
| 81 |               | Scara   | kg  | 85,4000  | 25,00<br>0,00      | 2 135,00<br>0,00     |
| 82 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,2220   | 1 024,95<br>417,66 | 227,54<br>92,72      |
| 83 | IzF31B        | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolare interioara)   | m2  | 51,6100  | 81,31<br>57,06     | 4 196,38<br>2 944,84 |
| 84 | IzF04F        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si  | m2  | 44,8000  | 35,44<br>3,89      | 1 587,52<br>174,29   |

| 1  | 2      | 3   | 4    | 5      | 6                  | 7                               |
|----|--------|---|------|--------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare exterioara) |      |        |                    |                                 |
| 85 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu  | m3   | 2,5000 | 567,74<br>74,57    | 1 419,34<br>186,42              |
| 86 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu  | m3   | 1,2500 | 1 942,42<br>291,73 | 2 428,02<br>364,66              |
|    |        | <i>Total</i>  | lei  |        |                    | 77 481,20                       |
|    |        | <b>Total Camine circulare<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |        |                    | <b>77 481,20<br/>9 618,83</b>   |
|    |        | <i>Total</i>  | lei  |        |                    | 181 851,45                      |
|    |        | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24 % |        |                    | 5 258,56                        |
|    |        | <i>Cheltuieli de transport</i>  | 2 %  |        |                    | 2 982,13                        |
|    |        | <i>Total</i>  |      |        |                    | 190 092,14                      |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 10 % |        |                    | 19 009,22                       |
|    |        | <i>Total</i>  |      |        |                    | 209 101,36                      |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6 %  |        |                    | 12 546,08                       |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |        |                    | <b>221 647,44<br/>21 910,65</b> |
|    |        | <i>Total</i>  | lei  |        |                    | 233 713,54                      |
|    |        | <b>Total 2-2-2. Rezervor suprateran de apa V=50m3 (2buc). Lucrari tehnologice. Platforma A1<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |        |                    | <b>233 713,54<br/>22 396,95</b> |
|    |        | <b>1.3. 2-2-3. Rezervor suprateran metalice de apa V=50m3 (2buc). Utilaj. Platforma A1</b>  |      |        |                    |                                 |

| 1  | 2       | 3  | 4      | 5      | 6                  | 7                  |
|----|---------|--|--------|--------|--------------------|--------------------|
|    |         | <b>1.3.1. Valoarea utilajului</b>  |        |        |                    |                    |
| 87 |         | Rezervor cu panouri metalice termoizolate cu membrana din EPDM V=50m3 conform fisei tehnice  | set    | 2,0000 | 400 000,00<br>0,00 | 800 000,00<br>0,00 |
|    |         | <i>Total</i>   | lei    |        |                    | 800 000,00         |
|    |         | <b>Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu</b>  |        |        |                    | <b>800 000,00</b>  |
|    |         | <i>Total</i>   | lei    |        |                    | 800 000,00         |
|    |         | <b>Total 2-2-3. Rezervor suprateran metalice de apa V=50m3 (2buc). Utilaj. Platforma A1 Inklusiv salariu</b>   |        |        |                    | <b>800 000,00</b>  |
|    |         | <b>1.4. 2-3-1. Statia de dezinfectare a apei. Lucrari de constructii. PI A2</b>  |        |        |                    |                    |
|    |         | <b>1.4.1. Lucrari de constructii</b>   |        |        |                    |                    |
| 88 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                        | 100 m3 | 0,1020 | 512,25<br>0,00     | 52,25<br>0,00      |
| 89 | TsD32A  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul   | 100 m3 | 0,0800 | 3 158,62<br>12,12  | 252,69<br>0,97     |
| 90 | CA02C   | Beton simplu C3.5 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice   | m3     | 1,7000 | 1 942,74<br>291,78 | 3 302,65<br>496,03 |
| 91 | CA03G   | Beton armat M200 (C15) turnat cu mijloace clasice, in fundatie, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Pm1)  | m3     | 2,3000 | 1 945,36<br>285,30 | 4 474,33<br>656,18 |
| 92 | CB02A   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2     | 2,4000 | 135,41<br>77,81    | 324,98<br>186,74   |
| 93 | CC01C   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina   | kg     | 5,5100 | 31,75<br>5,12      | 174,93<br>28,21    |

| 1   | 2               | 3   | 4         | 5        | 6                  | 7                             |
|-----|-----------------|---|-----------|----------|--------------------|-------------------------------|
|     |                 | la 8 mm inclusiv in fundatii izolate  |           |          |                    |                               |
| 94  | CC01D           | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate   | kg        | 287,8000 | 30,45<br>3,83      | 8 763,66<br>1 100,98          |
| 95  | CL18A           | Confectii metalice (manson Tă)  | kg        | 19,1000  | 39,27<br>13,62     | 749,98<br>260,06              |
| 96  | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t         | 0,0200   | 1 025,00<br>418,00 | 20,50<br>8,36                 |
| 97  | TsC53B          | Compactarea pamintului cu piatra sparta   | 100m2     | 0,2400   | 2 540,00<br>441,46 | 609,60<br>105,95              |
| 98  | DB16H<br>k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5 cm)   | m2        | 23,7000  | 235,12<br>4,05     | 5 572,27<br>96,03             |
| 99  | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)   | 100<br>m3 | 0,0260   | 557,69<br>0,00     | 14,50<br>0,00                 |
| 100 | TsI50B          | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km  | t         | 4,4000   | 12,82<br>0,00      | 56,40<br>0,00                 |
| 101 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100<br>m3 | 0,0260   | 118,46<br>22,31    | 3,08<br>0,58                  |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei       |          |                    | 24 371,82                     |
|     |                 | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |          |                    | <b>24 371,82<br/>2 940,09</b> |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei       |          |                    | 24 371,82                     |
|     |                 | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24 %      |          |                    | 705,62                        |
|     |                 | <i>Cheltuieli de transport</i>  | 2 %       |          |                    | 410,59                        |

| 1   | 2       | 3   | 4      | 5      | 6                | 7                             |
|-----|---------|---|--------|--------|------------------|-------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>  |        |        |                  | 25 488,03                     |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 10 %   |        |                  | 2 548,80                      |
|     |         | <i>Total</i>  |        |        |                  | 28 036,83                     |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6 %    |        |                  | 1 682,22                      |
|     |         | <b>Total 2-3-1. Statia de dezinfectare a apei. Lucrari de constructii. Pl A2<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |        |                  | <b>29 719,05<br/>2 940,09</b> |
|     |         | <b>1.5. 2-3-2. Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH (Pl. A2)<br/>1.5.1. Lucrari de constructii<br/>1.5.1.1. Lucrari terasamente</b>   |        |        |                  |                               |
| 102 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II   | 100 m3 | 0,2400 | 512,50<br>0,00   | 123,00<br>0,00                |
| 103 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  | m3     | 0,8000 | 133,57<br>133,57 | 106,86<br>106,86              |
| 104 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm   | 100 m3 | 0,2440 | 272,54<br>0,00   | 66,50<br>0,00                 |
| 105 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                   | 100 m3 | 0,2440 | 807,62<br>571,89 | 197,06<br>139,54              |
| 106 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Grund deplasat) | m3     | 0,4000 | 20,10<br>20,10   | 8,04<br>8,04                  |
|     |         | <i>Total</i>  | lei    |        |                  | 501,46                        |



| 1   | 2      | 3  | 4   | 5       | 6               | 7                        |
|-----|--------|--|-----|---------|-----------------|--------------------------|
|     |        | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                 | <b>501,46<br/>254,44</b> |
|     |        | <b>1.5.1.2. Conducte si accesorii</b>  |     |         |                 |                          |
| 107 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm triplustrat | m   | 55,0000 | 75,18<br>9,53   | 4 135,03<br>524,23       |
| 108 |        | Banda de avertizare  | m   | 55,0000 | 1,50<br>0,00    | 82,50<br>0,00            |
| 109 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  | m   | 55,0000 | 5,39<br>2,59    | 296,65<br>142,65         |
| 110 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm  | m   | 55,0000 | 0,27<br>0,27    | 14,65<br>14,65           |
| 111 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm   | buc | 1,0000  | 346,61<br>37,61 | 346,61<br>37,61          |
| 112 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d75mm  | buc | 2,0000  | 213,12<br>37,60 | 426,25<br>75,21          |
| 113 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 d75mm  | buc | 2,0000  | 213,12<br>37,60 | 426,25<br>75,21          |
| 114 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa PE HD d75/65mm   | buc | 2,0000  | 552,60<br>37,60 | 1 105,21<br>75,21        |
| 115 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre  | buc | 2,0000  | 294,04<br>64,84 | 588,08<br>129,68         |

| 1   | 2 | 3  | 4    | 5      | 6                  | 7                            |
|-----|---|--|------|--------|--------------------|------------------------------|
|     |   | teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d75mm  |      |        |                    |                              |
|     |   | <i>Total</i>   | lei  |        |                    | 7 421,23                     |
|     |   | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |        |                    | <b>7 421,23<br/>1 074,45</b> |
|     |   | <i>Total</i>   | lei  |        |                    | 7 922,69                     |
|     |   | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |        |                    | <b>7 922,69<br/>1 328,89</b> |
|     |   | <i>Total</i>   | lei  |        |                    | 7 922,69                     |
|     |   | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24 % |        |                    | 318,93                       |
|     |   | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %  |        |                    | 119,03                       |
|     |   | <i>Total</i>   |      |        |                    | 8 360,65                     |
|     |   | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 10 % |        |                    | 836,06                       |
|     |   | <i>Total</i>   |      |        |                    | 9 196,71                     |
|     |   | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %  |        |                    | 551,80                       |
|     |   | <b>Total 2-3-2. Statia de dezinfectare<br/>cu hipoclorit de sodiu.TH (Pl. A2)<br/>Inclusiv salariu</b>                               |      |        |                    | <b>9 748,51<br/>1 328,89</b> |
|     |   | <b>1.6. 2-3-3. Statia de dezinfectare cu<br/>hipoclorit de sodiu. Utilaj Pl A2<br/>1.6.1. Valoarea utilajului</b>                    |      |        |                    |                              |
| 116 |   | Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza) conform fisei tehnice            | set  | 1,0000 | 650 000,00<br>0,00 | 650 000,00<br>0,00           |
|     |   | <i>Total</i>   | lei  |        |                    | 650 000,00                   |
|     |   | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |        |                    | <b>650 000,00</b>            |
|     |   | <i>Total</i>   | lei  |        |                    | 650 000,00                   |
|     |   | <b>Total 2-3-3. Statia de dezinfectare<br/>cu hipoclorit de sodiu. Utilaj Pl A2<br/>Inclusiv salariu</b>                             |      |        |                    | <b>650 000,00</b>            |
|     |   | <b>1.7. 2-1-1. Retele de distributie a<br/>apei (bransamente)<br/>1.7.1. Lucrari de constructii<br/>1.7.1.1. Lucrari terasamente</b> |      |        |                    |                              |

| 1   | 2       | 3   | 4         | 5        | 6                | 7                              |
|-----|---------|---|-----------|----------|------------------|--------------------------------|
| 117 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.  | 100<br>m3 | 11,6900  | 1 097,50<br>0,00 | 12 829,75<br>0,00              |
| 118 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                       | m3        | 36,0000  | 133,57<br>133,57 | 4 808,53<br>4 808,53           |
| 119 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100<br>m3 | 1,7100   | 562,57<br>0,00   | 962,00<br>0,00                 |
| 120 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km   | t         | 291,0000 | 10,67<br>0,00    | 3 104,06<br>0,00               |
| 121 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100<br>m3 | 1,7100   | 123,36<br>23,36  | 210,94<br>39,94                |
| 122 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                               | 100<br>m3 | 10,3400  | 272,51<br>0,00   | 2 817,75<br>0,00               |
| 123 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv       | 100<br>m3 | 10,3400  | 807,64<br>571,89 | 8 350,99<br>5 913,34           |
|     |         | <i>Total</i>  | lei       |          |                  | 33 084,02                      |
|     |         | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |          |                  | <b>33 084,02<br/>10 761,81</b> |
|     |         | <b>1.7.1.2. Conducte si accesorii</b>   |           |          |                  |                                |
| 124 | AcA52A  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banda de avertizare nu se include conform proiectului (Conducta   | m         | 60,0000  | 43,06<br>3,50    | 2 583,72<br>210,08             |

| 1   | 2      | 3   | 4   | 5              | 6                 | 7                      |
|-----|--------|---|-----|----------------|-------------------|------------------------|
|     |        | PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat )  |     |                |                   |                        |
| 125 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banda de avertizare nu se include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d25mm triplustrat )  | m   | 2 132,000<br>0 | 24,73<br>3,50     | 52 718,31<br>7 464,90  |
| 126 |        | Banda de avertizare   | m   | 2 192,000<br>0 | 1,50<br>0,00      | 3 288,00<br>0,00       |
| 127 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei   | m   | 2 192,000<br>0 | 5,39<br>2,59      | 11 822,77<br>5 685,17  |
| 128 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm   | m   | 2 192,000<br>0 | 0,59<br>0,27      | 1 284,16<br>582,72     |
| 129 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT orientabil 360* electrosudabil d160/25mm) | buc | 66,0000        | 1 334,61<br>77,81 | 88 084,13<br>5 135,33  |
| 130 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT orientabil 360* electrosudabil d140/25mm) | buc | 86,0000        | 1 233,61<br>77,81 | 106 090,29<br>6 691,49 |
| 131 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul  | buc | 56,0000        | 1 065,27<br>77,81 | 59 655,19<br>4 357,25  |

| 1   | 2      | 3  | 4   | 5       | 6                 | 7                     |
|-----|--------|--|-----|---------|-------------------|-----------------------|
|     |        | de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului KIT orientabil 360* electrosudabil d110/25mm   |     |         |                   |                       |
| 132 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului KIT1 orientabil 360* electrosudabil d63/25mm | buc | 74,0000 | 738,87<br>51,87   | 54 676,53<br>3 838,53 |
| 133 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului KIT1 orientabil 360* electrosudabil d50/25mm | buc | 37,0000 | 669,18<br>51,87   | 24 759,73<br>1 919,26 |
| 134 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT orientabil 360* electrosudabil d160/50mm)                  | buc | 2,0000  | 1 906,94<br>77,81 | 3 813,89<br>155,62    |
| 135 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT orientabil 360* electrosudabil d140/50mm)                  | buc | 2,0000  | 1 233,61<br>77,81 | 2 467,22<br>155,62    |
| 136 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin  | buc | 1,0000  | 1 065,27          | 1 065,27              |

| 1   | 2      | 3  | 4    | 5        | 6               | 7                               |
|-----|--------|--|------|----------|-----------------|---------------------------------|
|     |        | electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT orientabil 360* electrosudabil d110/50mm)  |      |          | 77,81           | 77,81                           |
| 137 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm) | buc  | 10,0000  | 216,20<br>51,87 | 2 161,97<br>518,72              |
| 138 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d25mm   | buc  | 638,0000 | 175,80<br>51,87 | 112 158,49<br>33 094,34         |
|     |        | <i>Total</i>   | lei  |          |                 | 526 629,67                      |
|     |        | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |          |                 | <b>526 629,67<br/>69 886,84</b> |
|     |        | <i>Total</i>   | lei  |          |                 | 559 713,69                      |
|     |        | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24 % |          |                 | 19 355,68                       |
|     |        | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %  |          |                 | 6 638,84                        |
|     |        | <i>Total</i>   |      |          |                 | 585 708,21                      |
|     |        | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 10 % |          |                 | 58 570,82                       |
|     |        | <i>Total</i>   |      |          |                 | 644 279,03                      |
|     |        | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %  |          |                 | 38 656,74                       |
|     |        | <b>Total Lucrari de constructii</b>  |      |          |                 | <b>682 935,77</b>               |

| 1   | 2                   | 3  | 4         | 5        | 6                | 7                                  |
|-----|---------------------|--|-----------|----------|------------------|------------------------------------|
|     |                     | <b>Inclusiv salariu</b>  |           |          |                  | <b>80 648,65</b>                   |
|     |                     | <b>1.7.2. Lucrari de montare</b>   |           |          |                  |                                    |
| 139 | AcB06B<br>aplicativ | Montarea caminului apometru din PE (Nota: doar manopera si nisip)  | buc       | 324,0000 | 190,50<br>176,36 | 61 723,60<br>57 142,20             |
|     |                     | <i>Total</i>   | lei       |          |                  | 61 723,60                          |
|     |                     | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24 %      |          |                  | 13 714,13                          |
|     |                     | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %       |          |                  | 91,63                              |
|     |                     | <i>Total</i>   |           |          |                  | 75 529,36                          |
|     |                     | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 76 %      |          |                  | 43 428,07                          |
|     |                     | <i>Total</i>   |           |          |                  | 118 957,43                         |
|     |                     | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %       |          |                  | 7 137,45                           |
|     |                     | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |          |                  | <b>126 094,88<br/>57 142,20</b>    |
|     |                     | <b>1.7.3. Utilaj</b>   |           |          |                  |                                    |
| 140 |                     | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm (total echipat) - d25mm                                 | buc       | 319,0000 | 2 300,00<br>0,00 | 733 700,00<br>0,00                 |
| 141 |                     | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm (total echipat) - d50mm                                 | buc       | 5,0000   | 2 300,00<br>0,00 | 11 500,00<br>0,00                  |
|     |                     | <i>Total</i>   | lei       |          |                  | 745 200,00                         |
|     |                     | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |          |                  | <b>745 200,00</b>                  |
|     |                     | <i>Total</i>   | lei       |          |                  | 1 554 230,65                       |
|     |                     | <b>Total 2-1-1. Retele de distributie a<br/>apei (bransamente)<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |          |                  | <b>1 554 230,65<br/>137 790,85</b> |
|     |                     | <b>1.8. 7-1-1. Amenajarea teritoriului<br/>(Pltforma A)</b>  |           |          |                  |                                    |
|     |                     | <b>1.8.1. Sistematizare verticala</b>  |           |          |                  |                                    |
| 142 | TsC19A1             | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100<br>m3 | 2,4000   | 302,50<br>0,00   | 726,00<br>0,00                     |

| 1   | 2              | 3  | 4         | 5      | 6                | 7                |
|-----|----------------|--|-----------|--------|------------------|------------------|
|     |                | (Scoaterea stratului de sol fertil h=0.3m)   |           |        |                  |                  |
| 143 | TsC22A1<br>K=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 5 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I  | 100<br>m3 | 2,4000 | 665,00<br>0,00   | 1 596,00<br>0,00 |
| 144 | TsC19A1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Corectia solului fertil)   | 100<br>m3 | 2,4000 | 302,50<br>0,00   | 726,00<br>0,00   |
| 145 | TsC19B1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutiera)  | 100<br>m3 | 1,8800 | 384,97<br>0,00   | 723,75<br>0,00   |
| 146 | TsC22D1<br>K=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II  | 100<br>m3 | 1,8800 | 800,00<br>0,00   | 1 504,00<br>0,00 |
| 147 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Rigola de evacuarea apei)     | 100<br>m3 | 0,0800 | 512,50<br>0,00   | 41,00<br>0,00    |
| 148 | TsC19B1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II  | 100<br>m3 | 0,0800 | 384,37<br>0,00   | 30,75<br>0,00    |
| 149 | TsC22D1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100<br>m3 | 0,0800 | 1 800,00<br>0,00 | 144,00<br>0,00   |
| 150 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -                         | 100<br>m3 | 0,8500 | 562,35<br>0,00   | 478,00<br>0,00   |



| 1   | 2            | 3   | 4         | 5        | 6                | 7                               |
|-----|--------------|---|-----------|----------|------------------|---------------------------------|
|     |              | (neajuns de sol)  |           |          |                  |                                 |
| 151 | TsI50A3      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km   | t         | 144,5000 | 12,67<br>0,00    | 1 830,37<br>0,00                |
|     |              | <i>Total</i>  | lei       |          |                  | 7 799,87                        |
|     |              | <b>Total Sistematzare verticala<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |          |                  | <b>7 799,87</b>                 |
|     |              | <b>1.8.2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic -562.5m2</b>  |           |          |                  |                                 |
| 152 | TsD05A       | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100<br>m3 | 1,6800   | 831,65<br>571,90 | 1 397,18<br>960,80              |
| 153 | DA06B2       | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                             | m3        | 56,2500  | 334,89<br>23,99  | 18 837,59<br>1 349,45           |
| 154 | DA12C        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire  | m3        | 84,3000  | 584,45<br>19,45  | 49 269,37<br>1 639,80           |
| 155 | DB16H<br>K=2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica  | m2        | 562,5000 | 377,96<br>6,48   | 212 599,87<br>3 647,25          |
| 156 | DE10A        | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15   | m         | 180,0000 | 231,38<br>38,26  | 41 648,51<br>6 886,01           |
|     |              | <i>Total</i>  | lei       |          |                  | 323 752,52                      |
|     |              | <b>Total Imbracaminte de drum din beton asfaltic -562.5m2<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |          |                  | <b>323 752,52<br/>14 483,31</b> |
|     |              | <b>1.8.3. Rigola din beton (77m)</b>  |           |          |                  |                                 |
| 157 | TsC54B       | Strat de fundatie din piatra sparta   | m3        | 1,9300   | 561,85<br>64,20  | 1 084,37<br>123,91              |
| 158 | CA02C        | Beton simplu turnat in egalizari,   | m3        | 7,7000   | 1 942,58         | 14 957,88                       |

| 1   | 2      | 3  | 4   | 5        | 6                  | 7                             |
|-----|--------|--|-----|----------|--------------------|-------------------------------|
|     |        | pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B15   |     |          | 291,78             | 2 246,70                      |
| 159 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                             | m2  | 38,5000  | 136,72<br>77,81    | 5 263,61<br>2 995,61          |
| 160 | TsC54C | Umplutura cu pietris-4m2   | m3  | 0,2000   | 561,95<br>64,20    | 112,39<br>12,84               |
|     |        | <i>Total</i>   | lei |          |                    | 21 418,25                     |
|     |        | <b>Total Rigola din beton (77m)<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                    | <b>21 418,25<br/>5 379,06</b> |
|     |        | <b>1.8.4. Gardul metalic (110sectii-275m)</b>  |     |          |                    |                               |
| 161 | CO06B3 | Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d- 5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 110 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1- 111 buc; capac patrat 60*60 - 111buc; element de fixare ECO 40 zincat - 440buc; beton M150 - 7.92 m3) | m   | 275,0000 | 400,86<br>87,53    | 110 236,85<br>24 071,85       |
| 162 | CK14A  | Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)         | m2  | 7,4000   | 578,89<br>110,88   | 4 283,82<br>820,49            |
| 163 | CK14A  | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)             | m2  | 1,5000   | 1 621,61<br>110,88 | 2 432,42<br>166,32            |
| 164 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Umplutura din sirma ghimpata   | kg  | 99,0000  | 39,27<br>13,62     | 3 887,28<br>1 348,02          |

| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5        | 6                  | 7                               |
|-----|-------------|---|-------------------|----------|--------------------|---------------------------------|
| 165 | CL18A       | Confecții metalice diverse din profile laminatate, tabla, tabla striată, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel  | kg                | 126,7200 | 39,27<br>13,62     | 4 975,71<br>1 725,45            |
| 166 | IzD10A      | Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv | t                 | 0,1270   | 1 020,16<br>417,64 | 129,56<br>53,04                 |
|     |             | <i>Total</i>  | lei               |          |                    | 125 945,64                      |
|     |             | <b>Total Gardul metalic (110secții-275m)<br/>Inclusiv salariu</b>   |                   |          |                    | <b>125 945,64<br/>28 185,17</b> |
|     |             | <b>1.8.5. Spații verzi</b>  |                   |          |                    |                                 |
| 167 | 47-02-039-8 | Săparea mecanizată a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii  | 100 buc           | 0,4200   | 1 043,57<br>0,00   | 438,30<br>0,00                  |
| 168 | 47-02-039-2 | Săparea mecanizată a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii  | 100 buc           | 0,9000   | 787,50<br>0,00     | 708,75<br>0,00                  |
| 169 | TsH109A     | Împrăștierea arborilor și arbuștilor pentru plantarea distanțată de pînă 100m: arbori foioși  | buc               | 42,0000  | 0,94<br>0,94       | 39,49<br>39,49                  |
| 170 | TsH109C     | Împrăștierea arborilor și arbuștilor pentru plantarea distanțată de pînă 100m: arbuști  | buc               | 90,0000  | 0,57<br>0,57       | 51,35<br>51,35                  |
| 171 | TsH110A     | Plantarea arborilor în gropi gata săpate: arbori foioși -artar  | buc               | 42,0000  | 123,80<br>18,80    | 5 199,75<br>789,75              |
| 172 | TsH24A      | Plantări arbuști fără balot Spiraea Vanhouttei  | buc               | 90,0000  | 110,03<br>23,34    | 9 902,30<br>2 100,81            |
| 173 | TsH09A      | Sămănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%  | 100m <sup>2</sup> | 41,5750  | 609,53<br>312,53   | 25 341,20<br>12 993,42          |
| 174 | TsH09C      | Sămănarea gazonului pe suprafețele taluzelor cu 1 kg samantă pe 100 mp  | 100m <sup>2</sup> | 0,1350   | 412,22<br>337,19   | 55,65<br>45,52                  |
|     |             |   |                   |          |                    |                                 |

| 1   | 2            | 3  | 4    | 5       | 6                    | 7                               |
|-----|--------------|--|------|---------|----------------------|---------------------------------|
|     |              | <i>Total</i>   | lei  |         |                      | 41 736,79                       |
|     |              | <b>Total Spatii verzi<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |         |                      | <b>41 736,79<br/>16 020,34</b>  |
|     |              | <i>Total</i>   | lei  |         |                      | 520 653,07                      |
|     |              | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24 % |         |                      | 15 376,29                       |
|     |              | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %  |         |                      | 8 687,21                        |
|     |              | <i>Total</i>   |      |         |                      | 544 716,57                      |
|     |              | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 10 % |         |                      | 54 471,66                       |
|     |              | <i>Total</i>   |      |         |                      | 599 188,23                      |
|     |              | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %  |         |                      | 35 951,29                       |
|     |              | <b>Total 7-1-1. Amenajarea<br/>teritoriului (Pltforma A)<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |         |                      | <b>635 139,52<br/>64 067,88</b> |
|     |              | <b>1.9. 4-2-1. Retele electrice<br/>exterioare BJI-10kV<br/>1.9.1. Lucrari de constructie</b>  |      |         |                      |                                 |
| 175 | 33-04-003-10 | Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior                  | buc  | 5,0000  | 2 534,11<br>490,84   | 12 670,54<br>2 454,19           |
| 176 | 33-04-003-11 | Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu o proptea     | buc  | 2,0000  | 5 013,20<br>907,76   | 10 026,40<br>1 815,52           |
| 177 | 33-04-003-12 | Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu doua proptele | buc  | 3,0000  | 7 601,91<br>1 385,63 | 22 805,72<br>4 156,89           |
| 178 | 33-04-007-1  | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-3И   | buc  | 13,0000 | 1 574,19<br>64,19    | 20 464,49<br>834,49             |
| 179 | 33-04-016-2  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior             | buc  | 18,0000 | 184,53<br>28,53      | 3 321,53<br>513,53              |
| 180 | 33-04-016-   | Transportarea constructiilor si  | buc  | 18,0000 | 65,21                | 1 173,78                        |

| 1   | 2           | 3  | 4    | 5       | 6                    | 7                               |
|-----|-------------|--|------|---------|----------------------|---------------------------------|
|     | 5           | materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |      |         | 16,21                | 291,78                          |
| 181 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor        | 1 km | 0,3500  | 9 298,40<br>3 710,71 | 3 254,44<br>1 298,75            |
| 182 | 507-970     | Conductor AC-70 mm2  | km   | 1,1000  | 30 000,00<br>0,00    | 33 000,00<br>0,00               |
| 183 | 33-04-030-3 | Montarea intreruptoarelor: РЛНДМ- 10/400У1   | set  | 1,0000  | 805,16<br>524,56     | 805,16<br>524,56                |
| 184 | 33-04-030-3 | Montarea intreruptoarelor: РЛНДМ- 10/400У1   | set  | 1,0000  | 805,16<br>524,56     | 805,16<br>524,56                |
| 185 | 33-03-004-1 | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 15 m                      | buc  | 4,0000  | 355,12<br>52,52      | 1 420,48<br>210,08              |
|     |             | <i>Total</i>   | lei  |         |                      | 109 747,70                      |
|     |             | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24 % |         |                      | 3 029,84                        |
|     |             | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %  |         |                      | 1 672,18                        |
|     |             | <i>Total</i>   |      |         |                      | 114 449,72                      |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 10 % |         |                      | 11 444,97                       |
|     |             | <i>Total</i>   |      |         |                      | 125 894,69                      |
|     |             | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %  |         |                      | 7 553,68                        |
|     |             | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>   |      |         |                      | <b>133 448,37<br/>12 624,35</b> |
|     |             | <b>1.9.2. Lucrari de montare</b>   |      |         |                      |                                 |
| 186 |             | 1.Разъединительный пункт 10кВ АРП- 1 (изоляторы и линейная арматура л.АЕЕ.7)   | buc  | 1,0000  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                    |
| 187 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1   | buc  | 13,0000 | 147,08<br>41,16      | 1 911,98<br>535,06              |
| 188 | 08-02-305-1 | Clema НБ-2   | buc  | 6,0000  | 206,42<br>21,47      | 1 238,51<br>128,84              |
| 189 | 08-02-305-1 | Ушко У1-7-16   | buc  | 7,0000  | 167,27<br>21,47      | 1 170,90<br>150,30              |

| 1   | 2           | 3   | 4     | 5       | 6                    | 7                    |
|-----|-------------|---|-------|---------|----------------------|----------------------|
| 190 | 08-02-305-1 | Clema de filiera "ПА"   | buc   | 3,0000  | 142,28<br>21,48      | 426,85<br>64,45      |
| 191 | 08-02-305-1 | Clema de filiera "ПС"   | buc   | 4,0000  | 392,32<br>21,48      | 1 569,26<br>85,91    |
| 192 | 08-02-305-1 | Clema "A2A"   | buc   | 6,0000  | 192,25<br>21,47      | 1 153,49<br>128,84   |
| 193 | 08-02-305-1 | Звено ПРТ-7   | buc   | 6,0000  | 192,25<br>21,47      | 1 153,49<br>128,84   |
| 194 | 08-02-305-1 | Серьга СРС-7-17   | buc   | 7,0000  | 142,27<br>21,47      | 995,90<br>150,30     |
| 195 | 08-02-305-1 | Clema ПГН-2-6   | buc   | 1,0000  | 192,11<br>21,46      | 192,11<br>21,46      |
| 196 | 08-02-305-1 | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada):conductor AC-70 (оциновка)   | buc   | 1,0000  | 2 592,11<br>21,46    | 2 592,11<br>21,46    |
| 197 |             | 2.Разъединительный пункт 10кВ АРП- 1 (стальные конструкции и линейная арматура л.АЕЕ.7) | buc   | 1,0000  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         |
| 198 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp M2-10-SP  | buc   | 1,0000  | 1 576,30<br>36,70    | 1 576,30<br>36,70    |
| 199 | 08-02-377-3 | Consola RLND  | buc   | 1,0000  | 7 548,92<br>78,72    | 7 548,92<br>78,72    |
| 200 | 1547        | Круг 10   | m     | 1,5000  | 25,00<br>0,00        | 37,50<br>0,00        |
| 201 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TM-2  | buc   | 5,0000  | 1 576,44<br>36,69    | 7 882,18<br>183,43   |
| 202 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TM-3  | buc   | 2,0000  | 1 576,45<br>36,70    | 3 152,90<br>73,40    |
| 203 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TM-6  | buc   | 5,0000  | 1 576,44<br>36,69    | 7 882,18<br>183,43   |
| 204 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp X1   | buc   | 38,0000 | 152,27<br>21,48      | 5 786,18<br>816,08   |
| 205 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp X7   | buc   | 3,0000  | 152,28<br>21,48      | 456,85<br>64,45      |
| 206 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp X8   | buc   | 1,0000  | 152,11<br>21,46      | 152,11<br>21,46      |
| 207 | 08-02-368-1 | Conductor de legare la pamint "ЗП1"   | 100 m | 0,1500  | 9 122,47<br>7 122,47 | 1 368,37<br>1 068,37 |
| 208 | 08-02-305-4 | Устройство ответвительное концевое УОК  | buc   | 1,0000  | 2 576,30<br>36,70    | 2 576,30<br>36,70    |

| 1   | 2           | 3  | 4    | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|-------------|--|------|---------|-------------------|--------------------------------|
| 209 | 08-02-305-4 | Устройство ответвительное промежуточное УОП                | buc  | 1,0000  | 2 576,30<br>36,70 | 2 576,30<br>36,70              |
| 210 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ-20В      | buc  | 46,0000 | 172,48<br>41,16   | 7 934,18<br>1 893,39           |
| 211 | 154666      | Coracel K-6  | buc  | 46,0000 | 5,00<br>0,00      | 230,00<br>0,00                 |
| 212 | 1505        | Clema ПС-2   | buc  | 17,0000 | 52,00<br>0,00     | 884,00<br>0,00                 |
| 213 | 08-02-305-1 | Clema de filiera "ПА"                                      | buc  | 57,0000 | 142,27<br>21,47   | 8 109,35<br>1 224,05           |
| 214 | 15055       | Suspensie de tractiune izolanta (подвеска натяжная ПС-70Д) | ???  | 30,0000 | 200,00<br>0,00    | 6 000,00<br>0,00               |
| 215 | 08-02-305-1 | Clema "A2A"  | buc  | 6,0000  | 192,25<br>21,47   | 1 153,49<br>128,84             |
| 216 | 08-02-305-4 | Consola PA-1   | buc  | 1,0000  | 976,30<br>36,70   | 976,30<br>36,70                |
| 217 | 08-02-305-4 | Consola PA-2   | buc  | 1,0000  | 276,30<br>36,70   | 276,30<br>36,70                |
| 218 | 08-02-305-4 | Consola (вал привода) PA-3                                 | buc  | 2,0000  | 1 576,45<br>36,70 | 3 152,90<br>73,40              |
| 219 | 08-02-305-4 | Consola PA-4   | buc  | 1,0000  | 226,30<br>36,70   | 226,30<br>36,70                |
| 220 | 08-02-305-4 | Consola PA-5   | buc  | 3,0000  | 226,43<br>36,68   | 679,28<br>110,03               |
| 221 | 08-02-305-2 | Cirlig de perete, simplu (Suport Y1)                       | buc  | 8,0000  | 279,64<br>109,17  | 2 237,08<br>873,33             |
|     |             | <i>Total</i>   | lei  |         |                   | 85 259,87                      |
|     |             | <i>Asigurarea sociala</i>                                  | 24 % |         |                   | 2 022,73                       |
|     |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                             | 2 %  |         |                   | 1 240,16                       |
|     |             | <i>Total</i>   |      |         |                   | 88 522,76                      |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                 | 76 % |         |                   | 6 405,31                       |
|     |             | <i>Total</i>   |      |         |                   | 94 928,07                      |
|     |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                  | 6 %  |         |                   | 5 695,68                       |
|     |             | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>           |      |         |                   | <b>100 623,75<br/>8 428,04</b> |
|     |             | <b>1.9.3. Utilaj</b>                                       |      |         |                   |                                |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|---------------|--|------|--------|--------------------|---------------------------------|
| 222 | Pretul Firmei | Decupla РЛНД1-10/200 + привод  | buc  | 1,0000 | 4 166,67<br>0,00   | 4 166,67<br>0,00                |
| 223 | 1152          | Intreruptor-siguranta CUT-OUT  | buc  | 3,0000 | 750,00<br>0,00     | 2 250,00<br>0,00                |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |                    | 6 416,67                        |
|     |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |        |                    | <b>6 416,67</b>                 |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |                    | 240 488,79                      |
|     |               | <b>Total 4-2-1. Retele electrice<br/>exterioare ВЛ-10kV<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |        |                    | <b>240 488,79<br/>21 052,39</b> |
|     |               | <b>1.10. 4-4-1. Iluminarea exterioara<br/>1.10.1. Lucrari de constructie</b>   |      |        |                    |                                 |
| 224 | 33-04-003-1   | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior  | buc  | 1,0000 | 2 200,16<br>246,39 | 2 200,16<br>246,39              |
| 225 | 33-04-016-2   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior             | buc  | 1,0000 | 184,53<br>28,53    | 184,53<br>28,53                 |
| 226 | 33-04-016-5   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc  | 1,0000 | 65,21<br>16,21     | 65,21<br>16,21                  |
| 227 | 33-04-014-2   | Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01  | buc  | 1,0000 | 330,98<br>148,48   | 330,98<br>148,48                |
| 228 | 510-125       | Lampa ДРЛ-125  | buc  | 1,0000 | 100,00<br>0,00     | 100,00<br>0,00                  |
| 229 | 510-126       | Bratara X20  | buc  | 4,0000 | 50,00<br>0,00      | 200,00<br>0,00                  |
| 230 | 510-125       | Bratara X15  | buc  | 2,0000 | 50,00<br>0,00      | 100,00<br>0,00                  |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |                    | 3 180,88                        |
|     |               | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24 % |        |                    | 105,51                          |
|     |               | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %  |        |                    | 41,65                           |
|     |               | <i>Total</i>   |      |        |                    | 3 328,04                        |



| 1   | 2            | 3  | 4     | 5       | 6                     | 7                          |
|-----|--------------|--|-------|---------|-----------------------|----------------------------|
|     |              | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 10 %  |         |                       | 332,81                     |
|     |              | <i>Total</i>   |       |         |                       | 3 660,85                   |
|     |              | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %   |         |                       | 219,65                     |
|     |              | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |         |                       | <b>3 880,50<br/>439,61</b> |
|     |              | <b>1.10.2. Lucrari de montare</b>  |       |         |                       |                            |
| 231 | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2        | 100 m | 0,1200  | 699,58<br>363,67      | 83,95<br>43,64             |
| 232 | 08-02-412-9  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,1500  | 398,67<br>148,67      | 59,80<br>22,30             |
| 233 | 590-4010     | Conductor PIB-1x1.5 MM2  | m     | 27,0000 | 3,00<br>0,00          | 81,00<br>0,00              |
| 234 | 08-02-407-1  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm  | 100 m | 0,0800  | 10 542,12<br>1 997,12 | 843,37<br>159,77           |
| 235 | 08-02-407-12 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm  | 100 m | 0,0400  | 8 806,75<br>2 768,75  | 352,27<br>110,75           |
| 236 | 08-02-363-1  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1   | buc   | 1,0000  | 835,40<br>221,10      | 835,40<br>221,10           |
| 237 | 24566        | Cutie Y614   | buc   | 1,0000  | 50,00<br>0,00         | 50,00<br>0,00              |
|     |              | <i>Total</i>   | lei   |         |                       | 2 305,79                   |
|     |              | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24 %  |         |                       | 133,81                     |
|     |              | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %   |         |                       | 21,92                      |
|     |              | <i>Total</i>   |       |         |                       | 2 461,52                   |
|     |              | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 76 %  |         |                       | 423,75                     |
|     |              | <i>Total</i>   |       |         |                       | 2 885,27                   |
|     |              | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %   |         |                       | 173,12                     |

| 1   | 2           | 3   | 4         | 5       | 6                     | 7                          |
|-----|-------------|---|-----------|---------|-----------------------|----------------------------|
|     |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |         |                       | <b>3 058,39<br/>557,56</b> |
|     |             | <i>Total</i>  | lei       |         |                       | 6 938,89                   |
|     |             | <b>Total 4-4-1. Iluminarea exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |         |                       | <b>6 938,89<br/>997,17</b> |
|     |             | <b>1.11. 4-1-1. Alimentarea cu energie<br/>electrica KJI-0,4kB<br/>1.11.1. Lucrari de constructie</b>   |           |         |                       |                            |
| 238 | TsC03B1     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100<br>m3 | 0,3000  | 512,50<br>0,00        | 153,75<br>0,00             |
| 239 | TsD18B      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                    | m3        | 30,0000 | 62,89<br>62,89        | 1 886,84<br>1 886,84       |
| 240 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri   | 1 km      | 0,1280  | 44 033,91<br>8 623,75 | 5 636,34<br>1 103,84       |
| 241 | TsC03B1     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100<br>m3 | 0,0500  | 510,00<br>0,00        | 25,50<br>0,00              |
| 242 | TsD18B      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                    | m3        | 5,0000  | 62,89<br>62,89        | 314,47<br>314,47           |
|     |             | <i>Total</i>  | lei       |         |                       | 8 016,90                   |
|     |             | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24 %      |         |                       | 793,24                     |
|     |             | <i>Cheltuieli de transport</i>  | 2 %       |         |                       | 90,65                      |
|     |             | <i>Total</i>  |           |         |                       | 8 900,79                   |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 10 %      |         |                       | 890,08                     |
|     |             | <i>Total</i>  |           |         |                       | 9 790,87                   |
|     |             | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6 %       |         |                       | 587,44                     |

| 1   | 2            | 3   | 4     | 5        | 6                     | 7                             |
|-----|--------------|---|-------|----------|-----------------------|-------------------------------|
|     |              | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |          |                       | <b>10 378,31<br/>3 305,15</b> |
|     |              | <b>1.11.2. Lucrari de montare</b>   |       |          |                       |                               |
| 243 | 08-02-142-1  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee  | 100 m | 0,8900   | 429,91<br>429,91      | 382,62<br>382,62              |
| 244 | 08-02-141-1  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg  | 100 m | 0,8900   | 1 901,22<br>888,30    | 1 692,09<br>790,59            |
| 245 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m | 0,3000   | 1 492,17<br>804,00    | 447,65<br>241,20              |
| 246 | 08-02-143-1  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu  | 100 m | 0,8900   | 422,11<br>422,11      | 375,68<br>375,68              |
| 247 |              | Cablu АПВзБбШп-3x4 mm2  | m     | 30,0000  | 30,00<br>0,00         | 900,00<br>0,00                |
| 248 |              | Cablu АПВзБбШп-5x6 mm2  | m     | 89,0000  | 30,00<br>0,00         | 2 670,00<br>0,00              |
| 249 | 404-23       | Caramida  | buc   | 357,0000 | 6,00<br>0,00          | 2 142,00<br>0,00              |
| 250 |              | Nisip   | m3    | 8,5000   | 250,00<br>0,00        | 2 125,00<br>0,00              |
| 251 | 08-02-163-1  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc   | 8,0000   | 176,09<br>88,83       | 1 408,75<br>710,65            |
| 252 | 08-02-407-12 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm   | 100 m | 0,2000   | 13 809,05<br>2 768,65 | 2 761,81<br>553,73            |
| 253 | 08-02-472-9  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm  | 100 m | 0,3000   | 5 988,60<br>1 381,10  | 1 796,58<br>414,33            |
| 254 | 08-01-087-3  | Constructii metalice sub utilaj   | t     | 0,0100   | 37 657,00<br>4 033,00 | 376,57<br>40,33               |
|     |              | <i>Total</i>  | lei   |          |                       | 17 078,75                     |
|     |              | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24 %  |          |                       | 842,19                        |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5      | 6                  | 7                             |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------------------|-------------------------------|
|     |                 | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %  |        |                    | 247,88                        |
|     |                 | <i>Total</i>   |      |        |                    | 18 168,82                     |
|     |                 | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 76 % |        |                    | 2 666,94                      |
|     |                 | <i>Total</i>   |      |        |                    | 20 835,76                     |
|     |                 | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %  |        |                    | 1 250,15                      |
|     |                 | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |        |                    | <b>22 085,91<br/>3 509,13</b> |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |                    | 32 464,22                     |
|     |                 | <b>Total 4-1-1. Alimentarea cu<br/>energie electrica KJI-0,4κB<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |        |                    | <b>32 464,22<br/>6 814,28</b> |
|     |                 | <b>1.12. 4-3-1. Substantie de<br/>transformatoare KTH-63/10/0,4<br/>1.12.1. Lucrari de constructie</b>   |      |        |                    |                               |
| 255 | 33-04-029-<br>3 | Executarea fundatiilor pentru<br>substatii complete de transformare<br>tip chiosc: cu asezarea pe<br>suprafata orizontala a 4 grinzi de<br>consolidare   | buc  | 1,0000 | 6 321,69<br>389,69 | 6 321,69<br>389,69            |
| 256 | TsA16D1         | Sapatura manuala de pamint, in<br>spatii limitate, in transe de pina la<br>4 m adincime, pentru cabluri<br>electrice de inalta tensiune, in<br>pamint cu umiditate naturala fara<br>sprijiniri latime < 1 m, adincime <<br>1,5 m , teren foarte tare | m3   | 6,0000 | 204,24<br>204,24   | 1 225,47<br>1 225,47          |
| 257 | TsD19C          | Umplutura de pamint compactata,<br>la fundatiile de la stilpii liniilor<br>electrice aeriene de inalta<br>tensiune, cu pamint provenit din<br>teren foarte tare  | m3   | 6,0000 | 240,56<br>240,56   | 1 443,34<br>1 443,34          |
| 258 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, socluri, ziduri<br>de sprijin, pereti sub cota zero,<br>preparat cu centrala de betoane<br>sau beton marfa conform. art.<br>CA01, turnare cu mijloace clasice,<br>beton simplu clasa B15    | m3   | 0,2500 | 1 832,88<br>249,48 | 458,22<br>62,37               |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei  |        |                    | 9 448,72                      |
|     |                 | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24 % |        |                    | 749,01                        |

| 1   | 2            | 3  | 4    | 5      | 6                    | 7                             |
|-----|--------------|--|------|--------|----------------------|-------------------------------|
|     |              | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %  |        |                      | 111,80                        |
|     |              | <i>Total</i>   |      |        |                      | 10 309,53                     |
|     |              | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 10 % |        |                      | 1 030,95                      |
|     |              | <i>Total</i>   |      |        |                      | 11 340,48                     |
|     |              | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %  |        |                      | 680,43                        |
|     |              | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |        |                      | <b>12 020,91<br/>3 120,87</b> |
|     |              | <b>1.12.2. Lucrari de montare</b>  |      |        |                      |                               |
| 259 | 08-01-025-1  | Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 63 kV A           | buc  | 1,0000 | 4 911,84<br>2 003,56 | 4 911,84<br>2 003,56          |
| 260 |              | Установка в РУ-0,4кВ   | buc  | 0,0000 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                  |
| 261 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A                   | buc  | 3,0000 | 271,88<br>101,15     | 815,64<br>303,45              |
| 262 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 4A                     | buc  | 1,0000 | 271,88<br>101,15     | 271,88<br>101,15              |
| 263 | 08-03-526-2  | Сумеречный выключатель с фотореле  | buc  | 1,0000 | 808,52<br>150,43     | 808,52<br>150,43              |
| 264 | 08-01-066-1  | Limitator supratensiune neliniar, ОПС  | set  | 1,0000 | 295,76<br>194,52     | 295,76<br>194,52              |
| 265 | 08-03-525-2  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-2P/20A | buc  | 1,0000 | 415,84<br>182,20     | 415,84<br>182,20              |
| 266 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63  | buc  | 1,0000 | 308,75<br>153,67     | 308,75<br>153,67              |
| 267 | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze   | buc  | 1,0000 | 61,41<br>56,41       | 61,41<br>56,41                |
| 268 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A                   | buc  | 1,0000 | 271,88<br>101,15     | 271,88<br>101,15              |
| 269 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe                 | buc  | 1,0000 | 343,83<br>182,20     | 343,83<br>182,20              |

| 1   | 2           | 3  | 4      | 5      | 6                     | 7                             |
|-----|-------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------------|
|     |             | suport metalic, tripolar, BP32-3P-20A  |        |        |                       |                               |
| 270 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                         | 100 m  | 0,0600 | 1 488,17<br>804,00    | 89,29<br>48,24                |
| 271 |             | Cablu BBГ-4x10 mm2   | m      | 3,0000 | 75,00<br>0,00         | 225,00<br>0,00                |
| 272 |             | Cablu BBГ-5x10 mm2   | m      | 3,0000 | 100,00<br>0,00        | 300,00<br>0,00                |
| 273 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm   | 100 m  | 0,0600 | 11 566,17<br>2 250,00 | 693,97<br>135,00              |
| 274 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm  | 10 buc | 0,9000 | 3 005,03<br>537,52    | 2 704,53<br>483,77            |
| 275 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m  | 0,4000 | 6 009,45<br>1 381,10  | 2 403,78<br>552,44            |
|     |             | <i>Total</i>   | lei    |        |                       | 14 921,92                     |
|     |             | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24 %   |        |                       | 1 115,57                      |
|     |             | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %    |        |                       | 134,68                        |
|     |             | <i>Total</i>   |        |        |                       | 16 172,17                     |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 76 %   |        |                       | 3 532,62                      |
|     |             | <i>Total</i>   |        |        |                       | 19 704,79                     |
|     |             | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %    |        |                       | 1 182,29                      |
|     |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |        |                       | <b>20 887,08<br/>4 648,19</b> |
|     |             | <b>1.12.3. Utilaj</b>  |        |        |                       |                               |
| 276 |             | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-63/ 10/0,4кВ   | buc    | 1,0000 | 125 000,00<br>0,00    | 125 000,00<br>0,00            |
| 277 |             | Transformator TM-63/10/0,4кВ   | buc    | 1,0000 | 50 000,00<br>0,00     | 50 000,00<br>0,00             |
| 278 |             | Automat BA47-29 3P 10A C   | buc    | 3,0000 | 50,00<br>0,00         | 150,00<br>0,00                |
| 279 |             | Automat BA47-29 1P 4A B  | buc    | 1,0000 | 50,00<br>0,00         | 50,00<br>0,00                 |
| 280 |             | Limitator ОПС1-В-3P  | buc    | 3,0000 | 1 000,00<br>0,00      | 3 000,00<br>0,00              |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|---------|---|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
| 281 | 540-401 | Intreruptor BH32-2P-20A   | buc | 1,0000 | 100,00<br>0,00    | 100,00<br>0,00                 |
| 282 |         | Dulap BZUM-TF-01-63   | buc | 1,0000 | 3 000,00<br>0,00  | 3 000,00<br>0,00               |
| 283 |         | Contor electric ZMG310CR 380B   | buc | 1,0000 | 6 500,00<br>0,00  | 6 500,00<br>0,00               |
| 284 |         | Automat BA47-29 3P 20A C  | buc | 1,0000 | 50,00<br>0,00     | 50,00<br>0,00                  |
| 285 |         | Intreruptor BP32-3P-20A   | buc | 1,0000 | 100,00<br>0,00    | 100,00<br>0,00                 |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 187 950,00                     |
|     |         | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                   | <b>187 950,00</b>              |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 220 857,99                     |
|     |         | <b>Total 4-3-1. Substantie de<br/>transformatoare KTH-63/10/0,4<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                   | <b>220 857,99<br/>7 769,06</b> |
|     |         | <b>1.13. Ridicarea topografica post<br/>executie, pichetajul traseului,<br/>proiectul de executie a lucrarilor</b>                                    |     |        |                   |                                |
| 286 |         | Elaborarea ridicarii topografice<br>post executie scara 1:500 inclusiv<br>avizarea cu toate instantele<br>implicate (Pina la astuparea<br>transeelor) | set | 1,0000 | 85 000,00<br>0,00 | 85 000,00<br>0,00              |
| 287 |         | Proiectul de executie a lucrarilor<br>(PEL) conform cu normativele in<br>vigoare.   | set | 1,0000 | 20 000,00<br>0,00 | 20 000,00<br>0,00              |
| 288 |         | Fixarea axelor pina la executie   | set | 1,0000 | 20 000,00<br>0,00 | 20 000,00<br>0,00              |
| 289 |         | Pichetarea traseului dupa executie<br>(camine de vizitare, retele)  | set | 1,0000 | 30 000,00<br>0,00 | 30 000,00<br>0,00              |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 155 000,00                     |
|     |         | <b>Total Ridicarea topografica post<br/>executie, pichetajul traseului,<br/>proiectul de executie a lucrarilor<br/>Inclusiv salariu</b>               |     |        |                   | <b>155 000,00</b>              |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 4 701 520,89                   |

| 1   | 2       | 3   | 4      | 5      | 6                         | 7                                  |
|-----|---------|---|--------|--------|---------------------------|------------------------------------|
|     |         | <b>Total Constructia retelelor de alimentare cu apa din s.Sarata-Razesii, r-nul Leova (reproiectare). N01.4/20-A1-CBA<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |        |                           | <b>4 701 520,89<br/>278 200,89</b> |
|     |         | <b>2. Constructia retelelor de alimentare cu apa din s.Tomai, r-nul Leova (reproiectare). N01.3/20-A2-TH.SU<br/>2.1. 2-3-2. Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH. (Platforma A2)<br/>2.1.1. Valoarea utilajului</b> |        |        |                           |                                    |
| 290 |         | Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza)   | set    | 1,0000 | <u>650 000,00</u><br>0,00 | <u>650 000,00</u><br>0,00          |
|     |         | <i>Total</i>  | lei    |        |                           | 650 000,00                         |
|     |         | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |        |                           | <b>650 000,00</b>                  |
|     |         | <b>2.1.2. Lucrari de constructii<br/>2.1.2.1. Lucrari terasamente</b>   |        |        |                           |                                    |
| 291 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II   | 100 m3 | 0,2830 | <u>512,37</u><br>0,00     | <u>145,00</u><br>0,00              |
| 292 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu   | m3     | 1,0000 | <u>133,57</u><br>133,57   | <u>133,57</u><br>133,57            |
| 293 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm   | 100 m3 | 0,2900 | <u>272,41</u><br>0,00     | <u>79,00</u><br>0,00               |
| 294 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                       | 100 m3 | 0,2900 | <u>807,72</u><br>571,93   | <u>234,24</u><br>165,86            |
| 295 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a  | m3     | 0,5000 | <u>20,10</u>              | <u>10,05</u>                       |



| 1   | 2      | 3  | 4   | 5       | 6                 | 7                        |
|-----|--------|--|-----|---------|-------------------|--------------------------|
|     |        | pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Grund deplasat)     |     |         | 20,10             | 10,05                    |
|     |        | <i>Total</i>   | lei |         |                   | 601,86                   |
|     |        | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>601,86<br/>309,48</b> |
|     |        | <b>2.1.2.2. Conducte si accesorii</b>  |     |         |                   |                          |
| 296 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm triplustrat | m   | 65,0000 | 75,18<br>9,53     | 4 886,88<br>619,55       |
| 297 |        | Banda de avertizare  | m   | 65,0000 | 1,50<br>0,00      | 97,50<br>0,00            |
| 298 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  | m   | 65,0000 | 5,39<br>2,59      | 350,58<br>168,58         |
| 299 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm  | m   | 65,0000 | 0,27<br>0,27      | 17,25<br>17,25           |
| 300 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm   | buc | 5,0000  | 346,61<br>37,61   | 1 733,04<br>188,04       |
| 301 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d110/100mm                    | buc | 2,0000  | 1 598,06<br>37,60 | 3 196,11<br>75,21        |
| 302 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din  | buc | 2,0000  | 391,94<br>77,81   | 783,89<br>155,62         |

| 1   | 2       | 3  | 4      | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|---------|--|--------|--------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d110mm   |        |        |                   |                                |
| 303 | AcA53C  | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu electrosudabil PE100 d110mm | buc    | 2,0000 | 930,61<br>77,81   | 1 861,22<br>155,62             |
|     |         | <i>Total</i>   | lei    |        |                   | 12 926,47                      |
|     |         | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |        |                   | <b>12 926,47<br/>1 379,87</b>  |
|     |         | <i>Total</i>   | lei    |        |                   | 13 528,33                      |
|     |         | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24 %   |        |                   | 405,44                         |
|     |         | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %    |        |                   | 215,03                         |
|     |         | <i>Total</i>   |        |        |                   | 14 148,80                      |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 10 %   |        |                   | 1 414,87                       |
|     |         | <i>Total</i>   |        |        |                   | 15 563,67                      |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %    |        |                   | 933,82                         |
|     |         | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |        |                   | <b>16 497,49<br/>1 689,35</b>  |
|     |         | <i>Total</i>   | lei    |        |                   | 666 497,49                     |
|     |         | <b>Total 2-3-2. Statia de dezinfectare<br/>cu hipoclorit de sodiu.TH.<br/>(Platforma A2)<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |        |                   | <b>666 497,49<br/>1 689,35</b> |
|     |         | <b>2.2. 2-2-1. Rezervori metalice<br/>V=150m3. (2buc). Lucrari de<br/>constructii. Pl A1</b><br><br><b>2.2.1. Lucrari terasamente</b>  |        |        |                   |                                |
| 304 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II        | 100 m3 | 6,0600 | 512,50<br>0,00    | 3 105,75<br>0,00               |
| 305 | TsD32A  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul   | 100 m3 | 6,0600 | 3 160,77<br>12,32 | 19 154,27<br>74,63             |

| 1   | 2               | 3  | 4         | 5       | 6                  | 7                           |
|-----|-----------------|--|-----------|---------|--------------------|-----------------------------|
| 306 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de bitum  | t         | 0,2290  | 10 365,94<br>0,00  | 2 373,80<br>0,00            |
| 307 | TsC53B          | Compactarea pamintului cu piatra sparta  | 100m2     | 0,9650  | 2 539,87<br>441,59 | 2 450,97<br>426,13          |
| 308 | DB16H<br>K=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5 cm)  | m2        | 96,5000 | 235,10<br>4,05     | 22 687,14<br>391,05         |
| 309 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)  | 100<br>m3 | 0,2900  | 562,07<br>0,00     | 163,00<br>0,00              |
| 310 | TsI50B          | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km   | t         | 49,3000 | 12,80<br>0,00      | 631,00<br>0,00              |
| 311 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100<br>m3 | 0,2900  | 123,24<br>23,24    | 35,74<br>6,74               |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei       |         |                    | 50 601,67                   |
|     |                 | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |         |                    | <b>50 601,67<br/>898,55</b> |
|     |                 | <b>2.2.2. Lucrari de constructii</b>   |           |         |                    |                             |
| 312 | CA02C           | Beton simplu C3.5 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice   | m3        | 9,4000  | 1 942,61<br>291,78 | 18 260,52<br>2 742,73       |
| 313 | CA03G           | Beton armat M200 (C15) turnat cu mijloace clasice, in fundatie, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Pm1)  | m3        | 19,6000 | 1 945,25<br>285,30 | 38 126,84<br>5 591,81       |
| 314 | CB02A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2        | 14,5000 | 136,72<br>77,81    | 1 982,39<br>1 128,22        |
| 315 | CC01C           | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii  | kg        | 84,6000 | 31,75<br>5,12      | 2 685,81<br>433,33          |

| 1   | 2      | 3   | 4    | 5              | 6                  | 7                               |
|-----|--------|---|------|----------------|--------------------|---------------------------------|
|     |        | izolate   |      |                |                    |                                 |
| 316 | CC01D  | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate   | kg   | 1 662,000<br>0 | 30,45<br>3,83      | 50 608,83<br>6 358,08           |
| 317 | CL18A  | Confectii metalice (cadru plat Cp1)   | kg   | 210,0000       | 39,27<br>13,62     | 8 245,73<br>2 859,44            |
| 318 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    | 0,2100         | 1 024,76<br>417,43 | 215,20<br>87,66                 |
|     |        | <i>Total</i>  | lei  |                |                    | 120 125,32                      |
|     |        | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |                |                    | <b>120 125,32<br/>19 201,27</b> |
|     |        | <i>Total</i>  | lei  |                |                    | 170 726,99                      |
|     |        | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24 % |                |                    | 4 823,96                        |
|     |        | <i>Cheltuieli de transport</i>  | 2 %  |                |                    | 2 484,90                        |
|     |        | <i>Total</i>  |      |                |                    | 178 035,85                      |
|     |        | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 10 % |                |                    | 17 803,59                       |
|     |        | <i>Total</i>  |      |                |                    | 195 839,44                      |
|     |        | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6 %  |                |                    | 11 750,37                       |
|     |        | <b>Total 2-2-1. Rezervori metalice<br/>V=150m3. (2buc). Lucrari de<br/>constructii. Pl A1<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |                |                    | <b>207 589,81<br/>20 099,82</b> |
|     |        | <b>2.3. 2-2-2. Rezervor suprateran de<br/>apa V=150m3 (2buc). Lucrari<br/>tehnologice. Platforma A1<br/>2.3.1. Valoarea utilajului</b>  |      |                |                    |                                 |
| 319 |        | Hidrant subteran PN10 d80mm<br>H=1.0m   | buc  | 2,0000         | 4 000,00<br>0,00   | 8 000,00<br>0,00                |
| 320 |        | Indicator hidrant de incendiu   | buc  | 2,0000         | 250,00<br>0,00     | 500,00<br>0,00                  |

| 1   | 2       | 3   | 4      | 5      | 6                  | 7                          |
|-----|---------|---|--------|--------|--------------------|----------------------------|
|     |         | <i>Total</i>  | lei    |        |                    | 8 500,00                   |
|     |         | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |        |                    | <b>8 500,00</b>            |
|     |         | <b>2.3.2. Lucrari de montare</b>  |        |        |                    |                            |
| 321 | AcB06B  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm   | buc    | 2,0000 | 1 348,74<br>176,36 | 2 697,48<br>352,73         |
| 322 | AcF09A  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. Nota Doar manopera                             | buc    | 2,0000 | 66,79<br>66,79     | 133,57<br>133,57           |
|     |         | <i>Total</i>  | lei    |        |                    | 2 831,05                   |
|     |         | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24 %   |        |                    | 116,71                     |
|     |         | <i>Cheltuieli de transport</i>  | 2 %    |        |                    | 46,90                      |
|     |         | <i>Total</i>  |        |        |                    | 2 994,66                   |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 76 %   |        |                    | 369,59                     |
|     |         | <i>Total</i>  |        |        |                    | 3 364,25                   |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6 %    |        |                    | 201,85                     |
|     |         | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |        |                    | <b>3 566,10<br/>486,30</b> |
|     |         | <b>2.3.3. Lucrari de constructii</b>  |        |        |                    |                            |
|     |         | <b>2.3.3.1. Lucrari terasamente</b>   |        |        |                    |                            |
| 323 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,4100 | 512,41<br>0,00     | 722,50<br>0,00             |
| 324 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                  | m3     | 4,0000 | 133,57<br>133,57   | 534,28<br>534,28           |
| 325 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate  | 100 m3 | 0,3000 | 562,50<br>0,00     | 168,75<br>0,00             |

| 1   | 2       | 3  | 4         | 5       | 6                | 7                            |
|-----|---------|--|-----------|---------|------------------|------------------------------|
|     |         | naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)   |           |         |                  |                              |
| 326 | TsI50B  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km   | t         | 50,7000 | 12,80<br>0,00    | 649,00<br>0,00               |
| 327 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100<br>m3 | 0,3000  | 123,33<br>23,33  | 37,00<br>7,00                |
| 328 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  | 100<br>m3 | 1,1500  | 272,61<br>0,00   | 313,50<br>0,00               |
| 329 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                    | 100<br>m3 | 1,1500  | 807,63<br>571,89 | 928,77<br>657,67             |
|     |         | <i>Total</i>   | lei       |         |                  | 3 353,80                     |
|     |         | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |         |                  | <b>3 353,80<br/>1 198,95</b> |
|     |         | <b>2.3.3.2. Conducte si accesorii</b>  |           |         |                  |                              |
| 330 | AcA10A  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A1) | m         | 34,0000 | 155,62<br>9,53   | 5 291,23<br>324,07           |
| 331 | AcA10A  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A2) | m         | 18,0000 | 155,62<br>9,53   | 2 801,20<br>171,57           |
| 332 | AcA10A  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A9) | m         | 33,0000 | 155,62<br>9,53   | 5 135,61<br>314,54           |

| 1   | 2      | 3  | 4   | 5        | 6                  | 7                   |
|-----|--------|--|-----|----------|--------------------|---------------------|
| 333 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A11 si A12) | m   | 81,0000  | 155,63<br>9,53     | 12 605,65<br>772,05 |
| 334 |        | Banda de avertizare  | m   | 166,0000 | 1,50<br>0,00       | 249,00<br>0,00      |
| 335 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei   | m   | 166,0000 | 9,04<br>4,54       | 1 500,44<br>753,44  |
| 336 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm  | m   | 166,0000 | 0,27<br>0,27       | 44,16<br>44,16      |
| 337 | IC44D  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PVC SN8 L=200mm d250mm  | buc | 13,0000  | 146,59<br>61,60    | 1 905,72<br>800,77  |
| 338 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d100/100mm   | buc | 4,0000   | 1 819,53<br>57,71  | 7 278,11<br>230,83  |
| 339 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d100mm                                  | buc | 8,0000   | 2 033,50<br>35,66  | 16 268,02<br>285,30 |
| 340 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, , Reductie concentrica din fonta cu flanse d150/100mm  | buc | 1,0000   | 1 515,10<br>119,95 | 1 515,10<br>119,95  |
| 341 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d160/150mm                                  | buc | 1,0000   | 2 097,61<br>37,61  | 2 097,61<br>37,61   |

| 1   | 2      | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                     |
|-----|--------|---|-----|---------|--------------------|-----------------------|
| 342 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d110/100mm   | buc | 17,0000 | 1 598,06<br>37,61  | 27 166,97<br>639,32   |
| 343 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu PE100 PN10 d110/110mm   | buc | 5,0000  | 398,11<br>37,61    | 1 990,54<br>188,04    |
| 344 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Suport sub armaturi in caminele de vizitare (Teava patrata din otel 100x100x3mm H=600mm.)   | kg  | 43,0000 | 39,12<br>13,62     | 1 681,96<br>585,50    |
| 345 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0430  | 1 025,35<br>417,67 | 44,09<br>17,96        |
| 346 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD PE100 d110mm   | buc | 31,0000 | 346,61<br>37,61    | 10 744,82<br>1 165,82 |
| 347 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d110mm  | buc | 8,0000  | 391,94<br>77,81    | 3 135,55<br>622,46    |
| 348 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton monolit B 7.5   | m3  | 0,7500  | 2 159,17<br>553,13 | 1 619,38<br>414,85    |
| 349 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi)  | m3  | 0,6800  | 2 158,63<br>553,04 | 1 467,87<br>376,07    |



| 1   | 2        | 3   | 4   | 5        | 6                  | 7                               |
|-----|----------|---|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
| 350 | RpAcH11C | Spalarea si dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor (2buc) K=0.5 la materiale  | m3  | 300,0000 | 20,83<br>7,78      | 6 249,24<br>2 334,24            |
|     |          | <i>Total</i>  | lei |          |                    | 110 792,27                      |
|     |          | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                    | <b>110 792,27<br/>10 198,55</b> |
|     |          | <b>2.3.3.3. Supapa de sens d110mm -<br/>2buc (Coala 10)</b>   |     |          |                    |                                 |
| 351 | CL18A    | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Supapa de sens d110mm   | kg  | 20,0000  | 39,12<br>13,62     | 782,31<br>272,33                |
| 352 | IzD10A   | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0200   | 1 025,00<br>418,00 | 20,50<br>8,36                   |
| 353 | AcA31A   | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d100mm  | buc | 2,0000   | 354,21<br>57,71    | 708,42<br>115,42                |
| 354 | AcA54B   | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d110/100mm   | buc | 2,0000   | 1 598,06<br>37,60  | 3 196,11<br>75,21               |
|     |          | <i>Total</i>  | lei |          |                    | 4 707,34                        |
|     |          | <b>Total Supapa de sens d110mm -<br/>2buc (Coala 10)<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                    | <b>4 707,34<br/>471,32</b>      |
|     |          | <b>2.3.3.4. Camine circulare</b>  |     |          |                    |                                 |
| 355 | AcE11A   | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat  | m3  | 5,5400   | 1 374,65<br>625,06 | 7 615,54<br>3 462,84            |

| 1   | 2             | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|-----|---------------|---|-----|--------|--------------------|----------------------|
|     |               | prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj=0.055m3)   |     |        |                    |                      |
| 356 | AcE12A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj=0.05m3) | m3  | 3,5300 | 1 399,64<br>573,18 | 4 940,73<br>2 023,33 |
| 357 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)  | buc | 4,0000 | 1 250,00<br>0,00   | 5 000,00<br>0,00     |
| 358 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 (0,59 m3)  | buc | 1,0000 | 2 500,00<br>0,00   | 2 500,00<br>0,00     |
| 359 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6a (0,20 m3)  | buc | 4,0000 | 1 200,00<br>0,00   | 4 800,00<br>0,00     |
| 360 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)    | buc | 4,0000 | 1 333,33<br>0,00   | 5 333,32<br>0,00     |
| 361 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9 (0,59 m3)   | buc | 4,0000 | 2 250,00<br>0,00   | 9 000,00<br>0,00     |

| 1   | 2             | 3   | 4   | 5        | 6                  | 7                |
|-----|---------------|---|-----|----------|--------------------|------------------|
| 362 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)                              | buc | 2,0000   | 1 250,00<br>0,00   | 2 500,00<br>0,00 |
| 363 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-1(0,27 m3)                              | buc | 1,0000   | 1 250,00<br>0,00   | 1 250,00<br>0,00 |
| 364 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)                              | buc | 1,0000   | 2 500,00<br>0,00   | 2 500,00<br>0,00 |
| 365 |               | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)   | buc | 5,0000   | 250,00<br>0,00     | 1 250,00<br>0,00 |
| 366 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИ7-3 (0,06 m3)  | buc | 5,0000   | 300,00<br>0,00     | 1 500,00<br>0,00 |
| 367 | Pret de piata | Capac din fonta ductila B125  | buc | 5,0000   | 1 500,00<br>0,00   | 7 500,00<br>0,00 |
| 368 |               | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie   | kg  | 136,3600 | 25,00<br>0,00      | 3 409,00<br>0,00 |
| 369 |               | Scara   | kg  | 85,4000  | 25,00<br>0,00      | 2 135,00<br>0,00 |
| 370 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate | t   | 0,2220   | 1 024,95<br>417,66 | 227,54<br>92,72  |

| 1   | 2      | 3  | 4    | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|--------|--|------|---------|--------------------|-------------------------------|
|     |        | din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  |      |         |                    |                               |
| 371 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolare interioara)   | m2   | 61,0700 | 81,31<br>57,06     | 4 965,58<br>3 484,63          |
| 372 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare exterioara) | m2   | 56,9100 | 35,43<br>3,89      | 2 016,08<br>221,43            |
| 373 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu   | m3   | 2,5000  | 567,74<br>74,57    | 1 419,34<br>186,42            |
| 374 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu   | m3   | 1,2500  | 1 942,42<br>291,73 | 2 428,02<br>364,66            |
|     |        | <i>Total</i>   | lei  |         |                    | 72 290,15                     |
|     |        | <b>Total Camine circulare<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |         |                    | <b>72 290,15<br/>9 836,03</b> |
|     |        | <i>Total</i>   | lei  |         |                    | 191 143,56                    |
|     |        | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24 % |         |                    | 5 209,16                      |
|     |        | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %  |         |                    | 3 179,41                      |
|     |        | <i>Total</i>   |      |         |                    | 199 532,13                    |
|     |        | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 10 % |         |                    | 19 953,22                     |
|     |        | <i>Total</i>   |      |         |                    | 219 485,35                    |

| 1   | 2 | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|---|--|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
|     |   | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 % |        |                    | 13 169,11                       |
|     |   | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>232 654,46<br/>21 704,85</b> |
|     |   | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 244 720,56                      |
|     |   | <b>Total 2-2-2. Rezervor suprateran<br/>de apa V=150m3 (2buc). Lucrari<br/>tehnologice. Platforma A1<br/>Inclusiv salariu</b>      |     |        |                    | <b>244 720,56<br/>22 191,15</b> |
|     |   | <b>2.4. 2-2-3. Rezervor suprateran<br/>metalice de apa V=150m3 (2buc).<br/>Utilaj. Platforma A1<br/>2.4.1. Valoarea utilajului</b> |     |        |                    |                                 |
| 375 |   | Rezervor cu panouri metalice<br>termoizolate cu membrana din<br>EPDM V=150m3 conform fisei<br>tehnice                              | set | 2,0000 | 560 000,00<br>0,00 | 1 120 000,00<br>0,00            |
|     |   | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 1 120 000,00                    |
|     |   | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                    | <b>1 120 000,00</b>             |
|     |   | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 1 120 000,00                    |
|     |   | <b>Total 2-2-3. Rezervor suprateran<br/>metalice de apa V=150m3 (2buc).<br/>Utilaj. Platforma A1<br/>Inclusiv salariu</b>          |     |        |                    | <b>1 120 000,00</b>             |
|     |   | <b>2.5. 2-3-3. Statia de dezinfectare cu<br/>hipoclorit de sodiu. Utilaj.<br/>Platforma A2<br/>2.5.1. Valoarea utilajului</b>      |     |        |                    |                                 |
| 376 |   | Statia de dezinfectare cu<br>hipoclorit de sodiu.(Sistem<br>complet echipat containerizat de<br>electroliza) conform fisei tehnice | set | 1,0000 | 650 000,00<br>0,00 | 650 000,00<br>0,00              |
|     |   | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 650 000,00                      |
|     |   | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                    | <b>650 000,00</b>               |
|     |   | <i>Total</i>   | lei |        |                    | 650 000,00                      |
|     |   | <b>Total 2-3-3. Statia de dezinfectare<br/>cu hipoclorit de sodiu. Utilaj.<br/>Platforma A2</b>                                    |     |        |                    | <b>650 000,00</b>               |

| 1   | 2       | 3   | 4      | 5        | 6                  | 7                    |
|-----|---------|---|--------|----------|--------------------|----------------------|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>   |        |          |                    |                      |
|     |         | <b>2.6. 2-3-1. Statia de dezinfectare a apei. Lucrari de constructii. Pl A2</b>   |        |          |                    |                      |
|     |         | <b>2.6.1. Lucrari de constructii</b>  |        |          |                    |                      |
| 377 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II   | 100 m3 | 0,3100   | 512,90<br>0,00     | 159,00<br>0,00       |
| 378 | TsD32A  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul  | 100 m3 | 0,1310   | 3 161,76<br>12,37  | 414,19<br>1,62       |
| 379 | CA02C   | Beton simplu C3.5 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice  | m3     | 1,7000   | 1 942,74<br>291,78 | 3 302,65<br>496,03   |
| 380 | CA03G   | Beton armat M200 (C15) turnat cu mijloace clasice, in fundatie, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Pm1)   | m3     | 2,3000   | 1 945,36<br>285,30 | 4 474,33<br>656,18   |
| 381 | CB02A   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  | m2     | 2,4000   | 135,41<br>77,81    | 324,98<br>186,74     |
| 382 | CC01C   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate   | kg     | 11,7800  | 31,75<br>5,12      | 374,01<br>60,37      |
| 383 | CC01D   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate   | kg     | 287,8000 | 30,45<br>3,83      | 8 763,66<br>1 100,98 |
| 384 | CL18A   | Confectii metalice (manson T9)  | kg     | 21,3000  | 39,26<br>13,62     | 836,32<br>290,03     |
| 385 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate | t      | 0,0210   | 1 025,24<br>416,67 | 21,53<br>8,75        |

| 1   | 2               | 3   | 4         | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|-----------------|---|-----------|---------|--------------------|-------------------------------|
|     |                 | din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv   |           |         |                    |                               |
| 386 | TsC53B          | Compactarea pamintului cu piatra sparta   | 100m2     | 0,2400  | 2 540,00<br>441,46 | 609,60<br>105,95              |
| 387 | DB16H<br>k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5 cm)   | m2        | 23,7000 | 235,12<br>4,05     | 5 572,27<br>96,03             |
| 388 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100<br>m3 | 0,0200  | 562,50<br>0,00     | 11,25<br>0,00                 |
| 389 | TsI50B          | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km  | t         | 2,9000  | 12,83<br>0,00      | 37,20<br>0,00                 |
| 390 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100<br>m3 | 0,0200  | 122,50<br>22,50    | 2,45<br>0,45                  |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei       |         |                    | 24 903,44                     |
|     |                 | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |         |                    | <b>24 903,44<br/>3 003,13</b> |
|     |                 | <i>Total</i>  | lei       |         |                    | 24 903,44                     |
|     |                 | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24 %      |         |                    | 720,75                        |
|     |                 | <i>Cheltuieli de transport</i>  | 2 %       |         |                    | 415,08                        |
|     |                 | <i>Total</i>  |           |         |                    | 26 039,27                     |
|     |                 | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 10 %      |         |                    | 2 603,93                      |
|     |                 | <i>Total</i>  |           |         |                    | 28 643,20                     |
|     |                 | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6 %       |         |                    | 1 718,59                      |
|     |                 | <b>Total 2-3-1. Statia de dezinfectare a apei. Lucrari de constructii. Pl A2<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |         |                    | <b>30 361,79<br/>3 003,13</b> |
|     |                 | <b>2.7. 2-1-2. Retele de distributie a apei (bransamente)<br/>2.7.1. Lucrari de constructie<br/>2.7.1.1. Lucrari terasamente</b>  |           |         |                    |                               |
| 391 | TsC02B1         | Sapatura mecanica cu excavator  | 100       | 21,5900 | 1 097,50           | 23 695,00                     |

| 1   | 2       | 3  | 4         | 5              | 6                | 7                               |
|-----|---------|--|-----------|----------------|------------------|---------------------------------|
|     |         | pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.  | m3        |                | 0,00             | 0,00                            |
| 392 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  | m3        | 67,0000        | 133,57<br>133,57 | 8 949,22<br>8 949,22            |
| 393 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3        | 149,0000       | 171,83<br>171,83 | 25 602,08<br>25 602,08          |
| 394 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)                                | 100<br>m3 | 66,7000        | 562,50<br>0,00   | 37 518,75<br>0,00               |
| 395 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km  | t         | 1 134,000<br>0 | 10,67<br>0,00    | 12 096,24<br>0,00               |
| 396 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100<br>m3 | 66,7000        | 123,34<br>23,34  | 8 226,94<br>1 556,94            |
| 397 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  | 100<br>m3 | 17,0800        | 272,50<br>0,00   | 4 654,25<br>0,00                |
| 398 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                      | 100<br>m3 | 17,0800        | 807,64<br>571,89 | 13 794,49<br>9 767,89           |
|     |         | <i>Total</i>   | lei       |                |                  | 134 536,97                      |
|     |         | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |                |                  | <b>134 536,97<br/>45 876,13</b> |
|     |         | <b>2.7.1.2. Conducte si accesorii</b>  |           |                |                  |                                 |



| 1   | 2      | 3   | 4   | 5              | 6                 | 7                       |
|-----|--------|---|-----|----------------|-------------------|-------------------------|
| 399 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si benzii de avertizare se va include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat )  | m   | 94,0000        | 43,06<br>3,50     | 4 047,83<br>329,13      |
| 400 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si benzii de avertizare se va include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d25mm triplustrat )  | m   | 5 051,000<br>0 | 24,73<br>3,50     | 124 896,89<br>17 685,37 |
| 401 |        | Banda avertizare apa  | m   | 5 145,000<br>0 | 1,50<br>0,00      | 7 717,50<br>0,00        |
| 402 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei   | m   | 5 145,000<br>0 | 5,39<br>2,59      | 27 750,07<br>13 344,07  |
| 403 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm   | m   | 5 145,000<br>0 | 0,59<br>0,27      | 3 014,13<br>1 367,73    |
| 404 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT orientabil 360* electrosudabil d125/25mm) | buc | 10,0000        | 1 065,27<br>77,81 | 10 652,71<br>778,08     |
| 405 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului  | buc | 9,0000         | 1 065,27<br>77,81 | 9 587,44<br>700,27      |

| 1   | 2      | 3  | 4   | 5        | 6               | 7                       |
|-----|--------|--|-----|----------|-----------------|-------------------------|
|     |        | (KIT orientabil 360*<br>electrosudabil d110/25mm)  |     |          |                 |                         |
| 406 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT1 orientabil 360* electrosudabil d90/25mm)                 | buc | 120,0000 | 905,09<br>64,84 | 108 610,80<br>7 780,80  |
| 407 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT1 orientabil 360* electrosudabil d75/25mm)                 | buc | 218,0000 | 879,84<br>64,84 | 191 805,12<br>14 135,12 |
| 408 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT1 orientabil 360* electrosudabil d63/25mm) | buc | 317,0000 | 738,87<br>51,87 | 234 222,42<br>16 443,42 |
| 409 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT1 orientabil 360* electrosudabil d50/25mm) | buc | 237,0000 | 669,18<br>51,87 | 158 596,13<br>12 293,66 |
| 410 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din  | buc | 4,0000   | 964,68<br>64,84 | 3 858,72<br>259,36      |

| 1   | 2      | 3   | 4   | 5              | 6               | 7                       |
|-----|--------|---|-----|----------------|-----------------|-------------------------|
|     |        | polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului proiectului (KIT1 orientabil 360* electrosudabil d90/50mm)  |     |                |                 |                         |
| 411 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT1 orientabil 360* electrosudabil d75/50mm)                | buc | 1,0000         | 879,84<br>64,84 | 879,84<br>64,84         |
| 412 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT orientabil 360* electrosudabil d63/50mm) | buc | 4,0000         | 738,87<br>51,87 | 2 955,49<br>207,49      |
| 413 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm)      | buc | 18,0000        | 216,20<br>51,87 | 3 891,55<br>933,70      |
| 414 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrosudabila PE100                   | buc | 1 822,000<br>0 | 175,80<br>51,87 | 320 302,13<br>94 510,78 |

| 1   | 2       | 3   | 4         | 5              | 6                | 7                                  |
|-----|---------|---|-----------|----------------|------------------|------------------------------------|
|     |         | SDR11 d25mm)  |           |                |                  |                                    |
|     |         | <i>Total</i>  | lei       |                |                  | 1 212 788,77                       |
|     |         | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |                |                  | <b>1 212 788,77<br/>180 833,82</b> |
|     |         | <b>2.7.1.3. Demolarea si<br/>reconditionarea<br/>2.7.1.3.1. Drumul din asfalt</b>   |           |                |                  |                                    |
| 415 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri<br>diamantate a rosturilor de<br>contractie si dilatatie in betonul de<br>uzura la drumuri   | m         | 1 544,000<br>0 | 28,30<br>18,80   | 43 700,76<br>29 032,76             |
| 416 | DI109   | Decaparea mecanizata a<br>imbracamintei din beton asfaltic  | m3        | 31,0000        | 225,72<br>103,74 | 6 997,41<br>3 216,06               |
| 417 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in depozit<br>teren catg. III (Desfacerea<br>straturilor din piatra sparta si<br>nisip) | 100<br>m3 | 1,0800         | 587,50<br>0,00   | 634,50<br>0,00                     |
| 418 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip   | m3        | 31,0000        | 316,11<br>58,36  | 9 799,29<br>1 809,04               |
| 419 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta<br>(Nota: 50% din volumul total)  | m3        | 38,5000        | 561,94<br>64,19  | 21 634,76<br>2 471,38              |
| 420 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta<br>(Nota: 50% din volumul total,<br>piatra sparta din demolare)   | m3        | 38,5000        | 331,94<br>64,19  | 12 779,76<br>2 471,38              |
| 421 | DB19C   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregat mare, executata la cald, in<br>grosime de 6,0 cm, cu asternere<br>manuala  | m2        | 309,0000       | 285,71<br>10,37  | 88 285,67<br>3 205,69              |
| 422 | DB16D   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la<br>cald, in grosime de 4,0 cm, cu<br>asternere manuala  | m2        | 309,0000       | 191,72<br>7,78   | 59 240,27<br>2 404,27              |
|     |         | <i>Total</i>  | lei       |                |                  | 243 072,42                         |
|     |         | <b>Total Drumul din asfalt<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |                |                  | <b>243 072,42<br/>44 610,58</b>    |
|     |         | <b>2.7.1.3.2. Drumul din pietris</b>  |           |                |                  |                                    |

| 1   | 2       | 3  | 4         | 5        | 6               | 7                               |
|-----|---------|--|-----------|----------|-----------------|---------------------------------|
| 423 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip) | 100<br>m3 | 3,4600   | 587,50<br>0,00  | 2 032,75<br>0,00                |
| 424 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip  | m3        | 124,0000 | 316,11<br>58,36 | 39 197,14<br>7 236,14           |
| 425 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total)  | m3        | 111,0000 | 561,94<br>64,19 | 62 375,52<br>7 125,27           |
| 426 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare)  | m3        | 111,0000 | 331,94<br>64,19 | 36 845,52<br>7 125,27           |
|     |         | <i>Total</i>   | lei       |          |                 | 140 450,93                      |
|     |         | <b>Total Drumul din pietris<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |          |                 | <b>140 450,93<br/>21 486,68</b> |
|     |         | <b>2.7.1.3.3. Transportarea gunoiului</b>  |           |          |                 |                                 |
| 427 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III  | 100<br>m3 | 0,3100   | 650,00<br>0,00  | 201,50<br>0,00                  |
| 428 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km  | t         | 59,0000  | 10,67<br>0,00   | 629,35<br>0,00                  |
| 429 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100<br>m3 | 0,3100   | 123,42<br>23,42 | 38,26<br>7,26                   |
|     |         | <i>Total</i>   | lei       |          |                 | 869,11                          |
|     |         | <b>Total Transportarea gunoiului<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |          |                 | <b>869,11<br/>7,26</b>          |
|     |         | <i>Total</i>   | lei       |          |                 | 384 392,46                      |
|     |         | <b>Total Demolarea si<br/>reconditionarea<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |          |                 | <b>384 392,46<br/>66 104,52</b> |
|     |         | <i>Total</i>   | lei       |          |                 | 1 731 718,20                    |

| 1   | 2      | 3   | 4    | 5        | 6        | 7                                  |
|-----|--------|---|------|----------|----------|------------------------------------|
|     |        | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24 % |          |          | 70 275,47                          |
|     |        | <i>Cheltuieli de transport</i>  | 2 %  |          |          | 20 067,65                          |
|     |        | <i>Total</i>  |      |          |          | 1 822 061,32                       |
|     |        | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 10 % |          |          | 182 206,14                         |
|     |        | <i>Total</i>  |      |          |          | 2 004 267,46                       |
|     |        | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6 %  |          |          | 120 256,05                         |
|     |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                      |      |          |          | <b>2 124 523,51<br/>292 814,47</b> |
|     |        | <b>2.7.2. Lucrari de montare</b>  |      |          |          |                                    |
| 430 | AcB06B | Montarea caminului apometru din PE (Nota: doar manopera si nisip)                             | buc  | 920,0000 | 190,50   | 175 264,42                         |
|     |        |   |      |          | 176,36   | 162 255,62                         |
|     |        | <i>Total</i>  | lei  |          |          | 175 264,42                         |
|     |        | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24 % |          |          | 38 941,35                          |
|     |        | <i>Cheltuieli de transport</i>  | 2 %  |          |          | 260,18                             |
|     |        | <i>Total</i>  |      |          |          | 214 465,95                         |
|     |        | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 76 % |          |          | 123 314,27                         |
|     |        | <i>Total</i>  |      |          |          | 337 780,22                         |
|     |        | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6 %  |          |          | 20 266,82                          |
|     |        | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |          |          | <b>358 047,04<br/>162 255,62</b>   |
|     |        | <b>2.7.3. Utilaj</b>  |      |          |          |                                    |
| 431 |        | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm,DN540mm (total echipat) - d25mm | buc  | 911,0000 | 2 300,00 | 2 095 300,00                       |
|     |        |   |      |          | 0,00     | 0,00                               |
| 432 |        | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm,DN540mm (total echipat) - d50mm | buc  | 9,0000   | 2 300,00 | 20 700,00                          |
|     |        |   |      |          | 0,00     | 0,00                               |
|     |        | <i>Total</i>  | lei  |          |          | 2 116 000,00                       |
|     |        | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |          |          | <b>2 116 000,00</b>                |
|     |        | <i>Total</i>  | lei  |          |          | 4 598 570,55                       |

| 1   | 2       | 3  | 4         | 5              | 6                | 7  |
|-----|---------|--|-----------|----------------|------------------|--|
|     |         | <b>Total 2-1-2. Retele de distributie a apei (bransamente)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>  |           |                |                  | <b>4 598 570,55</b><br><b>455 070,09</b> |
|     |         | <b>2.8. 2-1-1. Retele de distributie a apei</b><br><b>2.8.1. Lucrari de constructie</b><br><b>2.8.1.1. Lucrari terasamente</b>   |           |                |                  |  |
| 433 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  | 100<br>m3 | 243,7700       | 512,50<br>0,00   | 124 932,00<br>0,00                       |
| 434 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  | m3        | 754,0000       | 133,57<br>133,57 | 100 712,08<br>100 712,08                 |
| 435 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3        | 114,0000       | 171,83<br>171,83 | 19 588,16<br>19 588,16                   |
| 436 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)                                | 100<br>m3 | 7,6900         | 562,48<br>0,00   | 4 325,50<br>0,00                         |
| 437 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km  | t         | 1 307,000<br>0 | 10,67<br>0,00    | 13 941,61<br>0,00                        |
| 438 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100<br>m3 | 7,6900         | 123,34<br>23,34  | 948,48<br>179,48                         |
| 439 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  | 100<br>m3 | 244,7600       | 272,50<br>0,00   | 66 697,00<br>0,00                        |
| 440 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui  | 100<br>m3 | 244,7600       | 807,64<br>571,89 | 197 677,67<br>139 975,49                 |

| 1   | 2      | 3  | 4   | 5              | 6                     | 7                                      |
|-----|--------|--|-----|----------------|-----------------------|--|
|     |        | strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv  |     |                |                       |  |
|     |        | <i>Total</i>   | lei |                |                       | 528 822,50                             |
|     |        | <b>Total Lucrari terasamente Inklusiv salariu</b>  |     |                |                       | <b>528 822,50</b><br><b>260 455,21</b> |
|     |        | <b>2.8.1.2. Conducte si armaturi</b>   |     |                |                       |  |
| 441 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat - A9) | m   | 2 530,000<br>0 | 155,99<br><hr/> 9,53  | 394 661,23<br><hr/> 24 114,64          |
| 442 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d160mm triplustrat - A1) | m   | 1 406,000<br>0 | 218,71<br><hr/> 10,76 | 307 508,13<br><hr/> 15 133,40          |
| 443 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d125mm triplustrat - A1) | m   | 1 180,000<br>0 | 166,66<br><hr/> 9,53  | 196 654,30<br><hr/> 11 247,15          |
| 444 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat - A1) | m   | 430,0000       | 155,99<br><hr/> 9,53  | 67 076,83<br><hr/> 4 098,54            |
| 445 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap  | m   | 3 472,000<br>0 | 108,68<br><hr/> 9,53  | 377 334,83<br><hr/> 33 093,30          |



| 1   | 2      | 3   | 4 | 5               | 6             | 7                       |
|-----|--------|---|---|-----------------|---------------|-------------------------|
|     |        | la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat - A1)   |   |                 |               |                         |
| 446 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d75mm triplustrat - A1) | m | 7 330,000<br>0  | 75,55<br>9,53 | 553 779,91<br>69 865,75 |
| 447 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat - A1)                            | m | 9 115,000<br>0  | 59,23<br>3,50 | 539 884,74<br>31 914,90 |
| 448 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat - A1)                            | m | 7 220,000<br>0  | 43,06<br>3,50 | 310 907,64<br>25 279,82 |
| 449 |        | Banda avertizare apa  | m | 32 683,00<br>00 | 1,50<br>0,00  | 49 024,50<br>0,00       |
| 450 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei   | m | 23 665,00<br>00 | 5,39<br>2,59  | 127 639,54<br>61 377,54 |
| 451 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  | m | 6 432,000<br>0  | 9,04<br>4,54  | 58 137,56<br>29 193,56  |
| 452 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa   | m | 2 586,000<br>0  | 11,39<br>5,19 | 29 447,30<br>13 414,10  |

| 1   | 2      | 3  | 4   | 5               | 6                  | 7                      |
|-----|--------|--|-----|-----------------|--------------------|------------------------|
|     |        | montarea si imbinarea, inaintea receptiei  |     |                 |                    |                        |
| 453 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm  | m   | 30 097,00<br>00 | 0,59<br>0,27       | 17 632,17<br>8 001,13  |
| 454 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm  | m   | 2 586,000<br>0  | 1,06<br>0,48       | 2 737,12<br>1 247,52   |
| 455 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi)   | m3  | 3,1500          | 2 159,61<br>553,10 | 6 802,76<br>1 742,25   |
| 456 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d160mm) | m   | 308,0000        | 187,80<br>10,76    | 57 843,72<br>3 315,14  |
| 457 |        | Inel distantier PA 2-36  | buc | 149,0000        | 50,00<br>0,00      | 7 450,00<br>0,00       |
| 458 |        | Inel distantier PA 1,5-44,5  | buc | 59,0000         | 50,00<br>0,00      | 2 950,00<br>0,00       |
| 459 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d200mm) | m   | 122,0000        | 321,73<br>10,76    | 39 251,42<br>1 313,14  |
| 460 |        | Inel distantier PA 3-36  | buc | 25,0000         | 50,00<br>0,00      | 1 250,00<br>0,00       |
| 461 |        | Inel distantier PA 2,5-48  | buc | 62,0000         | 50,00<br>0,00      | 3 100,00<br>0,00       |
| 462 | IC44D  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Tub de   | buc | 229,0000        | 116,58<br>61,60    | 26 696,35<br>14 105,94 |

| 1   | 2      | 3  | 4   | 5       | 6                 | 7                     |
|-----|--------|--|-----|---------|-------------------|-----------------------|
|     |        | protectie PVC SN8 d200mm<br>L=200mm)   |     |         |                   |                       |
| 463 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d100mm | buc | 17,0000 | 2 033,50<br>35,66 | 34 569,53<br>606,25   |
| 464 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm  | buc | 33,0000 | 1 535,34<br>35,66 | 50 666,29<br>1 176,85 |
| 465 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm  | buc | 52,0000 | 1 283,66<br>35,66 | 66 750,42<br>1 854,42 |
| 466 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm  | buc | 86,0000 | 1 086,06<br>35,66 | 93 401,33<br>3 066,93 |
| 467 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce fonta cu flanse PN10 d100/100mm   | buc | 3,0000  | 1 819,53<br>57,71 | 5 458,58<br>173,12    |
| 468 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce fonta cu flanse PN10 d80/80mm   | buc | 2,0000  | 1 819,53<br>57,71 | 3 639,06<br>115,42    |
| 469 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce fonta cu flanse PN10  | buc | 1,0000  | 1 352,86<br>57,71 | 1 352,86<br>57,71     |

| 1   | 2      | 3  | 4   | 5       | 6                         | 7                              |
|-----|--------|--|-----|---------|---------------------------|--------------------------------|
|     |        | d65/65mm   |     |         |                           |                                |
| 470 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Teu fonta cu flanse PN10<br>d100/100mm | buc | 6,0000  | $\frac{1\ 819,53}{57,71}$ | $\frac{10\ 917,17}{346,25}$    |
| 471 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Teu fonta cu flanse PN10<br>d80/80mm   | buc | 11,0000 | $\frac{1\ 352,86}{57,71}$ | $\frac{14\ 881,43}{634,78}$    |
| 472 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Teu fonta cu flanse PN10<br>d65/65mm   | buc | 5,0000  | $\frac{1\ 052,86}{57,71}$ | $\frac{5\ 264,29}{288,54}$     |
| 473 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Teu fonta cu flanse PN10<br>d50/50mm   | buc | 13,0000 | $\frac{1\ 052,86}{57,71}$ | $\frac{13\ 687,15}{750,20}$    |
| 474 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Teu fonta cu flanse PN10<br>d100/80mm  | buc | 2,0000  | $\frac{1\ 652,86}{57,71}$ | $\frac{3\ 305,72}{115,42}$     |
| 475 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Teu fonta cu flanse PN10<br>d80/65mm   | buc | 6,0000  | $\frac{1\ 152,86}{57,71}$ | $\frac{6\ 917,15}{346,25}$     |
| 476 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Teu fonta cu flanse PN10<br>d80/50mm   | buc | 11,0000 | $\frac{1\ 402,86}{57,71}$ | $\frac{15\ 431,43}{634,78}$    |
| 477 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,  | buc | 21,0000 | $\frac{1\ 052,86}{57,71}$ | $\frac{22\ 110,01}{1\ 211,86}$ |

| 1   | 2      | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|-----|--------|---|-----|--------|--------------------|--------------------|
|     |        | avind diametrul de 50-100 mm<br>Teu fonta cu flanse PN10<br>d65/50mm  |     |        |                    |                    |
| 478 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d150/100mm | buc | 1,0000 | 1 515,10<br>119,95 | 1 515,10<br>119,95 |
| 479 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d100/80mm   | buc | 1,0000 | 986,19<br>57,71    | 986,19<br>57,71    |
| 480 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d100/65mm   | buc | 1,0000 | 986,19<br>57,71    | 986,19<br>57,71    |
| 481 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d100/50mm   | buc | 8,0000 | 852,86<br>57,71    | 6 822,86<br>461,66 |
| 482 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/65mm    | buc | 3,0000 | 902,86<br>57,71    | 2 708,57<br>173,12 |
| 483 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50mm    | buc | 7,0000 | 802,86<br>57,71    | 5 620,00<br>403,95 |
| 484 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d65/50mm    | buc | 5,0000 | 802,86<br>57,71    | 4 014,29<br>288,54 |
| 485 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de   | buc | 2,0000 | 902,86             | 1 805,72           |

| 1   | 2      | 3   | 4   | 5       | 6                 | 7                   |
|-----|--------|---|-----|---------|-------------------|---------------------|
|     |        | legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot 90* fonta cu flanse d100mm   |     |         | 57,71             | 115,42              |
| 486 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot 90* fonta cu flanse d80mm  | buc | 2,0000  | 902,86<br>57,71   | 1 805,72<br>115,42  |
| 487 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta fonta cu flanse d100mm L=0,9m                                 | buc | 2,0000  | 652,86<br>57,71   | 1 305,72<br>115,42  |
| 488 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta fonta cu flanse d80mm L=0,4m                                  | buc | 1,0000  | 502,86<br>57,71   | 502,86<br>57,71     |
| 489 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Conducta fonta cu flanse d80mm L=0,3m                                  | buc | 2,0000  | 502,86<br>57,71   | 1 005,72<br>115,42  |
| 490 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d160/150mm | buc | 1,0000  | 2 097,61<br>37,61 | 2 097,61<br>37,61   |
| 491 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d125/100mm | buc | 12,0000 | 1 685,61<br>37,61 | 20 227,29<br>451,29 |
| 492 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD            | buc | 7,0000  | 1 598,06<br>37,61 | 11 186,40<br>263,25 |

| 1   | 2      | 3   | 4   | 5       | 6                 | 7                     |
|-----|--------|---|-----|---------|-------------------|-----------------------|
|     |        | d110/100mm  |     |         |                   |                       |
| 493 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adapter cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm         | buc | 52,0000 | 1 479,61<br>37,61 | 76 939,57<br>1 955,57 |
| 494 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adapter cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d75/65mm         | buc | 68,0000 | 1 067,61<br>37,61 | 72 597,29<br>2 557,29 |
| 495 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adapter cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm         | buc | 47,0000 | 679,30<br>37,61   | 31 926,97<br>1 767,54 |
| 496 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adapter cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d50/50mm         | buc | 42,0000 | 655,61<br>37,61   | 27 535,50<br>1 579,50 |
| 497 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Compensator de montaj PN16 d100mm L1=180 | buc | 13,0000 | 2 635,66<br>35,66 | 34 263,61<br>463,61   |
| 498 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil PE100 SDR11 d63mm                         | buc | 1,0000  | 217,03<br>51,87   | 217,03<br>51,87       |
| 499 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil   | buc | 38,0000 | 334,87<br>51,87   | 12 725,14<br>1 971,14 |

| 1   | 2      | 3  | 4   | 5       | 6               | 7                     |
|-----|--------|--|-----|---------|-----------------|-----------------------|
|     |        | PE100 SDR11 d50mm  |     |         |                 |                       |
| 500 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm  | buc | 92,0000 | 213,67<br>51,87 | 19 657,82<br>4 772,22 |
| 501 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm  | buc | 73,0000 | 216,20<br>51,87 | 15 782,39<br>3 786,66 |
| 502 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30*, 45*,60*,90* PEHD RC d160 mm                             | buc | 3,0000  | 552,61<br>37,61 | 1 657,82<br>112,82    |
| 503 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30*, 45*,60*,90* PEHD RC d110 mm                             | buc | 8,0000  | 346,61<br>37,61 | 2 772,86<br>300,86    |
| 504 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30*,45*,60*,90* PEHD RC d90 mm                               | buc | 15,0000 | 895,94<br>37,61 | 13 439,06<br>564,11   |
| 505 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30*,45*,60*,90* PEHD RC d75 mm                               | buc | 34,0000 | 346,61<br>37,61 | 11 784,64<br>1 278,64 |
| 506 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90*, 45* electrosudabil PE100 d63mm | buc | 16,0000 | 459,44<br>51,87 | 7 350,96<br>829,95    |
| 507 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90*, 45*                            | buc | 14,0000 | 421,98<br>51,87 | 5 907,79<br>726,21    |



| 1   | 2      | 3  | 4   | 5       | 6                          | 7                                  |
|-----|--------|--|-----|---------|----------------------------|------------------------------------|
|     |        | electrosudabil PE100 d50mm   |     |         |                            |                                    |
|     |        | <i>Total</i>   | lei |         |                            | 3 923 271,16                       |
|     |        | <b>Total Conducte si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                            | <b>3 923 271,16<br/>385 388,77</b> |
|     |        | <b>2.8.1.3. Camine rectangulare</b>  |     |         |                            |                                    |
| 508 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton M-100 pentru masiv ancoraj)  | m3  | 0,4400  | $\frac{2\ 160,43}{553,05}$ | $\frac{950,59}{243,34}$            |
| 509 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru B10)   | m3  | 9,3000  | $\frac{2\ 203,04}{596,53}$ | $\frac{20\ 488,31}{5\ 547,71}$     |
| 510 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru B3,5)  | m3  | 1,5700  | $\frac{2\ 202,76}{596,53}$ | $\frac{3\ 458,33}{936,55}$         |
| 511 | AcD20A | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | kg  | 85,9000 | $\frac{38,84}{4,67}$       | $\frac{3\ 336,28}{401,04}$         |
| 512 | AcD19A | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m  | m2  | 54,4000 | $\frac{147,62}{108,28}$    | $\frac{8\ 030,31}{5\ 890,58}$      |
| 513 | CP16A  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie PI1                        | buc | 1,0000  | $\frac{3\ 330,81}{136,17}$ | $\frac{3\ 330,81}{136,17}$         |
| 514 | CP16A  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie PI2                        | buc | 1,0000  | $\frac{3\ 330,81}{136,17}$ | $\frac{3\ 330,81}{136,17}$         |
| 515 | CP16A  | Montarea elementelor de tip L sau  | buc | 3,0000  | 3 330,81                   | 9 992,42                           |

| 1   | 2      | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|-----|--------|---|-----|--------|--------------------|--------------------|
|     |        | U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П21   |     |        | 136,16             | 408,49             |
| 516 | CP16A  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П29   | buc | 2,0000 | 3 330,80<br>136,16 | 6 661,61<br>272,33 |
| 517 | CP16A  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦО-1   | buc | 4,0000 | 553,30<br>136,16   | 2 213,22<br>544,65 |
| 518 | CP16A  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦО-3   | buc | 4,0000 | 603,80<br>136,16   | 2 415,22<br>544,65 |
| 519 | CP16A  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЦ-7-3  | buc | 4,0000 | 603,80<br>136,16   | 2 415,22<br>544,65 |
| 520 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton M-150)  | m3  | 0,2600 | 2 156,77<br>553,15 | 560,76<br>143,82   |
| 521 | AcE08B | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250   | buc | 4,0000 | 1 602,14<br>142,65 | 6 408,55<br>570,59 |
| 522 | AcE09A | Scara, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari (68,32 kg)  | buc | 4,0000 | 439,26<br>9,73     | 1 757,05<br>38,90  |
| 523 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0680 | 1 024,56<br>417,65 | 69,67<br>28,40     |

| 1   | 2             | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|-----|---------------|---|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| 524 | IzF31B        | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (interioara)  | m2  | 45,2000 | 81,31<br>57,06     | 3 675,17<br>2 579,07           |
| 525 | IzF04F<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (exterioara -2 straturi) | m2  | 37,1000 | 70,89<br>7,78      | 2 629,90<br>288,67             |
|     |               | <i>Total</i>  | lei |         |                    | 81 724,23                      |
|     |               | <b>Total Camine rectangulare<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                    | <b>81 724,23<br/>19 255,78</b> |
|     |               | <b>2.8.1.4. Camine circulare</b>  |     |         |                    |                                |
| 526 | AcE11B        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - 3,4 m3)   | m3  | 94,1800 | 3 144,40<br>892,85 | 296 139,39<br>84 088,27        |
| 527 | AcE12B        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - 0,00m3)   | m3  | 12,9000 | 3 298,30<br>724,91 | 42 548,05<br>9 351,35          |
| 528 |               | Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)  | buc | 68,0000 | 1 250,00<br>0,00   | 85 000,00<br>0,00              |
| 529 |               | Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)  | buc | 6,0000  | 2 500,00<br>0,00   | 15 000,00<br>0,00              |
| 530 |               | Inel prefabricat pt. camine KИД-15-6a (0,265 m3)  | buc | 68,0000 | 1 200,00<br>0,00   | 81 600,00<br>0,00              |
| 531 |               | Inel prefabricat pt. camine KИД-15-9 (0,4 m3)   | buc | 68,0000 | 1 200,00<br>0,00   | 81 600,00<br>0,00              |

| 1   | 2      | 3   | 4   | 5              | 6                  | 7                      |
|-----|--------|---|-----|----------------|--------------------|------------------------|
| 532 |        | Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6a (0,39 m3)  | buc | 6,0000         | 1 750,00<br>0,00   | 10 500,00<br>0,00      |
| 533 |        | Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)   | buc | 6,0000         | 2 250,00<br>0,00   | 13 500,00<br>0,00      |
| 534 |        | Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1 (0,27 m3)   | buc | 64,0000        | 1 250,00<br>0,00   | 80 000,00<br>0,00      |
| 535 |        | Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-1 (0,27 m3)   | buc | 4,0000         | 1 250,00<br>0,00   | 5 000,00<br>0,00       |
| 536 |        | Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1 (0,51 m3)   | buc | 6,0000         | 2 500,00<br>0,00   | 15 000,00<br>0,00      |
| 537 |        | Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)  | buc | 74,0000        | 250,00<br>0,00     | 18 500,00<br>0,00      |
| 538 |        | Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)  | buc | 74,0000        | 300,00<br>0,00     | 22 200,00<br>0,00      |
| 539 |        | Scara cu vanguri din otel   | buc | 1 264,000<br>0 | 25,00<br>0,00      | 31 600,00<br>0,00      |
| 540 |        | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor  | kg  | 1 541,120<br>0 | 25,00<br>0,00      | 38 528,00<br>0,00      |
| 541 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)  | kg  | 1 010,000<br>0 | 39,12<br>13,62     | 39 506,55<br>13 752,56 |
| 542 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 3,8150         | 1 024,75<br>417,58 | 3 909,42<br>1 593,05   |
| 543 |        | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250  | buc | 73,0000        | 1 343,34<br>0,00   | 98 063,82<br>0,00      |
| 544 |        | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125  | buc | 1,0000         | 1 020,00<br>0,00   | 1 020,00<br>0,00       |
| 545 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de  | m3  | 3,8500         | 1 942,72<br>291,76 | 7 479,48<br>1 123,29   |

| 1   | 2       | 3  | 4         | 5              | 6                | 7                                |
|-----|---------|--|-----------|----------------|------------------|----------------------------------|
|     |         | betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KIQO-1)   |           |                |                  |                                  |
| 546 | DA06A1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu   | m3        | 0,5000         | 567,92<br>74,56  | 283,96<br>37,28                  |
| 547 | DE12C   | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu   | m2        | 5,0000         | 161,33<br>22,69  | 806,67<br>113,47                 |
|     |         | <i>Total</i>   | lei       |                |                  | 987 785,34                       |
|     |         | <b>Total Camine circulare<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |                |                  | <b>987 785,34<br/>110 059,27</b> |
|     |         | <b>2.8.1.5. Demolarea si<br/>reconditionarea<br/>2.8.1.5.1. Drumul din asfalt<br/>(1600m)</b>  |           |                |                  |                                  |
| 548 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri   | m         | 3 200,000<br>0 | 28,30<br>18,80   | 90 571,52<br>60 171,52           |
| 549 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  | m3        | 112,0000       | 225,72<br>103,74 | 25 281,03<br>11 619,33           |
| 550 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip) | 100<br>m3 | 3,9200         | 587,50<br>0,00   | 2 303,00<br>0,00                 |
| 551 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip  | m3        | 112,0000       | 316,11<br>58,36  | 35 403,87<br>6 535,87            |
| 552 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total)  | m3        | 140,0000       | 561,94<br>64,19  | 78 671,82<br>8 986,82            |
| 553 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare)  | m3        | 140,0000       | 331,94<br>64,19  | 46 471,82<br>8 986,82            |
| 554 | DB19C   | Imbracaminte de beton asfaltic cu  | m2        | 1 120,000      | 285,71           | 320 000,13                       |

| 1   | 2               | 3  | 4         | 5              | 6               | 7                                |
|-----|-----------------|--|-----------|----------------|-----------------|----------------------------------|
|     |                 | agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala  |           | 0              | 10,37           | 11 619,33                        |
| 555 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  | m2        | 1 120,000<br>0 | 191,72<br>7,78  | 214 721,70<br>8 714,50           |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei       |                |                 | 813 424,89                       |
|     |                 | <b>Total Drumul din asfalt (1600m)<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |                |                 | <b>813 424,89<br/>116 634,19</b> |
|     |                 | <b>2.8.1.5.2. Drumul din asfalt trotuar (540m)</b>   |           |                |                 |                                  |
| 556 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri   | m         | 1 080,000<br>0 | 28,30<br>18,80  | 30 567,89<br>20 307,89           |
| 557 | DG05A           | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice   | m2        | 378,0000       | 35,01<br>35,01  | 13 235,14<br>13 235,14           |
| 558 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total)  | m3        | 34,0000        | 561,94<br>64,19 | 19 106,01<br>2 182,51            |
| 559 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare)  | m3        | 34,0000        | 561,94<br>64,19 | 19 106,01<br>2 182,51            |
| 560 | DE12C<br>K=1,25 | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm ( $\sigma=4,0$ cm)  | m2        | 378,0000       | 201,67<br>28,37 | 76 230,31<br>10 722,91           |
|     |                 | <i>Total</i>   | lei       |                |                 | 158 245,36                       |
|     |                 | <b>Total Drumul din asfalt trotuar (540m)<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |                |                 | <b>158 245,36<br/>48 630,96</b>  |
|     |                 | <b>2.8.1.5.3. Drumul din pietris (19500m)</b>  |           |                |                 |                                  |
| 561 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100<br>m3 | 38,2200        | 587,50<br>0,00  | 22 454,25<br>0,00                |
| 562 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip  | m3        | 1 365,000      | 316,11          | 431 484,69                       |

| 1   | 2         | 3   | 4         | 5              | 6                  | 7                                  |
|-----|-----------|---|-----------|----------------|--------------------|------------------------------------|
|     |           |   |           | 0              | 58,36              | 79 655,94                          |
| 563 | TsC54B    | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total)   | m3        | 1 228,500<br>0 | 561,94<br>64,19    | 690 345,25<br>78 859,38            |
| 564 | TsC54B    | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare)   | m3        | 1 228,500<br>0 | 331,94<br>64,19    | 407 790,25<br>78 859,38            |
|     |           | <i>Total</i>  | lei       |                |                    | 1 552 074,44                       |
|     |           | <b>Total Drumul din pietris (19500m) Inklusiv salariu</b>   |           |                |                    | <b>1 552 074,44<br/>237 374,70</b> |
|     |           | <b>2.8.1.5.4. Beton de ciment (350m)</b>  |           |                |                    |                                    |
| 565 | DC04B     | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri  | m         | 700,0000       | 28,30<br>18,80     | 19 812,52<br>13 162,52             |
| 566 | TsC03C1   | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III  | 100<br>m3 | 0,8600         | 587,50<br>0,00     | 505,25<br>0,00                     |
| 567 | RpCB18F   | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu   | m3        | 44,0000        | 285,40<br>221,75   | 12 557,73<br>9 757,13              |
| 568 | TsC54B    | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total)   | m3        | 43,0000        | 561,94<br>64,19    | 24 163,49<br>2 760,24              |
| 569 | TsC54B    | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare)   | m3        | 43,0000        | 331,94<br>64,19    | 14 273,49<br>2 760,24              |
| 570 | CA02A2    | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  | m3        | 44,0000        | 1 385,94<br>376,07 | 60 981,41<br>16 547,16             |
| 571 | DI07A K=2 | Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica (b=4.0 cm) | m2        | 245,0000       | 127,67<br>11,67    | 31 279,45<br>2 859,45              |

| 1   | 2       | 3   | 4         | 5        | 6                  | 7                               |
|-----|---------|---|-----------|----------|--------------------|---------------------------------|
|     |         |   |           |          |                    |                                 |
|     |         | <i>Total</i>  | lei       |          |                    | 163 573,34                      |
|     |         | <b>Total Beton de ciment (350m)<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |          |                    | <b>163 573,34<br/>47 846,74</b> |
|     |         | <b>2.8.1.5.5. Transportarea gunoiului</b>   |           |          |                    |                                 |
| 572 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100<br>m3 | 17,1000  | 650,00<br>0,00     | 11 115,00<br>0,00               |
| 573 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km   | t         | 325,0000 | 10,67<br>0,00      | 3 466,74<br>0,00                |
| 574 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100<br>m3 | 17,1000  | 123,34<br>23,34    | 2 109,16<br>399,16              |
|     |         | <i>Total</i>  | lei       |          |                    | 16 690,90                       |
|     |         | <b>Total Transportarea gunoiului<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |          |                    | <b>16 690,90<br/>399,16</b>     |
|     |         | <b>2.8.1.5.6. Tub de protectie metoda inchisa (prin foraj orizontal dirijat)</b>  |           |          |                    |                                 |
| 575 | GD59C   | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, PEHD SDR17 PN10 d160mm prin foraj orizontal dirijat                               | m         | 24,0000  | 1 169,20<br>365,70 | 28 060,74<br>8 776,74           |
| 576 |         | Inel distantier PA 1,5-44,5   | buc       | 19,0000  | 50,00<br>0,00      | 950,00<br>0,00                  |
| 577 | GD59C   | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, PEHD SDR17 PN10 d200mm prin foraj orizontal dirijat                               | m         | 26,0000  | 1 169,20<br>365,70 | 30 399,14<br>9 508,14           |
| 578 |         | Inel distantier PA 3-36   | buc       | 7,0000   | 50,00<br>0,00      | 350,00<br>0,00                  |
| 579 |         | Inel distantier PA 2,5-48   | buc       | 7,0000   | 50,00<br>0,00      | 350,00<br>0,00                  |
| 580 | GD59C   | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, PEHD SDR17 PN10 d225mm prin foraj   | m         | 12,0000  | 1 369,80<br>365,70 | 16 437,58<br>4 388,38           |



| 1   | 2      | 3  | 4    | 5       | 6                  | 7                                     |
|-----|--------|--|------|---------|--------------------|---------------------------------------|
|     |        | orizontal dirijat  |      |         |                    |                                       |
| 581 |        | Inel distantier PA 4-38  | buc  | 10,0000 | 50,00<br>0,00      | 500,00<br>0,00                        |
|     |        | <i>Total</i>   | lei  |         |                    | 77 047,46                             |
|     |        | <b>Total Tub de protectie metoda inchisa (prin foraj orizontal dirijat) Inklusiv salariu</b>   |      |         |                    | <b>77 047,46<br/>22 673,26</b>        |
|     |        | <i>Total</i>   | lei  |         |                    | 2 781 056,39                          |
|     |        | <b>Total Demolarea si reconditionarea Inklusiv salariu</b>   |      |         |                    | <b>2 781 056,39<br/>473 559,01</b>    |
|     |        | <i>Total</i>   | lei  |         |                    | 8 302 659,62                          |
|     |        | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24 % |         |                    | 299 692,33                            |
|     |        | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %  |         |                    | 121 922,60                            |
|     |        | <i>Total</i>   |      |         |                    | 8 724 274,55                          |
|     |        | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 10 % |         |                    | 872 427,45                            |
|     |        | <i>Total</i>   |      |         |                    | 9 596 702,00                          |
|     |        | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %  |         |                    | 575 802,13                            |
|     |        | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>   |      |         |                    | <b>10 172 504,13<br/>1 248 718,04</b> |
|     |        | <b>2.8.2. Lucrari de montare</b>   |      |         |                    |                                       |
| 582 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm  | buc  | 4,0000  | 1 348,78<br>176,36 | 5 395,11<br>705,46                    |
| 583 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare<br>Nota: doar manopera | buc  | 4,0000  | 66,79<br>66,79     | 267,14<br>267,14                      |
| 584 | IA41B  | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 80 sau 100 mm   | buc  | 2,0000  | 555,38<br>272,33   | 1 110,77<br>544,66                    |
| 585 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de   | buc  | 2,0000  | 35,66<br>35,66     | 71,32<br>71,32                        |

| 1   | 2 | 3   | 4    | 5      | 6                 | 7                            |
|-----|---|---|------|--------|-------------------|------------------------------|
|     |   | alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Filtru Y de retinere impuritati d32-100mm) |      |        |                   |                              |
|     |   | <i>Total</i>  | lei  |        |                   | 6 844,34                     |
|     |   | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24 % |        |                   | 381,26                       |
|     |   | <i>Cheltuieli de transport</i>  | 2 %  |        |                   | 105,12                       |
|     |   | <i>Total</i>  |      |        |                   | 7 330,72                     |
|     |   | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 76 % |        |                   | 1 207,32                     |
|     |   | <i>Total</i>  |      |        |                   | 8 538,04                     |
|     |   | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6 %  |        |                   | 512,29                       |
|     |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |        |                   | <b>9 050,33<br/>1 588,58</b> |
|     |   | <b>2.8.3. Utilaj</b>  |      |        |                   |                              |
| 586 |   | Hidrant subteran PN10 DN80mm<br>H=1,0m  | buc  | 4,0000 | 4 000,00<br>0,00  | 16 000,00<br>0,00            |
| 587 |   | Indicator hidrant de incendiu   | buc  | 4,0000 | 250,00<br>0,00    | 1 000,00<br>0,00             |
| 588 |   | Reductor de presiune WW420<br>PN16/PN1,5 DN100mm  | buc  | 1,0000 | 11 000,00<br>0,00 | 11 000,00<br>0,00            |
| 589 |   | Reductor de presiune WW420<br>PN16/PN1,5 DN80mm   | buc  | 1,0000 | 9 166,67<br>0,00  | 9 166,67<br>0,00             |
| 590 |   | Filtru Y de retinere impuritati<br>d100mm   | buc  | 1,0000 | 2 300,00<br>0,00  | 2 300,00<br>0,00             |
| 591 |   | Filtru Y de retinere impuritati<br>d80mm  | buc  | 1,0000 | 1 807,08<br>0,00  | 1 807,08<br>0,00             |
| 592 |   | Motopompa MP-800  | buc  | 1,0000 | 15 000,00<br>0,00 | 15 000,00<br>0,00            |
|     |   | <i>Total</i>  | lei  |        |                   | 56 273,75                    |
|     |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |        |                   | <b>56 273,75</b>             |
|     |   | <i>Total</i>  | lei  |        |                   | 10 237 828,2<br>1            |
|     |   | <b>Total 2-1-1. Retele de distributie a<br/>apei</b>  |      |        |                   | <b>10 237 828,2<br/>1</b>    |

| 1   | 2              | 3  | 4      | 5      | 6                | 7                   |
|-----|----------------|--|--------|--------|------------------|---------------------|
|     |                | <b>Inclusiv salariu</b>  |        |        |                  | <b>1 250 306,62</b> |
|     |                | <b>2.9. 7-1-1. Amenajarea teritoriului (Pltforma A)</b><br><b>2.9.1. Sistematizare verticala</b>   |        |        |                  |                     |
| 593 | TsC19A1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Scoaterea stratului de sol fertil h=0.3m)                            | 100 m3 | 1,6500 | 302,42<br>0,00   | 499,00<br>0,00      |
| 594 | TsC22A1        | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 5 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I  | 100 m3 | 1,6500 | 332,42<br>0,00   | 548,50<br>0,00      |
| 595 | TsC19A1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Corectia solului fertil)   | 100 m3 | 1,6500 | 302,42<br>0,00   | 499,00<br>0,00      |
| 596 | TsC19B1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutie)  | 100 m3 | 1,5000 | 385,00<br>0,00   | 577,50<br>0,00      |
| 597 | TsC22D1<br>K=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II  | 100 m3 | 1,5000 | 800,00<br>0,00   | 1 200,00<br>0,00    |
| 598 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Rigola de evacuarea apei) | 100 m3 | 0,1100 | 511,36<br>0,00   | 56,25<br>0,00       |
| 599 | TsC19B1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II  | 100 m3 | 0,1100 | 384,09<br>0,00   | 42,25<br>0,00       |
| 600 | TsC22D1<br>K=9 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la  | 100 m3 | 0,1100 | 1 800,00<br>0,00 | 198,00<br>0,00      |

| 1   | 2         | 3   | 4      | 5        | 6                | 7                      |
|-----|-----------|---|--------|----------|------------------|------------------------|
|     |           | articolele respective TSB19B1 teren catg. II  |        |          |                  |                        |
| 601 | TsC03F1   | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (neajuns de sol) | 100 m3 | 0,7200   | 562,50<br>0,00   | 405,00<br>0,00         |
| 602 | TsI50C10  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 72 km  | t      | 122,4000 | 72,35<br>0,00    | 8 855,84<br>0,00       |
|     |           | <i>Total</i>  | lei    |          |                  | 12 881,34              |
|     |           | <b>Total Sistemizare verticala Inklusiv salariu</b>   |        |          |                  | <b>12 881,34</b>       |
|     |           | <b>2.9.2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic -452m2</b>  |        |          |                  |                        |
| 603 | TsD05A    | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv       | 100 m3 | 1,3500   | 831,65<br>571,89 | 1 122,73<br>772,05     |
| 604 | DA06B2    | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                   | m3     | 45,2000  | 334,89<br>23,99  | 15 137,24<br>1 084,38  |
| 605 | DA12C     | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire  | m3     | 67,8000  | 584,45<br>19,45  | 39 625,89<br>1 318,85  |
| 606 | DB16H K=2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     | 452,0000 | 377,96<br>6,48   | 170 835,96<br>2 930,77 |
| 607 | DE10A     | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15   | m      | 117,0000 | 231,38<br>38,26  | 27 071,52<br>4 475,90  |
|     |           | <i>Total</i>  | lei    |          |                  | 253 793,34             |

| 1   | 2      | 3   | 4   | 5        | 6                  | 7                               |
|-----|--------|---|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
|     |        | <b>Total Imbracaminte de drum din beton asfaltic -452m2<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                    | <b>253 793,34<br/>10 581,95</b> |
|     |        | <b>2.9.3. Rigola din beton (116.3 m)</b>  |     |          |                    |                                 |
| 608 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta   | m3  | 2,9100   | 561,87<br>64,19    | 1 635,03<br>186,80              |
| 609 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B15                                    | m3  | 11,6300  | 1 942,69<br>291,79 | 22 593,48<br>3 393,47           |
| 610 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                              | m2  | 58,1500  | 136,76<br>77,81    | 7 952,33<br>4 524,60            |
| 611 | TsC54C | Umplutura cu pietris-4m2  | m3  | 0,2000   | 561,95<br>64,20    | 112,39<br>12,84                 |
|     |        | <i>Total</i>  | lei |          |                    | 32 293,23                       |
|     |        | <b>Total Rigola din beton (116.3 m)<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                    | <b>32 293,23<br/>8 117,71</b>   |
|     |        | <b>2.9.4. Gardul metalic (102sectii-254m)</b>   |     |          |                    |                                 |
| 612 | CO06B3 | Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d- 5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 102 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 103 buc; capac patrat 60*60 - 103buc; element de fixare ECO 40 zincat - 412 buc; beton M150 -7.42 m3) | m   | 254,0000 | 402,71<br>87,53    | 102 288,63<br>22 233,63         |
| 613 | CK14A  | Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)          | m2  | 7,4000   | 578,89<br>110,88   | 4 283,82<br>820,49              |
| 614 | CK14A  | Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m  | m2  | 1,5000   | 1 621,61<br>110,88 | 2 432,42<br>166,32              |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5        | 6                  | 7                               |
|-----|-------------|---|---------|----------|--------------------|---------------------------------|
|     |             | - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)   |         |          |                    |                                 |
| 615 | CL18A       | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Umplutura din sirma ghimpata  | kg      | 100,8000 | 39,27<br>13,62     | 3 957,96<br>1 372,54            |
| 616 | CL18A       | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel  | kg      | 129,0000 | 39,27<br>13,62     | 5 065,23<br>1 756,51            |
| 617 | IzD10A      | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t       | 0,1300   | 1 019,69<br>417,46 | 132,56<br>54,27                 |
|     |             | <i>Total</i>  | lei     |          |                    | 118 160,62                      |
|     |             | <b>Total Gardul metalic (102sectii-254m)<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |          |                    | <b>118 160,62<br/>26 403,76</b> |
|     |             | <b>2.9.5. Spatii verzi</b>  |         |          |                    |                                 |
| 618 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii  | 100 buc | 0,4800   | 1 044,38<br>0,00   | 501,30<br>0,00                  |
| 619 | 47-02-039-2 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii  | 100 buc | 1,0000   | 787,50<br>0,00     | 787,50<br>0,00                  |
| 620 | TsH109A     | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi  | buc     | 48,0000  | 0,94<br>0,94       | 45,13<br>45,13                  |
| 621 | TsH109C     | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti  | buc     | 100,0000 | 0,57<br>0,57       | 57,06<br>57,06                  |
| 622 | TsH110A     | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - artar   | buc     | 48,0000  | 123,80<br>18,80    | 5 942,57<br>902,57              |
| 623 | TsH24A      | Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei  | buc     | 100,0000 | 110,03<br>23,34    | 11 002,56<br>2 334,24           |

| 1   | 2            | 3  | 4     | 5       | 6                    | 7                               |
|-----|--------------|--|-------|---------|----------------------|---------------------------------|
| 624 | TsH09A       | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%   | 100m2 | 37,4000 | 609,53<br>312,53     | 22 796,38<br>11 688,58          |
| 625 | TsH09C       | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp   | 100m2 | 0,1350  | 412,22<br>337,19     | 55,65<br>45,52                  |
|     |              | <i>Total</i>   | lei   |         |                      | 41 188,15                       |
|     |              | <b>Total Spatii verzi<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |         |                      | <b>41 188,15<br/>15 073,10</b>  |
|     |              | <i>Total</i>   | lei   |         |                      | 458 316,68                      |
|     |              | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24 %  |         |                      | 14 442,36                       |
|     |              | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %   |         |                      | 7 454,14                        |
|     |              | <i>Total</i>   |       |         |                      | 480 213,18                      |
|     |              | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 10 %  |         |                      | 48 021,32                       |
|     |              | <i>Total</i>   |       |         |                      | 528 234,50                      |
|     |              | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %   |         |                      | 31 694,07                       |
|     |              | <b>Total 7-1-1. Amenajarea teritoriului (Pltforma A)<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |         |                      | <b>559 928,57<br/>60 176,52</b> |
|     |              | <b>2.10. Retele electrice exterioare BJI-10kV</b>  |       |         |                      |                                 |
|     |              | <b>2.10.1. Lucrari de constructie</b>  |       |         |                      |                                 |
| 626 | 33-04-003-10 | Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior CB-105           | buc   | 28,0000 | 2 530,70<br>490,84   | 70 859,72<br>13 743,49          |
| 627 | 33-04-003-11 | Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu o proptea     | buc   | 6,0000  | 5 015,70<br>907,76   | 30 094,20<br>5 446,56           |
| 628 | 33-04-003-12 | Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu doua proptele | buc   | 3,0000  | 7 601,91<br>1 385,63 | 22 805,72<br>4 156,89           |
| 629 | 33-04-007-   | Montarea placilor din beton armat  | buc   | 21,0000 | 1 574,19             | 33 058,02                       |

| 1   | 2           | 3  | 4    | 5       | 6                    | 7                               |
|-----|-------------|--|------|---------|----------------------|---------------------------------|
|     | 1           | pentru sustineri LEA 10 kV, П-3И   |      |         | 64,19                | 1 348,02                        |
| 630 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior             | buc  | 49,0000 | 184,53<br>28,53      | 9 041,95<br>1 397,95            |
| 631 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc  | 49,0000 | 65,21<br>16,21       | 3 195,29<br>794,29              |
| 632 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor AC-70 mm2                              | 1 km | 1,3200  | 9 321,63<br>3 710,81 | 12 304,55<br>4 898,27           |
| 633 | 507-970     | Conductori AC-70 mm2   | km   | 4,2000  | 30 000,00<br>0,00    | 126 000,00<br>0,00              |
| 634 | 33-04-030-3 | Montarea intreruptoarelor: РЛНДМ- 10/400У1   | set  | 1,0000  | 805,16<br>524,56     | 805,16<br>524,56                |
| 635 | 33-04-030-3 | Montarea intreruptoarelor: CUT-AUT   | set  | 1,0000  | 805,16<br>524,56     | 805,16<br>524,56                |
| 636 | 33-03-004-1 | Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 15 m  | buc  | 11,0000 | 355,12<br>52,52      | 3 906,32<br>577,72              |
|     |             | <i>Total</i>   | lei  |         |                      | 312 876,09                      |
|     |             | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24 % |         |                      | 8 018,95                        |
|     |             | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %  |         |                      | 4 854,10                        |
|     |             | <i>Total</i>   |      |         |                      | 325 749,14                      |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 10 % |         |                      | 32 574,92                       |
|     |             | <i>Total</i>   |      |         |                      | 358 324,06                      |
|     |             | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %  |         |                      | 21 499,46                       |
|     |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |         |                      | <b>379 823,52<br/>33 412,31</b> |
|     |             | <b>2.10.2. Lucrari de montare</b>  |      |         |                      |                                 |
| 637 |             | 1.Разъединительный пункт 10кВ АРП- 1 (изоляторы и  | buc  | 1,0000  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                    |



| 1   | 2           | 3  | 4   | 5       | 6                 | 7                     |
|-----|-------------|--|-----|---------|-------------------|-----------------------|
|     |             | линейная арматура л.АЕЕ.9)   |     |         |                   |                       |
| 638 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Е) | buc | 13,0000 | 147,08<br>41,16   | 1 911,98<br>535,06    |
| 639 | 08-02-305-1 | Clema НБ-2   | buc | 6,0000  | 206,42<br>21,47   | 1 238,51<br>128,84    |
| 640 | 08-02-305-1 | Ушко У1-7-16   | buc | 7,0000  | 167,27<br>21,47   | 1 170,90<br>150,30    |
| 641 | 08-02-305-1 | Clema de filiera "ПА"  | buc | 3,0000  | 142,28<br>21,48   | 426,85<br>64,45       |
| 642 | 08-02-305-1 | Clema de filiera "ПС"  | buc | 4,0000  | 392,32<br>21,48   | 1 569,26<br>85,91     |
| 643 | 08-02-305-1 | Clema "А2А"  | buc | 6,0000  | 192,25<br>21,47   | 1 153,49<br>128,84    |
| 644 | 08-02-305-1 | Звено ПРТ-7  | buc | 6,0000  | 192,25<br>21,47   | 1 153,49<br>128,84    |
| 645 | 08-02-305-1 | Серьга СРС-7-17  | buc | 7,0000  | 142,27<br>21,47   | 995,90<br>150,30      |
| 646 | 08-02-305-1 | Clema ПГН-2-6  | buc | 1,0000  | 192,11<br>21,46   | 192,11<br>21,46       |
| 647 | 08-02-305-1 | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada):conductor AC-70 (оцинковка)                   | buc | 1,0000  | 2 592,11<br>21,46 | 2 592,11<br>21,46     |
| 648 |             | 2.Разъединительный пункт 10кВ АРП- 1 (стальные конструкции и линейная арматура л.АЕЕ.9)                  | buc | 1,0000  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          |
| 649 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp M2-10-SP   | buc | 1,0000  | 1 576,30<br>36,70 | 1 576,30<br>36,70     |
| 650 | 08-02-377-3 | Consola RLND   | buc | 1,0000  | 7 548,92<br>78,72 | 7 548,92<br>78,72     |
| 651 | 1547        | Круг 10  | m   | 1,5000  | 25,00<br>0,00     | 37,50<br>0,00         |
| 652 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TM-1   | buc | 28,0000 | 1 576,44<br>36,69 | 44 140,20<br>1 027,20 |
| 653 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TM-2   | buc | 2,0000  | 1 576,45<br>36,70 | 3 152,90<br>73,40     |
| 654 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TM-5   | buc | 4,0000  | 1 576,47<br>36,68 | 6 305,88<br>146,73    |
| 655 | 08-02-305-  | Traversa pe stilp TM-6   | buc | 5,0000  | 1 576,44          | 7 882,18              |

| 1   | 2           | 3  | 4     | 5        | 6        | 7         |
|-----|-------------|--|-------|----------|----------|-----------|
|     | 4           |  |       |          | 36,69    | 183,43    |
| 656 | 08-02-305-1 | Bratară pe stîlp X1  | buc   | 38,0000  | 152,27   | 5 786,18  |
|     |             |  |       |          | 21,48    | 816,08    |
| 657 | 08-02-305-1 | Bratară pe stîlp X2  | buc   | 3,0000   | 152,28   | 456,85    |
|     |             |  |       |          | 21,48    | 64,45     |
| 658 | 08-02-305-1 | Bratară pe stîlp X7  | buc   | 3,0000   | 152,28   | 456,85    |
|     |             |  |       |          | 21,48    | 64,45     |
| 659 | 08-02-305-1 | Bratară pe stîlp X8  | buc   | 1,0000   | 152,11   | 152,11    |
|     |             |  |       |          | 21,46    | 21,46     |
| 660 | 08-02-368-1 | Conductor de legare la pămînt "ЗП1"                        | 100 m | 0,2500   | 9 122,56 | 2 280,64  |
|     |             |  |       |          | 7 122,56 | 1 780,64  |
| 661 | 08-02-305-4 | Устройство ответвительное концевое УОК                     | buc   | 1,0000   | 2 576,30 | 2 576,30  |
|     |             |  |       |          | 36,70    | 36,70     |
| 662 | 08-02-305-4 | Устройство ответвительное промежуточное УОП                | buc   | 1,0000   | 2 576,30 | 2 576,30  |
|     |             |  |       |          | 36,70    | 36,70     |
| 663 | 08-01-052-1 | Izolator de susținere, tensiune pînă la 10 kV, ШФ-20В      | buc   | 103,0000 | 172,49   | 17 766,00 |
|     |             |  |       |          | 41,16    | 4 239,50  |
| 664 | 154666      | Сорасел К-9  | buc   | 24,0000  | 37,00    | 888,00    |
|     |             |  |       |          | 0,00     | 0,00      |
| 665 | 154666      | Сорасел К-6  | buc   | 117,0000 | 5,00     | 585,00    |
|     |             |  |       |          | 0,00     | 0,00      |
| 666 | 1505        | Clema ПС-2   | buc   | 45,0000  | 52,00    | 2 340,00  |
|     |             |  |       |          | 0,00     | 0,00      |
| 667 | 08-02-305-1 | Clema de filieră "ПА"                                      | buc   | 37,0000  | 142,27   | 5 263,85  |
|     |             |  |       |          | 21,47    | 794,55    |
| 668 | 15055       | Suspensie de tracțiune izolantă (подвеска натяжная ПС-70Д) | ???   | 18,0000  | 200,00   | 3 600,00  |
|     |             |  |       |          | 0,00     | 0,00      |
| 669 | 08-02-305-1 | Clema "A2A"  | buc   | 6,0000   | 192,25   | 1 153,49  |
|     |             |  |       |          | 21,47    | 128,84    |
| 670 | 08-02-305-4 | Consola PA-1   | buc   | 1,0000   | 976,30   | 976,30    |
|     |             |  |       |          | 36,70    | 36,70     |
| 671 | 08-02-305-4 | Consola PA-2   | buc   | 1,0000   | 276,30   | 276,30    |
|     |             |  |       |          | 36,70    | 36,70     |
| 672 | 08-02-305-4 | Consola (вал привода) PA-3                                 | buc   | 2,0000   | 1 576,45 | 3 152,90  |
|     |             |  |       |          | 36,70    | 73,40     |
| 673 | 08-02-305-4 | Consola PA-4   | buc   | 1,0000   | 226,30   | 226,30    |
|     |             |  |       |          | 36,70    | 36,70     |
| 674 | 08-02-305-4 | Consola PA-5   | buc   | 3,0000   | 226,43   | 679,28    |
|     |             |  |       |          | 36,68    | 110,03    |
| 675 | 08-02-305-  | Cîrlig de perete, simplu (Suport                           | buc   | 12,0000  | 279,65   | 3 355,81  |

| 1   | 2                | 3  | 4    | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|------------------|--|------|--------|--------------------|---------------------------------|
|     | 2                | Y1)  |      |        | 109,16             | 1 309,96                        |
|     |                  | <i>Total</i>   | lei  |        |                    | 137 596,94                      |
|     |                  | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24 % |        |                    | 3 011,64                        |
|     |                  | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %  |        |                    | 2 194,62                        |
|     |                  | <i>Total</i>   |      |        |                    | 142 803,20                      |
|     |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 76 % |        |                    | 9 536,86                        |
|     |                  | <i>Total</i>   |      |        |                    | 152 340,06                      |
|     |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %  |        |                    | 9 140,41                        |
|     |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |        |                    | <b>161 480,47<br/>12 548,50</b> |
|     |                  | <b>2.10.3. Utilaj</b>  |      |        |                    |                                 |
| 676 | Pretul<br>Firmei | Decupla ПЛНД1-10/200 +<br>привод   | buc  | 1,0000 | 4 166,67<br>0,00   | 4 166,67<br>0,00                |
| 677 | 1152             | Intreruptor-siguranta CUT-OUT  | buc  | 3,0000 | 750,00<br>0,00     | 2 250,00<br>0,00                |
|     |                  | <i>Total</i>   | lei  |        |                    | 6 416,67                        |
|     |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>   |      |        |                    | <b>6 416,67</b>                 |
|     |                  | <i>Total</i>   | lei  |        |                    | 547 720,66                      |
|     |                  | <b>Total Retele electrice exterioare<br/>ВЛ-10kV<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |        |                    | <b>547 720,66<br/>45 960,81</b> |
|     |                  | <b>2.11. Iluminarea exterioara<br/>2.11.1. Lucrari de constructie</b>  |      |        |                    |                                 |
| 678 | 33-04-003-<br>1  | Montarea stlpilor din beton armat<br>LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse<br>fara adaosuri, cu un singur picior   | buc  | 1,0000 | 2 200,16<br>246,39 | 2 200,16<br>246,39              |
| 679 | 33-04-016-<br>2  | Transportarea constructiilor si<br>materialelor sustinerilor LEA<br>0,38-10 kV pe magistrala: a<br>sustinerilor din beton armat cu un<br>singur picior             | buc  | 1,0000 | 184,53<br>28,53    | 184,53<br>28,53                 |
| 680 | 33-04-016-<br>5  | Transportarea constructiilor si<br>materialelor sustinerilor LEA<br>0,38-10 kV pe magistrala: a<br>materialelor echipamentului<br>sustinerilor cu un singur picior | buc  | 1,0000 | 65,21<br>16,21     | 65,21<br>16,21                  |

| 1   | 2            | 3  | 4     | 5       | 6                     | 7                          |
|-----|--------------|--|-------|---------|-----------------------|----------------------------|
| 681 | 33-04-014-2  | Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01  | buc   | 1,0000  | 330,98<br>148,48      | 330,98<br>148,48           |
| 682 | 510-125      | Lampa ДРЛ-125  | buc   | 1,0000  | 100,00<br>0,00        | 100,00<br>0,00             |
| 683 | 510-126      | Bratara X20  | buc   | 4,0000  | 50,00<br>0,00         | 200,00<br>0,00             |
| 684 | 510-125      | Bratara X15  | buc   | 2,0000  | 50,00<br>0,00         | 100,00<br>0,00             |
|     |              | <i>Total</i>   | lei   |         |                       | 3 180,88                   |
|     |              | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24 %  |         |                       | 105,51                     |
|     |              | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %   |         |                       | 41,65                      |
|     |              | <i>Total</i>   |       |         |                       | 3 328,04                   |
|     |              | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 10 %  |         |                       | 332,81                     |
|     |              | <i>Total</i>   |       |         |                       | 3 660,85                   |
|     |              | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %   |         |                       | 219,65                     |
|     |              | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |         |                       | <b>3 880,50<br/>439,61</b> |
|     |              | <b>2.11.2. Lucrari de montare</b>  |       |         |                       |                            |
| 685 | 08-02-412-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>        | 100 m | 0,1200  | 699,58<br>363,67      | 83,95<br>43,64             |
| 686 | 08-02-412-9  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> | 100 m | 0,1500  | 398,67<br>148,67      | 59,80<br>22,30             |
| 687 | 590-4010     | Conductor ПВ-1x1.5 mm <sup>2</sup>   | m     | 27,0000 | 3,00<br>0,00          | 81,00<br>0,00              |
| 688 | 08-02-407-1  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm  | 100 m | 0,0800  | 10 542,12<br>1 997,12 | 843,37<br>159,77           |
| 689 | 08-02-407-12 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm  | 100 m | 0,0400  | 8 806,75<br>2 768,75  | 352,27<br>110,75           |

| 1   | 2           | 3   | 4         | 5       | 6                     | 7                          |
|-----|-------------|---|-----------|---------|-----------------------|----------------------------|
| 690 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1  | buc       | 1,0000  | 835,40<br>221,10      | 835,40<br>221,10           |
| 691 | 24566       | Cutie Y614  | buc       | 1,0000  | 50,00<br>0,00         | 50,00<br>0,00              |
|     |             | <i>Total</i>  | lei       |         |                       | 2 305,79                   |
|     |             | <i>Asigurarea sociala</i>   | 24 %      |         |                       | 133,81                     |
|     |             | <i>Cheltuieli de transport</i>  | 2 %       |         |                       | 21,92                      |
|     |             | <i>Total</i>  |           |         |                       | 2 461,52                   |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 76 %      |         |                       | 423,75                     |
|     |             | <i>Total</i>  |           |         |                       | 2 885,27                   |
|     |             | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6 %       |         |                       | 173,12                     |
|     |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |         |                       | <b>3 058,39<br/>557,56</b> |
|     |             | <i>Total</i>  | lei       |         |                       | 6 938,89                   |
|     |             | <b>Total Iluminarea exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |         |                       | <b>6 938,89<br/>997,17</b> |
|     |             | <b>2.12. Alimentarea cu energie<br/>electrica KJI-0,4kB<br/>2.12.1. Lucrari de constructie</b>  |           |         |                       |                            |
| 692 | TsC03B1     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100<br>m3 | 0,3000  | 512,50<br>0,00        | 153,75<br>0,00             |
| 693 | TsD18B      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                    | m3        | 30,0000 | 62,89<br>62,89        | 1 886,84<br>1 886,84       |
| 694 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri   | 1 km      | 0,0400  | 44 017,50<br>8 623,75 | 1 760,70<br>344,95         |
| 695 | TsC03B1     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100<br>m3 | 0,0500  | 510,00<br>0,00        | 25,50<br>0,00              |

| 1   | 2           | 3  | 4     | 5        | 6                  | 7                             |
|-----|-------------|--|-------|----------|--------------------|-------------------------------|
| 696 | TsD18B      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3    | 5,0000   | 62,89<br>62,89     | 314,47<br>314,47              |
| 697 | 404-23      | Caramida   | buc   | 357,0000 | 6,00<br>0,00       | 2 142,00<br>0,00              |
| 698 |             | Nisip  | m3    | 8,5000   | 250,00<br>0,00     | 2 125,00<br>0,00              |
|     |             | <i>Total</i>   | lei   |          |                    | 8 408,26                      |
|     |             | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24 %  |          |                    | 611,10                        |
|     |             | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %   |          |                    | 113,66                        |
|     |             | <i>Total</i>   |       |          |                    | 9 133,02                      |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 10 %  |          |                    | 913,31                        |
|     |             | <i>Total</i>   |       |          |                    | 10 046,33                     |
|     |             | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %   |          |                    | 602,79                        |
|     |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |          |                    | <b>10 649,12<br/>2 546,26</b> |
|     |             | <b>2.12.2. Lucrari de montare</b>  |       |          |                    |                               |
| 699 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee   | 100 m | 0,8500   | 429,93<br>429,93   | 365,44<br>365,44              |
| 700 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg   | 100 m | 0,8500   | 1 886,73<br>888,31 | 1 603,72<br>755,06            |
| 701 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   | 100 m | 0,4000   | 1 492,77<br>804,02 | 597,11<br>321,61              |
| 702 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu   | 100 m | 0,8500   | 422,14<br>422,14   | 358,82<br>358,82              |
| 703 |             | Cablu АПвзБбШп-3x4 mm2   | m     | 10,0000  | 30,00<br>0,00      | 300,00<br>0,00                |
| 704 |             | Cablu АПвзБбШп-5x6 mm2   | m     | 115,0000 | 30,00<br>0,00      | 3 450,00<br>0,00              |
| 705 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu  | buc   | 8,0000   | 176,09<br>88,83    | 1 408,75<br>710,65            |

| 1   | 2            | 3  | 4                  | 5      | 6                     | 7                             |
|-----|--------------|--|--------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|
|     |              | izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup>  |                    |        |                       |                               |
| 706 | 08-02-407-12 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm  | 100 m              | 0,2400 | 13 913,25<br>2 768,67 | 3 339,18<br>664,48            |
| 707 | 08-02-472-9  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm   | 100 m              | 0,3000 | 5 988,60<br>1 381,10  | 1 796,58<br>414,33            |
| 708 | 08-01-087-3  | Constructii metalice sub utilaj  | t                  | 0,0100 | 37 657,00<br>4 033,00 | 376,57<br>40,33               |
|     |              | <i>Total</i>   | lei                |        |                       | 13 596,17                     |
|     |              | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24 %               |        |                       | 871,37                        |
|     |              | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %                |        |                       | 174,24                        |
|     |              | <i>Total</i>   |                    |        |                       | 14 641,78                     |
|     |              | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 76 %               |        |                       | 2 759,35                      |
|     |              | <i>Total</i>   |                    |        |                       | 17 401,13                     |
|     |              | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 6 %                |        |                       | 1 044,06                      |
|     |              | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>   |                    |        |                       | <b>18 445,19<br/>3 630,72</b> |
|     |              | <i>Total</i>   | lei                |        |                       | 29 094,31                     |
|     |              | <b>Total Alimentarea cu energie electrica K/JI-0,4kB Inklusiv salariu</b>  |                    |        |                       | <b>29 094,31<br/>6 176,98</b> |
|     |              | <b>2.13. Substantie de transformatoare KTH-63/10/0,4</b><br><b>2.13.1. Lucrari de constructie</b>  |                    |        |                       |                               |
| 709 | 33-04-029-3  | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare                 | buc                | 1,0000 | 6 321,69<br>389,69    | 6 321,69<br>389,69            |
| 710 | TsC03B1      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit | 100 m <sup>3</sup> | 0,1240 | 512,10<br>0,00        | 63,50<br>0,00                 |

| 1   | 2           | 3   | 4   | 5       | 6                    | 7                             |
|-----|-------------|---|-----|---------|----------------------|-------------------------------|
|     |             | teren catg. II  |     |         |                      |                               |
| 711 | TsD19C      | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare   | m3  | 12,4000 | 240,56<br>240,56     | 2 982,90<br>2 982,90          |
| 712 | CA03F       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3  | 0,2500  | 1 832,88<br>249,48   | 458,22<br>62,37               |
|     |             | <i>Total</i>  |     | lei     |                      | 9 826,31                      |
|     |             | <i>Asigurarea sociala</i>   |     | 24 %    |                      | 824,39                        |
|     |             | <i>Cheltuieli de transport</i>  |     | 2 %     |                      | 111,80                        |
|     |             | <i>Total</i>  |     |         |                      | 10 762,50                     |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>  |     | 10 %    |                      | 1 076,25                      |
|     |             | <i>Total</i>  |     |         |                      | 11 838,75                     |
|     |             | <i>Beneficiu de deviz</i>   |     | 6 %     |                      | 710,32                        |
|     |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                      | <b>12 549,07<br/>3 434,96</b> |
|     |             | <b>2.13.2. Lucrari de montare</b>   |     |         |                      |                               |
| 713 | 08-01-025-1 | Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 63 kV A  | buc | 1,0000  | 4 911,84<br>2 003,56 | 4 911,84<br>2 003,56          |
| 714 |             | Установка в РУ-0,4кВ  | buc | 0,0000  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                  |
| 715 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-2P/20A  | buc | 1,0000  | 415,84<br>182,20     | 415,84<br>182,20              |
| 716 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A  | buc | 3,0000  | 271,88<br>101,15     | 815,64<br>303,45              |
| 717 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 4A  | buc | 1,0000  | 271,88<br>101,15     | 271,88<br>101,15              |



| 1   | 2            | 3  | 4      | 5      | 6                     | 7                  |
|-----|--------------|--|--------|--------|-----------------------|--------------------|
| 718 | 08-03-526-2  | Сумеречный выключатель с фотореле  | buc    | 1,0000 | 808,52<br>150,43      | 808,52<br>150,43   |
| 719 | 08-01-066-1  | Limitator supratensiune neliniar, ОПС  | set    | 1,0000 | 295,76<br>194,52      | 295,76<br>194,52   |
| 720 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63  | buc    | 1,0000 | 308,75<br>153,67      | 308,75<br>153,67   |
| 721 | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze   | buc    | 1,0000 | 61,41<br>56,41        | 61,41<br>56,41     |
| 722 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A   | buc    | 1,0000 | 271,88<br>101,15      | 271,88<br>101,15   |
| 723 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, BP32-3P-20A | buc    | 1,0000 | 343,83<br>182,20      | 343,83<br>182,20   |
| 724 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   | 100 m  | 0,0600 | 1 488,17<br>804,00    | 89,29<br>48,24     |
| 725 |              | Cablu BBГ-4x10 mm2   | m      | 3,0000 | 75,00<br>0,00         | 225,00<br>0,00     |
| 726 |              | Cablu BBГ-5x10 mm2   | m      | 3,0000 | 100,00<br>0,00        | 300,00<br>0,00     |
| 727 | 08-02-411-1  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm   | 100 m  | 0,0600 | 11 566,17<br>2 250,00 | 693,97<br>135,00   |
| 728 | 08-02-471-4  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm  | 10 buc | 0,9000 | 3 005,03<br>537,52    | 2 704,53<br>483,77 |
| 729 | 08-02-472-9  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm                                   | 100 m  | 0,4000 | 6 009,45<br>1 381,10  | 2 403,78<br>552,44 |
|     |              | <i>Total</i>   | lei    |        |                       | 14 921,92          |
|     |              | <i>Asigurarea sociala</i>  | 24 %   |        |                       | 1 115,57           |
|     |              | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 2 %    |        |                       | 134,68             |
|     |              | <i>Total</i>   |        |        |                       | 16 172,17          |
|     |              | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 76 %   |        |                       | 3 532,62           |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|-----|---------|---|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>  |     |        |                    | 19 704,79                      |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6 % |        |                    | 1 182,29                       |
|     |         | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                    | <b>20 887,08<br/>4 648,19</b>  |
|     |         | <b>2.13.3. Utilaj</b>   |     |        |                    |                                |
| 730 |         | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-63/ 10/0,4кВ  | buc | 1,0000 | 125 000,00<br>0,00 | 125 000,00<br>0,00             |
| 731 |         | Transformator TM-63/10/0,4кВ  | buc | 1,0000 | 50 000,00<br>0,00  | 50 000,00<br>0,00              |
| 732 |         | Automat BA47-29 3P 10A C  | buc | 3,0000 | 50,00<br>0,00      | 150,00<br>0,00                 |
| 733 |         | Automat BA47-29 1P 4A B   | buc | 1,0000 | 50,00<br>0,00      | 50,00<br>0,00                  |
| 734 |         | Limitator ОПС1-В-3P   | buc | 3,0000 | 1 000,00<br>0,00   | 3 000,00<br>0,00               |
| 735 | 540-401 | Intreruptor BH32-2P-20A   | buc | 1,0000 | 100,00<br>0,00     | 100,00<br>0,00                 |
| 736 |         | Dulap BZUM-TF-01-63   | buc | 1,0000 | 3 000,00<br>0,00   | 3 000,00<br>0,00               |
| 737 |         | Contor electric ZMG310CR 380B   | buc | 1,0000 | 6 500,00<br>0,00   | 6 500,00<br>0,00               |
| 738 |         | Automat BA47-29 3P 20A C  | buc | 1,0000 | 50,00<br>0,00      | 50,00<br>0,00                  |
| 739 |         | Intreruptor BP32-3P-20A   | buc | 1,0000 | 100,00<br>0,00     | 100,00<br>0,00                 |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                    | 187 950,00                     |
|     |         | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                    | <b>187 950,00</b>              |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |        |                    | 221 386,15                     |
|     |         | <b>Total Substantie de<br/>transformatoare КТП-63/10/0,4<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>221 386,15<br/>8 083,15</b> |
|     |         | <b>2.14. Ridicarea topografica post<br/>executie, pichetajul traseului,<br/>proiectul de executie a lucrarilor</b>                        |     |        |                    |                                |
| 740 |         | Elaborarea ridicarii topografice post executie scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instantele implicate (Pina la astuparea transeelor) | set | 1,0000 | 85 000,00<br>0,00  | 85 000,00<br>0,00              |

| 1   | 2 | 3   | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|-----|---|---|-----|--------|-------------------|----------------------|
| 741 |   | Proiectul de executie a lucrarilor (PEL) conform cu normativele in vigoare.   | set | 1,0000 | 20 000,00<br>0,00 | 20 000,00<br>0,00    |
| 742 |   | Fixarea axelor pina la executie   | set | 1,0000 | 20 000,00<br>0,00 | 20 000,00<br>0,00    |
| 743 |   | Pichetarea traseului dupa executie (camine de vizitare, retele)   | set | 1,0000 | 30 000,00<br>0,00 | 30 000,00<br>0,00    |
|     |   | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 155 000,00           |
|     |   | <b>Total Ridicarea topografica post executie, pichetajul traseului, proiectul de executie a lucrarilor Inklusiv salariu</b> |     |        |                   | <b>155 000,00</b>    |
|     |   | <i>Total</i>  | lei |        |                   | 19 275 636,99        |
|     |   | <b>Total Constructia retelelor de alimentare cu apa din s.Tomai, r-nul Leova (reproiectare). N01.3/20-A2-TH.SU</b>          |     |        |                   | <b>19 275 636,99</b> |
|     |   | <b>Inklusiv salariu</b>   |     |        |                   | <b>1 873 754,79</b>  |

|  |  |                         |      |  |  |                      |
|--|--|-------------------------|------|--|--|----------------------|
|  |  | Total                   | lei  |  |  | 23 977 157,88        |
|  |  | TVA                     | 20 % |  |  | 4 795 431,58         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |  |  | <b>28 772 589,46</b> |
|  |  | <b>Inklusiv salariu</b> |      |  |  | <b>2 151 955,68</b>  |

Intocmit

SC "Montex-Gaz" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia apeductelor interioare in  
satele Tomai si Sarata- Razesi, raionul Leova****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Constructia rețelilor de alimentare cu apa din s.Sarata-Razesi, r-nul Leova (reproiectare). N01.4/20-A1-CBA</b>  |        |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. 2-2-1. Rezervori metalice V=50m3. (2buc). Lucrari de constructii. Pl A1</b>  |        |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Lucrari terasamente</b>  |        |  |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                        | 100 m3 |  |                      | 512,50<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,0500                                 | 250,00               | 512,50                 |
| 2      | TsD32A                      | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul   | 100 m3 |  |                      | 3 160,79<br>12,32      |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,1900                                 | 64,84                | 12,32                  |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3     | 0,4000                                 | 10,00                | 4,00                   |
|        | 34105400000016              | Tractor 59 kw (80 c.p.)  | h-ut   | 0,1120                                 | 250,00               | 27,97                  |
|        | 34105400000015              | Tractor 79 kw (108 c.p.)   | h-ut   | 2,4400                                 | 250,00               | 610,00                 |
|        | 34105400000017              | Screper cu caus, capacitate 8 m3   | h-ut   | 2,0400                                 | 350,00               | 714,00                 |
|        | 34105400000012              | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca   | h-ut   | 2,4200                                 | 300,00               | 726,00                 |
|        | 34105400000013              | Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca   | h-ut   | 2,4800                                 | 300,00               | 744,00                 |
|        | 2952260003540               | Buldozer   | h-ut   | 1,2900                                 | 250,00               | 322,50                 |
| 3      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   | t      |  |                      | 10 331,97<br>0,00      |
|        | 23203226000401              | Bitum  | t      | 1,0300                                 | 10 000,00            | 10 272,11              |
|        | 2952220000000               | Autogudronator 3500 l - 3600 l   | h-ut   | 0,3000                                 | 200,00               | 59,86                  |
| 4      | TsC53B                      | Compactarea pamintului cu piatra sparta  | 100m2  |  |                      | 2 540,06<br>441,56     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 6,8100                                 | 64,84                | 441,56                 |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta  | m3     | 5,1000                                 | 400,00               | 2 040,00               |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3     | 0,5000                                 | 10,00                | 5,00                   |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 2,1400                                 | 25,00                | 53,50                  |
| 5      | DB16H k=1.25                | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5 cm)  | m2     |  |                      | 235,10<br>4,05         |
|        | 7129040010110               | Asfaltator   | h-om   | 0,0500                                 | 64,84                | 4,05                   |
|        | 111100010001311             | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t      | 0,0940                                 | 1 920,00             | 225,60                 |
|        | 2710603420379               | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm  | kg     | 0,0110                                 | 25,00                | 0,34                   |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu ruloari valuri R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,0053                                 | 200,00               | 1,32                   |
|        | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut   | 0,0053                                 | 200,00               | 1,32                   |
|        | 2952240005100               | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut   | 0,0053                                 | 370,00               | 2,45                   |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grunt deplasat) | 100 m3 |  |                      | 562,50<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500                                 | 250,00               | 562,50                 |
| 7      | TsI50B                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km   | t      |  |                      | 12,80<br>0,00          |
|        | 3410540000001               | Autocamion, 5 t  | h-ut   | 0,0640                                 | 200,00               | 12,80                  |
| 8      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100 m3 |  |                      | 123,35                 |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
|    |                |   |      |        |          | 23,35              |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,3600 | 64,84    | 23,35              |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut | 0,4000 | 250,00   | 100,00             |
|    |                | <b>1.1.2. Lucrari de constructii</b>  |      |        |          |                    |
| 9  | CA02C          | Beton simplu C3.5 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice  | m3   |        |          | 1 942,76<br>291,78 |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 3,8500 | 64,84    | 249,63             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,6500 | 64,84    | 42,15              |
|    | 26631021005    | Beton C3.5  | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 552,97           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,01               |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,2500 | 300,00   | 75,00              |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata   | h-ut | 0,4000 | 55,00    | 22,00              |
| 10 | CA03G          | Beton armat M200 (C15) turnat cu mijloace clasice, in fundatie, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Pm1)   | m3   |        |          | 1 945,27<br>285,30 |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 4,0000 | 64,84    | 259,36             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4000 | 64,84    | 25,94              |
|    | 26631021000003 | Beton C15   | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,56           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,01               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,6000 | 39,00    | 23,40              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,2500 | 300,00   | 75,00              |
| 11 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  | m2   |        |          | 136,99<br>77,81    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 64,84    | 9,73               |
|    | 71240100107001 | Dulgher   | h-om | 1,0500 | 64,84    | 68,08              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10   | kg   | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10   | buc  | 0,3000 | 1,80     | 0,54               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc  | 0,3000 | 7,90     | 2,37               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii  | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0800 | 50,00    | 4,00               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm   | m2   | 0,1000 | 250,00   | 25,00              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0035 | 5 250,00 | 18,56              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase  | m3   | 0,0005 | 5 250,00 | 2,72               |
|    | 2320187315789  | Decofrol  | kg   | 0,1200 | 30,00    | 3,60               |
| 12 | CC01C          | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate   | kg   |        |          | 31,75<br>5,12      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0750 | 64,84    | 4,86               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0040 | 64,84    | 0,26               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 1,0250 | 25,00    | 25,63              |
|    | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 5,00     | 0,75               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 13 | CC01D          | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate   | kg   |        |          | 30,45<br>3,83      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0550 | 64,84    | 3,57               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0040 | 64,84    | 0,26               |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm   | kg   | 1,0250 | 25,00    | 25,63              |
|    | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 5,00     | 0,75               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 14 | CL18A          | Confecții metalice (cadru plat Cp1)   | kg   |        |          | 39,27<br>13,62     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM  | h-om | 0,1900 | 64,84    | 12,32              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|    | 7212030022700  | Sudor   | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 27752763098861 | Confecții metalice  | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,22               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,0080 | 3,00     | 0,02               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,0150 | 10,00    | 0,15               |
| 15 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 024,94<br>417,67 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 6,4400 | 64,84    | 417,67             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc   | kg   | 7,8000 | 45,00    | 351,10             |

| 1  | 2             | 3   | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|---|--------|--------|----------|--------------------|
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg     | 3,9000 | 42,00    | 163,84             |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg     | 0,5500 | 35,00    | 19,30              |
|    | 2320166200676 | White spirit  | kg     | 1,9500 | 35,00    | 68,14              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg     | 0,9750 | 5,00     | 4,88               |
|    |               | <b>1.2. 2-2-2. Rezervor suprateran de apa V=50m3 (2buc). Lucrari tehnologice. Platforma A1</b>  |        |        |          |                    |
|    |               | <b>1.2.1. Valoarea utilajului</b>   |        |        |          |                    |
| 16 | Pret de piata | Hidrant subteran PN10 d80mm H=1.0m  | buc    |        |          | 4 000,00<br>0,00   |
|    | 12071216230   | Hidrant subteran PN10 d80mm H=1.0m  | buc    | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00           |
| 17 | Pret de piata | Indicator hidrant de incendiu   | buc    |        |          | 250,00<br>0,00     |
|    | 40231014      | Indicator hidrant de incendiu   | buc    | 1,0000 | 250,00   | 250,00             |
|    |               | <b>1.2.2. Lucrari de montare</b>  |        |        |          |                    |
| 18 | AcB06B        | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm   | buc    |        |          | 1 348,74<br>176,36 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa   | h-om   | 2,7200 | 64,84    | 176,36             |
|    | 2875274108000 | Cot cu picior pentru hidrant  | buc    | 1,0000 | 1 000,00 | 1 010,00           |
|    | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime  | kg     | 0,1360 | 50,00    | 6,88               |
|    | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8   | buc    | 8,0000 | 15,00    | 121,20             |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16  | buc    | 8,0000 | 2,50     | 20,20              |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 0,0700 | 200,00   | 14,10              |
| 19 | AcF09A        | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. Nota: Doar manopera  | buc    |        |          | 66,79<br>66,79     |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om   | 1,0300 | 64,84    | 66,79              |
|    |               | <b>1.2.3. Lucrari de constructii</b>  |        |        |          |                    |
|    |               | <b>1.2.3.1. Lucrari terasamente</b>   |        |        |          |                    |
| 20 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                       | 100 m3 |        |          | 512,50<br>0,00     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,0500 | 250,00   | 512,50             |
| 21 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la debtele sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                      | m3     |        |          | 133,57<br>133,57   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,0600 | 64,84    | 133,57             |
| 22 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 |        |          | 562,50<br>0,00     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,2500 | 250,00   | 562,50             |
| 23 | TsI50B        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km  | t      |        |          | 12,80<br>0,00      |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t   | h-ut   | 0,0640 | 200,00   | 12,80              |
| 24 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 |        |          | 123,26<br>23,26    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600 | 64,84    | 23,26              |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,4000 | 250,00   | 100,00             |
| 25 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                               | 100 m3 |        |          | 272,56<br>0,00     |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,0900 | 250,00   | 272,56             |
| 26 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv       | 100 m3 |        |          | 807,64<br>571,90   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200 | 64,84    | 571,90             |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 9,4300 | 25,00    | 235,75             |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|----------------|--|------|--------|--------|----------------|
|    |                | <b>1.2.3.2. Conducte si accesorii</b>  |      |        |        |                |
| 27 | AcA10A         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A1)        | m    |        |        | 108,31<br>9,53 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,1470 | 64,84  | 9,53           |
|    | 2521216701122  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat   | m    | 1,0150 | 94,00  | 97,32          |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60           |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriiile  | h-ut | 0,0115 | 75,00  | 0,86           |
| 28 | AcA10A         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A2)        | m    |        |        | 108,31<br>9,53 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,1470 | 64,84  | 9,53           |
|    | 2521216701122  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat   | m    | 1,0150 | 94,00  | 97,32          |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60           |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriiile  | h-ut | 0,0115 | 75,00  | 0,86           |
| 29 | AcA10A         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A9)       | m    |        |        | 155,62<br>9,53 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,1470 | 64,84  | 9,53           |
|    | 2521216701121  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110 mm triplustrat   | m    | 1,0150 | 139,70 | 144,63         |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60           |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriiile  | h-ut | 0,0115 | 75,00  | 0,86           |
| 30 | AcA10A         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm triplustrat (A9)        | m    |        |        | 75,18<br>9,53  |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,1470 | 64,84  | 9,53           |
|    | 2521216701130  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm triplustrat   | m    | 1,0150 | 62,00  | 64,19          |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60           |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriiile  | h-ut | 0,0115 | 75,00  | 0,86           |
| 31 | AcA10A         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12)      | m    |        |        | 155,62<br>9,53 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,1470 | 64,84  | 9,53           |
|    | 2521216701121  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110 mm triplustrat   | m    | 1,0150 | 139,70 | 144,63         |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60           |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriiile  | h-ut | 0,0115 | 75,00  | 0,86           |
| 32 | AcA10A         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A1 si A12) | m    |        |        | 108,31<br>9,53 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,1470 | 64,84  | 9,53           |
|    | 2521216701122  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat   | m    | 1,0150 | 94,00  | 97,32          |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60           |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriiile  | h-ut | 0,0115 | 75,00  | 0,86           |
| 33 |                | Banda de avertizare  | m    |        |        | 1,50<br>0,00   |
|    | 25132066215011 | Banda de avertizare  | m    | 1,0000 | 1,50   | 1,50           |
| 34 | AcF11C         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  | m    |        |        | 5,39<br>2,59   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,0400 | 64,84  | 2,59           |
|    | 4100116202820  | Apa potabila   | m3   | 0,1000 | 10,00  | 1,00           |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|--|------|--------|----------|----------|
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0300 | 60,00    | 1,80     |
| 35 | AcF11D        | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei   | m    |        |          | 9,04     |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,0700 | 64,84    | 4,54     |
|    | 4100116202820 | Apa potabila   | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,50     |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0500 | 60,00    | 3,00     |
| 36 | AcF12A        | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                  | m    |        |          | 0,27     |
|    | 7136080025000 | Montator conducte  | h-om | 0,0041 | 64,84    | 0,27     |
| 37 | IC44D         | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PVC SN8 L=200mm d250mm   | buc  |        |          | 146,51   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,9500 | 64,84    | 61,60    |
|    | 272210331250  | Tub de protectie PVC SN8 L=200mm d250mm  | m    | 0,2000 | 350,00   | 70,00    |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,3000 | 20,00    | 6,00     |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,1320 | 20,00    | 2,64     |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  | kg   | 0,0700 | 50,00    | 3,50     |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 0,6420 | 2,35     | 1,51     |
|    | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0036 | 200,00   | 0,72     |
|    | 4100116202820 | Apa potabila   | m3   | 0,0009 | 10,00    | 0,01     |
|    | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0003 | 2 000,00 | 0,53     |
| 38 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80/80mm   | buc  |        |          | 1 352,86 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71    |
|    | 287527411251  | Teu fonta cu flanse d80/80mm   | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii  | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15    |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240   | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00    |
| 39 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d65/65mm   | buc  |        |          | 1 052,86 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71    |
|    | 287527411252  | Teu fonta cu flanse d65/65mm   | buc  | 1,0000 | 900,00   | 900,00   |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii  | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15    |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240   | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00    |
| 40 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm | buc  |        |          | 1 535,34 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,5500 | 64,84    | 35,66    |
|    | 28741173064   | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm   | buc  | 1,0000 | 1 442,00 | 1 499,68 |
| 41 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm | buc  |        |          | 1 283,66 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,5500 | 64,84    | 35,66    |
|    | 28741173065   | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm   | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 248,00 |
| 42 | AcA26B        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica din fonta cu flanse d150/80mm                             | buc  |        |          | 1 215,10 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa  | h-om | 1,8500 | 64,84    | 119,96   |
|    | 28752741245   | Reductie concentrica din fonta cu flanse d150/80mm   | buc  | 1,0000 | 900,00   | 900,00   |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii  | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15    |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240   | buc  | 9,0000 | 20,00    | 180,00   |
| 43 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d90/80mm  | buc  |        |          | 1 479,61 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61    |
|    | 2523156713363 | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d90/80mm  | buc  | 1,0300 | 1 400,00 | 1 442,00 |
| 44 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d75/65mm  | buc  |        |          | 552,61   |
|    |               |  |      |        |          | 37,61    |



| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|-------------------|
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61             |
|    | 2523156713364 | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d75/65mm   | buc  | 1,0300 | 500,00   | 515,00            |
| 45 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu egal din PEHD RC PE100 PN10 d90/90mm   | buc  |        |          | 339,74<br>37,61   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61             |
|    | 252315671371  | Teu egal din PEHD RC PE100 PN10 d90/90mm  | buc  | 1,0300 | 293,33   | 302,13            |
| 46 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Reductie PE100 d110/75mm   | buc  |        |          | 284,81<br>37,61   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61             |
|    | 252315671377  | Reductie PE100 d110/75mm  | buc  | 1,0300 | 240,00   | 247,20            |
| 47 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d90mm  | buc  |        |          | 224,73<br>37,61   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61             |
|    | 2523156713852 | Cot 90* PEHD RC PE100 d90mm   | buc  | 1,0300 | 181,67   | 187,12            |
| 48 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d75mm  | buc  |        |          | 213,13<br>37,61   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61             |
|    | 2523156713853 | Cot 90* PEHD RC PE100 d75mm   | buc  | 1,0300 | 170,41   | 175,52            |
| 49 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 d90mm  | buc  |        |          | 1 265,88<br>37,61 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61             |
|    | 2523156713854 | Cot 60* PEHD RC PE100 d90mm   | buc  | 1,0300 | 1 192,50 | 1 228,27          |
| 50 | AcA53C        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune.<br>Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d110mm                             | buc  |        |          | 391,95<br>77,81   |
|    | 7212030022700 | Sudor   | h-om | 1,2000 | 64,84    | 77,81             |
|    | 2523156712255 | Mufa electrosudabila PE100 d110mm   | buc  | 1,0100 | 166,67   | 168,34            |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune   | h-ut | 1,0800 | 75,00    | 81,00             |
|    | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw  | h-ut | 1,0800 | 60,00    | 64,80             |
| 51 | AcA53B        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune.<br>Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d90mm                              | buc  |        |          | 307,50<br>64,84   |
|    | 7212030022700 | Sudor   | h-om | 1,0000 | 64,84    | 64,84             |
|    | 2523156712256 | Mufa electrosudabila PE100 d90mm  | buc  | 1,0100 | 133,33   | 134,66            |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune   | h-ut | 0,8000 | 75,00    | 60,00             |
|    | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw  | h-ut | 0,8000 | 60,00    | 48,00             |
| 52 | AcA53B        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune.<br>Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d75mm                              | buc  |        |          | 294,04<br>64,84   |
|    | 7212030022700 | Sudor   | h-om | 1,0000 | 64,84    | 64,84             |
|    | 2523156712259 | Mufa electrosudabila PE100 d75mm  | buc  | 1,0100 | 120,00   | 121,20            |
|    | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune   | h-ut | 0,8000 | 75,00    | 60,00             |
|    | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw  | h-ut | 0,8000 | 60,00    | 48,00             |
| 53 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Suport sub armaturi in caminele de vizitare (Teava patrata din otel 100x100x3mm H=600mm.) | kg   |        |          | 39,12<br>13,62    |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM  | h-om | 0,1900 | 64,84    | 12,32             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65              |
|    | 7212030022700 | Sudor   | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65              |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25              |
|    | 277527630971  | Suport sub armaturi in caminele de vizitare   | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00             |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,22              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 0,0080 | 3,00     | 0,02              |
| 54 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a  | t    |        |          | 1 023,77          |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  |      |        |          | 417,17             |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 6,4400 | 64,84    | 417,17             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc   | kg   | 7,8000 | 45,00    | 350,57             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg   | 3,9000 | 42,00    | 163,96             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,25              |
|    | 2320166200676  | White spirit  | kg   | 1,9500 | 35,00    | 67,92              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,9750 | 5,00     | 4,91               |
| 55 | AcD22A         | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton monolit B 7.5   | m3   |        |          | 2 159,17<br>553,13 |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist   | h-om | 8,5300 | 64,84    | 553,13             |
|    | 2663102100029  | Beton marca B7.5  | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,00           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,01               |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,3500 | 20,00    | 6,99               |
|    | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric   | h-ut | 0,3250 | 45,00    | 14,64              |
|    | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW   | h-ut | 0,6000 | 39,00    | 23,40              |
| 56 | AcD22A         | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi)  | m3   |        |          | 2 158,63<br>553,04 |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist   | h-om | 8,5300 | 64,84    | 553,04             |
|    | 2663102100026  | Beton marca B20   | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 559,56           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,01               |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,3500 | 20,00    | 7,00               |
|    | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric   | h-ut | 0,3250 | 45,00    | 14,62              |
|    | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW   | h-ut | 0,6000 | 39,00    | 23,40              |
| 57 | RpAcH11C       | Spalarea si dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor (2buc) K=0.5 la materiale  | m3   |        |          | 20,83<br>7,78      |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,0600 | 64,84    | 3,89               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,0600 | 64,84    | 3,89               |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 1,0000 | 10,00    | 5,00               |
|    | 2413217309637  | Cloramina B   | kg   | 0,1350 | 60,00    | 4,05               |
|    | 2952270003301  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw  | h-ut | 0,1000 | 40,00    | 4,00               |
|    |                | <b>1.2.3.3. Supapa de sens d80mm -1buc (Coala 11)</b>   |      |        |          |                    |
| 58 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Supapa de sens d90mm  | kg   |        |          | 39,12<br>13,62     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM  | h-om | 0,1900 | 64,84    | 12,32              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|    | 7212030022700  | Sudor   | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 27752763098862 | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)   | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,22               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,0080 | 3,00     | 0,02               |
| 59 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 026,00<br>415,00 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 6,4400 | 64,84    | 415,00             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc   | kg   | 7,8000 | 45,00    | 351,00             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg   | 3,9000 | 42,00    | 164,00             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,5500 | 35,00    | 21,00              |
|    | 2320166200676  | White spirit  | kg   | 1,9500 | 35,00    | 70,00              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,9750 | 5,00     | 5,00               |
| 60 | AcA31A         | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d80mm   | buc  |        |          | 322,71<br>57,71    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71              |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2875274400129  | Flansa sudabila din otel d80mm  | buc  | 1,0000 | 220,00   | 231,00             |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw  | h-ut | 0,4000 | 85,00    | 34,00              |
| 61 | AcA54B         | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d90/80mm   | buc  |        |          | 1 479,61<br>37,61  |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61              |
|    | 2523156713363  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d90/80mm   | buc  | 1,0300 | 1 400,00 | 1 442,00           |
|    |                | <b>1.2.3.4. Supapa de sens d110mm -1buc (Coala 10)</b>  |      |        |          |                    |
| 62 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Supapa de sens d110mm   | kg   |        |          | 39,11<br>13,62     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM  | h-om | 0,1900 | 64,84    | 12,32              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|    | 7212030022700  | Sudor   | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|    | 27752763098862 | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)   | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,22               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,0080 | 3,00     | 0,02               |
| 63 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 026,00<br>415,00 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 6,4400 | 64,84    | 415,00             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc   | kg   | 7,8000 | 45,00    | 351,00             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg   | 3,9000 | 42,00    | 164,00             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,5500 | 35,00    | 21,00              |
|    | 2320166200676  | White spirit  | kg   | 1,9500 | 35,00    | 70,00              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,9750 | 5,00     | 5,00               |
| 64 | AcA31A         | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d100mm  | buc  |        |          | 354,21<br>57,71    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71              |
|    | 28752744001298 | Flansa sudabila din otel d100mm   | buc  | 1,0000 | 250,00   | 262,50             |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw  | h-ut | 0,4000 | 85,00    | 34,00              |
| 65 | AcA54B         | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d110/100mm   | buc  |        |          | 1 598,06<br>37,61  |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61              |
|    | 2523156713362  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d110/100mm   | buc  | 1,0300 | 1 515,00 | 1 560,45           |
|    |                | <b>1.2.3.5. Camine circulare</b>  |      |        |          |                    |
| 66 | AcE11A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj=0.15m3)   | m3   |        |          | 1 415,75<br>625,05 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om | 6,7500 | 64,84    | 437,67             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 2,8900 | 64,84    | 187,38             |
|    | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)   | m3   | 0,0355 | 1 500,00 | 54,09              |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime  | m2   | 0,1200 | 300,00   | 36,56              |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50   | m3   | 0,0100 | 1 250,00 | 12,62              |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta   | m3   | 0,2660 | 400,00   | 107,98             |
|    | 2664102101126  | Var   | kg   | 0,1100 | 5,00     | 0,56               |
|    | 2874145893787  | Cuie de constructii   | kg   | 0,0800 | 30,00    | 2,44               |
|    | 2010102906951  | Bara de lemn  | m3   | 0,0040 | 5 250,00 | 21,45              |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf   | h-ut | 1,8500 | 300,00   | 555,00             |
| 67 | AcE12A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj=0.0m3)  | m3   |        |          | 1 378,68<br>573,18 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om | 6,0000 | 64,84    | 389,04             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 2,8400 | 64,84    | 184,14             |
|    | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)   | m3   | 0,0000 | 1 500,00 | 0,00               |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime  | m2   | 0,2100 | 300,00   | 63,64              |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|------------------|
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50   | m3   | 0,0860 | 1 250,00 | 108,49           |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3   | 0,2590 | 400,00   | 104,65           |
|    | 2874145893787   | Cuie de constructii   | kg   | 0,0900 | 30,00    | 2,73             |
|    | 2664102101126   | Var   | kg   | 0,1470 | 5,00     | 0,74             |
|    | 2010102906951   | Bara de lemn  | m3   | 0,0040 | 5 250,00 | 21,26            |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf   | h-ut | 1,6800 | 300,00   | 503,98           |
| 68 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)    | buc  |        |          | 1 250,00<br>0,00 |
|    | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)  | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00         |
| 69 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)    | buc  |        |          | 2 500,00<br>0,00 |
|    | 26611264332010  | Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)  | buc  | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00         |
| 70 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6a (0,20 m3)   | buc  |        |          | 1 200,00<br>0,00 |
|    | 26611264331524  | Inel prefabricat pt. camine KII-15-6a (0,20 m3)   | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00         |
| 71 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)     | buc  |        |          | 1 333,33<br>0,00 |
|    | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)   | buc  | 1,0000 | 1 333,33 | 1 333,33         |
| 72 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-6a (0,29 m3)   | buc  |        |          | 1 750,00<br>0,00 |
|    | 266112643320221 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-6a (0,29 m3)   | buc  | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00         |
| 73 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)    | buc  |        |          | 2 250,00<br>0,00 |
|    | 26611264332021  | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)  | buc  | 1,0000 | 2 250,00 | 2 250,00         |
| 74 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII1-15-1(0,27 m3) | buc  |        |          | 1 250,00<br>0,00 |
|    | 26611264331523  | Placi prefabricate pt. camine KIII1-15-1(0,27 m3)   | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00         |
| 75 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII2-15-1(0,27 m3) | buc  |        |          | 1 250,00<br>0,00 |
|    | 266112643315231 | Placi prefabricate pt. camine KIII2-15-1(0,27 m3)   | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00         |
| 76 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII1-20-1(0,51 m3) | buc  |        |          | 2 500,00<br>0,00 |
|    | 26611264332012  | Placi prefabricate pt. camine KIII1-20-1(0,51 m3)   | buc  | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00         |
| 77 |                 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)                    | buc  |        |          | 250,00<br>0,00   |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)  | buc  | 1,0000 | 250,00   | 250,00           |
| 78 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-3 (0,06 m3)                   | buc  |        |          | 300,00<br>0,00   |
|    | 266112643315455 | Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)  | buc  | 1,0000 | 300,00   | 300,00           |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| 79 | Pret de piata  | Capac din fonta ductila B125  | buc  |        |          | 1 500,00<br>0,00   |
|    | 28752742053    | Capac din fonta ductila B125  | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00           |
| 80 |                | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie   | kg   |        |          | 25,00<br>0,00      |
|    | 27752763098862 | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)   | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
| 81 |                | Scara   | kg   |        |          | 25,00<br>0,00      |
|    | 2775276309890  | Scara   | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
| 82 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv   | t    |        |          | 1 024,95<br>417,66 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 6,4400 | 64,84    | 417,66             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc   | kg   | 7,8000 | 45,00    | 351,08             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg   | 3,9000 | 42,00    | 163,83             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,23              |
|    | 2320166200676  | White spirit  | kg   | 1,9500 | 35,00    | 68,29              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,9750 | 5,00     | 4,86               |
| 83 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolare interioara)   | m2   |        |          | 81,31<br>57,06     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5000 | 64,84    | 32,42              |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,3800 | 64,84    | 24,64              |
|    | 24165373438290 | Amestec "Penetron"  | kg   | 1,2000 | 20,00    | 24,00              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0250 | 10,00    | 0,25               |
| 84 | IzF04F         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare exterioara) | m2   |        |          | 35,44<br>3,89      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 0,0600 | 64,84    | 3,89               |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii   | kg   | 1,7000 | 10,00    | 17,00              |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539  | kg   | 0,3400 | 5,00     | 1,70               |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)   | t    | 0,0006 | 2 000,00 | 1,21               |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340   | kg   | 1,1300 | 10,00    | 11,30              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,02               |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l  | h-ut | 0,0130 | 25,00    | 0,32               |
| 85 | DA06A1         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu  | m3   |        |          | 567,74<br>74,57    |
|    | 7129020012800  | Pavator   | h-om | 1,1500 | 64,84    | 74,57              |
|    | 1421402200393  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667   | m3   | 1,3110 | 350,00   | 458,92             |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3   | 0,2320 | 10,00    | 2,32               |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut | 0,1530 | 200,00   | 30,56              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0230 | 60,00    | 1,37               |
| 86 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu  | m3   |        |          | 1 942,42<br>291,73 |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 3,8500 | 64,84    | 249,61             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,6500 | 64,84    | 42,12              |
|    | 2663102101     | Beton B10   | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 552,80           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,01               |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,2500 | 300,00   | 74,88              |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata   | h-ut | 0,4000 | 55,00    | 22,00              |
|    |                | <b>1.3. 2-2-3. Rezervor suprateran metalice de apa</b>  |      |        |          |                    |

| 1  | 2              | 3  | 4      | 5      | 6          | 7                  |
|----|----------------|--|--------|--------|------------|--------------------|
|    |                | <b>V=50m3 (2buc). Utilaj. Platforma A1</b>   |        |        |            |                    |
|    |                | <b>1.3.1. Valoarea utilajului</b>  |        |        |            |                    |
| 87 |                | Rezervor cu panouri metalice termoizolate cu membrana din EPDM V=50m3 conform fisei tehnice  | set    |        |            | 400 000,00<br>0,00 |
|    | 12345678911    | Rezervor cu panouri metalice termoizolate cu membrana din EPDM V=50m3  | set    | 1,0000 | 400 000,00 | 400 000,00         |
|    |                | <b>1.4. 2-3-1. Statia de dezinfectare a apei. Lucrari de constructii. Pl A2</b>  |        |        |            |                    |
|    |                | <b>1.4.1. Lucrari de constructii</b>   |        |        |            |                    |
| 88 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                        | 100 m3 |        |            | 512,25<br>0,00     |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,0500 | 250,00     | 512,25             |
| 89 | TsD32A         | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul   | 100 m3 |        |            | 3 158,62<br>12,12  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,1900 | 64,84      | 12,12              |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3     | 0,4000 | 10,00      | 4,00               |
|    | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)  | h-ut   | 0,1120 | 250,00     | 28,12              |
|    | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)   | h-ut   | 2,4400 | 250,00     | 609,37             |
|    | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 m3   | h-ut   | 2,0400 | 350,00     | 713,12             |
|    | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca   | h-ut   | 2,4200 | 300,00     | 727,50             |
|    | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca  | h-ut   | 2,4800 | 300,00     | 742,50             |
|    | 2952260003540  | Buldozer   | h-ut   | 1,2900 | 250,00     | 321,87             |
| 90 | CA02C          | Beton simplu C3.5 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice   | m3     |        |            | 1 942,74<br>291,78 |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om   | 3,8500 | 64,84      | 249,64             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,6500 | 64,84      | 42,15              |
|    | 26631021005    | Beton C3.5   | m3     | 1,0250 | 1 500,00   | 1 552,94           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 0,1000 | 10,00      | 1,01               |
|    | 2922140007000  | Macara   | h-ut   | 0,2500 | 300,00     | 75,00              |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata  | h-ut   | 0,4000 | 55,00      | 22,00              |
| 91 | CA03G          | Beton armat M200 (C15) turnat cu mijloace clasice, in fundatie, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Pm1)  | m3     |        |            | 1 945,36<br>285,30 |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om   | 4,0000 | 64,84      | 259,36             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,4000 | 64,84      | 25,93              |
|    | 26631021000003 | Beton C15  | m3     | 1,0250 | 1 500,00   | 1 560,65           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 0,1000 | 10,00      | 1,01               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime   | h-ut   | 0,6000 | 39,00      | 23,40              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut   | 0,2500 | 300,00     | 75,00              |
| 92 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2     |        |            | 135,41<br>77,81    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,1500 | 64,84      | 9,73               |
|    | 71240100107001 | Dulgher  | h-om   | 1,0500 | 64,84      | 68,08              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10  | kg     | 0,0050 | 50,00      | 0,25               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10  | buc    | 0,3000 | 1,80       | 0,54               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm  | buc    | 0,3000 | 7,90       | 2,37               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii   | kg     | 0,0300 | 30,00      | 0,90               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm  | kg     | 0,0500 | 25,00      | 1,25               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg     | 0,0800 | 50,00      | 4,00               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm  | m2     | 0,1000 | 250,00     | 25,00              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase  | m3     | 0,0035 | 5 250,00   | 17,50              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase   | m3     | 0,0005 | 5 250,00   | 2,19               |
|    | 2320187315789  | Decofrol   | kg     | 0,1200 | 30,00      | 3,60               |
| 93 | CC01C          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate  | kg     |        |            | 31,75<br>5,12      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om   | 0,0750 | 64,84      | 4,86               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,0040 | 64,84      | 0,26               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg     | 1,0250 | 25,00      | 25,63              |
|    | 2010237318750  | Distantieri  | buc    | 0,1500 | 5,00       | 0,75               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg     | 0,0100 | 25,00      | 0,25               |
| 94 | CC01D          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate  | kg     |        |            | 30,45<br>3,83      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om   | 0,0550 | 64,84      | 3,57               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,0040 | 64,84      | 0,26               |

| 1   | 2               | 3   | 4      | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|---|--------|--------|----------|----------|
|     | 2710602300000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm   | kg     | 1,0250 | 25,00    | 25,63    |
|     | 2010237318750   | Distantieri   | buc    | 0,1500 | 5,00     | 0,75     |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg     | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
| 95  | CL18A           | Confectii metalice (mansoni T <sub>9</sub> )  | kg     |        |          | 39,27    |
|     |                 |   |        |        |          | 13,62    |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM  | h-om   | 0,1900 | 64,84    | 12,32    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,0100 | 64,84    | 0,65     |
|     | 7212030022700   | Sudor   | h-om   | 0,0100 | 64,84    | 0,65     |
|     | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg     | 0,0100 | 25,00    | 0,25     |
|     | 27752763098861  | Confectii metalice  | kg     | 1,0000 | 25,00    | 25,00    |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura   | kg     | 0,0050 | 45,00    | 0,23     |
|     | 4011106202741   | Energie electrica   | kw     | 0,0080 | 3,00     | 0,02     |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)  | kg     | 0,0150 | 10,00    | 0,15     |
| 96  | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de<br>plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a<br>confectiilor si constructiilor metalice,<br>executate din profile cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv | t      |        |          | 1 025,00 |
|     |                 |   |        |        |          | 418,00   |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial   | h-om   | 6,4400 | 64,84    | 418,00   |
|     | 2430116100000   | Email clorcauciuc   | kg     | 7,8000 | 45,00    | 351,00   |
|     | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg     | 3,9000 | 42,00    | 164,00   |
|     | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1   | kg     | 0,5500 | 35,00    | 19,00    |
|     | 2320166200676   | White spirit  | kg     | 1,9500 | 35,00    | 68,00    |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg     | 0,9750 | 5,00     | 5,00     |
| 97  | TsC53B          | Compactarea pamintului cu piatra sparta   | 100m2  |        |          | 2 540,00 |
|     |                 |   |        |        |          | 441,46   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 6,8100 | 64,84    | 441,46   |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3     | 5,1000 | 400,00   | 2 040,00 |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3     | 0,5000 | 10,00    | 5,00     |
|     | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4<br>kw)  | h-ut   | 2,1400 | 25,00    | 53,54    |
| 98  | DB16H k=1.25    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate<br>marunte, executata la cald, in grosime de 4,0<br>cm, cu asternere mecanica (5 cm)   | m2     |        |          | 235,12   |
|     |                 |   |        |        |          | 4,05     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om   | 0,0500 | 64,84    | 4,05     |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate<br>marunte  | t      | 0,0940 | 1 920,00 | 225,62   |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm   | kg     | 0,0110 | 25,00    | 0,34     |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R<br>8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,0053 | 200,00   | 1,32     |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,0053 | 200,00   | 1,32     |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor<br>term. 92 cp   | h-ut   | 0,0053 | 370,00   | 2,45     |
| 99  | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de<br>0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si<br>comanda hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in autovehicule teren<br>catg. II (Grund deplasat)   | 100 m3 |        |          | 557,69   |
|     |                 |   |        |        |          | 0,00     |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,<br>0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500 | 250,00   | 557,69   |
| 100 | TsI50B          | Transportarea incarcaturilor cu autocamione<br>la distanta 2 km   | t      |        |          | 12,82    |
|     |                 |   |        |        |          | 0,00     |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t   | h-ut   | 0,0640 | 200,00   | 12,82    |
| 101 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,<br>teren categoria II   | 100 m3 |        |          | 118,46   |
|     |                 |   |        |        |          | 22,31    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600 | 64,84    | 22,31    |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,4000 | 250,00   | 96,15    |
|     |                 | <b>1.5. 2-3-2. Statia de dezinfectare cu hipoclorit de<br/>sodiu.TH (Pl. A2)</b>  |        |        |          |          |
|     |                 | <b>1.5.1. Lucrari de constructii</b>  |        |        |          |          |
|     |                 | <b>1.5.1.1. Lucrari terasamente</b>   |        |        |          |          |
| 102 | TsC03B1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de<br>0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si<br>comanda hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in depozit teren catg. II  | 100 m3 |        |          | 512,50   |
|     |                 |   |        |        |          | 0,00     |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,<br>0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,0500 | 250,00   | 512,50   |
| 103 | TsA20B          | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la   | m3     |        |          | 133,57   |

| 1   | 2              | 3   | 4      | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|---|--------|--------|--------|------------------|
|     |                | deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu   |        |        |        | 133,57           |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,0600 | 64,84  | 133,57           |
| 104 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm   | 100 m3 |        |        | 272,54<br>0,00   |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,0900 | 250,00 | 272,54           |
| 105 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                   | 100 m3 |        |        | 807,62<br>571,89 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200 | 64,84  | 571,89           |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 9,4300 | 25,00  | 235,74           |
| 106 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Grund deplasat) | m3     |        |        | 20,10<br>20,10   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3100 | 64,84  | 20,10            |
|     |                | <b>1.5.1.2. Conducte si accesorii</b>   |        |        |        |                  |
| 107 | AcA10A         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm triplustrat                         | m      |        |        | 75,18<br>9,53    |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om   | 0,1470 | 64,84  | 9,53             |
|     | 2521216701130  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm triplustrat  | m      | 1,0150 | 62,00  | 64,19            |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf   | h-ut   | 0,0300 | 20,00  | 0,60             |
|     | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile  | h-ut   | 0,0115 | 75,00  | 0,86             |
| 108 |                | Banda de avertizare   | m      |        |        | 1,50<br>0,00     |
|     | 25132066215011 | Banda de avertizare   | m      | 1,0000 | 1,50   | 1,50             |
| 109 | AcF11C         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei   | m      |        |        | 5,39<br>2,59     |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om   | 0,0400 | 64,84  | 2,59             |
|     | 4100116202820  | Apa potabila  | m3     | 0,1000 | 10,00  | 1,00             |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0300 | 60,00  | 1,80             |
| 110 | AcF12A         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm   | m      |        |        | 0,27<br>0,27     |
|     | 7136080025000  | Montator conducte   | h-om   | 0,0041 | 64,84  | 0,27             |
| 111 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm  | buc    |        |        | 346,61<br>37,61  |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om   | 0,5800 | 64,84  | 37,61            |
|     | 2523156713851  | Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm  | buc    | 1,0300 | 300,00 | 309,00           |
| 112 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d75mm   | buc    |        |        | 213,12<br>37,60  |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om   | 0,5800 | 64,84  | 37,60            |
|     | 2523156713853  | Cot 90* PEHD RC PE100 d75mm   | buc    | 1,0300 | 170,41 | 175,52           |
| 113 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 60* PEHD RC PE100 d75mm   | buc    |        |        | 213,12<br>37,60  |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om   | 0,5800 | 64,84  | 37,60            |
|     | 25231567138533 | Cot 60* PEHD RC PE100 d75mm   | buc    | 1,0300 | 170,41 | 175,52           |
| 114 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa PE HD d75/65mm  | buc    |        |        | 552,60<br>37,60  |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om   | 0,5800 | 64,84  | 37,60            |



| 1   | 2             | 3  | 4      | 5      | 6          | 7                  |
|-----|---------------|--|--------|--------|------------|--------------------|
|     | 2523156713364 | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d75/65mm  | buc    | 1,0300 | 500,00     | 515,00             |
| 115 | AcA53B        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d75mm  | buc    |        |            | 294,04<br>64,84    |
|     | 7212030022700 | Sudor  | h-om   | 1,0000 | 64,84      | 64,84              |
|     | 2523156712257 | Mufa electrosudabila PE100 d75mm   | buc    | 1,0100 | 120,00     | 121,20             |
|     | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut   | 0,8000 | 75,00      | 60,00              |
|     | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw   | h-ut   | 0,8000 | 60,00      | 48,00              |
|     |               | <b>1.6. 2-3-3. Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. Utilaj PI A2</b>   |        |        |            |                    |
|     |               | <b>1.6.1. Valoarea utilajului</b>  |        |        |            |                    |
| 116 |               | Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza) conform fisei tehnice  | set    |        |            | 650 000,00<br>0,00 |
|     | 287527422202  | Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza)  | set    | 1,0000 | 650 000,00 | 650 000,00         |
|     |               | <b>1.7. 2-1-1. Retele de distributie a apei (bransamente)</b>  |        |        |            |                    |
|     |               | <b>1.7.1. Lucrari de constructii</b>   |        |        |            |                    |
|     |               | <b>1.7.1.1. Lucrari terasamente</b>  |        |        |            |                    |
| 117 | TsC02B1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.   | 100 m3 |        |            | 1 097,50<br>0,00   |
|     | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex  | h-ut   | 4,3900 | 250,00     | 1 097,50           |
| 118 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  | m3     |        |            | 133,57<br>133,57   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 2,0600 | 64,84      | 133,57             |
| 119 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)  | 100 m3 |        |            | 562,57<br>0,00     |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500 | 250,00     | 562,57             |
| 120 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km  | t      |        |            | 10,67<br>0,00      |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t  | h-ut   | 0,0640 | 166,67     | 10,67              |
| 121 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100 m3 |        |            | 123,36<br>23,36    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3600 | 64,84      | 23,36              |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4000 | 250,00     | 100,00             |
| 122 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  | 100 m3 |        |            | 272,51<br>0,00     |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut   | 1,0900 | 250,00     | 272,51             |
| 123 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv  | 100 m3 |        |            | 807,64<br>571,89   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200 | 64,84      | 571,89             |
|     | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 9,4300 | 25,00      | 235,75             |
|     |               | <b>1.7.1.2. Conducte si accesorii</b>  |        |        |            |                    |
| 124 | AcA52A        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banda de avertizare nu se include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat ) | m      |        |            | 43,06<br>3,50      |
|     | 7136080025000 | Montator conducte  | h-om   | 0,0360 | 64,84      | 2,33               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,0180 | 64,84      | 1,17               |
|     | 2521216711050 | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat  | m      | 1,0030 | 26,88      | 26,96              |

| 1   | 2                | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|------------------|---|------|--------|----------|-------------------|
|     | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)  | h-ut | 0,0400 | 300,00   | 12,00             |
|     | 2952160007253    | Utilaj pentru intindere teava   | h-ut | 0,0400 | 15,00    | 0,60              |
| 125 | AcA52A           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banda de avertizare nu se include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d25mm triplustrat )  | m    |        |          | 24,73<br>3,50     |
|     | 7136080025000    | Montator conducte   | h-om | 0,0360 | 64,84    | 2,33              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0180 | 64,84    | 1,17              |
|     | 2521216711025    | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d25mm triplustrat   | m    | 1,0030 | 8,60     | 8,63              |
|     | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)  | h-ut | 0,0400 | 300,00   | 12,00             |
|     | 2952160007253    | Utilaj pentru intindere teava   | h-ut | 0,0400 | 15,00    | 0,60              |
| 126 |                  | Banda de avertizare   | m    |        |          | 1,50<br>0,00      |
|     | 25132066215011   | Banda de avertizare   | m    | 1,0000 | 1,50     | 1,50              |
| 127 | AcF11C           | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei   | m    |        |          | 5,39<br>2,59      |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,0400 | 64,84    | 2,59              |
|     | 4100116202820    | Apa potabila  | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00              |
|     | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0300 | 60,00    | 1,80              |
| 128 | AcF12A           | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm   | m    |        |          | 0,59<br>0,27      |
|     | 7136080025000    | Montator conducte   | h-om | 0,0041 | 64,84    | 0,27              |
|     | 28752774100000   | Compresor 5m3/min   | h-ut | 0,0020 | 160,00   | 0,32              |
| 129 | AcA53C           | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT orientabil 360* electrosudabil d160/25mm) | buc  |        |          | 1 334,61<br>77,81 |
|     | 7212030022700    | Sudor   | h-om | 1,2000 | 64,84    | 77,81             |
|     | 2523156718116025 | KIT orientabil 360* electrosudabil d160/25mm  | buc  | 1,0100 | 1 100,00 | 1 111,00          |
|     | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune   | h-ut | 1,0800 | 75,00    | 81,00             |
|     | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw  | h-ut | 1,0800 | 60,00    | 64,80             |
| 130 | AcA53C           | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT orientabil 360* electrosudabil d140/25mm) | buc  |        |          | 1 233,61<br>77,81 |
|     | 7212030022700    | Sudor   | h-om | 1,2000 | 64,84    | 77,81             |
|     | 2523156718114025 | KIT orientabil 360* electrosudabil d140/25mm  | buc  | 1,0100 | 1 000,00 | 1 010,00          |
|     | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune   | h-ut | 1,0800 | 75,00    | 81,00             |
|     | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw  | h-ut | 1,0800 | 60,00    | 64,80             |
| 131 | AcA53C           | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului KIT orientabil 360* electrosudabil d110/25mm   | buc  |        |          | 1 065,27<br>77,81 |
|     | 7212030022700    | Sudor   | h-om | 1,2000 | 64,84    | 77,81             |
|     | 252315671811125  | KIT orientabil 360* electrosudabil d110/25mm  | buc  | 1,0100 | 833,33   | 841,66            |
|     | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune   | h-ut | 1,0800 | 75,00    | 81,00             |
|     | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw  | h-ut | 1,0800 | 60,00    | 64,80             |
| 132 | AcA53A           | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32,   | buc  |        |          | 738,87<br>51,87   |

| 1   | 2                | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|------------------|--|------|--------|----------|-------------------|
|     |                  | 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului KIT1 orientabil 360* electrosudabil d63/25mm   |      |        |          |                   |
|     | 7212030022700    | Sudor  | h-om | 0,8000 | 64,84    | 51,87             |
|     | 252315671816325  | KIT orientabil 360* electrosudabil d63/25mm  | buc  | 1,0100 | 600,00   | 606,00            |
|     | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 0,6000 | 75,00    | 45,00             |
|     | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw   | h-ut | 0,6000 | 60,00    | 36,00             |
| 133 | AcA53A           | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului KIT1 orientabil 360* electrosudabil d50/25mm | buc  |        |          | 669,18<br>51,87   |
|     | 7212030022700    | Sudor  | h-om | 0,8000 | 64,84    | 51,87             |
|     | 252315671815025  | KIT orientabil 360* electrosudabil d50/25mm  | buc  | 1,0100 | 531,00   | 536,31            |
|     | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 0,6000 | 75,00    | 45,00             |
|     | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw   | h-ut | 0,6000 | 60,00    | 36,00             |
| 134 | AcA53C           | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT orientabil 360* electrosudabil d160/50mm)                  | buc  |        |          | 1 906,94<br>77,81 |
|     | 7212030022700    | Sudor  | h-om | 1,2000 | 64,84    | 77,81             |
|     | 2523156718116050 | KIT orientabil 360* electrosudabil d160/50mm   | buc  | 1,0100 | 1 666,67 | 1 683,34          |
|     | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 1,0800 | 75,00    | 81,00             |
|     | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw   | h-ut | 1,0800 | 60,00    | 64,80             |
| 135 | AcA53C           | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT orientabil 360* electrosudabil d140/50mm)                  | buc  |        |          | 1 233,61<br>77,81 |
|     | 7212030022700    | Sudor  | h-om | 1,2000 | 64,84    | 77,81             |
|     | 2523156718114050 | KIT orientabil 360* electrosudabil d140/50mm   | buc  | 1,0100 | 1 000,00 | 1 010,00          |
|     | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 1,0800 | 75,00    | 81,00             |
|     | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw   | h-ut | 1,0800 | 60,00    | 64,80             |
| 136 | AcA53C           | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT orientabil 360* electrosudabil d110/50mm)                  | buc  |        |          | 1 065,27<br>77,81 |
|     | 7212030022700    | Sudor  | h-om | 1,2000 | 64,84    | 77,81             |
|     | 2523156718111050 | KIT orientabil 360* electrosudabil d110/50mm   | buc  | 1,0100 | 833,33   | 841,66            |
|     | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 1,0800 | 75,00    | 81,00             |
|     | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw   | h-ut | 1,0800 | 60,00    | 64,80             |
| 137 | AcA53A           | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm)     | buc  |        |          | 216,20<br>51,87   |
|     | 7212030022700    | Sudor  | h-om | 0,8000 | 64,84    | 51,87             |
|     | 2523156711050    | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm   | buc  | 1,0100 | 82,50    | 83,32             |
|     | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 0,6000 | 75,00    | 45,00             |
|     | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw   | h-ut | 0,6000 | 60,00    | 36,00             |
| 138 | AcA53A           | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune  | buc  |        |          | 175,80            |

| 1   | 2                | 3  | 4      | 5      | 6        | 7                |
|-----|------------------|--|--------|--------|----------|------------------|
|     |                  | intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d25mm |        |        |          | 51,87            |
|     | 7212030022700    | Sudor  | h-om   | 0,8000 | 64,84    | 51,87            |
|     | 2523156711025    | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d25mm   | buc    | 1,0100 | 42,50    | 42,92            |
|     | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut   | 0,6000 | 75,00    | 45,00            |
|     | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw   | h-ut   | 0,6000 | 60,00    | 36,00            |
|     |                  | <b>1.7.2. Lucrari de montare</b>   |        |        |          |                  |
| 139 | AcB06B aplicativ | Montarea caminului apometru din PE (Nota: doar manopera si nisip)  | buc    |        |          | 190,50<br>176,36 |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa  | h-om   | 2,7200 | 64,84    | 176,36           |
|     | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 0,0700 | 200,00   | 14,14            |
|     |                  | <b>1.7.3. Utilaj</b>   |        |        |          |                  |
| 140 |                  | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm (total echipat) - d25mm   | buc    |        |          | 2 300,00<br>0,00 |
|     | 1207121623025    | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm (total echipat) - d25mm   | buc    | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00         |
| 141 |                  | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm (total echipat) - d50mm   | buc    |        |          | 2 300,00<br>0,00 |
|     | 1207121623050    | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm (total echipat) - d50mm   | buc    | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00         |
|     |                  | <b>1.8. 7-1-1. Amenajarea teritoriului (Pltforma A)</b>  |        |        |          |                  |
|     |                  | <b>1.8.1. Sistematizare verticala</b>  |        |        |          |                  |
| 142 | TsC19A1          | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Scoaterea stratului de sol fertil h=0.3m)  | 100 m3 |        |          | 302,50<br>0,00   |
|     | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 1,2100 | 250,00   | 302,50           |
| 143 | TsC22A1 K=2      | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 5 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I  | 100 m3 |        |          | 665,00<br>0,00   |
|     | 2952260003553    | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut   | 1,3300 | 250,00   | 665,00           |
| 144 | TsC19A1          | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Corectia solului fertil)   | 100 m3 |        |          | 302,50<br>0,00   |
|     | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 1,2100 | 250,00   | 302,50           |
| 145 | TsC19B1          | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutiera)  | 100 m3 |        |          | 384,97<br>0,00   |
|     | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 1,5400 | 250,00   | 384,97           |
| 146 | TsC22D1 K=4      | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II  | 100 m3 |        |          | 800,00<br>0,00   |
|     | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,8000 | 250,00   | 800,00           |
| 147 | TsC03B1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Rigola de evacuarea apei)   | 100 m3 |        |          | 512,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,0500 | 250,00   | 512,50           |
| 148 | TsC19B1          | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II  | 100 m3 |        |          | 384,37<br>0,00   |
|     | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 1,5400 | 250,00   | 384,37           |
| 149 | TsC22D1          | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II                                       | 100 m3 |        |          | 1 800,00<br>0,00 |
|     | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,8000 | 250,00   | 1 800,00         |

| 1   | 2               | 3   | 4      | 5       | 6        | 7                |
|-----|-----------------|---|--------|---------|----------|------------------|
| 150 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (neajuns de sol) | 100 m3 |         |          | 562,35<br>0,00   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,2500  | 250,00   | 562,35           |
| 151 | TsI50A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km   | t      |         |          | 12,67<br>0,00    |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t   | h-ut   | 0,0760  | 166,67   | 12,67            |
|     |                 | <b>1.8.2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic -562.5m2</b>  |        |         |          |                  |
| 152 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv       | 100 m3 |         |          | 831,65<br>571,90 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200  | 64,84    | 571,90           |
|     | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 10,3900 | 25,00    | 259,75           |
| 153 | DA06B2          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                   | m3     |         |          | 334,89<br>23,99  |
|     | 7129020012800   | Pavator   | h-om   | 0,3700  | 64,84    | 23,99            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,2320  | 10,00    | 2,32             |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,3110  | 200,00   | 262,20           |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,1530  | 200,00   | 30,60            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0230  | 60,00    | 1,38             |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0480  | 300,00   | 14,40            |
| 154 | DA12C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire  | m3     |         |          | 584,45<br>19,45  |
|     | 7129020012800   | Pavator   | h-om   | 0,3000  | 64,84    | 19,45            |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm  | m3     | 1,2700  | 400,00   | 508,00           |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,0500  | 10,00    | 0,50             |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0420  | 300,00   | 12,60            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,2180  | 200,00   | 43,60            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0050  | 60,00    | 0,30             |
| 155 | DB16H K=2       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     |         |          | 377,96<br>6,48   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om   | 0,0500  | 64,84    | 6,48             |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   | t      | 0,0940  | 1 920,00 | 360,96           |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat   | t      | 0,0030  | 300,00   | 1,80             |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm   | kg     | 0,0110  | 25,00    | 0,55             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,0053  | 200,00   | 2,12             |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,0053  | 200,00   | 2,12             |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut   | 0,0053  | 370,00   | 3,92             |
| 156 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15   | m      |         |          | 231,38<br>38,26  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,1500  | 64,84    | 9,73             |
|     | 7129020012800   | Pavator   | h-om   | 0,4400  | 64,84    | 28,53            |
|     | 26631021000002  | Beton M200  | m3     | 0,0450  | 1 500,00 | 67,50            |
|     | 26661228002851  | Bordura beton pentru trotuare BP100.30.15   | m      | 1,0050  | 125,00   | 125,62           |
|     |                 | <b>1.8.3. Rigola din beton (77m)</b>  |        |         |          |                  |
| 157 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta   | m3     |         |          | 561,85<br>64,20  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9900  | 64,84    | 64,20            |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3     | 1,1500  | 400,00   | 459,90           |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3     | 0,1000  | 10,00    | 1,00             |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut   | 0,2100  | 75,00    | 15,74            |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200  | 50,00    | 21,01            |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| 158 | CA02C          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B15                                   | m3   |        |          | 1 942,58<br>291,78 |
|     | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 3,8500 | 64,84    | 249,63             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6500 | 64,84    | 42,15              |
|     | 266310210015   | Beton B15  | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 552,79           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,01               |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,2500 | 300,00   | 75,00              |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata  | h-ut | 0,4000 | 55,00    | 22,00              |
| 159 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                              | m2   |        |          | 136,72<br>77,81    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 64,84    | 9,73               |
|     | 71240100107001 | Dulgher  | h-om | 1,0500 | 64,84    | 68,08              |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10  | kg   | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10  | buc  | 0,3000 | 1,80     | 0,54               |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm  | buc  | 0,3000 | 7,90     | 2,37               |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii   | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm  | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0800 | 50,00    | 4,00               |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm  | m2   | 0,1000 | 250,00   | 25,00              |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0035 | 5 250,00 | 18,41              |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase   | m3   | 0,0005 | 5 250,00 | 2,59               |
|     | 2320187315789  | Decofrol   | kg   | 0,1200 | 30,00    | 3,60               |
| 160 | TsC54C         | Umplutura cu pietris-4m2   | m3   |        |          | 561,95<br>64,20    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 0,9900 | 64,84    | 64,20              |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm   | m3   | 1,1500 | 400,00   | 460,00             |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut | 0,2100 | 75,00    | 15,75              |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut | 0,4200 | 50,00    | 21,00              |
|     |                | <b>1.8.4. Gardul metalic (110sectii-275m)</b>  |      |        |          |                    |
| 161 | CO06B3         | Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d- 5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 110 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1- 111 buc; capac patrat 60*60 - 111buc; element de fixare ECO 40 zincat - 440buc; beton M150 - 7.92 m3) | m    |        |          | 400,86<br>87,53    |
|     | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 0,2500 | 64,84    | 16,21              |
|     | 7123030012500  | Montator P.B   | h-om | 0,9200 | 64,84    | 59,65              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1800 | 64,84    | 11,67              |
|     | 26631021000015 | Beton M150   | m3   |        | 1 500,00 | 43,20              |
|     | 27321036462501 | Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-5,0  | buc  |        | 600,00   | 240,00             |
|     | 27107037003402 | Sistem de fixare zincat 40*40  | buc  |        | 10,00    | 16,00              |
|     | 27107037003401 | Capac patrat 60*60   | buc  |        | 10,00    | 4,04               |
|     | 28111063020051 | Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m  | buc  |        | 25,00    | 10,09              |
| 162 | CK14A          | Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)         | m2   |        |          | 578,89<br>110,88   |
|     | 7212030022700  | Sudor  | h-om | 0,1900 | 64,84    | 12,32              |
|     | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice   | h-om | 0,9600 | 64,84    | 62,25              |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,1800 | 64,84    | 11,67              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3800 | 64,84    | 24,64              |
|     | 20301129301501 | Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m (set)  | set  |        | 3 000,00 | 405,41             |
|     | 2874115817604  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220  | buc  | 4,0000 | 1,70     | 6,80               |
|     | 2874115842685  | Piulita hexag. M8  | buc  | 4,0000 | 1,20     | 4,80               |
|     | 2874125881227  | Saiba plata M 8  | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00               |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  | kg   | 0,1000 | 42,00    | 4,20               |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,1150 | 45,00    | 5,17               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,2300 | 3,00     | 0,69               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 1,2500 | 2,35     | 2,94               |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0040 | 200,00   | 0,81               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 10,00    | 0,01               |
|     | 26631021000015 | Beton M150   | m3   |        | 1 500,00 | 29,19              |
|     | 2410520006700  | Automacara   | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 6,00               |

| 1   | 2              | 3   | 4       | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|---|---------|--------|----------|--------------------|
| 163 | CK14A          | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)  | m2      |        |          | 1 621,61<br>110,88 |
|     | 7212030022700  | Sudor   | h-om    | 0,1900 | 64,84    | 12,32              |
|     | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om    | 0,9600 | 64,84    | 62,25              |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om    | 0,1800 | 64,84    | 11,67              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om    | 0,3800 | 64,84    | 24,64              |
|     | 20301129301502 | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0.8 m (set)   | set     |        | 2 000,00 | 1 333,33           |
|     | 2874115817604  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220   | buc     | 4,0000 | 1,70     | 6,80               |
|     | 2874115842685  | Piulita hexag. M8   | buc     | 4,0000 | 1,20     | 4,80               |
|     | 2874125881227  | Saiba plata M 8   | buc     | 4,0000 | 0,50     | 2,00               |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80   | kg      | 0,1000 | 42,00    | 4,20               |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura   | kg      | 0,1150 | 45,00    | 5,16               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica   | kw      | 0,2300 | 3,00     | 0,69               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg      | 1,2500 | 2,35     | 2,94               |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3      | 0,0040 | 200,00   | 0,80               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3      | 0,0010 | 10,00    | 0,01               |
|     | 26631021000015 | Beton M150  | m3      |        | 1 500,00 | 144,00             |
|     | 2410520006700  | Automacara  | h-ut    | 0,0200 | 300,00   | 6,00               |
| 164 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Umplutura din sirma ghimpata  | kg      |        |          | 39,27<br>13,62     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM  | h-om    | 0,1900 | 64,84    | 12,32              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om    | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|     | 7212030022700  | Sudor   | h-om    | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg      | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|     | 27752763098861 | Confectii metalice  | kg      | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura   | kg      | 0,0050 | 45,00    | 0,23               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica   | kw      | 0,0080 | 3,00     | 0,02               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)  | kg      | 0,0150 | 10,00    | 0,15               |
| 165 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel  | kg      |        |          | 39,27<br>13,62     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM  | h-om    | 0,1900 | 64,84    | 12,32              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om    | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|     | 7212030022700  | Sudor   | h-om    | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg      | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|     | 27752763098861 | Confectii metalice  | kg      | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura   | kg      | 0,0050 | 45,00    | 0,23               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica   | kw      | 0,0080 | 3,00     | 0,02               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)  | kg      | 0,0150 | 10,00    | 0,15               |
| 166 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t       |        |          | 1 020,16<br>417,64 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om    | 6,4400 | 64,84    | 417,64             |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc   | kg      | 7,8000 | 45,00    | 351,18             |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg      | 3,9000 | 42,00    | 163,70             |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg      | 0,5500 | 35,00    | 19,29              |
|     | 2320166200676  | White spirit  | kg      | 1,9500 | 35,00    | 68,35              |
|     |                | <b>1.8.5. Spatii verzi</b>  |         |        |          |                    |
| 167 | 47-02-039-8    | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii  | 100 buc |        |          | 1 043,57<br>0,00   |
|     | 010410         | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)  | h-ut    | 2,3200 | 250,00   | 579,76             |
|     | 091500         | Sapatori de gropi   | h-ut    | 2,3200 | 200,00   | 463,81             |
| 168 | 47-02-039-2    | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii  | 100 buc |        |          | 787,50<br>0,00     |
|     | 010410         | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)  | h-ut    | 1,7500 | 250,00   | 437,50             |
|     | 091500         | Sapatori de gropi   | h-ut    | 1,7500 | 200,00   | 350,00             |

| 1   | 2              | 3   | 4     | 5       | 6         | 7        |
|-----|----------------|---|-------|---------|-----------|----------|
| 169 | TsH109A        | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi  | buc   |         |           | 0,94     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om  | 0,0145  | 64,84     | 0,94     |
| 170 | TsH109C        | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti  | buc   |         |           | 0,57     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om  | 0,0088  | 64,84     | 0,57     |
| 171 | TsH110A        | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar  | buc   |         |           | 123,80   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om  | 0,2900  | 64,84     | 18,80    |
|     | 28301273030011 | Artar   | buc   | 1,0500  | 100,00    | 105,00   |
| 172 | TsH24A         | Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei  | buc   |         |           | 110,03   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om  | 0,0200  | 64,84     | 1,30     |
|     | 7129020012880  | Peisagist-floricultor   | h-om  | 0,3400  | 64,84     | 22,05    |
|     | 11110001000021 | Puieti arbusti foioase fara balot Spiraea Vanhouttei  | buc   | 1,0400  | 83,33     | 86,66    |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3    | 0,0020  | 10,00     | 0,02     |
| 173 | TsH09A         | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%  | 100m2 |         |           | 609,53   |
|     | 7129020012880  | Peisagist-floricultor   | h-om  | 4,8200  | 64,84     | 312,53   |
|     | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)  | kg    | 3,9600  | 75,00     | 297,00   |
| 174 | TsH09C         | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp  | 100m2 |         |           | 412,22   |
|     | 7129020012880  | Peisagist-floricultor   | h-om  | 5,2000  | 64,84     | 337,19   |
|     | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)  | kg    | 1,0000  | 75,00     | 75,04    |
|     |                | <b>1.9. 4-2-1. Retele electrice exterioare BJI-10kV</b>   |       |         |           |          |
|     |                | <b>1.9.1. Lucrari de constructie</b>  |       |         |           |          |
| 175 | 33-04-003-10   | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior              | buc   |         |           | 2 534,11 |
|     | 1              | Muncitor  | h-om  | 7,5700  | 64,84     | 490,84   |
|     | 101-1714       | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe  | t     | 0,0000  | 30 000,00 | 0,00     |
|     | 101-9341       | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm   | t     | 0,0000  | 25 000,00 | 0,00     |
|     | 110-9030       | Izolatori in forma de tija  | buc   | 0,0000  | 15,00     | 0,00     |
|     | 101-1757       | Cirpe de sters  | kg    | 0,0200  | 5,00      | 0,10     |
|     | 500-9057       | Caciula de polietilena  | buc   | 0,0000  | 50,00     | 0,00     |
|     | 110-9126       | Placi metalice  | buc   | 0,1000  | 100,00    | 10,00    |
|     | 101-0962       | Unsoare consistenta "Ж"   | t     | 0,00003 | 41 667,00 | 0,00     |
|     | 101-0404       | Vopsea de ulei neagra   | t     | 0,0004  | 35 000,00 | 14,00    |
|     | 542-9025       | Lubrifiant "3ЭС"  | kg    | 0,1000  | 50,00     | 5,00     |
|     | 110-9091       | Dibluri   | buc   | 0,0000  | 5,00      | 0,00     |
|     | 113-0079       | Lac de bitum "BT-577"   | t     | 0,0001  | 50 000,00 | 10,00    |
|     | 201-9266       | Bratari din otel  | kg    |         | 25,00     | 12,50    |
|     | 201-9285       | Traverse din otel   | t     | 0,0000  | 25 000,00 | 0,00     |
|     | 440-9062       | Adaosuri din beton armat  | buc   | 0,0000  | 50,00     | 0,00     |
|     | 446-2015       | Sustineri pentru stilpi CB-105  | buc   | 1,0000  | 1 666,67  | 1 666,67 |
|     | 160402         | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m  | h-ut  | 0,8300  | 300,00    | 249,00   |
|     | 400001         | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut  | 0,3800  | 200,00    | 76,00    |
| 176 | 33-04-003-11   | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu o proptea | buc   |         |           | 5 013,20 |
|     | 1              | Muncitor  | h-om  | 14,0000 | 64,84     | 907,76   |
|     | 101-1714       | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe  | t     | 0,0000  | 30 000,00 | 0,00     |
|     | 101-9341       | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm   | t     | 0,0000  | 25 000,00 | 0,00     |
|     | 110-9030       | Izolatori in forma de tija  | buc   | 0,0000  | 15,00     | 0,00     |
|     | 101-1757       | Cirpe de sters  | kg    | 0,0200  | 5,00      | 0,10     |
|     | 500-9057       | Caciula de polietilena  | buc   | 0,0000  | 50,00     | 0,00     |
|     | 110-9126       | Placi metalice  | buc   | 0,1000  | 100,00    | 10,00    |
|     | 101-0962       | Unsoare consistenta "Ж"   | t     | 0,00003 | 41 667,00 | 0,00     |
|     | 101-0404       | Vopsea de ulei neagra   | t     | 0,0004  | 35 000,00 | 17,50    |
|     | 542-9025       | Lubrifiant "3ЭС"  | kg    | 0,1000  | 50,00     | 5,00     |
|     | 110-9091       | Dibluri   | buc   | 0,0000  | 5,00      | 0,00     |
|     | 113-0079       | Lac de bitum "BT-577"   | t     | 0,0001  | 50 000,00 | 0,00     |
|     | 201-9261       | Piese de fixare din otel  | kg    | 0,8000  | 25,00     | 20,00    |
|     | 201-9266       | Bratari din otel  | kg    | 0,5000  | 25,00     | 12,50    |
|     | 201-9285       | Traverse din otel   | t     | 0,0000  | 25 000,00 | 0,00     |



| 1   | 2            | 3   | 4    | 5          | 6         | 7                    |
|-----|--------------|---|------|------------|-----------|----------------------|
|     | 440-9062     | Adaosuri din beton armat  | buc  | 0,0000     | 50,00     | 0,00                 |
|     | 446-2015     | Sustineri pentru stilpi CB-105  | buc  | 2,0000     | 1 666,67  | 3 333,34             |
|     | 160402       | Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m  | h-ut | 1,8900     | 300,00    | 567,00               |
|     | 400001       | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut | 0,7000     | 200,00    | 140,00               |
| 177 | 33-04-003-12 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu doua proptele | buc  |            |           | 7 601,91<br>1 385,63 |
|     | 1            | Muncitor  | h-om | 21,3700    | 64,84     | 1 385,63             |
|     | 101-1714     | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe  | t    | 0,0000     | 30 000,00 | 0,00                 |
|     | 101-9341     | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm   | t    | 0,0000     | 25 000,00 | 0,00                 |
|     | 110-9030     | Izolatori in forma de tija  | buc  | 0,0000     | 15,00     | 0,00                 |
|     | 101-1757     | Cirpe de sters  | kg   | 0,0200     | 5,00      | 0,10                 |
|     | 500-9057     | Caciula de polietilena  | buc  | 0,0000     | 50,00     | 0,00                 |
|     | 110-9126     | Placi metalice  | buc  | 0,1000     | 100,00    | 10,00                |
|     | 101-0962     | Unsoare consistenta "Ж"   | t    | 0,00003    | 41 667,00 | 0,00                 |
|     | 101-0404     | Vopsea de ulei neagra   | t    | 0,0004     | 35 000,00 | 11,67                |
|     | 542-9025     | Lubrifiant "ЗЭС"  | kg   | 0,1000     | 50,00     | 5,00                 |
|     | 110-9091     | Dibluri   | buc  | 0,0000     | 5,00      | 0,00                 |
|     | 113-0079     | Lac de bitum "БТ-577"   | t    | 0,0001     | 50 000,00 | 0,00                 |
|     | 201-9261     | Piese de fixare din otel  | kg   | 0,8000     | 25,00     | 20,00                |
|     | 201-9266     | Bratari din otel  | kg   | 0,3000     | 25,00     | 7,50                 |
|     | 201-9285     | Traverse din otel   | t    | 0,0000     | 25 000,00 | 0,00                 |
|     | 440-9062     | Adaosuri din beton armat  | buc  | 0,0000     | 50,00     | 0,00                 |
|     | 446-2015     | Sustineri pentru stilpi CB-105  | buc  | 3,0000     | 1 666,67  | 5 000,01             |
|     | 160402       | Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m  | h-ut | 3,1600     | 300,00    | 948,00               |
|     | 400001       | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut | 1,0700     | 200,00    | 214,00               |
| 178 | 33-04-007-1  | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-3И  | buc  |            |           | 1 574,19<br>64,19    |
|     | 1            | Muncitor  | h-om | 0,9900     | 64,84     | 64,19                |
|     | 446-23001    | Placi de ancorare din beton armat П-3И  | buc  | 1,0000     | 1 500,00  | 1 500,00             |
|     | 400001       | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut | 0,0500     | 200,00    | 10,00                |
| 179 | 33-04-016-2  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior              | buc  |            |           | 184,53<br>28,53      |
|     | 1            | Muncitor  | h-om | 0,4400     | 64,84     | 28,53                |
|     | 010201       | Remorci de tractor, 2 t   | h-ut | 0,2400     | 100,00    | 24,00                |
|     | 010410       | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                  | h-ut | 0,2400     | 250,00    | 60,00                |
|     | 021141       | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut | 0,2400     | 300,00    | 72,00                |
| 180 | 33-04-016-5  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior  | buc  |            |           | 65,21<br>16,21       |
|     | 1            | Muncitor  | h-om | 0,2500     | 64,84     | 16,21                |
|     | 010201       | Remorci de tractor, 2 t   | h-ut | 0,1400     | 100,00    | 14,00                |
|     | 010410       | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                  | h-ut | 0,1400     | 250,00    | 35,00                |
| 181 | 33-04-009-6  | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm <sup>2</sup> , cu ajutorul mecanismelor                            | 1 km |            |           | 9 298,40<br>3 710,71 |
|     | 1            | Muncitor  | h-om | 57,2300    | 64,84     | 3 710,71             |
|     | 542-9025     | Lubrifiant "ЗЭС"  | kg   | 0,1000     | 50,00     | 5,00                 |
|     | 551-0455     | Conectoare ovale "COAC"   | buc  | 3,4000     | 25,00     | 85,00                |
|     | 520-0037     | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm   | t    | 0,0035     | 25 000,00 | 71,43                |
|     | 101-1757     | Cirpe de sters  | kg   | 0,0500     | 5,00      | 0,26                 |
|     | 101-1745     | Benzina solvent   | t    | 0,00006    | 22 500,00 | 0,00                 |
|     | 101-1292     | White-spirit  | t    | 0,00022    | 35 000,00 | 0,00                 |
|     | 110-9009     | Armatura liniara  | t    | 0,0000     | 25 000,00 | 0,00                 |
|     | 110-9032     | Izolatori de suspensie liniari in forma de taler  | t    | 0,0000     | 20 000,00 | 0,00                 |
|     | 502-9079     | Conductori neizolati  | t    | 0,0000     | 10 000,00 | 0,00                 |
|     | 010410       | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                  | h-ut | 7,5600     | 250,00    | 1 890,00             |
|     | 031001       | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m  | h-ut | 14,8200    | 200,00    | 2 964,00             |
|     | 400001       | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut | 2,8600     | 200,00    | 572,00               |
| 182 | 507-970      | Conductor AC-70 mm <sup>2</sup>   | km   |            |           | 30 000,00<br>0,00    |
|     | 502-9589     | Conductori AC-70 mm <sup>2</sup>  | m    | 1 000,0000 | 30,00     | 30 000,00            |

| 1   | 2           | 3   | 4    | 5       | 6         | 7                |
|-----|-------------|---|------|---------|-----------|------------------|
| 183 | 33-04-030-3 | Montarea intreruptoarelor: РЛНДМ-10/400У1   | set  |         |           | 805,16<br>524,56 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 8,0900  | 64,84     | 524,56           |
|     | 101-1714    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe  | t    | 0,0000  | 30 000,00 | 0,00             |
|     | 101-9341    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm   | t    | 0,0000  | 25 000,00 | 0,00             |
|     | 110-9030    | Izolatori in forma de tija  | buc  | 0,0000  | 15,00     | 0,00             |
|     | 201-9261    | Piese de fixare din otel  | kg   | 0,0000  | 25,00     | 0,00             |
|     | 101-1757    | Cirpe de sters  | kg   | 0,0200  | 5,00      | 0,10             |
|     | 101-1292    | White-spirit  | t    | 0,00012 | 35 000,00 | 0,00             |
|     | 101-0962    | Unsoare consistenta "Ж"   | t    | 0,00003 | 41 667,00 | 0,00             |
|     | 542-9025    | Lubrifiant "ЗЭС"  | kg   | 0,0100  | 50,00     | 0,50             |
|     | 113-0079    | Lac de bitum "БТ-577"   | t    | 0,0001  | 50 000,00 | 0,00             |
|     | 201-9266    | Bratari din otel  | kg   | 0,0000  | 25,00     | 0,00             |
|     | 502-9079    | Conductori neizolati  | t    | 0,0000  | 10 000,00 | 0,00             |
|     | 161001      | Automacara, 10 t  | h-ut | 0,6600  | 300,00    | 198,00           |
|     | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut | 0,4100  | 200,00    | 82,00            |
| 184 | 33-04-030-3 | Montarea intreruptoarelor: РЛНДМ-10/400У1   | set  |         |           | 805,16<br>524,56 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 8,0900  | 64,84     | 524,56           |
|     | 101-1714    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe  | t    | 0,0000  | 30 000,00 | 0,00             |
|     | 101-9341    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm   | t    | 0,0000  | 25 000,00 | 0,00             |
|     | 110-9030    | Izolatori in forma de tija  | buc  | 0,0000  | 15,00     | 0,00             |
|     | 201-9261    | Piese de fixare din otel  | kg   | 0,0000  | 25,00     | 0,00             |
|     | 101-1757    | Cirpe de sters  | kg   | 0,0200  | 5,00      | 0,10             |
|     | 101-1292    | White-spirit  | t    | 0,00012 | 35 000,00 | 0,00             |
|     | 101-0962    | Unsoare consistenta "Ж"   | t    | 0,00003 | 41 667,00 | 0,00             |
|     | 542-9025    | Lubrifiant "ЗЭС"  | kg   | 0,0100  | 50,00     | 0,50             |
|     | 113-0079    | Lac de bitum "БТ-577"   | t    | 0,0001  | 50 000,00 | 0,00             |
|     | 201-9266    | Bratari din otel  | kg   | 0,0000  | 25,00     | 0,00             |
|     | 502-9079    | Conductori neizolati  | t    | 0,0000  | 10 000,00 | 0,00             |
|     | 161001      | Automacara, 10 t  | h-ut | 0,6600  | 300,00    | 198,00           |
|     | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut | 0,4100  | 200,00    | 82,00            |
| 185 | 33-03-004-1 | Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 15 m             | buc  |         |           | 355,12<br>52,52  |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,8100  | 64,84     | 52,52            |
|     | 101-1151    | Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat                            | t    | 0,0050  | 25 000,00 | 125,00           |
|     | 101-1513    | Electrozi "Э42", diametru 4 mm  | t    | 0,00003 | 45 000,00 | 0,00             |
|     | 040202      | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel                                | h-ut | 0,1900  | 100,00    | 19,00            |
|     | 050102      | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min                       | h-ut | 0,6100  | 160,00    | 97,60            |
|     | 331481      | Masini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru bateria in sol a electrozilor legarii la pamint                          | h-ut | 0,6100  | 100,00    | 61,00            |
|     |             | <b>1.9.2. Lucrari de montare</b>  |      |         |           |                  |
| 186 |             | 1.Разъединительный пункт 10кВ АРП- 1 (изоляторы и линейная арматура л.АЕЕ.7)                                  | buc  |         |           | 0,00<br>0,00     |
| 187 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1                                  | buc  |         |           | 147,08<br>41,16  |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,4600  | 64,84     | 41,16            |
|     | 8881132     | Изолятор ПС-70Д   | buc  | 1,0000  | 100,00    | 100,00           |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg   | 0,0800  | 48,00     | 3,84             |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050  | 300,00    | 2,08             |
| 188 | 08-02-305-1 | Clema НБ-2  | buc  |         |           | 206,42<br>21,47  |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,2400  | 64,84     | 21,47            |
|     | 1144        | Clema НБ-2  | buc  | 1,0000  | 114,17    | 114,17           |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00    | 0,40             |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,3400  | 150,00    | 70,38            |
| 189 | 08-02-305-1 | Ушко У1-7-16  | buc  |         |           | 167,27<br>21,47  |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,2400  | 64,84     | 21,47            |
|     | 150536      | Ушко У1-7-16  | buc  | 1,0000  | 75,00     | 75,00            |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                   | h-ut | 0,0010  | 300,00    | 0,43             |

| 1   | 2           | 3   | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|-------------|---|------|---------|----------|----------|
|     |             | principale), 10 t   |      |         |          |          |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,3400  | 150,00   | 70,37    |
| 190 | 08-02-305-1 | Clema de filiera "IIA"  | buc  |         |          | 142,28   |
|     |             |   |      |         |          | 21,48    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,2400  | 64,84    | 21,48    |
|     | 15563       | Clema de filiera "IIA"  | buc  | 1,0000  | 50,00    | 50,00    |
|     | 021102      | Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00   | 0,40     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,3400  | 150,00   | 70,40    |
| 191 | 08-02-305-1 | Clema de filiera "IIC"  | buc  |         |          | 392,32   |
|     |             |   |      |         |          | 21,48    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,2400  | 64,84    | 21,48    |
|     | 15562       | Clema RP150   | buc  | 1,0000  | 300,00   | 300,00   |
|     | 021102      | Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00   | 0,45     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,3400  | 150,00   | 70,39    |
| 192 | 08-02-305-1 | Clema "A2A"   | buc  |         |          | 192,25   |
|     |             |   |      |         |          | 21,47    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,2400  | 64,84    | 21,47    |
|     | 150531      | Clema "A2A"   | buc  | 1,0000  | 100,00   | 100,00   |
|     | 021102      | Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00   | 0,40     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,3400  | 150,00   | 70,38    |
| 193 | 08-02-305-1 | Звено ПРТ-7   | buc  |         |          | 192,25   |
|     |             |   |      |         |          | 21,47    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,2400  | 64,84    | 21,47    |
|     | 150534      | Звено ПРТ-7   | buc  | 1,0000  | 100,00   | 100,00   |
|     | 021102      | Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00   | 0,40     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,3400  | 150,00   | 70,38    |
| 194 | 08-02-305-1 | Серьга CPC-7-17   | buc  |         |          | 142,27   |
|     |             |   |      |         |          | 21,47    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,2400  | 64,84    | 21,47    |
|     | 154         | Серьга CPC-7-17   | buc  | 1,0000  | 50,00    | 50,00    |
|     | 021102      | Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00   | 0,43     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,3400  | 150,00   | 70,37    |
| 195 | 08-02-305-1 | Clema ПГН-2-6   | buc  |         |          | 192,11   |
|     |             |   |      |         |          | 21,46    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,2400  | 64,84    | 21,46    |
|     | 116         | Clema ПГН-2-6   | buc  | 1,0000  | 100,00   | 100,00   |
|     | 021102      | Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00   | 0,30     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,3400  | 150,00   | 70,35    |
| 196 | 08-02-305-1 | Аrmatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada):conductor AC-70 (оцинковка)                        | buc  |         |          | 2 592,11 |
|     |             |   |      |         |          | 21,46    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,2400  | 64,84    | 21,46    |
|     | 1533        | Conductor ВЛ-АС70 (ошиновка)  | m    | 10,0000 | 250,00   | 2 500,00 |
|     | 021102      | Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00   | 0,30     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,3400  | 150,00   | 70,35    |
| 197 |             | 2.Разъединительный пункт 10кВ АРП- 1 (стальные конструкции и линейная арматура л.АЕЕ.7)                       | buc  |         |          | 0,00     |
|     |             |   |      |         |          | 0,00     |
| 198 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp M2-10-SP  | buc  |         |          | 1 576,30 |
|     |             |   |      |         |          | 36,70    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,4100  | 64,84    | 36,70    |
|     | 15500       | Traversa "M2-10-SP"   | buc  | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00 |
|     | 021102      | Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00   | 0,30     |

| 1   | 2           | 3   | 4     | 5        | 6        | 7        |
|-----|-------------|---|-------|----------|----------|----------|
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut  | 0,1900   | 150,00   | 39,30    |
| 199 | 08-02-377-3 | Consola RLND  | buc   |          |          | 7 548,92 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om  | 1,2144   | 64,84    | 78,72    |
|     | 1505009     | Consola RLND  | buc   | 1,0000   | 5 000,00 | 5 000,00 |
|     | 31001       | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m   | h-ut  | 8,9500   | 200,00   | 2 470,20 |
| 200 | 1547        | Крыт 10   | m     |          |          | 25,00    |
|     | 1547        | Крыт 10   | m     | 1,0000   | 25,00    | 25,00    |
| 201 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TM-2  | buc   |          |          | 1 576,44 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om  | 0,4100   | 64,84    | 36,69    |
|     | 155000      | Traversa pe stilp TM-2  | buc   | 1,0000   | 1 500,00 | 1 500,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 0,0010   | 300,00   | 0,42     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut  | 0,1900   | 150,00   | 39,33    |
| 202 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TM-3  | buc   |          |          | 1 576,45 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om  | 0,4100   | 64,84    | 36,70    |
|     | 155001      | Traversa pe stilp TM-2  | buc   | 1,0000   | 1 500,00 | 1 500,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 0,0010   | 300,00   | 0,45     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut  | 0,1900   | 150,00   | 39,30    |
| 203 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TM-6  | buc   |          |          | 1 576,44 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om  | 0,4100   | 64,84    | 36,69    |
|     | 15502       | Traversa pe stilp TM-6  | buc   | 1,0000   | 1 500,00 | 1 500,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 0,0010   | 300,00   | 0,42     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut  | 0,1900   | 150,00   | 39,33    |
| 204 | 08-02-305-1 | Bratară pe stilp X1   | buc   |          |          | 152,27   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om  | 0,2400   | 64,84    | 21,48    |
|     | 1553        | Bratară pe stilp X1   | buc   | 1,0000   | 60,00    | 60,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 0,0010   | 300,00   | 0,41     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut  | 0,3400   | 150,00   | 70,38    |
| 205 | 08-02-305-1 | Bratară pe stilp X7   | buc   |          |          | 152,28   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om  | 0,2400   | 64,84    | 21,48    |
|     | 15533       | Bratară pe stilp X7   | buc   | 1,0000   | 60,00    | 60,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 0,0010   | 300,00   | 0,40     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut  | 0,3400   | 150,00   | 70,40    |
| 206 | 08-02-305-1 | Bratară pe stilp X8   | buc   |          |          | 152,11   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om  | 0,2400   | 64,84    | 21,46    |
|     | 15534       | Bratară pe stilp X8   | buc   | 1,0000   | 60,00    | 60,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 0,0010   | 300,00   | 0,30     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut  | 0,3400   | 150,00   | 70,35    |
| 207 | 08-02-368-1 | Conductor de legare la pamint "3П1"   | 100 m |          |          | 9 122,47 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om  | 79,6000  | 64,84    | 7 122,47 |
|     | 110-0822    | Conductor de legare la pamint "3П1"   | m     | 100,0000 | 20,00    | 2 000,00 |
| 208 | 08-02-305-4 | Устройство ответвительное концевое УОК  | buc   |          |          | 2 576,30 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om  | 0,4100   | 64,84    | 36,70    |
|     | 1505940     | Устройство ответвительное концевое УОК  | buc   | 1,0000   | 2 500,00 | 2 500,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a  | h-ut  | 0,0010   | 300,00   | 0,30     |

| 1   | 2           | 3   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-------------|---|------|--------|----------|----------|
|     |             | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  |      |        |          |          |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,1900 | 150,00   | 39,30    |
| 209 | 08-02-305-4 | Устройство ответвительное промежуточное УОП   | buc  |        |          | 2 576,30 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,4100 | 64,84    | 36,70    |
|     | 150593      | Устройство ответвительное промежуточное УОП   | buc  | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,1900 | 150,00   | 39,30    |
| 210 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ-20В   | buc  |        |          | 172,48   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,4600 | 64,84    | 41,16    |
|     | 122         | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ-20В   | buc  | 1,0000 | 125,00   | 125,00   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg   | 0,0800 | 48,00    | 3,84     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 | 300,00   | 2,07     |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut | 0,0040 | 75,00    | 0,41     |
| 211 | 154666      | Copacel K-6   | buc  |        |          | 5,00     |
|     | 154666      | Copacel K-6   | buc  | 1,0000 | 5,00     | 5,00     |
| 212 | 1505        | Clema ПС-2  | buc  |        |          | 52,00    |
|     | 1505        | Clema ПС-2  | buc  | 1,0000 | 52,00    | 52,00    |
| 213 | 08-02-305-1 | Clema de filiera "ПА"   | buc  |        |          | 142,27   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,2400 | 64,84    | 21,47    |
|     | 15563       | Clema de filiera "ПА"   | buc  | 1,0000 | 50,00    | 50,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,42     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,3400 | 150,00   | 70,38    |
| 214 | 15055       | Suspensie de tractiune izolanta (подвеска натяжная ПС-70Д)  | ???  |        |          | 200,00   |
|     | 15055       | Suspensie de tractiune izolanta (подвеска натяжная ПС-70Д)  | buc  | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
| 215 | 08-02-305-1 | Clema "A2A"   | buc  |        |          | 192,25   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,2400 | 64,84    | 21,47    |
|     | 150531      | Clema "A2A"   | buc  | 1,0000 | 100,00   | 100,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,40     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,3400 | 150,00   | 70,38    |
| 216 | 08-02-305-4 | Consola PA-1  | buc  |        |          | 976,30   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,4100 | 64,84    | 36,70    |
|     | 150509      | Consola PA-1  | buc  | 1,0000 | 900,00   | 900,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,1900 | 150,00   | 39,30    |
| 217 | 08-02-305-4 | Consola PA-2  | buc  |        |          | 276,30   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,4100 | 64,84    | 36,70    |
|     | 150510      | Consola PA-2  | buc  | 1,0000 | 200,00   | 200,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010 | 300,00   | 0,30     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,1900 | 150,00   | 39,30    |
| 218 | 08-02-305-4 | Consola (вал привода) PA-3  | buc  |        |          | 1 576,45 |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6         | 7        |
|-----|---------------|--|------|---------|-----------|----------|
|     |               |  |      |         |           | 36,70    |
|     | 1             | Muncitor   | h-om | 0,4100  | 64,84     | 36,70    |
|     | 150511        | Consola (val privoda) PA-3   | buc  | 1,0000  | 1 500,00  | 1 500,00 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                              | h-ut | 0,0010  | 300,00    | 0,45     |
|     | 031050        | Turle telescopice, 25 m  | h-ut | 0,1900  | 150,00    | 39,30    |
| 219 | 08-02-305-4   | Consola PA-4   | buc  |         |           | 226,30   |
|     |               |  |      |         |           | 36,70    |
|     | 1             | Muncitor   | h-om | 0,4100  | 64,84     | 36,70    |
|     | 150512        | Consola PA-4   | buc  | 1,0000  | 150,00    | 150,00   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                              | h-ut | 0,0010  | 300,00    | 0,30     |
|     | 031050        | Turle telescopice, 25 m  | h-ut | 0,1900  | 150,00    | 39,30    |
| 220 | 08-02-305-4   | Consola PA-5   | buc  |         |           | 226,43   |
|     |               |  |      |         |           | 36,68    |
|     | 1             | Muncitor   | h-om | 0,4100  | 64,84     | 36,68    |
|     | 150513        | Consola PA-5   | buc  | 1,0000  | 150,00    | 150,00   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                              | h-ut | 0,0010  | 300,00    | 0,40     |
|     | 031050        | Turle telescopice, 25 m  | h-ut | 0,1900  | 150,00    | 39,35    |
| 221 | 08-02-305-2   | Cirlig de perete, simplu (Suport Y1)   | buc  |         |           | 279,64   |
|     |               |  |      |         |           | 109,17   |
|     | 1             | Muncitor   | h-om | 1,2200  | 64,84     | 109,17   |
|     | 1602          | Suport Y1  | buc  | 1,0000  | 50,00     | 50,00    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                              | h-ut | 0,0010  | 300,00    | 0,41     |
|     | 031050        | Turle telescopice, 25 m  | h-ut | 0,5800  | 150,00    | 120,06   |
|     |               | <b>1.9.3. Utilaj</b>   |      |         |           |          |
| 222 | Pretul Firmei | Decupla PЛИД1-10/200 + привод  | buc  |         |           | 4 166,67 |
|     |               |  |      |         |           | 0,00     |
|     | 530-201       | Decupla PЛИД1-10/200 + привод  | buc  | 1,0000  | 4 166,67  | 4 166,67 |
| 223 | 1152          | Intreruptor-siguranta CUT-OUT  | buc  |         |           | 750,00   |
|     |               |  |      |         |           | 0,00     |
|     | 1152          | Intreruptor-siguranta CUT-OUT  | buc  | 1,0000  | 750,00    | 750,00   |
|     |               | <b>1.10. 4-4-1. Iluminarea exterioara</b>  |      |         |           |          |
|     |               | <b>1.10.1. Lucrari de constructie</b>  |      |         |           |          |
| 224 | 33-04-003-1   | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior  | buc  |         |           | 2 200,16 |
|     |               |  |      |         |           | 246,39   |
|     | 1             | Muncitor   | h-om | 3,8000  | 64,84     | 246,39   |
|     | 101-1714      | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe   | t    | 0,0000  | 30 000,00 | 0,00     |
|     | 101-9341      | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm  | t    | 0,0000  | 25 000,00 | 0,00     |
|     | 110-9030      | Izolatori in forma de tija   | buc  | 0,0000  | 15,00     | 0,00     |
|     | 500-9057      | Caciula de polietilena   | buc  | 0,0000  | 50,00     | 0,00     |
|     | 110-9126      | Placi metalice   | buc  | 0,1000  | 100,00    | 10,00    |
|     | 101-1757      | Cirpe de sters   | kg   | 0,0200  | 5,00      | 0,10     |
|     | 101-0962      | Unsoare consistenta "Ж"  | t    | 0,00003 | 41 667,00 | 0,00     |
|     | 101-0404      | Vopsea de ulei neagra  | t    | 0,0004  | 35 000,00 | 0,00     |
|     | 542-9025      | Lubrifiant "ЗЭС"   | kg   | 0,1000  | 50,00     | 5,00     |
|     | 113-0079      | Lac de bitum "BT-577"  | t    | 0,0001  | 50 000,00 | 0,00     |
|     | 110-9091      | Dibluri  | buc  | 0,0000  | 5,00      | 0,00     |
|     | 201-9266      | Bratari din otel   | kg   | 0,0000  | 25,00     | 0,00     |
|     | 201-9285      | Traverse din otel  | t    | 0,0000  | 25 000,00 | 0,00     |
|     | 446-2011-4    | Sustineri pentru stilpi CB-95  | buc  | 1,0000  | 1 666,67  | 1 666,67 |
|     | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m   | h-ut | 0,7800  | 300,00    | 234,00   |
|     | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t  | h-ut | 0,1900  | 200,00    | 38,00    |
| 225 | 33-04-016-2   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc  |         |           | 184,53   |
|     |               |  |      |         |           | 28,53    |
|     | 1             | Muncitor   | h-om | 0,4400  | 64,84     | 28,53    |
|     | 010201        | Remorci de tractor, 2 t  | h-ut | 0,2400  | 100,00    | 24,00    |
|     | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                     | h-ut | 0,2400  | 250,00    | 60,00    |
|     | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut | 0,2400  | 300,00    | 72,00    |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5       | 6         | 7                |
|-----|-------------|---|---------|---------|-----------|------------------|
| 226 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior              | buc     |         |           | 65,21<br>16,21   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 0,2500  | 64,84     | 16,21            |
|     | 010201      | Remorci de tractor, 2 t   | h-ut    | 0,1400  | 100,00    | 14,00            |
|     | 010410      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)  | h-ut    | 0,1400  | 250,00    | 35,00            |
| 227 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01   | buc     |         |           | 330,98<br>148,48 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 2,2900  | 64,84     | 148,48           |
|     | 101-1745    | Benzina solvent   | t       | 0,00006 | 22 500,00 | 0,00             |
|     | 542-9025    | Lubrifiant "3ЭC"  | kg      | 0,0100  | 50,00     | 0,50             |
|     | 101-1714    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe  | t       | 0,0000  | 30 000,00 | 0,00             |
|     | 201-9251    | Suporti   | kg      | 0,0000  | 25,00     | 0,00             |
|     | 201-9266    | Bratari din otel  | kg      | 0,0000  | 25,00     | 0,00             |
|     | 502-9075    | Conductori cu izolatie de cauciuc   | t       | 0,0000  | 10 000,00 | 0,00             |
|     | 503-90422   | Corpuri de iluminat PKY-01  | buc     | 0,0000  | 200,00    | 0,00             |
|     | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m  | h-ut    | 0,8000  | 200,00    | 160,00           |
|     | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut    | 0,1100  | 200,00    | 22,00            |
| 228 | 510-125     | Lampa ДРЛ-125   | buc     |         |           | 100,00<br>0,00   |
|     | 510-125     | Lampa ДРЛ-125   | buc     | 1,0000  | 100,00    | 100,00           |
| 229 | 510-126     | Bratară X20   | buc     |         |           | 50,00<br>0,00    |
|     | 510-126     | Bratară X20   | buc     | 1,0000  | 50,00     | 50,00            |
| 230 | 510-125     | Bratară X15   | buc     |         |           | 50,00<br>0,00    |
|     | 510-127     | Bratară X15   | buc     | 1,0000  | 50,00     | 50,00            |
|     |             | <b>1.10.2. Lucrari de montare</b>   |         |         |           |                  |
| 231 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2         | 100 m   |         |           | 699,58<br>363,67 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 5,6100  | 64,84     | 363,67           |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,00043 | 5 000,00  | 0,00             |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0200  | 50,00     | 0,83             |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,3100  | 100,00    | 30,83            |
|     | 5009056     | Capace de izolatie  | 10 buc  | 0,8000  | 100,00    | 80,00            |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 12,2000 | 15,00     | 183,00           |
|     | 5009140     | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0500  | 200,00    | 10,00            |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 200,00    | 3,33             |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,1600  | 150,00    | 23,75            |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0100  | 300,00    | 2,50             |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0100  | 200,00    | 1,67             |
| 232 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   |         |           | 398,67<br>148,67 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 2,2900  | 64,84     | 148,67           |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,0006  | 5 000,00  | 0,00             |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0200  | 50,00     | 1,00             |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,3100  | 100,00    | 31,33            |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 12,2000 | 15,00     | 183,00           |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 200,00    | 4,00             |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,1600  | 150,00    | 24,00            |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0100  | 300,00    | 4,00             |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0100  | 200,00    | 2,67             |
| 233 | 590-4010    | Conductor ПБ-1x1.5 мм2  | m       |         |           | 3,00<br>0,00     |
|     | 590-4010    | Conductor ПБ-1x1.5 мм2  | buc     | 1,0000  | 3,00      | 3,00             |

| 1   | 2             | 3   | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|-----|---------------|---|---------|----------|-----------|-----------------------|
| 234 | 08-02-407-1   | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm   | 100 m   |          |           | 10 542,12<br>1 997,12 |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 30,8000  | 64,84     | 1 997,12              |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021   | 25 000,00 | 0,00                  |
|     | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 1,0500   | 45,00     | 47,25                 |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,8200   | 250,00    | 206,25                |
|     | 1019852       | Vopsea  | kg      | 0,6800   | 50,00     | 33,75                 |
|     | 1109105       | Piulite de montare de legare la pamint  | 100 buc | 0,6500   | 100,00    | 65,00                 |
|     | 5009030       | Flanse  | 10 buc  | 1,0200   | 50,00     | 51,25                 |
|     | 5009031       | Scoabe  | 10 buc  | 4,1000   | 50,00     | 205,00                |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc     | 8,0000   | 50,00     | 400,00                |
|     | 5009140       | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0800   | 200,00    | 15,00                 |
|     | 5009627       | Banda "ФУМ"   | kg      | 0,0300   | 100,00    | 2,50                  |
|     | 503-801       | Teava din otel D20  | m       | 100,0000 | 25,00     | 2 500,00              |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,4700   | 300,00    | 142,50                |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 20,0000  | 200,00    | 4 000,00              |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 6,4200   | 88,00     | 565,37                |
|     | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut    | 6,1800   | 35,00     | 216,12                |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,4700   | 200,00    | 95,00                 |
| 235 | 08-02-407-12  | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm   | 100 m   |          |           | 8 806,75<br>2 768,75  |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 42,7000  | 64,84     | 2 768,75              |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021   | 25 000,00 | 0,00                  |
|     | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm   | t       | 0,0750   | 25 000,00 | 1 875,00              |
|     | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 1,5800   | 45,00     | 70,75                 |
|     | 1019692       | Bratara   | buc     | 40,0000  | 5,00      | 200,00                |
|     | 1109105       | Piulite de montare de legare la pamint  | 100 buc | 0,2500   | 100,00    | 25,00                 |
|     | 5009030       | Flanse  | 10 buc  | 1,0200   | 50,00     | 51,25                 |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc     | 6,0000   | 50,00     | 300,00                |
|     | 5009140       | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0800   | 200,00    | 15,00                 |
|     | 5009627       | Banda "ФУМ"   | kg      | 0,0320   | 100,00    | 2,50                  |
|     | 503-803       | Teava din otel D20  | m       | 100,0000 | 25,00     | 2 500,00              |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,8000   | 300,00    | 240,00                |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 6,8100   | 88,00     | 598,50                |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,8000   | 200,00    | 160,00                |
| 236 | 08-02-363-1   | Consule metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1  | buc     |          |           | 835,40<br>221,10      |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 3,4100   | 64,84     | 221,10                |
|     | 24560         | Consola KC1   | buc     | 1,0000   | 350,00    | 350,00                |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0006   | 25 000,00 | 25,00                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,1000   | 48,00     | 4,80                  |
|     | 1019852       | Vopsea  | kg      | 0,5000   | 50,00     | 25,00                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0200   | 300,00    | 6,00                  |
|     | 031050        | Turle telescopice, 25 m   | h-ut    | 1,3300   | 150,00    | 199,50                |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0200   | 200,00    | 4,00                  |
| 237 | 24566         | Cutie Y614  | buc     |          |           | 50,00<br>0,00         |
|     | 24566         | Cutie Y614  | buc     | 1,0000   | 50,00     | 50,00                 |
|     |               | <b>1.11. 4-1-1. Alimentarea cu energie electrica K.I-0,4кВ</b>  |         |          |           |                       |
|     |               | <b>1.11.1. Lucrari de constructie</b>   |         |          |           |                       |
| 238 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3  |          |           | 512,50<br>0,00        |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut    | 2,0500   | 250,00    | 512,50                |
| 239 | TsD18B        | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit                                       | m3      |          |           | 62,89<br>62,89        |



| 1   | 2             | 3   | 4        | 5          | 6         | 7                     |
|-----|---------------|---|----------|------------|-----------|-----------------------|
|     |               | din teren mijlociu  |          |            |           |                       |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om     | 0,9700     | 64,84     | 62,89                 |
| 240 | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri   | 1 km     |            |           | 44 033,91<br>8 623,75 |
|     | 1             | Muncitor  | h-om     | 133,0000   | 64,84     | 8 623,75              |
|     | 101-0070      | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"  | t        | 0,0008     | 22 500,00 | 0,00                  |
|     | 102-0097      | Cherestea de esente rasoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III   | m3       | 0,0800     | 5 250,00  | 410,16                |
|     | 530-0182      | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm   | m        | 1 000,0000 | 35,00     | 35 000,00             |
| 241 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3   |            |           | 510,00<br>0,00        |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut     | 2,0500     | 250,00    | 510,00                |
| 242 | TsD18B        | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                    | m3       |            |           | 62,89<br>62,89        |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om     | 0,9700     | 64,84     | 62,89                 |
|     |               | <b>1.11.2. Lucrari de montare</b>   |          |            |           |                       |
| 243 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee  | 100 m    |            |           | 429,91<br>429,91      |
|     | 1             | Muncitor  | h-om     | 6,6300     | 64,84     | 429,91                |
| 244 | 08-02-141-1   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg  | 100 m    |            |           | 1 901,22<br>888,30    |
|     | 1             | Muncitor  | h-om     | 13,7000    | 64,84     | 888,30                |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t        | 0,00004    | 25 000,00 | 0,00                  |
|     | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t        | 0,0008     | 25 000,00 | 28,09                 |
|     | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm   | t        | 0,0100     | 25 000,00 | 252,81                |
|     | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t        | 0,0010     | 25 000,00 | 28,09                 |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"   | t        | 0,00006    | 50 000,00 | 0,00                  |
|     | 1019852       | Vopsea  | kg       | 0,2500     | 50,00     | 12,47                 |
|     | 5009101       | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,00832    | 300,00    | 2,36                  |
|     | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,0410     | 200,00    | 8,09                  |
|     | 5009623       | Banda "K226"  | 100 m    | 0,0096     | 300,00    | 3,03                  |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut     | 0,3900     | 300,00    | 116,97                |
|     | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut     | 3,2200     | 75,00     | 241,52                |
|     | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut     | 3,2200     | 75,00     | 241,52                |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,3900     | 200,00    | 77,98                 |
| 245 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m    |            |           | 1 492,17<br>804,00    |
|     | 1             | Muncitor  | h-om     | 12,4000    | 64,84     | 804,00                |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t        | 0,00004    | 25 000,00 | 0,00                  |
|     | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t        | 0,0008     | 25 000,00 | 0,00                  |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"   | t        | 0,00006    | 50 000,00 | 0,00                  |
|     | 5009101       | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,00832    | 300,00    | 2,00                  |
|     | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,0041     | 200,00    | 0,67                  |
|     | 5009623       | Banda "K226"  | 100 m    | 0,0096     | 300,00    | 3,00                  |
|     | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"  | kg       | 0,5000     | 75,00     | 37,50                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut     | 0,3900     | 300,00    | 117,00                |
|     | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut     | 3,0000     | 75,00     | 225,00                |
|     | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut     | 3,0000     | 75,00     | 225,00                |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,3900     | 200,00    | 78,00                 |
| 246 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu  | 100 m    |            |           | 422,11<br>422,11      |
|     | 1             | Muncitor  | h-om     | 6,5100     | 64,84     | 422,11                |
| 247 |               | Cablu АПвзБбШп-3x4 mm2  | m        |            |           | 30,00                 |

| 1   | 2            | 3   | 4        | 5        | 6         | 7         |
|-----|--------------|---|----------|----------|-----------|-----------|
|     |              |   |          |          |           | 0,00      |
|     | 590-2057     | Cablu АПВзБ6ШПн-3x4 mm2   | m        | 1,0000   | 30,00     | 30,00     |
| 248 |              | Cablu АПВзБ6ШПн-5x6 mm2   | m        |          |           | 30,00     |
|     |              |   |          |          |           | 0,00      |
|     | 590-2057-    | Cablu АПВзБ6ШПн-5x6 mm2   | m        | 1,0000   | 30,00     | 30,00     |
| 249 | 404-23       | Caramida  | buc      |          |           | 6,00      |
|     |              |   |          |          |           | 0,00      |
|     | 404-23       | Caramida  | buc      | 1,0000   | 6,00      | 6,00      |
| 250 |              | Nisip   | m3       |          |           | 250,00    |
|     |              |   |          |          |           | 0,00      |
|     | 408-93       | Nisip   | m3       | 1,0000   | 250,00    | 250,00    |
| 251 | 08-02-163-1  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc      |          |           | 176,09    |
|     |              |   |          |          |           | 88,83     |
|     | 1            | Muncitor  | h-om     | 1,3700   | 64,84     | 88,83     |
|     | 1010069      | Benzina de aviatie "Б-70"   | t        | 0,0008   | 25 000,00 | 18,75     |
|     | 1010633      | Parafina petroliera solida "П-3"  | t        | 0,00001  | 20 000,00 | 0,00      |
|     | 5556661      | Cap terminal  | buc      | 1,0000   | 50,00     | 50,00     |
|     | 5009101      | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,00204  | 300,00    | 0,60      |
|     | 5009500      | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,0100   | 200,00    | 2,00      |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg       | 0,0500   | 150,00    | 7,50      |
|     | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic  | kg       | 0,1800   | 15,00     | 2,70      |
|     | 5009623      | Banda "K226"  | 100 m    | 0,0024   | 300,00    | 0,71      |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut     | 0,0100   | 300,00    | 3,00      |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,0100   | 200,00    | 2,00      |
| 252 | 08-02-407-12 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm   | 100 m    |          |           | 13 809,05 |
|     |              |   |          |          |           | 2 768,65  |
|     | 1            | Muncitor  | h-om     | 42,7000  | 64,84     | 2 768,65  |
|     | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t        | 0,0021   | 25 000,00 | 0,00      |
|     | 1011641      | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm   | t        | 0,0750   | 25 000,00 | 1 875,00  |
|     | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg       | 1,5800   | 45,00     | 71,10     |
|     | 1019692      | Bratara   | buc      | 40,0000  | 5,00      | 200,00    |
|     | 1109105      | Piulite de montare de legare la pamint  | 100 buc  | 0,2500   | 100,00    | 25,00     |
|     | 503-804      | Teava din otel D40 mm   | m        | 100,0000 | 75,00     | 7 500,00  |
|     | 5009030      | Flanse  | 10 buc   | 1,0200   | 50,00     | 51,00     |
|     | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc      | 6,0000   | 50,00     | 300,00    |
|     | 5009140      | Fise de conexiune   | 100 buc  | 0,0800   | 200,00    | 16,00     |
|     | 5009627      | Banda "ФУМ"   | kg       | 0,0320   | 100,00    | 3,00      |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut     | 0,8000   | 300,00    | 240,00    |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut     | 6,8100   | 88,00     | 599,30    |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,8000   | 200,00    | 160,00    |
| 253 | 08-02-472-9  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm  | 100 m    |          |           | 5 988,60  |
|     |              |   |          |          |           | 1 381,10  |
|     | 1            | Muncitor  | h-om     | 21,3000  | 64,84     | 1 381,10  |
|     | 1011613      | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3кп5-1", rotund, diametru 12 mm   | t        | 0,0920   | 25 000,00 | 2 333,33  |
|     | 1011627      | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3кп5", tabla, grosime 4-6 mm  | t        | 0,0040   | 25 000,00 | 83,33     |
|     | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg       | 0,9000   | 45,00     | 40,50     |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat  | 10 buc   | 8,2000   | 15,00     | 123,00    |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 8,2000   | 12,40     | 101,67    |
|     | 1019852      | Vopsea  | kg       | 2,4000   | 50,00     | 120,00    |
|     | 5009031      | Scoabe  | 10 buc   | 1,5000   | 50,00     | 75,00     |
|     | 5009105      | Supportul corpului de iluminat  | 10 buc   | 13,4000  | 100,00    | 1 340,00  |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut     | 0,1900   | 300,00    | 57,00     |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut     | 3,3600   | 88,00     | 295,67    |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,1900   | 200,00    | 38,00     |
| 254 | 08-01-087-3  | Constructii metalice sub utilaj   | t        |          |           | 37 657,00 |

| 1   | 2             | 3  | 4       | 5       | 6         | 7         |
|-----|---------------|--|---------|---------|-----------|-----------|
|     |               |  |         |         |           | 4 033,00  |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 62,2000 | 64,84     | 4 033,00  |
|     | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"  | t       | 0,1800  | 23 500,00 | 4 700,00  |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 4,2000  | 45,00     | 189,00    |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 27,0000 | 48,00     | 1 296,00  |
|     | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita   | 100 buc | 0,8000  | 250,00    | 200,00    |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 1,0000  | 25 000,00 | 25 000,00 |
|     | 4080141       | Nisip natural pentru mortare de constructie  | m3      | 0,1500  | 300,00    | 60,00     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 1,7400  | 300,00    | 510,00    |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 15,1000 | 88,00     | 1 329,00  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 1,7400  | 200,00    | 340,00    |
|     |               | <b>1.12. 4-3-1. Substantie de transformatoare KTH-63/10/0,4</b>  |         |         |           |           |
|     |               | <b>1.12.1. Lucrari de constructie</b>  |         |         |           |           |
| 255 | 33-04-029-3   | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare   | buc     |         |           | 6 321,69  |
|     |               |  |         |         |           | 389,69    |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 6,0100  | 64,84     | 389,69    |
|     | 408-0200      | Amestec din nisip-pietris  | m3      | 4,0000  | 300,00    | 1 200,00  |
|     | 446-24311     | Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric YCO-3A  | m3      | 2,0000  | 2 000,00  | 4 000,00  |
|     | 161001        | Automacara, 10 t   | h-ut    | 2,4400  | 300,00    | 732,00    |
| 256 | TsA16D1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3      |         |           | 204,24    |
|     |               |  |         |         |           | 204,24    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om    | 2,8600  | 64,84     | 185,44    |
|     | 7137010011500 | Electrician  | h-om    | 0,2900  | 64,84     | 18,80     |
| 257 | TsD19C        | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare  | m3      |         |           | 240,56    |
|     |               |  |         |         |           | 240,56    |
|     | 7137010011500 | Electrician  | h-om    | 3,7100  | 64,84     | 240,56    |
| 258 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15    | m3      |         |           | 1 832,88  |
|     |               |  |         |         |           | 249,48    |
|     | 7123010010200 | Betonist   | h-om    | 3,4500  | 64,84     | 223,56    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om    | 0,4000  | 64,84     | 25,92     |
|     | 2663102100015 | Beton B15  | m3      | 1,0250  | 1 500,00  | 1 560,00  |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut    | 0,6000  | 39,00     | 23,40     |
|     |               | <b>1.12.2. Lucrari de montare</b>  |         |         |           |           |
| 259 | 08-01-025-1   | Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 63 kV A   | buc     |         |           | 4 911,84  |
|     |               |  |         |         |           | 2 003,56  |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 30,9000 | 64,84     | 2 003,56  |
|     | 1010025       | Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm  | t       | 0,0010  | 20 000,00 | 20,00     |
|     | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm   | t       | 0,0070  | 25 000,00 | 175,00    |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 1,3600  | 45,00     | 61,20     |
|     | 1130211       | Email "ЭП-140" de protectie  | t       | 0,00018 | 30 000,00 | 0,00      |
|     | 5009053       | Papuci de cablu din aluminiu   | buc     | 18,0000 | 5,00      | 90,00     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 7,1400  | 300,00    | 2 142,00  |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 2,1600  | 88,00     | 190,08    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 1,1500  | 200,00    | 230,00    |
| 260 |               | Установка в РУ-0,4кВ   | buc     |         |           | 0,00      |
|     |               |  |         |         |           | 0,00      |
| 261 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A   | buc     |         |           | 271,88    |
|     |               |  |         |         |           | 101,15    |
|     | 1             | Muncitor   | h-om    | 1,5600  | 64,84     | 101,15    |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,0700  | 45,00     | 3,15      |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5      | 6         | 7                |
|-----|-------------|---|---------|--------|-----------|------------------|
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010 | 30,00     | 0,03             |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 48,00     | 2,35             |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 15,00     | 18,30            |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 250,00    | 3,50             |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 12,40     | 15,13            |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,30             |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 50,00     | 1,80             |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010 | 25 000,00 | 25,00            |
|     | 5009062     | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 5,00      | 30,50            |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc     | 1,0000 | 50,00     | 50,00            |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 200,00    | 4,00             |
|     | 5009619     | Ate de cusut  | kg      | 0,0010 | 30,00     | 0,03             |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060 | 100,00    | 0,60             |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 150,00    | 1,80             |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 300,00    | 0,60             |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 88,00     | 11,44            |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 45,00     | 1,80             |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020 | 200,00    | 0,40             |
| 262 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 4A                                | buc     |        |           | 271,88<br>101,15 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 1,5600 | 64,84     | 101,15           |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 45,00     | 3,15             |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010 | 30,00     | 0,03             |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 48,00     | 2,35             |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 15,00     | 18,30            |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 250,00    | 3,50             |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 12,40     | 15,13            |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,30             |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 50,00     | 1,80             |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010 | 25 000,00 | 25,00            |
|     | 5009062     | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 5,00      | 30,50            |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc     | 1,0000 | 50,00     | 50,00            |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 200,00    | 4,00             |
|     | 5009619     | Ate de cusut  | kg      | 0,0010 | 30,00     | 0,03             |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060 | 100,00    | 0,60             |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 150,00    | 1,80             |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 300,00    | 0,60             |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 88,00     | 11,44            |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 45,00     | 1,80             |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020 | 200,00    | 0,40             |
| 263 | 08-03-526-2 | Сумеречный выключатель с фотореле   | buc     |        |           | 808,52<br>150,43 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 2,3200 | 64,84     | 150,43           |
|     | 540-420     | Intreruptor (сумеречный с фотореле)   | buc     | 1,0000 | 400,00    | 400,00           |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 45,00     | 3,15             |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0040 | 30,00     | 0,12             |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,3800 | 48,00     | 18,24            |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 15,00     | 18,30            |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 250,00    | 3,50             |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 12,40     | 15,13            |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0140 | 50,00     | 0,70             |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0470 | 50,00     | 2,35             |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0020 | 25 000,00 | 50,00            |
|     | 5009062     | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 5,00      | 30,50            |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc     | 1,0000 | 50,00     | 50,00            |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 200,00    | 4,00             |
|     | 5009619     | Ate de cusut  | kg      | 0,0020 | 30,00     | 0,06             |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0090 | 100,00    | 0,90             |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 150,00    | 5,40             |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                                 | h-ut    | 0,0050 | 300,00    | 1,50             |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5       | 6         | 7      |
|-----|-------------|---|---------|---------|-----------|--------|
|     |             | principale), 10 t   |         |         |           |        |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300  | 88,00     | 11,44  |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400  | 45,00     | 1,80   |
|     | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica   | h-ut    | 0,2000  | 200,00    | 40,00  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0050  | 200,00    | 1,00   |
| 264 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, OIIC  | set     |         |           | 295,76 |
|     |             |   |         |         |           | 194,52 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 3,0000  | 64,84     | 194,52 |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,3800  | 48,00     | 18,24  |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"   | buc     | 1,0000  | 50,00     | 50,00  |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,1100  | 300,00    | 33,00  |
| 265 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-2P/20A            | buc     |         |           | 415,84 |
|     |             |   |         |         |           | 182,20 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 2,8100  | 64,84     | 182,20 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700  | 45,00     | 3,15   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0040  | 30,00     | 0,12   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,4550  | 48,00     | 21,84  |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200  | 15,00     | 18,30  |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140  | 250,00    | 3,50   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200  | 12,40     | 15,13  |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0140  | 50,00     | 0,70   |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0460  | 50,00     | 2,30   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0030  | 25 000,00 | 75,00  |
|     | 5009062     | Papuci de cablu   | buc     | 3,1000  | 5,00      | 15,50  |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"   | buc     | 1,0000  | 50,00     | 50,00  |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 200,00    | 4,00   |
|     | 5009619     | Ate de cusut  | kg      | 0,0020  | 30,00     | 0,06   |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0090  | 100,00    | 0,90   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360  | 150,00    | 5,40   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090  | 300,00    | 2,70   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300  | 88,00     | 11,44  |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400  | 45,00     | 1,80   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0090  | 200,00    | 1,80   |
| 266 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63   | buc     |         |           | 308,75 |
|     |             |   |         |         |           | 153,67 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 2,3700  | 64,84     | 153,67 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,1000  | 45,00     | 4,50   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,1000  | 48,00     | 4,80   |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0200  | 50,00     | 1,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700  | 300,00    | 21,00  |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,7100  | 88,00     | 62,48  |
|     | 050102      | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min                                     | h-ut    | 0,2200  | 160,00    | 35,20  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut    | 0,2200  | 55,00     | 12,10  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0700  | 200,00    | 14,00  |
| 267 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  | buc     |         |           | 61,41  |
|     |             |   |         |         |           | 56,41  |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 0,8700  | 64,84     | 56,41  |
|     | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm   | t       | 0,00003 | 50 000,00 | 0,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0100  | 300,00    | 3,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0100  | 200,00    | 2,00   |
| 268 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A                              | buc     |         |           | 271,88 |
|     |             |   |         |         |           | 101,15 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 1,5600  | 64,84     | 101,15 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700  | 45,00     | 3,15   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010  | 30,00     | 0,03   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490  | 48,00     | 2,35   |

| 1   | 2            | 3  | 4        | 5       | 6         | 7                     |
|-----|--------------|--|----------|---------|-----------|-----------------------|
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat   | 10 buc   | 1,2200  | 15,00     | 18,30                 |
|     | 1019103      | Dibluri de distantare  | 100 buc  | 0,0140  | 250,00    | 3,50                  |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc   | 1,2200  | 12,40     | 15,13                 |
|     | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"   | kg       | 0,0060  | 50,00     | 0,30                  |
|     | 1019852      | Vopsea   | kg       | 0,0360  | 50,00     | 1,80                  |
|     | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t        | 0,0010  | 25 000,00 | 25,00                 |
|     | 5009062      | Papuci de cablu  | buc      | 6,1000  | 5,00      | 30,50                 |
|     | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"   | buc      | 1,0000  | 50,00     | 50,00                 |
|     | 5009500      | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,0200  | 200,00    | 4,00                  |
|     | 5009619      | Ate de cusut   | kg       | 0,0010  | 30,00     | 0,03                  |
|     | 5429033      | Vaselina tehnica   | kg       | 0,0060  | 100,00    | 0,60                  |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv            | kg       | 0,0120  | 150,00    | 1,80                  |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut     | 0,0020  | 300,00    | 0,60                  |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut     | 0,1300  | 88,00     | 11,44                 |
|     | 330206       | Masini de gaurit electrice   | h-ut     | 0,0400  | 45,00     | 1,80                  |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,0020  | 200,00    | 0,40                  |
| 269 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, BP32-3P-20A | buc      |         |           | 343,83<br>182,20      |
|     | 1            | Muncitor   | h-om     | 2,8100  | 64,84     | 182,20                |
|     | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg       | 0,0080  | 30,00     | 0,24                  |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe   | kg       | 0,5300  | 48,00     | 25,44                 |
|     | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"   | kg       | 0,0300  | 50,00     | 1,50                  |
|     | 1019852      | Vopsea   | kg       | 0,0700  | 50,00     | 3,50                  |
|     | 5009062      | Papuci de cablu  | buc      | 6,1000  | 5,00      | 30,50                 |
|     | 5009500      | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,0200  | 200,00    | 4,00                  |
|     | 5009619      | Ate de cusut   | kg       | 0,0050  | 30,00     | 0,15                  |
|     | 5429033      | Vaselina tehnica   | kg       | 0,0480  | 100,00    | 4,80                  |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv            | kg       | 0,0720  | 150,00    | 10,80                 |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut     | 0,0040  | 300,00    | 1,20                  |
|     | 330206       | Masini de gaurit electrice   | h-ut     | 0,0600  | 45,00     | 2,70                  |
|     | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica  | h-ut     | 0,3800  | 200,00    | 76,00                 |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,0040  | 200,00    | 0,80                  |
| 270 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   | 100 m    |         |           | 1 488,17<br>804,00    |
|     | 1            | Muncitor   | h-om     | 12,4000 | 64,84     | 804,00                |
|     | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t        | 0,00004 | 25 000,00 | 0,00                  |
|     | 1010865      | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm  | t        | 0,0008  | 25 000,00 | 0,00                  |
|     | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"  | t        | 0,00006 | 50 000,00 | 0,00                  |
|     | 5009101      | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,00832 | 300,00    | 0,00                  |
|     | 5009500      | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,0041  | 200,00    | 0,00                  |
|     | 5009623      | Banda "K226"   | 100 m    | 0,0096  | 300,00    | 5,00                  |
|     | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"  | kg       | 0,5000  | 75,00     | 37,50                 |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut     | 0,3900  | 300,00    | 115,00                |
|     | 030203       | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t  | h-ut     | 3,0000  | 75,00     | 225,00                |
|     | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)   | h-ut     | 3,0000  | 75,00     | 225,00                |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,3900  | 200,00    | 76,67                 |
| 271 |              | Cablu BBГ-4x10 mm2   | m        |         |           | 75,00<br>0,00         |
|     | 590-2050     | Cablu BBГ-4x10 mm2   | m        | 1,0000  | 75,00     | 75,00                 |
| 272 |              | Cablu BBГ-5x10 mm2   | m        |         |           | 100,00<br>0,00        |
|     | 590-2052     | Cablu BBГ-5x10 mm2   | m        | 1,0000  | 100,00    | 100,00                |
| 273 | 08-02-411-1  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm   | 100 m    |         |           | 11 566,17<br>2 250,00 |
|     | 1            | Muncitor   | h-om     | 34,7000 | 64,84     | 2 250,00              |
|     | 1010115      | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm  | t        | 0,00218 | 50 000,00 | 0,00                  |
|     | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite   | t        | 0,0030  | 25 000,00 | 0,00                  |

| 1   | 2           | 3   | 4      | 5        | 6          | 7                             |
|-----|-------------|---|--------|----------|------------|-------------------------------|
|     |             | destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  |        |          |            |                               |
|     | 64657       | Furtun metalic D40 mm   | m      | 100,0000 | 33,33      | 3 333,00                      |
|     | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t      | 0,0515   | 25 000,00  | 1 250,00                      |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg     | 1,0500   | 45,00      | 47,17                         |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc | 21,8000  | 15,00      | 327,00                        |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc | 21,8000  | 12,40      | 270,33                        |
|     | 1039160     | Mansoane de cuplare   | buc    | 10,0000  | 50,00      | 500,00                        |
|     | 5009031     | Scoabe  | 10 buc | 25,0000  | 50,00      | 1 250,00                      |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc    | 10,0000  | 15,00      | 150,00                        |
|     | 5009070     | Racordari   | 10 buc | 1,0000   | 100,00     | 100,00                        |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc    | 5,0000   | 50,00      | 250,00                        |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,2200   | 300,00     | 65,00                         |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut   | 17,9000  | 88,00      | 1 575,17                      |
|     | 331451      | Perforatoare electrice  | h-ut   | 4,4400   | 35,00      | 155,17                        |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut   | 0,2200   | 200,00     | 43,33                         |
| 274 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm   | 10 buc |          |            | 3 005,03<br>-----<br>537,52   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om   | 8,2900   | 64,84      | 537,52                        |
|     | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                       | t      | 0,0810   | 25 000,00  | 2 027,78                      |
|     | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"   | t      | 0,0020   | 50 000,00  | 111,11                        |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg     | 0,7800   | 45,00      | 35,10                         |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1400   | 300,00     | 42,00                         |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut   | 2,5400   | 88,00      | 223,52                        |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut   | 0,1400   | 200,00     | 28,00                         |
| 275 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm          | 100 m  |          |            | 6 009,45<br>-----<br>1 381,10 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om   | 21,3000  | 64,84      | 1 381,10                      |
|     | 1011613     | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm                                       | t      | 0,0920   | 25 000,00  | 2 312,50                      |
|     | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm  | t      | 0,0040   | 25 000,00  | 125,00                        |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg     | 0,9000   | 45,00      | 40,50                         |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc | 8,2000   | 15,00      | 123,00                        |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc | 8,2000   | 12,40      | 101,67                        |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg     | 2,4000   | 50,00      | 120,00                        |
|     | 5009031     | Scoabe  | 10 buc | 1,5000   | 50,00      | 75,00                         |
|     | 5009105     | Suportul corpului de iluminat   | 10 buc | 13,4000  | 100,00     | 1 340,00                      |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1900   | 300,00     | 57,00                         |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut   | 3,3600   | 88,00      | 295,67                        |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut   | 0,1900   | 200,00     | 38,00                         |
|     |             | <b>1.12.3. Utilaj</b>   |        |          |            |                               |
| 276 |             | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-63/ 10/0,4кВ  | buc    |          |            | 125 000,00<br>-----<br>0,00   |
|     | 505-1016    | Подстанция КТП-63/10/0,4кВ  | buc    | 1,0000   | 125 000,00 | 125 000,00                    |
| 277 |             | Transformator ТМ-63/10/0,4кВ  | buc    |          |            | 50 000,00<br>-----<br>0,00    |
|     | 505-1018    | Transformator ТМ-63/10/0,4кВ  | buc    | 1,0000   | 50 000,00  | 50 000,00                     |
| 278 |             | Автомат ВА47-29 3Р 10А С  | buc    |          |            | 50,00<br>-----<br>0,00        |
|     | 540-260     | Автомат ВА47-29 3Р 10А С  | buc    | 1,0000   | 50,00      | 50,00                         |
| 279 |             | Автомат ВА47-29 1Р 4А В   | buc    |          |            | 50,00<br>-----<br>0,00        |
|     | 620-1083    | Автомат ВА47-29 1Р 4А В   | buc    | 1,0000   | 50,00      | 50,00                         |
| 280 |             | Limitator ОПС1-В-3Р   | buc    |          |            | 1 000,00<br>-----<br>0,00     |
|     | 510-121     | Limitator ОПС1-В-3Р   | buc    | 1,0000   | 1 000,00   | 1 000,00                      |
| 281 | 540-401     | Интреруптор ВН32-2Р-20А   | buc    |          |            | 100,00                        |

| 1   | 2             | 3   | 4      | 5      | 6          | 7          |
|-----|---------------|---|--------|--------|------------|------------|
|     |               |   |        |        |            | 0,00       |
|     | 540-401       | Intreruptor BH32-2P-20A   | buc    | 1,0000 | 100,00     | 100,00     |
| 282 |               | Dulap BZUM-TF-01-63   | buc    |        |            | 3 000,00   |
|     |               |   |        |        |            | 0,00       |
|     | 620-10-       | Dulap BZUM-TF-01-63   | buc    | 1,0000 | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 283 |               | Contor electric ZMG310CR 380B   | buc    |        |            | 6 500,00   |
|     |               |   |        |        |            | 0,00       |
|     | 503-9969      | Contor electric ZMG310CR 380B   | buc    | 1,0000 | 6 500,00   | 6 500,00   |
| 284 |               | Automat BA47-29 3P 20A C  | buc    |        |            | 50,00      |
|     |               |   |        |        |            | 0,00       |
|     | 540-261       | Automat BA47-29 3P 20A C  | buc    | 1,0000 | 50,00      | 50,00      |
| 285 |               | Intreruptor BP32-3P-20A   | buc    |        |            | 100,00     |
|     |               |   |        |        |            | 0,00       |
|     | 540-4001      | Intreruptor BP32-3P-20A   | buc    | 1,0000 | 100,00     | 100,00     |
|     |               | <b>1.13. Ridicarea topografica post executie, pichetajul traseului, proiectul de executie a lucrarilor</b>  |        |        |            |            |
| 286 |               | Elaborarea ridicarii topografice post executie scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instantele implicate (Pina la astuparea transeelor)                                 | set    |        |            | 85 000,00  |
|     |               |   |        |        |            | 0,00       |
|     | 003           | Elaborarea ridicarii topografice post executie scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instantele implicate (Pina la astuparea transeelor)                                 | set    | 1,0000 | 85 000,00  | 85 000,00  |
| 287 |               | Proiectul de executie a lucrarilor (PEL) conform cu normativele in vigoare.   | set    |        |            | 20 000,00  |
|     |               |   |        |        |            | 0,00       |
|     | 004           | Proiectul de executie a lucrarilor (PEL) conform cu normativele in vigoare.   | set    | 1,0000 | 20 000,00  | 20 000,00  |
| 288 |               | Fixarea axelor pina la executie   | set    |        |            | 20 000,00  |
|     |               |   |        |        |            | 0,00       |
|     | 005           | Fixarea axelor pina la executie   | set    | 1,0000 | 20 000,00  | 20 000,00  |
| 289 |               | Pichetarea traseului dupa executie (camine de vizitare, retele)   | set    |        |            | 30 000,00  |
|     |               |   |        |        |            | 0,00       |
|     | 006           | Pichetarea traseului dupa executie (camine de vizitare, retele)   | set    | 1,0000 | 30 000,00  | 30 000,00  |
|     |               | <b>2. Constructia retelelor de alimentare cu apa din s.Tomai, r-nul Leova (reproiectare). N01.3/20-A2-TH.SU</b>   |        |        |            |            |
|     |               | <b>2.1. 2-3-2. Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH. (Platforma A2)</b>   |        |        |            |            |
|     |               | <b>2.1.1. Valoarea utilajului</b>   |        |        |            |            |
| 290 |               | Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza)   | set    |        |            | 650 000,00 |
|     |               |   |        |        |            | 0,00       |
|     | 287527422203  | Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza)   | set    | 1,0000 | 650 000,00 | 650 000,00 |
|     |               | <b>2.1.2. Lucrari de constructii</b>  |        |        |            |            |
|     |               | <b>2.1.2.1. Lucrari terasamente</b>   |        |        |            |            |
| 291 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |        |            | 512,37     |
|     |               |   |        |        |            | 0,00       |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,0500 | 250,00     | 512,37     |
| 292 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                 | m3     |        |            | 133,57     |
|     |               |   |        |        |            | 133,57     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,0600 | 64,84      | 133,57     |
| 293 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm         | 100 m3 |        |            | 272,41     |
|     |               |   |        |        |            | 0,00       |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,0900 | 250,00     | 272,41     |
| 294 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg  | 100 m3 |        |            | 807,72     |



| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
|     |                | a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv  |      |        |          | 571,93            |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 8,8200 | 64,84    | 571,93            |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut | 9,4300 | 25,00    | 235,79            |
| 295 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Grund deplasat) | m3   |        |          | 20,10<br>20,10    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,3100 | 64,84    | 20,10             |
|     |                | <b>2.1.2.2. Conducte si accesorii</b>   |      |        |          |                   |
| 296 | AcA10A         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm triplustrat                         | m    |        |          | 75,18<br>9,53     |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,1470 | 64,84    | 9,53              |
|     | 2521216701130  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm triplustrat  | m    | 1,0150 | 62,00    | 64,19             |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,0300 | 20,00    | 0,60              |
|     | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile  | h-ut | 0,0115 | 75,00    | 0,86              |
| 297 |                | Banda de avertizare   | m    |        |          | 1,50<br>0,00      |
|     | 25132066215011 | Banda de avertizare   | m    | 1,0000 | 1,50     | 1,50              |
| 298 | AcF11C         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei   | m    |        |          | 5,39<br>2,59      |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,0400 | 64,84    | 2,59              |
|     | 4100116202820  | Apa potabila  | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00              |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0300 | 60,00    | 1,80              |
| 299 | AcF12A         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm   | m    |        |          | 0,27<br>0,27      |
|     | 7136080025000  | Montator conducte   | h-om | 0,0041 | 64,84    | 0,27              |
| 300 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm  | buc  |        |          | 346,61<br>37,61   |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61             |
|     | 2523156713851  | Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm  | buc  | 1,0300 | 300,00   | 309,00            |
| 301 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d110/100mm   | buc  |        |          | 1 598,06<br>37,60 |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,60             |
|     | 252315671335   | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PEHD d110/100mm  | buc  | 1,0300 | 1 515,00 | 1 560,45          |
| 302 | AcA53C         | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d110mm  | buc  |        |          | 391,94<br>77,81   |
|     | 7212030022700  | Sudor   | h-om | 1,2000 | 64,84    | 77,81             |
|     | 2523156712255  | Mufa electrosudabila PE100 d110mm   | buc  | 1,0100 | 166,67   | 168,34            |
|     | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune   | h-ut | 1,0800 | 75,00    | 81,00             |
|     | 3110320012304  | Grup electrogen mobil de 39 kw  | h-ut | 1,0800 | 60,00    | 64,80             |
| 303 | AcA53C         | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu electrosudabil PE100 d110mm  | buc  |        |          | 930,61<br>77,81   |
|     | 7212030022700  | Sudor   | h-om | 1,2000 | 64,84    | 77,81             |
|     | 2523156712256- | Teu electrosudabil PE100 d110mm   | buc  | 1,0100 | 700,00   | 707,00            |
|     | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune   | h-ut | 1,0800 | 75,00    | 81,00             |
|     | 3110320012304  | Grup electrogen mobil de 39 kw  | h-ut | 1,0800 | 60,00    | 64,80             |
|     |                | <b>2.2. 2-2-1. Rezervori metalice V=150m3. (2buc).</b>  |      |        |          |                   |

| 1   | 2               | 3   | 4      | 5      | 6         | 7                  |
|-----|-----------------|---|--------|--------|-----------|--------------------|
|     |                 | <b>Lucrari de constructii. Pl A1</b>  |        |        |           |                    |
|     |                 | <b>2.2.1. Lucrari terasamente</b>   |        |        |           |                    |
| 304 | TsC03B1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                       | 100 m3 |        |           | 512,50<br>0,00     |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,0500 | 250,00    | 512,50             |
| 305 | TsD32A          | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul  | 100 m3 |        |           | 3 160,77<br>12,32  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,1900 | 64,84     | 12,32              |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3     | 0,4000 | 10,00     | 4,00               |
|     | 34105400000016  | Tractor 59 kw (80 c.p.)   | h-ut   | 0,1120 | 250,00    | 28,01              |
|     | 34105400000015  | Tractor 79 kw (108 c.p.)  | h-ut   | 2,4400 | 250,00    | 609,98             |
|     | 34105400000017  | Screper cu caus, capacitate 8 m3  | h-ut   | 2,0400 | 350,00    | 713,98             |
|     | 34105400000012  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca  | h-ut   | 2,4200 | 300,00    | 725,99             |
|     | 34105400000013  | Rulou compactor cu valvuri netede, 5 t, remorca   | h-ut   | 2,4800 | 300,00    | 744,01             |
|     | 2952260003540   | Buldozer  | h-ut   | 1,2900 | 250,00    | 322,48             |
| 306 | DII107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de bitum   | t      |        |           | 10 365,94<br>0,00  |
|     | 23203226000401  | Bitum   | t      | 1,0300 | 10 000,00 | 10 305,68          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l  | h-ut   | 0,3000 | 200,00    | 60,26              |
| 307 | TsC53B          | Compactarea pamintului cu piatra sparta   | 100m2  |        |           | 2 539,87<br>441,59 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 6,8100 | 64,84     | 441,59             |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3     | 5,1000 | 400,00    | 2 039,79           |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3     | 0,5000 | 10,00     | 4,99               |
|     | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 2,1400 | 25,00     | 53,49              |
| 308 | DB16H K=1,25    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5 cm)   | m2     |        |           | 235,10<br>4,05     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om   | 0,0500 | 64,84     | 4,05               |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   | t      | 0,0940 | 1 920,00  | 225,60             |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm   | kg     | 0,0110 | 25,00     | 0,34               |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,0053 | 200,00    | 1,32               |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,0053 | 200,00    | 1,32               |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut   | 0,0053 | 370,00    | 2,45               |
| 309 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 |        |           | 562,07<br>0,00     |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,2500 | 250,00    | 562,07             |
| 310 | TsI50B          | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km  | t      |        |           | 12,80<br>0,00      |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t   | h-ut   | 0,0640 | 200,00    | 12,80              |
| 311 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 |        |           | 123,24<br>23,24    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600 | 64,84     | 23,24              |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,4000 | 250,00    | 100,00             |
|     |                 | <b>2.2.2. Lucrari de constructii</b>  |        |        |           |                    |
| 312 | CA02C           | Beton simplu C3.5 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice  | m3     |        |           | 1 942,61<br>291,78 |
|     | 7123010010200   | Betonist  | h-om   | 3,8500 | 64,84     | 249,63             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,6500 | 64,84     | 42,15              |
|     | 26631021005     | Beton C3.5  | m3     | 1,0250 | 1 500,00  | 1 552,82           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,1000 | 10,00     | 1,01               |
|     | 2922140007000   | Macara  | h-ut   | 0,2500 | 300,00    | 75,00              |
|     | 2952270003000   | Vibrator de suprafata   | h-ut   | 0,4000 | 55,00     | 22,00              |
| 313 | CA03G           | Beton armat M200 (C15) turnat cu mijloace clasice, in fundatie, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Pm1)   | m3     |        |           | 1 945,25<br>285,30 |
|     | 7123010010200   | Betonist  | h-om   | 4,0000 | 64,84     | 259,36             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,4000 | 64,84     | 25,94              |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
|     | 26631021000003 | Beton C15   | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 560,54           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,01               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,6000 | 39,00    | 23,40              |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,2500 | 300,00   | 75,00              |
| 314 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile  | m2   |        |          | 136,72<br>77,81    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 64,84    | 9,73               |
|     | 71240100107001 | Dulgher   | h-om | 1,0500 | 64,84    | 68,08              |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10   | kg   | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10   | buc  | 0,3000 | 1,80     | 0,54               |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc  | 0,3000 | 7,90     | 2,37               |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii  | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0800 | 50,00    | 4,00               |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm   | m2   | 0,1000 | 250,00   | 25,00              |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0035 | 5 250,00 | 18,47              |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase  | m3   | 0,0005 | 5 250,00 | 2,53               |
|     | 2320187315789  | Decofrol  | kg   | 0,1200 | 30,00    | 3,60               |
| 315 | CC01C          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate   | kg   |        |          | 31,75<br>5,12      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0750 | 64,84    | 4,86               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0040 | 64,84    | 0,26               |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 1,0250 | 25,00    | 25,63              |
|     | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 5,00     | 0,75               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 316 | CC01D          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate   | kg   |        |          | 30,45<br>3,83      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0550 | 64,84    | 3,57               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0040 | 64,84    | 0,26               |
|     | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm   | kg   | 1,0250 | 25,00    | 25,62              |
|     | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,1500 | 5,00     | 0,75               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 317 | CL18A          | Confectii metalice (cadru plat Cp1)   | kg   |        |          | 39,27<br>13,62     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM  | h-om | 0,1900 | 64,84    | 12,32              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|     | 7212030022700  | Sudor   | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|     | 27752763098863 | Confectii metalice (cadru plat Cp1)   | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,22               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,0080 | 3,00     | 0,02               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,0150 | 10,00    | 0,15               |
| 318 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 024,76<br>417,43 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 6,4400 | 64,84    | 417,43             |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc   | kg   | 7,8000 | 45,00    | 351,00             |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg   | 3,9000 | 42,00    | 163,81             |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,33              |
|     | 2320166200676  | White spirit  | kg   | 1,9500 | 35,00    | 68,33              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,9750 | 5,00     | 4,86               |
|     |                | <b>2.3. 2-2-2. Rezervor suprateran de apa V=150m3 (2buc). Lucrari tehnologice. Platforma A1</b>   |      |        |          |                    |
|     |                | <b>2.3.1. Valoarea utilajului</b>   |      |        |          |                    |
| 319 |                | Hidrant subteran PN10 d80mm H=1.0m  | buc  |        |          | 4 000,00<br>0,00   |
|     | 12071216230    | Hidrant subteran PN10 d80mm H=1.0m  | buc  | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00           |
| 320 |                | Indicator hidrant de incendiu   | buc  |        |          | 250,00<br>0,00     |
|     | 40231014       | Indicator hidrant de incendiu   | buc  | 1,0000 | 250,00   | 250,00             |
|     |                | <b>2.3.2. Lucrari de montare</b>  |      |        |          |                    |
| 321 | AcB06B         | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran   | buc  |        |          | 1 348,74           |

| 1   | 2             | 3  | 4      | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|--|--------|--------|----------|----------|
|     |               | pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm  |        |        |          | 176,36   |
|     | 7136050012000 | Instalator alimentari apa  | h-om   | 2,7200 | 64,84    | 176,36   |
|     | 2875274108000 | Cot cu picior pentru hidrant   | buc    | 1,0000 | 1 000,00 | 1 010,00 |
|     | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime   | kg     | 0,1360 | 50,00    | 6,88     |
|     | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8  | buc    | 8,0000 | 15,00    | 121,20   |
|     | 2874115840558 | Piulita hexag. M16   | buc    | 8,0000 | 2,50     | 20,20    |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 0,0700 | 200,00   | 14,10    |
| 322 | AcF09A        | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare.<br>Nota Doar manopera   | buc    |        |          | 66,79    |
|     | 7213050013100 | Timichigi  | h-om   | 1,0300 | 64,84    | 66,79    |
|     |               | <b>2.3.3. Lucrari de constructii</b>   |        |        |          |          |
|     |               | <b>2.3.3.1. Lucrari terasamente</b>  |        |        |          |          |
| 323 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                    | 100 m3 |        |          | 512,41   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,0500 | 250,00   | 512,41   |
| 324 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  | m3     |        |          | 133,57   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 2,0600 | 64,84    | 133,57   |
| 325 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)              | 100 m3 |        |          | 562,50   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500 | 250,00   | 562,50   |
| 326 | TsI50B        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km   | t      |        |          | 12,80    |
|     | 3410540000001 | Autocamion, 5 t  | h-ut   | 0,0640 | 200,00   | 12,80    |
| 327 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100 m3 |        |          | 123,33   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3600 | 64,84    | 23,33    |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4000 | 250,00   | 100,00   |
| 328 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  | 100 m3 |        |          | 272,61   |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut   | 1,0900 | 250,00   | 272,61   |
| 329 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                    | 100 m3 |        |          | 807,63   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200 | 64,84    | 571,89   |
|     | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 9,4300 | 25,00    | 235,74   |
|     |               | <b>2.3.3.2. Conducte si accesorii</b>  |        |        |          |          |
| 330 | AcA10A        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A1) | m      |        |          | 155,62   |
|     | 7136050012000 | Instalator alimentari apa  | h-om   | 0,1470 | 64,84    | 9,53     |
|     | 2521216701121 | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110 mm triplustrat   | m      | 1,0150 | 139,70   | 144,63   |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf  | h-ut   | 0,0300 | 20,00    | 0,60     |
|     | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile   | h-ut   | 0,0115 | 75,00    | 0,86     |
| 331 | AcA10A        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100                              | m      |        |          | 155,62   |
|     |               |  |        |        |          | 9,53     |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|     |                | PN10 d110mm triplustrat (A2)   |      |        |          |                    |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,1470 | 64,84    | 9,53               |
|     | 2521216701121  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110 mm triplustrat   | m    | 1,0150 | 139,70   | 144,63             |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0300 | 20,00    | 0,60               |
|     | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile   | h-ut | 0,0115 | 75,00    | 0,86               |
| 332 | AcA10A         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A9)         | m    |        |          | 155,62<br>9,53     |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,1470 | 64,84    | 9,53               |
|     | 2521216701121  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110 mm triplustrat   | m    | 1,0150 | 139,70   | 144,63             |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0300 | 20,00    | 0,60               |
|     | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile   | h-ut | 0,0115 | 75,00    | 0,86               |
| 333 | AcA10A         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A11 si A12) | m    |        |          | 155,63<br>9,53     |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,1470 | 64,84    | 9,53               |
|     | 2521216701121  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110 mm triplustrat   | m    | 1,0150 | 139,70   | 144,63             |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0300 | 20,00    | 0,60               |
|     | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile   | h-ut | 0,0115 | 75,00    | 0,86               |
| 334 |                | Banda de avertizare  | m    |        |          | 1,50<br>0,00       |
|     | 25132066215011 | Banda de avertizare  | m    | 1,0000 | 1,50     | 1,50               |
| 335 | AcF11D         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei   | m    |        |          | 9,04<br>4,54       |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,0700 | 64,84    | 4,54               |
|     | 4100116202820  | Apa potabila   | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,50               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0500 | 60,00    | 3,00               |
| 336 | AcF12A         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm  | m    |        |          | 0,27<br>0,27       |
|     | 7136080025000  | Montator conducte  | h-om | 0,0041 | 64,84    | 0,27               |
| 337 | IC44D          | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PVC SN8 L=200mm d250mm   | buc  |        |          | 146,59<br>61,60    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,9500 | 64,84    | 61,60              |
|     | 272210331250   | Tub de protectie PVC SN8 L=200mm d250mm  | m    | 0,2000 | 350,00   | 70,00              |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,3000 | 20,00    | 6,00               |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnic (carbid) S102   | kg   | 0,1320 | 20,00    | 2,64               |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  | kg   | 0,0700 | 50,00    | 3,50               |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 0,6420 | 2,35     | 1,51               |
|     | 1421202206000  | Nisip 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0036 | 200,00   | 0,72               |
|     | 4100116202820  | Apa potabila   | m3   | 0,0009 | 10,00    | 0,01               |
|     | 2652102100713  | Var pasta  | m3   | 0,0003 | 2 000,00 | 0,62               |
| 338 | AcA26A         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d100/100mm   | buc  |        |          | 1 819,53<br>57,71  |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71              |
|     | 287527411232   | Teu fonta cu flanse d100/100mm   | buc  | 1,0000 | 1 666,67 | 1 666,67           |
|     | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii  | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15              |
|     | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240   | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00              |
| 339 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d100mm                                  | buc  |        |          | 2 033,50<br>35,66  |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,5500 | 64,84    | 35,66              |
|     | 28741173060    | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d100mm  | buc  | 1,0000 | 1 921,00 | 1 997,84           |
| 340 | AcA26B         | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, , Reductie concentrica din fonta cu flanse d150/100mm  | buc  |        |          | 1 515,10<br>119,95 |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|--------------------|
|     | 7136050012000 | Instalator alimentari apa   | h-om | 1,8500 | 64,84    | 119,95             |
|     | 287527412458  | Reductie concentrica din fonta cu flanse d150/100mm   | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00           |
|     | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii   | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15              |
|     | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240  | buc  | 9,0000 | 20,00    | 180,00             |
| 341 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d160/150mm   | buc  |        |          | 2 097,61<br>37,61  |
|     | 7136050012000 | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61              |
|     | 2523156713310 | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d160/150mm   | buc  | 1,0300 | 2 000,00 | 2 060,00           |
| 342 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d110/100mm   | buc  |        |          | 1 598,06<br>37,61  |
|     | 7136050012000 | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61              |
|     | 2523156713311 | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d110/100mm   | buc  | 1,0300 | 1 515,00 | 1 560,45           |
| 343 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu PE100 PN10 d110/110mm   | buc  |        |          | 398,11<br>37,61    |
|     | 7136050012000 | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61              |
|     | 2523156713312 | Teu PE100 PN10 d110/110mm   | buc  | 1,0300 | 350,00   | 360,50             |
| 344 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Suport sub armaturi in caminele de vizitare (Teava patrata din otel 100x100x3mm H=600mm.)   | kg   |        |          | 39,12<br>13,62     |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM  | h-om | 0,1900 | 64,84    | 12,32              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|     | 7212030022700 | Sudor   | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|     | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|     | 277527630971  | Suport sub armaturi in caminele de vizitare   | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,23               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 0,0080 | 3,00     | 0,02               |
| 345 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 025,35<br>417,67 |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial   | h-om | 6,4400 | 64,84    | 417,67             |
|     | 2430116100000 | Email clorcauciuc   | kg   | 7,8000 | 45,00    | 350,70             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg   | 3,9000 | 42,00    | 164,19             |
|     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,53              |
|     | 2320166200676 | White spirit  | kg   | 1,9500 | 35,00    | 68,37              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,9750 | 5,00     | 4,88               |
| 346 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD PE100 d110mm   | buc  |        |          | 346,61<br>37,61    |
|     | 7136050012000 | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61              |
|     | 2523156713251 | Cot 90* PEHD PE100 d110mm   | buc  | 1,0300 | 300,00   | 309,00             |
| 347 | AcA53C        | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d110mm  | buc  |        |          | 391,94<br>77,81    |
|     | 7212030022700 | Sudor   | h-om | 1,2000 | 64,84    | 77,81              |
|     | 2523156712255 | Mufa electrosudabila PE100 d110mm   | buc  | 1,0100 | 166,67   | 168,34             |
|     | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune   | h-ut | 1,0800 | 75,00    | 81,00              |
|     | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw  | h-ut | 1,0800 | 60,00    | 64,80              |
| 348 | AcD22A        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton monolit B 7.5   | m3   |        |          | 2 159,17<br>553,13 |
|     | 7129090010600 | Drenor-canalist   | h-om | 8,5300 | 64,84    | 553,13             |
|     | 2663102100029 | Beton marca B7.5  | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,00           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,01               |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,3500 | 20,00    | 6,99               |
|     | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat,   | h-ut | 0,3250 | 45,00    | 14,64              |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
|     |                 | actioanata electric   |      |        |          |                    |
|     | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW   | h-ut | 0,6000 | 39,00    | 23,40              |
| 349 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi)  | m3   |        |          | 2 158,63<br>553,04 |
|     | 7129090010600   | Drenor-canalist   | h-om | 8,5300 | 64,84    | 553,04             |
|     | 2663102100026   | Beton marca B20   | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 559,56           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,01               |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,3500 | 20,00    | 7,00               |
|     | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric   | h-ut | 0,3250 | 45,00    | 14,62              |
|     | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW   | h-ut | 0,6000 | 39,00    | 23,40              |
| 350 | RpAcH11C        | Spalarea si dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor (2buc) K=0.5 la materiale  | m3   |        |          | 20,83<br>7,78      |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,0600 | 64,84    | 3,89               |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om | 0,0600 | 64,84    | 3,89               |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3   | 1,0000 | 10,00    | 5,00               |
|     | 2413217309637   | Cloramina B   | kg   | 0,1350 | 60,00    | 4,05               |
|     | 2952270003301   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw  | h-ut | 0,1000 | 40,00    | 4,00               |
|     |                 | <b>2.3.3.3. Supapa de sens d110mm -2buc (Coala 10)</b>  |      |        |          |                    |
| 351 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Supapa de sens d110mm   | kg   |        |          | 39,12<br>13,62     |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM  | h-om | 0,1900 | 64,84    | 12,32              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|     | 7212030022700   | Sudor   | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|     | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|     | 27752763098862  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)   | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,22               |
|     | 4011106202741   | Energie electrica   | kw   | 0,0080 | 3,00     | 0,02               |
| 352 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 025,00<br>418,00 |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial   | h-om | 6,4400 | 64,84    | 418,00             |
|     | 2430116100000   | Email clorcauciuc   | kg   | 7,8000 | 45,00    | 351,00             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg   | 3,9000 | 42,00    | 164,00             |
|     | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,00              |
|     | 2320166200676   | White spirit  | kg   | 1,9500 | 35,00    | 68,00              |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,9750 | 5,00     | 5,00               |
| 353 | AcA31A          | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d100mm  | buc  |        |          | 354,21<br>57,71    |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71              |
|     | 287527440011298 | Flansa sudabila din otel d100mm   | buc  | 1,0000 | 250,00   | 262,50             |
|     | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw  | h-ut | 0,4000 | 85,00    | 34,00              |
| 354 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d110/100mm   | buc  |        |          | 1 598,06<br>37,60  |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,60              |
|     | 2523156713362   | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d110/100mm   | buc  | 1,0300 | 1 515,00 | 1 560,45           |
|     |                 | <b>2.3.3.4. Camine circulare</b>  |      |        |          |                    |
| 355 | AcE11A          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj=0.055m3)  | m3   |        |          | 1 374,65<br>625,06 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 6,7500 | 64,84    | 437,67             |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om | 2,8900 | 64,84    | 187,39             |
|     | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)   | m3   |        | 1 500,00 | 13,54              |
|     | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime  | m2   | 0,1200 | 300,00   | 36,55              |
|     | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50   | m3   | 0,0100 | 1 250,00 | 12,64              |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3   | 0,2660 | 400,00   | 108,01             |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2664102101126   | Var  | kg   | 0,1100 | 5,00     | 0,56               |
|     | 2874145893787   | Cuie de constructii  | kg   | 0,0800 | 30,00    | 2,44               |
|     | 2010102906951   | Bara de lemn   | m3   | 0,0040 | 5 250,00 | 20,85              |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf  | h-ut | 1,8500 | 300,00   | 555,00             |
| 356 | AcE12A          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj=0,05m3)  | m3   |        |          | 1 399,64<br>573,18 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 6,0000 | 64,84    | 389,04             |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 2,8400 | 64,84    | 184,14             |
|     | 2663102100933   | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)  | m3   |        | 1 500,00 | 21,25              |
|     | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime   | m2   | 0,2100 | 300,00   | 63,65              |
|     | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50  | m3   | 0,0860 | 1 250,00 | 108,71             |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta  | m3   | 0,2590 | 400,00   | 104,59             |
|     | 2874145893787   | Cuie de constructii  | kg   | 0,0900 | 30,00    | 2,73               |
|     | 2664102101126   | Var  | kg   | 0,1470 | 5,00     | 0,74               |
|     | 2010102906951   | Bara de lemn   | m3   | 0,0040 | 5 250,00 | 20,82              |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf  | h-ut | 1,6800 | 300,00   | 503,97             |
| 357 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)   | buc  |        |          | 1 250,00<br>0,00   |
|     | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)   | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00           |
| 358 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)   | buc  |        |          | 2 500,00<br>0,00   |
|     | 26611264332010  | Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)   | buc  | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00           |
| 359 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6a (0,20 m3)   | buc  |        |          | 1 200,00<br>0,00   |
|     | 26611264331524  | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6a (0,20 m3)   | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00           |
| 360 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)     | buc  |        |          | 1 333,33<br>0,00   |
|     | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)   | buc  | 1,0000 | 1 333,33 | 1 333,33           |
| 361 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)    | buc  |        |          | 2 250,00<br>0,00   |
|     | 26611264332021  | Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)  | buc  | 1,0000 | 2 250,00 | 2 250,00           |
| 362 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3) | buc  |        |          | 1 250,00<br>0,00   |
|     | 26611264331523  | Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)   | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00           |
| 363 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-1(0,27 m3) | buc  |        |          | 1 250,00<br>0,00   |
|     | 266112643315231 | Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-1(0,27 m3)   | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00           |
| 364 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3) | buc  |        |          | 2 500,00<br>0,00   |
|     | 26611264332012  | Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)   | buc  | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00           |
| 365 |                 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                    | buc  |        |          | 250,00<br>0,00     |



| 1   | 2               | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|     | 26611264330911  | Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)  | buc  | 1,0000 | 250,00   | 250,00             |
| 366 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КИ7-3 (0,06 m3)   | buc  |        |          | 300,00<br>0,00     |
|     | 266112643315455 | Inel de reazem КИ7-3(0,06 m3)  | buc  | 1,0000 | 300,00   | 300,00             |
| 367 | Pret de piata   | Capac din fonta ductila B125   | buc  |        |          | 1 500,00<br>0,00   |
|     | 28752742053     | Capac din fonta ductila B125   | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00           |
| 368 |                 | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie  | kg   |        |          | 25,00<br>0,00      |
|     | 27752763098862  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы на сейсмичн.)  | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
| 369 |                 | Scara  | kg   |        |          | 25,00<br>0,00      |
|     | 2775276309890   | Scara  | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
| 370 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  | t    |        |          | 1 024,95<br>417,66 |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial  | h-om | 6,4400 | 64,84    | 417,66             |
|     | 2430116100000   | Email clorcauciuc  | kg   | 7,8000 | 45,00    | 351,08             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6   | kg   | 3,9000 | 42,00    | 163,83             |
|     | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1   | kg   | 0,5500 | 35,00    | 19,23              |
|     | 2320166200676   | White spirit   | kg   | 1,9500 | 35,00    | 68,29              |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters  | kg   | 0,9750 | 5,00     | 4,86               |
| 371 | IzF31B          | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolare interioara)  | m2   |        |          | 81,31<br>57,06     |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5000 | 64,84    | 32,42              |
|     | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,3800 | 64,84    | 24,64              |
|     | 24165373438290  | Amestec "Penetron"   | kg   | 1,2000 | 20,00    | 24,00              |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0250 | 10,00    | 0,25               |
| 372 | IzF04F          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare exterioara) | m2   |        |          | 35,43<br>3,89      |
|     | 7134030012200   | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0600 | 64,84    | 3,89               |
|     | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii  | kg   | 1,7000 | 10,00    | 17,00              |
|     | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539   | kg   | 0,3400 | 5,00     | 1,70               |
|     | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)  | t    | 0,0006 | 2 000,00 | 1,19               |
|     | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340  | kg   | 1,1300 | 10,00    | 11,30              |
|     | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,02               |
|     | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l   | h-ut | 0,0130 | 25,00    | 0,33               |
| 373 | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Perea   | m3   |        |          | 567,74<br>74,57    |
|     | 7129020012800   | Pavator  | h-om | 1,1500 | 64,84    | 74,57              |
|     | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667  | m3   | 1,3110 | 350,00   | 458,92             |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 0,2320 | 10,00    | 2,32               |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,1530 | 200,00   | 30,56              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0230 | 60,00    | 1,37               |
| 374 | CA02C           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Perea   | m3   |        |          | 1 942,42<br>291,73 |

| 1   | 2              | 3   | 4      | 5      | 6          | 7                  |
|-----|----------------|---|--------|--------|------------|--------------------|
|     | 7123010010200  | Betonist  | h-om   | 3,8500 | 64,84      | 249,61             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,6500 | 64,84      | 42,12              |
|     | 2663102101     | Beton B10   | m3     | 1,0250 | 1 500,00   | 1 552,80           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,1000 | 10,00      | 1,01               |
|     | 2922140007000  | Macara  | h-ut   | 0,2500 | 300,00     | 74,88              |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata   | h-ut   | 0,4000 | 55,00      | 22,00              |
|     |                | <b>2.4. 2-2-3. Rezervor suprateran metalice de apa V=150m3 (2buc). Utilaj. Platforma A1</b>   |        |        |            |                    |
|     |                | <b>2.4.1. Valoarea utilajului</b>   |        |        |            |                    |
| 375 |                | Rezervor cu panouri metalice termoizolate cu membrana din EPDM V=150m3 conform fisei tehnice  | set    |        |            | 560 000,00<br>0,00 |
|     | 12345678912    | Rezervor cu panouri metalice termoizolate cu membrana din EPDM V=150m3  | set    | 1,0000 | 560 000,00 | 560 000,00         |
|     |                | <b>2.5. 2-3-3. Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. Utilaj. Platforma A2</b>  |        |        |            |                    |
|     |                | <b>2.5.1. Valoarea utilajului</b>   |        |        |            |                    |
| 376 |                | Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza) conform fisei tehnice   | set    |        |            | 650 000,00<br>0,00 |
|     | 287527422202   | Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza)   | set    | 1,0000 | 650 000,00 | 650 000,00         |
|     |                | <b>2.6. 2-3-1. Statia de dezinfectare a apei. Lucrari de constructii. Pl A2</b>   |        |        |            |                    |
|     |                | <b>2.6.1. Lucrari de constructii</b>  |        |        |            |                    |
| 377 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                       | 100 m3 |        |            | 512,90<br>0,00     |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,0500 | 250,00     | 512,90             |
| 378 | TsD32A         | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul  | 100 m3 |        |            | 3 161,76<br>12,37  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,1900 | 64,84      | 12,37              |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3     | 0,4000 | 10,00      | 3,97               |
|     | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)   | h-ut   | 0,1120 | 250,00     | 28,63              |
|     | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)  | h-ut   | 2,4400 | 250,00     | 610,69             |
|     | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 m3  | h-ut   | 2,0400 | 350,00     | 713,36             |
|     | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca  | h-ut   | 2,4200 | 300,00     | 725,95             |
|     | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca   | h-ut   | 2,4800 | 300,00     | 744,27             |
|     | 2952260003540  | Buldozer  | h-ut   | 1,2900 | 250,00     | 322,52             |
| 379 | CA02C          | Beton simplu C3.5 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice  | m3     |        |            | 1 942,74<br>291,78 |
|     | 7123010010200  | Betonist  | h-om   | 3,8500 | 64,84      | 249,64             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,6500 | 64,84      | 42,15              |
|     | 26631021005    | Beton C3.5  | m3     | 1,0250 | 1 500,00   | 1 552,94           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,1000 | 10,00      | 1,01               |
|     | 2922140007000  | Macara  | h-ut   | 0,2500 | 300,00     | 75,00              |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata   | h-ut   | 0,4000 | 55,00      | 22,00              |
| 380 | CA03G          | Beton armat M200 (C15) turnat cu mijloace clasice, in fundatie, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Pm1)   | m3     |        |            | 1 945,36<br>285,30 |
|     | 7123010010200  | Betonist  | h-om   | 4,0000 | 64,84      | 259,36             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,4000 | 64,84      | 25,93              |
|     | 26631021000003 | Beton C15   | m3     | 1,0250 | 1 500,00   | 1 560,65           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,1000 | 10,00      | 1,01               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime  | h-ut   | 0,6000 | 39,00      | 23,40              |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut   | 0,2500 | 300,00     | 75,00              |
| 381 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2     |        |            | 135,41<br>77,81    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,1500 | 64,84      | 9,73               |
|     | 71240100107001 | Dulgher   | h-om   | 1,0500 | 64,84      | 68,08              |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10   | kg     | 0,0050 | 50,00      | 0,25               |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10   | buc    | 0,3000 | 1,80       | 0,54               |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc    | 0,3000 | 7,90       | 2,37               |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii  | kg     | 0,0300 | 30,00      | 0,90               |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg     | 0,0500 | 25,00      | 1,25               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg     | 0,0800 | 50,00      | 4,00               |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm   | m2     | 0,1000 | 250,00     | 25,00              |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3     | 0,0035 | 5 250,00   | 17,50              |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase  | m3     | 0,0005 | 5 250,00   | 2,19               |

| 1   | 2               | 3   | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|---|--------|--------|----------|--------------------|
|     | 2320187315789   | Decofrol  | kg     | 0,1200 | 30,00    | 3,60               |
| 382 | CC01C           | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate   | kg     |        |          | 31,75<br>5,12      |
|     | 7123020011140   | Fierar beton  | h-om   | 0,0750 | 64,84    | 4,87               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,0040 | 64,84    | 0,26               |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg     | 1,0250 | 25,00    | 25,62              |
|     | 2010237318750   | Distantieri   | buc    | 0,1500 | 5,00     | 0,75               |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg     | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 383 | CC01D           | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate   | kg     |        |          | 30,45<br>3,83      |
|     | 7123020011140   | Fierar beton  | h-om   | 0,0550 | 64,84    | 3,57               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,0040 | 64,84    | 0,26               |
|     | 2710602300000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm   | kg     | 1,0250 | 25,00    | 25,63              |
|     | 2010237318750   | Distantieri   | buc    | 0,1500 | 5,00     | 0,75               |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg     | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 384 | CL18A           | Confectii metalice (manson T <sub>3</sub> )   | kg     |        |          | 39,26<br>13,62     |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM  | h-om   | 0,1900 | 64,84    | 12,32              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|     | 7212030022700   | Sudor   | h-om   | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|     | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg     | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|     | 27752763098861  | Confectii metalice  | kg     | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura   | kg     | 0,0050 | 45,00    | 0,22               |
|     | 4011106202741   | Energie electrica   | kw     | 0,0080 | 3,00     | 0,02               |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)  | kg     | 0,0150 | 10,00    | 0,15               |
| 385 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      |        |          | 1 025,24<br>416,67 |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial   | h-om   | 6,4400 | 64,84    | 416,67             |
|     | 2430116100000   | Email clorcauciuc   | kg     | 7,8000 | 45,00    | 351,43             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg     | 3,9000 | 42,00    | 163,81             |
|     | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg     | 0,5500 | 35,00    | 20,00              |
|     | 2320166200676   | White spirit  | kg     | 1,9500 | 35,00    | 68,57              |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg     | 0,9750 | 5,00     | 4,76               |
| 386 | TsC53B          | Compactarea pamintului cu piatra sparta   | 100m2  |        |          | 2 540,00<br>441,46 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 6,8100 | 64,84    | 441,46             |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3     | 5,1000 | 400,00   | 2 040,00           |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3     | 0,5000 | 10,00    | 5,00               |
|     | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 2,1400 | 25,00    | 53,54              |
| 387 | DB16H k=1.25    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5 cm)   | m2     |        |          | 235,12<br>4,05     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om   | 0,0500 | 64,84    | 4,05               |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   | t      | 0,0940 | 1 920,00 | 225,62             |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm   | kg     | 0,0110 | 25,00    | 0,34               |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,0053 | 200,00   | 1,32               |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,0053 | 200,00   | 1,32               |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut   | 0,0053 | 370,00   | 2,45               |
| 388 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)   | 100 m3 |        |          | 562,50<br>0,00     |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,2500 | 250,00   | 562,50             |
| 389 | TsI50B          | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km  | t      |        |          | 12,83<br>0,00      |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t   | h-ut   | 0,0640 | 200,00   | 12,83              |
| 390 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,   | 100 m3 |        |          | 122,50             |

| 1   | 2             | 3  | 4      | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|--|--------|--------|--------|------------------|
|     |               | teren categoria II   |        |        |        | 22,50            |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3600 | 64,84  | 22,50            |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4000 | 250,00 | 100,00           |
|     |               | <b>2.7. 2-1-2. Retele de distributie a apei (bransamente)</b>  |        |        |        |                  |
|     |               | <b>2.7.1. Lucrari de constructie</b>   |        |        |        |                  |
|     |               | <b>2.7.1.1. Lucrari terasamente</b>  |        |        |        |                  |
| 391 | TsC02B1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala la descarcare in depozit teren catg. II.  | 100 m3 |        |        | 1 097,50<br>0,00 |
|     | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex  | h-ut   | 4,3900 | 250,00 | 1 097,50         |
| 392 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  | m3     |        |        | 133,57<br>133,57 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 2,0600 | 64,84  | 133,57           |
| 393 | TsA16E1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu   | m3     |        |        | 171,83<br>171,83 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 2,4100 | 64,84  | 156,26           |
|     | 7137010011500 | Electrician  | h-om   | 0,2400 | 64,84  | 15,56            |
| 394 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)  | 100 m3 |        |        | 562,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500 | 250,00 | 562,50           |
| 395 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km  | t      |        |        | 10,67<br>0,00    |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t  | h-ut   | 0,0640 | 166,67 | 10,67            |
| 396 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100 m3 |        |        | 123,34<br>23,34  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3600 | 64,84  | 23,34            |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4000 | 250,00 | 100,00           |
| 397 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  | 100 m3 |        |        | 272,50<br>0,00   |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut   | 1,0900 | 250,00 | 272,50           |
| 398 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv  | 100 m3 |        |        | 807,64<br>571,89 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200 | 64,84  | 571,89           |
|     | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 9,4300 | 25,00  | 235,75           |
|     |               | <b>2.7.1.2. Conducte si accesorii</b>  |        |        |        |                  |
| 399 | AcA52A        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si benzii de avertizare se va include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat ) | m      |        |        | 43,06<br>3,50    |
|     | 7136080025000 | Montator conducte  | h-om   | 0,0360 | 64,84  | 2,33             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,0180 | 64,84  | 1,17             |
|     | 2521216711050 | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat  | m      | 1,0030 | 26,88  | 26,96            |
|     | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)   | h-ut   | 0,0400 | 300,00 | 12,00            |
|     | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava  | h-ut   | 0,0400 | 15,00  | 0,60             |
| 400 | AcA52A        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota:  | m      |        |        | 24,73<br>3,50    |

| 1   | 2                | 3  | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|------------------|--|------|--------|--------|----------|
|     |                  | tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d25mm triplustrat )   |      |        |        |          |
|     | 7136080025000    | Montator conducte  | h-om | 0,0360 | 64,84  | 2,33     |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0180 | 64,84  | 1,17     |
|     | 2521216711025    | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d25mm triplustrat  | m    | 1,0030 | 8,60   | 8,63     |
|     | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)   | h-ut | 0,0400 | 300,00 | 12,00    |
|     | 2952160007253    | Utilaj pentru intindere teava  | h-ut | 0,0400 | 15,00  | 0,60     |
| 401 |                  | Banda avertizare apa   | m    |        |        | 1,50     |
|     |                  |  |      |        |        | 0,00     |
|     | 25132066215012   | Banda de avertizare apa  | m    | 1,0000 | 1,50   | 1,50     |
| 402 | AcF11C           | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  | m    |        |        | 5,39     |
|     |                  |  |      |        |        | 2,59     |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,0400 | 64,84  | 2,59     |
|     | 4100116202820    | Apa potabila   | m3   | 0,1000 | 10,00  | 1,00     |
|     | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0300 | 60,00  | 1,80     |
| 403 | AcF12A           | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm  | m    |        |        | 0,59     |
|     |                  |  |      |        |        | 0,27     |
|     | 7136080025000    | Montator conducte  | h-om | 0,0041 | 64,84  | 0,27     |
|     | 28752774100000   | Compresor 5m3/min  | h-ut | 0,0020 | 160,00 | 0,32     |
| 404 | AcA53C           | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT orientabil 360* electrosudabil d125/25mm)    | buc  |        |        | 1 065,27 |
|     |                  |  |      |        |        | 77,81    |
|     | 7212030022700    | Sudor  | h-om | 1,2000 | 64,84  | 77,81    |
|     | 2523156718112525 | KIT orientabil 360* electrosudabil d125/25mm   | buc  | 1,0100 | 833,33 | 841,66   |
|     | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 1,0800 | 75,00  | 81,00    |
|     | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw   | h-ut | 1,0800 | 60,00  | 64,80    |
| 405 | AcA53C           | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT orientabil 360* electrosudabil d110/25mm)    | buc  |        |        | 1 065,27 |
|     |                  |  |      |        |        | 77,81    |
|     | 7212030022700    | Sudor  | h-om | 1,2000 | 64,84  | 77,81    |
|     | 252315671811125  | KIT orientabil 360* electrosudabil d110/25mm   | buc  | 1,0100 | 833,33 | 841,66   |
|     | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 1,0800 | 75,00  | 81,00    |
|     | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw   | h-ut | 1,0800 | 60,00  | 64,80    |
| 406 | AcA53B           | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT1 orientabil 360* electrosudabil d90/25mm) | buc  |        |        | 905,09   |
|     |                  |  |      |        |        | 64,84    |
|     | 7212030022700    | Sudor  | h-om | 1,0000 | 64,84  | 64,84    |
|     | 25231567181925   | KIT orientabil 360* electrosudabil d90/25mm  | buc  | 1,0100 | 725,00 | 732,25   |
|     | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 0,8000 | 75,00  | 60,00    |
|     | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw   | h-ut | 0,8000 | 60,00  | 48,00    |
| 407 | AcA53B           | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT1 orientabil 360* electrosudabil d75/25mm) | buc  |        |        | 879,84   |
|     |                  |  |      |        |        | 64,84    |
|     | 7212030022700    | Sudor  | h-om | 1,0000 | 64,84  | 64,84    |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|-----------------|
|     | 252315671817525 | KIT orientabil 360* electrosudabil d75/25mm  | buc  | 1,0100 | 700,00 | 707,00          |
|     | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 0,8000 | 75,00  | 60,00           |
|     | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw   | h-ut | 0,8000 | 60,00  | 48,00           |
| 408 | AcA53A          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT1 orientabil 360* electrosudabil d63/25mm) | buc  |        |        | 738,87<br>51,87 |
|     | 7212030022700   | Sudor  | h-om | 0,8000 | 64,84  | 51,87           |
|     | 252315671816325 | KIT orientabil 360* electrosudabil d63/25mm  | buc  | 1,0100 | 600,00 | 606,00          |
|     | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 0,6000 | 75,00  | 45,00           |
|     | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw   | h-ut | 0,6000 | 60,00  | 36,00           |
| 409 | AcA53A          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT1 orientabil 360* electrosudabil d50/25mm) | buc  |        |        | 669,18<br>51,87 |
|     | 7212030022700   | Sudor  | h-om | 0,8000 | 64,84  | 51,87           |
|     | 252315671815025 | KIT orientabil 360* electrosudabil d50/25mm  | buc  | 1,0100 | 531,00 | 536,31          |
|     | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 0,6000 | 75,00  | 45,00           |
|     | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw   | h-ut | 0,6000 | 60,00  | 36,00           |
| 410 | AcA53B          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului proiectului (KIT1 orientabil 360* electrosudabil d90/50mm)     | buc  |        |        | 964,68<br>64,84 |
|     | 7212030022700   | Sudor  | h-om | 1,0000 | 64,84  | 64,84           |
|     | 25231567181950  | KIT orientabil 360* electrosudabil d90/50mm  | buc  | 1,0100 | 784,00 | 791,84          |
|     | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 0,8000 | 75,00  | 60,00           |
|     | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw   | h-ut | 0,8000 | 60,00  | 48,00           |
| 411 | AcA53B          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT1 orientabil 360* electrosudabil d75/50mm)                 | buc  |        |        | 879,84<br>64,84 |
|     | 7212030022700   | Sudor  | h-om | 1,0000 | 64,84  | 64,84           |
|     | 252315671817550 | KIT orientabil 360* electrosudabil d75/50mm  | buc  | 1,0100 | 700,00 | 707,00          |
|     | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 0,8000 | 75,00  | 60,00           |
|     | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw   | h-ut | 0,8000 | 60,00  | 48,00           |
| 412 | AcA53A          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (KIT orientabil 360* electrosudabil d63/50mm)  | buc  |        |        | 738,87<br>51,87 |
|     | 7212030022700   | Sudor  | h-om | 0,8000 | 64,84  | 51,87           |
|     | 252315671816350 | KIT orientabil 360* electrosudabil d63/50mm  | buc  | 1,0100 | 600,00 | 606,00          |
|     | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 0,6000 | 75,00  | 45,00           |
|     | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw   | h-ut | 0,6000 | 60,00  | 36,00           |
| 413 | AcA53A          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm)       | buc  |        |        | 216,20<br>51,87 |
|     | 7212030022700   | Sudor  | h-om | 0,8000 | 64,84  | 51,87           |
|     | 2523156711050   | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm   | buc  | 1,0100 | 82,50  | 83,32           |

| 1   | 2               | 3  | 4      | 5      | 6        | 7                |
|-----|-----------------|--|--------|--------|----------|------------------|
|     | 294060003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut   | 0,6000 | 75,00    | 45,00            |
|     | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw   | h-ut   | 0,6000 | 60,00    | 36,00            |
| 414 | AcA53A          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d25mm) | buc    |        |          | 175,80<br>51,87  |
|     | 7212030022700   | Sudor  | h-om   | 0,8000 | 64,84    | 51,87            |
|     | 2523156711025   | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d25mm   | buc    | 1,0100 | 42,50    | 42,92            |
|     | 294060003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut   | 0,6000 | 75,00    | 45,00            |
|     | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw   | h-ut   | 0,6000 | 60,00    | 36,00            |
|     |                 | <b>2.7.1.3. Demolarea si reconditionarea</b>   |        |        |          |                  |
|     |                 | <b>2.7.1.3.1. Drumul din asfalt</b>  |        |        |          |                  |
| 415 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri   | m      |        |          | 28,30<br>18,80   |
|     | 7123010010200   | Betonist   | h-om   | 0,2900 | 64,84    | 18,80            |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm  | buc    | 0,0035 | 500,00   | 1,75             |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3     | 0,0400 | 10,00    | 0,40             |
|     | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive   | h-ut   | 0,2940 | 25,00    | 7,35             |
| 416 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  | m3     |        |          | 225,72<br>103,74 |
|     | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 1,6000 | 64,84    | 103,74           |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,0191 | 300,00   | 5,73             |
|     | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min  | h-ut   | 0,7750 | 50,00    | 38,75            |
|     | 12340002506     | Compresor 5-6 m3/min   | h-ut   | 0,7750 | 100,00   | 77,50            |
| 417 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip)   | 100 m3 |        |          | 587,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,3500 | 250,00   | 587,50           |
| 418 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip  | m3     |        |          | 316,11<br>58,36  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9000 | 64,84    | 58,36            |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 1,1000 | 200,00   | 220,00           |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3     | 0,1000 | 10,00    | 1,00             |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut   | 0,2100 | 75,00    | 15,75            |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200 | 50,00    | 21,00            |
| 419 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total)  | m3     |        |          | 561,94<br>64,19  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9900 | 64,84    | 64,19            |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta  | m3     | 1,1500 | 400,00   | 460,00           |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3     | 0,1000 | 10,00    | 1,00             |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut   | 0,2100 | 75,00    | 15,75            |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200 | 50,00    | 21,00            |
| 420 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare)  | m3     |        |          | 331,94<br>64,19  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9900 | 64,84    | 64,19            |
|     | 1411122201752*2 | Piatra sparta din demolare   | m3     | 1,1500 | 200,00   | 230,00           |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3     | 0,1000 | 10,00    | 1,00             |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut   | 0,2100 | 75,00    | 15,75            |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200 | 50,00    | 21,00            |
| 421 | DB19C           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala  | m2     |        |          | 285,71<br>10,37  |
|     | 7129040010110   | Asfaltator   | h-om   | 0,1600 | 64,84    | 10,37            |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari   | t      | 0,1410 | 1 920,00 | 270,72           |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat  | t      | 0,0030 | 300,00   | 0,90             |
|     | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm  | kg     | 0,0160 | 25,00    | 0,40             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,0166 | 200,00   | 3,32             |

| 1   | 2               | 3  | 4      | 5      | 6        | 7                |
|-----|-----------------|--|--------|--------|----------|------------------|
| 422 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  | m2     |        |          | 191,72<br>7,78   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator   | h-om   | 0,1200 | 64,84    | 7,78             |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t      | 0,0940 | 1 920,00 | 180,48           |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat  | t      | 0,0030 | 300,00   | 0,90             |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm  | kg     | 0,0110 | 25,00    | 0,28             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,0114 | 200,00   | 2,28             |
|     |                 | <b>2.7.1.3.2. Drumul din pietris</b>   |        |        |          |                  |
| 423 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip) | 100 m3 |        |          | 587,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,3500 | 250,00   | 587,50           |
| 424 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip  | m3     |        |          | 316,11<br>58,36  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9000 | 64,84    | 58,36            |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 1,1000 | 200,00   | 220,00           |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3     | 0,1000 | 10,00    | 1,00             |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut   | 0,2100 | 75,00    | 15,75            |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200 | 50,00    | 21,00            |
| 425 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total)  | m3     |        |          | 561,94<br>64,19  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9900 | 64,84    | 64,19            |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta  | m3     | 1,1500 | 400,00   | 460,00           |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3     | 0,1000 | 10,00    | 1,00             |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut   | 0,2100 | 75,00    | 15,75            |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200 | 50,00    | 21,00            |
| 426 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare)  | m3     |        |          | 331,94<br>64,19  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9900 | 64,84    | 64,19            |
|     | 1411122201752*2 | Piatra sparta din demolare   | m3     | 1,1500 | 200,00   | 230,00           |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3     | 0,1000 | 10,00    | 1,00             |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut   | 0,2100 | 75,00    | 15,75            |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200 | 50,00    | 21,00            |
|     |                 | <b>2.7.1.3.3. Transportarea gunoii</b>   |        |        |          |                  |
| 427 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III  | 100 m3 |        |          | 650,00<br>0,00   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,6000 | 250,00   | 650,00           |
| 428 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km  | t      |        |          | 10,67<br>0,00    |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t  | h-ut   | 0,0640 | 166,67   | 10,67            |
| 429 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100 m3 |        |          | 123,42<br>23,42  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3600 | 64,84    | 23,42            |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4000 | 250,00   | 100,00           |
|     |                 | <b>2.7.2. Lucrari de montare</b>   |        |        |          |                  |
| 430 | AcB06B          | Montarea caminului apometru din PE (Nota: doar manopera si nisip)  | buc    |        |          | 190,50<br>176,36 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om   | 2,7200 | 64,84    | 176,36           |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 0,0700 | 200,00   | 14,14            |
|     |                 | <b>2.7.3. Utilaj</b>   |        |        |          |                  |
| 431 |                 | Camion PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm (total echipat) - d25mm  | buc    |        |          | 2 300,00<br>0,00 |
|     | 1207121623025   | Camion PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm (total echipat) -  | buc    | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00         |



| 1   | 2              | 3   | 4      | 5      | 6        | 7                |
|-----|----------------|---|--------|--------|----------|------------------|
|     |                | d25mm   |        |        |          |                  |
| 432 |                | Camion PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm (total echipat) - d50mm   | buc    |        |          | 2 300,00<br>0,00 |
|     | 1207121623050  | Camion PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm (total echipat) - d50mm   | buc    | 1,0000 | 2 300,00 | 2 300,00         |
|     |                | <b>2.8. 2-1-1. Retele de distributie a apei</b>   |        |        |          |                  |
|     |                | <b>2.8.1. Lucrari de constructie</b>  |        |        |          |                  |
|     |                | <b>2.8.1.1. Lucrari terasamente</b>   |        |        |          |                  |
| 433 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II   | 100 m3 |        |          | 512,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,0500 | 250,00   | 512,50           |
| 434 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu   | m3     |        |          | 133,57<br>133,57 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,0600 | 64,84    | 133,57           |
| 435 | TsA16E1        | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu   | m3     |        |          | 171,83<br>171,83 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,4100 | 64,84    | 156,26           |
|     | 7137010011500  | Electrician   | h-om   | 0,2400 | 64,84    | 15,56            |
| 436 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)   | 100 m3 |        |          | 562,48<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,2500 | 250,00   | 562,48           |
| 437 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km   | t      |        |          | 10,67<br>0,00    |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t   | h-ut   | 0,0640 | 166,67   | 10,67            |
| 438 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 |        |          | 123,34<br>23,34  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600 | 64,84    | 23,34            |
|     | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,4000 | 250,00   | 100,00           |
| 439 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm   | 100 m3 |        |          | 272,50<br>0,00   |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,0900 | 250,00   | 272,50           |
| 440 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv   | 100 m3 |        |          | 807,64<br>571,89 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200 | 64,84    | 571,89           |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 9,4300 | 25,00    | 235,75           |
|     |                | <b>2.8.1.2. Conducte si armaturi</b>  |        |        |          |                  |
| 441 | AcA10A         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat - A9) | m      |        |          | 155,99<br>9,53   |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om   | 0,1470 | 64,84    | 9,53             |
|     | 25212167110110 | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat  | m      | 1,0150 | 139,70   | 144,63           |
|     | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm   | m3     | 0,0036 | 100,00   | 0,37             |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf   | h-ut   | 0,0300 | 20,00    | 0,60             |
|     | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile  | h-ut   | 0,0115 | 75,00    | 0,86             |
| 442 | AcA10B         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de   | m      |        |          | 218,71           |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|--------|
|     |                | presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d160mm triplustrat - A1)   |      |        |        | 10,76  |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,1660 | 64,84  | 10,76  |
|     | 25212167110160 | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d160mm triplustrat   | m    | 1,0150 | 200,00 | 206,04 |
|     | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm  | m3   | 0,0036 | 100,00 | 0,37   |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60   |
|     | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile   | h-ut | 0,0125 | 75,00  | 0,94   |
| 443 | AcA10A         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d125mm triplustrat - A1) | m    |        |        | 166,66 |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,1470 | 64,84  | 9,53   |
|     | 25212167110125 | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d125mm triplustrat   | m    | 1,0150 | 150,00 | 155,30 |
|     | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm  | m3   | 0,0036 | 100,00 | 0,37   |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60   |
|     | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile   | h-ut | 0,0115 | 75,00  | 0,86   |
| 444 | AcA10A         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat - A1) | m    |        |        | 155,99 |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,1470 | 64,84  | 9,53   |
|     | 25212167110110 | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat   | m    | 1,0150 | 139,70 | 144,63 |
|     | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm  | m3   | 0,0036 | 100,00 | 0,37   |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60   |
|     | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile   | h-ut | 0,0115 | 75,00  | 0,86   |
| 445 | AcA10A         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat - A1)  | m    |        |        | 108,68 |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,1470 | 64,84  | 9,53   |
|     | 2521216711090  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat  | m    | 1,0150 | 94,00  | 97,32  |
|     | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm  | m3   | 0,0036 | 100,00 | 0,37   |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60   |
|     | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile   | h-ut | 0,0115 | 75,00  | 0,86   |
| 446 | AcA10A         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d75mm triplustrat - A1)  | m    |        |        | 75,55  |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,1470 | 64,84  | 9,53   |
|     | 2521216711075  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d75mm triplustrat  | m    | 1,0150 | 62,00  | 64,19  |
|     | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm  | m3   | 0,0036 | 100,00 | 0,37   |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0300 | 20,00  | 0,60   |
|     | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile   | h-ut | 0,0115 | 75,00  | 0,86   |
| 447 | AcA52A         | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100  | m    |        |        | 59,23  |
|     |                |  |      |        |        | 3,50   |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
|     |                | SDR17 PN10 d63mm triplustrat - A1)  |      |         |          |                    |
|     | 7136080025000  | Montator conducte   | h-om | 0,0360  | 64,84    | 2,33               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0180  | 64,84    | 1,17               |
|     | 2521216711063  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat   | m    | 1,0030  | 43,00    | 43,13              |
|     | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)  | h-ut | 0,0400  | 300,00   | 12,00              |
|     | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava   | h-ut | 0,0400  | 15,00    | 0,60               |
| 448 | AcA52A         | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat - A1)        | m    |         |          | 43,06<br>3,50      |
|     | 7136080025000  | Montator conducte   | h-om | 0,0360  | 64,84    | 2,33               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0180  | 64,84    | 1,17               |
|     | 2521216711050  | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat   | m    | 1,0030  | 26,88    | 26,96              |
|     | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)  | h-ut | 0,0400  | 300,00   | 12,00              |
|     | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava   | h-ut | 0,0400  | 15,00    | 0,60               |
| 449 |                | Banda avertizare apa  | m    |         |          | 1,50<br>0,00       |
|     | 25132066215012 | Banda de avertizare apa   | m    | 1,0000  | 1,50     | 1,50               |
| 450 | AcF11C         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei   | m    |         |          | 5,39<br>2,59       |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,0400  | 64,84    | 2,59               |
|     | 4100116202820  | Apa potabila  | m3   | 0,1000  | 10,00    | 1,00               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0300  | 60,00    | 1,80               |
| 451 | AcF11D         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  | m    |         |          | 9,04<br>4,54       |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,0700  | 64,84    | 4,54               |
|     | 4100116202820  | Apa potabila  | m3   | 0,1500  | 10,00    | 1,50               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0500  | 60,00    | 3,00               |
| 452 | AcF11E         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei   | m    |         |          | 11,39<br>5,19      |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,0800  | 64,84    | 5,19               |
|     | 4100116202820  | Apa potabila  | m3   | 0,2000  | 10,00    | 2,00               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0700  | 60,00    | 4,20               |
| 453 | AcF12A         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm   | m    |         |          | 0,59<br>0,27       |
|     | 7136080025000  | Montator conducte   | h-om | 0,0041  | 64,84    | 0,27               |
|     | 28752774100000 | Compresor 5m3/min   | h-ut | 0,0020  | 160,00   | 0,32               |
| 454 | AcF12C         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm   | m    |         |          | 1,06<br>0,48       |
|     | 7136080025000  | Montator conducte   | h-om | 0,00744 | 64,84    | 0,48               |
|     | 28752774100000 | Compresor 5m3/min   | h-ut | 0,0036  | 160,00   | 0,58               |
| 455 | AcD22A         | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi)  | m3   |         |          | 2 159,61<br>553,10 |
|     | 7129090010600  | Drenor-canalist   | h-om | 8,5300  | 64,84    | 553,10             |
|     | 2663102100000  | Beton   | m3   | 1,0300  | 1 500,00 | 1 560,48           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000  | 10,00    | 1,01               |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,3500  | 20,00    | 7,00               |
|     | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric   | h-ut | 0,3250  | 45,00    | 14,63              |
|     | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW   | h-ut | 0,6000  | 39,00    | 23,40              |
| 456 | AcA10B         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d160mm) | m    |         |          | 187,80<br>10,76    |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,1660 | 64,84    | 10,76             |
|     | 25212167011160  | Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d160mm  | m    | 1,0150 | 170,00   | 175,14            |
|     | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm  | m3   | 0,0036 | 100,00   | 0,37              |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0300 | 20,00    | 0,60              |
|     | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile   | h-ut | 0,0125 | 75,00    | 0,94              |
| 457 |                 | Inel distantier PA 2-36  | buc  |        |          | 50,00<br>0,00     |
|     | 120712161236    | Inel distantier PA 2-36  | buc  | 1,0000 | 50,00    | 50,00             |
| 458 |                 | Inel distantier PA 1,5-44,5  | buc  |        |          | 50,00<br>0,00     |
|     | 1207121611544   | Inel distantier PA 1,5-44,5  | buc  | 1,0000 | 50,00    | 50,00             |
| 459 | AcA10B          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d200mm) | m    |        |          | 321,73<br>10,76   |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,1660 | 64,84    | 10,76             |
|     | 25212167016020  | Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d200mm  | m    | 1,0150 | 300,00   | 309,07            |
|     | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm  | m3   | 0,0036 | 100,00   | 0,37              |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0300 | 20,00    | 0,60              |
|     | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile   | h-ut | 0,0125 | 75,00    | 0,94              |
| 460 |                 | Inel distantier PA 3-36  | buc  |        |          | 50,00<br>0,00     |
|     | 120712161336    | Inel distantier PA 3-36  | buc  | 1,0000 | 50,00    | 50,00             |
| 461 |                 | Inel distantier PA 2,5-48  | buc  |        |          | 50,00<br>0,00     |
|     | 1207121612548   | Inel distantier PA 2,5-48  | buc  | 1,0000 | 50,00    | 50,00             |
| 462 | IC44D           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm)  | buc  |        |          | 116,58<br>61,60   |
|     | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,9500 | 64,84    | 61,60             |
|     | 272210331008200 | Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm  | m    | 0,2000 | 200,00   | 40,00             |
|     | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,3000 | 20,00    | 6,00              |
|     | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,1320 | 20,00    | 2,64              |
|     | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  | kg   | 0,0700 | 50,00    | 3,50              |
|     | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 0,6420 | 2,35     | 1,51              |
|     | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0036 | 200,00   | 0,72              |
|     | 4100116202820   | Apa potabila   | m3   | 0,0009 | 10,00    | 0,01              |
|     | 2652102100713   | Var pasta  | m3   | 0,0003 | 2 000,00 | 0,60              |
| 463 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d100mm                                       | buc  |        |          | 2 033,50<br>35,66 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,5500 | 64,84    | 35,66             |
|     | 287411730100    | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d100mm  | buc  | 1,0000 | 1 921,00 | 1 997,84          |
| 464 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm  | buc  |        |          | 1 535,34<br>35,66 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,5500 | 64,84    | 35,66             |
|     | 287411730280    | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm   | buc  | 1,0000 | 1 442,00 | 1 499,68          |
| 465 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm  | buc  |        |          | 1 283,66<br>35,66 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,5500 | 64,84    | 35,66             |
|     | 2874117302165   | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm   | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 248,00          |
| 466 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm  | buc  |        |          | 1 086,06<br>35,66 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,5500 | 64,84    | 35,66             |

| 1   | 2                    | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------------|---|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2874117302150        | Vana setar cauciuc din fonta PN10 d50mm   | buc  | 1,0000 | 1 010,00 | 1 050,40          |
| 467 | AcA26A               | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Cruce fonta cu flanse PN10 d100/100mm | buc  |        |          | 1 819,53<br>57,71 |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71             |
|     | 287527411010410<br>1 | Cruce fonta cu flanse PN10 d100/100mm   | buc  | 1,0000 | 1 666,67 | 1 666,67          |
|     | 2513736601000        | Garnituri cauciuc cu insertii   | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|     | 2874115801000        | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240  | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00             |
| 468 | AcA26A               | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Cruce fonta cu flanse PN10 d80/80mm   | buc  |        |          | 1 819,53<br>57,71 |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71             |
|     | 28752741104808       | Cruce fonta cu flanse PN10 d80/80mm   | buc  | 1,0000 | 1 666,67 | 1 666,67          |
|     | 2513736601000        | Garnituri cauciuc cu insertii   | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|     | 2874115801000        | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240  | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00             |
| 469 | AcA26A               | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Cruce fonta cu flanse PN10 d65/65mm   | buc  |        |          | 1 352,86<br>57,71 |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71             |
|     | 2875274110465        | Cruce fonta cu flanse PN10 d65/65mm   | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00          |
|     | 2513736601000        | Garnituri cauciuc cu insertii   | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|     | 2874115801000        | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240  | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00             |
| 470 | AcA26A               | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Teu fonta cu flanse PN10 d100/100mm   | buc  |        |          | 1 819,53<br>57,71 |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71             |
|     | 28752741103100       | Teu fonta cu flanse PN10 d100/100mm   | buc  | 1,0000 | 1 666,67 | 1 666,67          |
|     | 2513736601000        | Garnituri cauciuc cu insertii   | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|     | 2874115801000        | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240  | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00             |
| 471 | AcA26A               | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Teu fonta cu flanse PN10 d80/80mm     | buc  |        |          | 1 352,86<br>57,71 |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71             |
|     | 28752741103880       | Teu fonta cu flanse PN10 d80/80mm   | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00          |
|     | 2513736601000        | Garnituri cauciuc cu insertii   | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|     | 2874115801000        | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240  | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00             |
| 472 | AcA26A               | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Teu fonta cu flanse PN10 d65/65mm     | buc  |        |          | 1 052,86<br>57,71 |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71             |
|     | 2875274110365        | Teu fonta cu flanse PN10 d65/65mm   | buc  | 1,0000 | 900,00   | 900,00            |
|     | 2513736601000        | Garnituri cauciuc cu insertii   | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|     | 2874115801000        | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240  | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00             |
| 473 | AcA26A               | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Teu fonta cu flanse PN10 d50/50mm     | buc  |        |          | 1 052,86<br>57,71 |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71             |
|     | 2875274110350        | Teu fonta cu flanse PN10 d50/50mm   | buc  | 1,0000 | 900,00   | 900,00            |
|     | 2513736601000        | Garnituri cauciuc cu insertii   | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|     | 2874115801000        | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240  | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00             |
| 474 | AcA26A               | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Teu fonta cu flanse PN10 d100/80mm    | buc  |        |          | 1 652,86<br>57,71 |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71             |
|     | 28752741103180       | Teu fonta cu flanse PN10 d100/80mm  | buc  | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00          |
|     | 2513736601000        | Garnituri cauciuc cu insertii   | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|     | 2874115801000        | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240  | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00             |
| 475 | AcA26A               | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Teu fonta cu flanse PN10 d80/65mm     | buc  |        |          | 1 152,86<br>57,71 |
|     | 7136050012000        | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71             |
|     | 287527411003865      | Teu fonta cu flanse PN10 d80/65mm   | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00          |
|     | 2513736601000        | Garnituri cauciuc cu insertii   | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|     | 2874115801000        | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240  | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00             |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| 476 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Teu fonta cu flanse PN10 d80/50mm                         | buc  |        |          | 1 402,86<br>57,71  |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71              |
|     | 28752741103850  | Teu fonta cu flanse PN10 d80/50mm   | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00           |
|     | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii   | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15              |
|     | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240  | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00              |
| 477 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Teu fonta cu flanse PN10 d65/50mm                         | buc  |        |          | 1 052,86<br>57,71  |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71              |
|     | 287527411003650 | Teu fonta cu flanse PN10 d65/50mm   | buc  | 1,0000 | 900,00   | 900,00             |
|     | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii   | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15              |
|     | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240  | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00              |
| 478 | AcA26B          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm<br>Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d150/100mm | buc  |        |          | 1 515,10<br>119,95 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 1,8500 | 64,84    | 119,95             |
|     | 287527411051510 | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d150/100mm  | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00           |
|     | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii   | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15              |
|     | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240  | buc  | 9,0000 | 20,00    | 180,00             |
| 479 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d100/80mm   | buc  |        |          | 986,19<br>57,71    |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71              |
|     | 287527411005180 | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d100/80mm   | buc  | 1,0000 | 833,33   | 833,33             |
|     | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii   | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15              |
|     | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240  | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00              |
| 480 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d100/65mm   | buc  |        |          | 986,19<br>57,71    |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71              |
|     | 28752741105165  | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d100/65mm   | buc  | 1,0000 | 833,33   | 833,33             |
|     | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii   | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15              |
|     | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240  | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00              |
| 481 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d100/50mm   | buc  |        |          | 852,86<br>57,71    |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71              |
|     | 28752741105150  | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d100/50mm   | buc  | 1,0000 | 700,00   | 700,00             |
|     | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii   | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15              |
|     | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240  | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00              |
| 482 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/65mm    | buc  |        |          | 902,86<br>57,71    |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71              |
|     | 28752741105865  | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/65mm  | buc  | 1,0000 | 750,00   | 750,00             |
|     | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii   | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15              |
|     | 2874115801000   | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240  | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00              |
| 483 | AcA26A          | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50mm    | buc  |        |          | 802,86<br>57,71    |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71              |
|     | 28752741105850  | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50mm  | buc  | 1,0000 | 650,00   | 650,00             |

| 1   | 2                | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|------------------|--|------|--------|----------|-------------------|
|     | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii  | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|     | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240   | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00             |
| 484 | AcA26A           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d65/50mm                 | buc  |        |          | 802,86<br>57,71   |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71             |
|     | 28752741105655   | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d65/50mm   | buc  | 1,0000 | 650,00   | 650,00            |
|     | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii  | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|     | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240   | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00             |
| 485 | AcA26A           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Cot 90* fonta cu flanse d100mm   | buc  |        |          | 902,86<br>57,71   |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71             |
|     | 287527411029100  | Cot 90* fonta cu flanse d80mm (100 mm)   | buc  | 1,0000 | 750,00   | 750,00            |
|     | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii  | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|     | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240   | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00             |
| 486 | AcA26A           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Cot 90* fonta cu flanse d80mm  | buc  |        |          | 902,86<br>57,71   |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71             |
|     | 28752741102980   | Cot 90* fonta cu flanse d80mm  | buc  | 1,0000 | 750,00   | 750,00            |
|     | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii  | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|     | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240   | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00             |
| 487 | AcA26A           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Conducta fonta cu flanse d100mm L=0,9m                                 | buc  |        |          | 652,86<br>57,71   |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71             |
|     | 287527411290109  | Conducta fonta cu flanse d100mm L=0,9m   | buc  | 1,0000 | 500,00   | 500,00            |
|     | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii  | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|     | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240   | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00             |
| 488 | AcA26A           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Conducta fonta cu flanse d80mm L=0,4m                                  | buc  |        |          | 502,86<br>57,71   |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71             |
|     | 287527411290804  | Conducta fonta cu flanse d80mm L=0,4m  | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00            |
|     | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii  | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|     | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240   | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00             |
| 489 | AcA26A           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>Conducta fonta cu flanse d80mm L=0,3m                                  | buc  |        |          | 502,86<br>57,71   |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,8900 | 64,84    | 57,71             |
|     | 287527411290803  | Conducta fonta cu flanse d80mm L=0,3m  | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00            |
|     | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii  | buc  | 1,0100 | 15,00    | 15,15             |
|     | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240   | buc  | 4,0000 | 20,00    | 80,00             |
| 490 | AcA54B           | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d160/150mm | buc  |        |          | 2 097,61<br>37,61 |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61             |
|     | 25231567191615   | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d160/150mm  | buc  | 1,0300 | 2 000,00 | 2 060,00          |
| 491 | AcA54B           | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d125/100mm | buc  |        |          | 1 685,61<br>37,61 |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61             |
|     | 2523156711912510 | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d125/100mm  | buc  | 1,0300 | 1 600,00 | 1 648,00          |
| 492 | AcA54B           | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100mm | buc  |        |          | 1 598,06<br>37,61 |

| 1   | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61             |
|     | 25231567191110  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100mm   | buc  | 1,0300 | 1 515,00 | 1 560,45          |
| 493 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm               | buc  |        |          | 1 479,61<br>37,61 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61             |
|     | 252315671199080 | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm   | buc  | 1,0300 | 1 400,00 | 1 442,00          |
| 494 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d75/65mm               | buc  |        |          | 1 067,61<br>37,61 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61             |
|     | 25231567197565  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d75/65mm   | buc  | 1,0300 | 1 000,00 | 1 030,00          |
| 495 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm               | buc  |        |          | 679,30<br>37,61   |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61             |
|     | 25231567196350  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm   | buc  | 1,0300 | 623,00   | 641,69            |
| 496 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d50/50mm               | buc  |        |          | 655,61<br>37,61   |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61             |
|     | 2523156719550   | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d50/50mm   | buc  | 1,0300 | 600,00   | 618,00            |
| 497 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm<br>Compensator de montaj PN16 d100mm<br>L1=180 | buc  |        |          | 2 635,66<br>35,66 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5500 | 64,84    | 35,66             |
|     | 2874117306018   | Compensator de montaj PN16 d100mm L1=180  | buc  | 1,0000 | 2 500,00 | 2 600,00          |
| 498 | AcA53A          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil PE100 SDR11 d63mm                               | buc  |        |          | 217,03<br>51,87   |
|     | 7212030022700   | Sudor   | h-om | 0,8000 | 64,84    | 51,87             |
|     | 2523156717063   | Dop electrosudabil PE100 SDR11 d63mm  | buc  | 1,0100 | 83,33    | 84,16             |
|     | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune   | h-ut | 0,6000 | 75,00    | 45,00             |
|     | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw  | h-ut | 0,6000 | 60,00    | 36,00             |
| 499 | AcA53A          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil PE100 SDR11 d50mm                               | buc  |        |          | 334,87<br>51,87   |
|     | 7212030022700   | Sudor   | h-om | 0,8000 | 64,84    | 51,87             |
|     | 2523156717050   | Dop electrosudabil PE100 SDR11 d50mm  | buc  | 1,0100 | 200,00   | 202,00            |
|     | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune   | h-ut | 0,6000 | 75,00    | 45,00             |
|     | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw  | h-ut | 0,6000 | 60,00    | 36,00             |
| 500 | AcA53A          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm                             | buc  |        |          | 213,67<br>51,87   |
|     | 7212030022700   | Sudor   | h-om | 0,8000 | 64,84    | 51,87             |
|     | 2523156711063   | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm  | buc  | 1,0100 | 80,00    | 80,80             |
|     | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune   | h-ut | 0,6000 | 75,00    | 45,00             |
|     | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw  | h-ut | 0,6000 | 60,00    | 36,00             |
| 501 | AcA53A          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din   | buc  |        |          | 216,20<br>51,87   |



| 1   | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
|     |                 | polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm   |      |        |          |                    |
|     | 7212030022700   | Sudor   | h-om | 0,8000 | 64,84    | 51,87              |
|     | 2523156711050   | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm  | buc  | 1,0100 | 82,50    | 83,33              |
|     | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune   | h-ut | 0,6000 | 75,00    | 45,00              |
|     | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw  | h-ut | 0,6000 | 60,00    | 36,00              |
| 502 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30*, 45*,60*,90* PEHD RC d160 mm                             | buc  |        |          | 552,61<br>37,61    |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61              |
|     | 252315671245160 | Cot 30*, 45*,60*,90* PEHD RC d160 mm  | buc  | 1,0300 | 500,00   | 515,00             |
| 503 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30*, 45*,60*,90* PEHD RC d110 mm                             | buc  |        |          | 346,61<br>37,61    |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61              |
|     | 252315671245110 | Cot 30*, 45*,60*,90* PEHD RC d110 mm  | buc  | 1,0300 | 300,00   | 309,00             |
| 504 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30*,45*,60*,90* PEHD RC d90 mm                               | buc  |        |          | 895,94<br>37,61    |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61              |
|     | 25231567124590  | Cot 30*,45*,60*,90* PEHD RC d90 mm  | buc  | 1,0300 | 833,33   | 858,33             |
| 505 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30*,45*,60*,90* PEHD RC d75 mm                               | buc  |        |          | 346,61<br>37,61    |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 64,84    | 37,61              |
|     | 25231567124575  | Cot 30*,45*,60*,90* PEHD RC d75 mm  | buc  | 1,0300 | 300,00   | 309,00             |
| 506 | AcA53A          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune.<br>Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90*, 45* electrosudabil PE100 d63mm | buc  |        |          | 459,44<br>51,87    |
|     | 7212030022700   | Sudor   | h-om | 0,8000 | 64,84    | 51,87              |
|     | 25231567123063  | Cot 90*, 45* electrosudabil PE100 d63mm   | buc  | 1,0100 | 323,33   | 326,56             |
|     | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune   | h-ut | 0,6000 | 75,00    | 45,00              |
|     | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw  | h-ut | 0,6000 | 60,00    | 36,00              |
| 507 | AcA53A          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune.<br>Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90*, 45* electrosudabil PE100 d50mm | buc  |        |          | 421,98<br>51,87    |
|     | 7212030022700   | Sudor   | h-om | 0,8000 | 64,84    | 51,87              |
|     | 25231567123050  | Cot 90*, 45* electrosudabil PE100 d50mm   | buc  | 1,0100 | 286,25   | 289,11             |
|     | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune   | h-ut | 0,6000 | 75,00    | 45,00              |
|     | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw  | h-ut | 0,6000 | 60,00    | 36,00              |
|     |                 | <b>2.8.1.3. Camine rectangulare</b>   |      |        |          |                    |
| 508 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton M-100 pentru masiv ancoraj)   | m3   |        |          | 2 160,43<br>553,05 |
|     | 7129090010600   | Drenor-canalist   | h-om | 8,5300 | 64,84    | 553,05             |
|     | 26631021075     | Beton M-100   | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 561,36           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00               |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,3500 | 20,00    | 7,00               |
|     | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric   | h-ut | 0,3250 | 45,00    | 14,61              |
|     | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW   | h-ut | 0,6000 | 39,00    | 23,41              |
| 509 | AcD23A          | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru B10)  | m3   |        |          | 2 203,04<br>596,53 |
|     | 7129090010600   | Drenor-canalist   | h-om | 9,2000 | 64,84    | 596,53             |
|     | 2663102101      | Beton B10   | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,48           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,01               |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,3500 | 20,00    | 7,00               |
|     | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric   | h-ut | 0,3250 | 45,00    | 14,62              |
|     | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW   | h-ut | 0,6000 | 39,00    | 23,40              |
| 510 | AcD23A          | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru B3,5)   | m3   |        |          | 2 202,76<br>596,53 |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|     | 7129090010600 | Drenor-canalist  | h-om | 9,2000 | 64,84    | 596,53             |
|     | 26631021035   | Beton B3,5   | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,19           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,01               |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,3500 | 20,00    | 7,01               |
|     | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric  | h-ut | 0,3250 | 45,00    | 14,62              |
|     | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW  | h-ut | 0,6000 | 39,00    | 23,40              |
| 511 | AcD20A        | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | kg   |        |          | 38,84<br>4,67      |
|     | 7123020011140 | Fierar beton   | h-om | 0,0720 | 64,84    | 4,67               |
|     | 2710602000001 | Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm   | kg   | 1,0200 | 25,00    | 25,50              |
|     | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm  | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|     | 2523156719081 | Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag   | buc  | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|     | 2952270006612 | Troliu cu act. electrica 1 tf  | h-ut | 0,0010 | 150,00   | 0,15               |
|     | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive   | h-ut | 0,0028 | 25,00    | 0,07               |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0350 | 20,00    | 0,70               |
| 512 | AcD19A        | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m  | m2   |        |          | 147,62<br>108,28   |
|     | 7124010010700 | Dulgher  | h-om | 1,6700 | 64,84    | 108,28             |
|     | 2010102903000 | Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m   | m3   | 0,0030 | 5 250,00 | 16,21              |
|     | 2010102915572 | Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689  | m3   | 0,0020 | 5 250,00 | 10,81              |
|     | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm  | m3   | 0,0020 | 100,00   | 0,21               |
|     | 2874145886943 | Cuie constructii tip A 3 x 60 mm   | kg   | 0,0500 | 30,00    | 1,55               |
|     | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm   | kg   | 0,0300 | 25,00    | 0,77               |
|     | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm  | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,29               |
|     | 2940420007679 | Fierastrau mecanic   | h-ut | 0,0300 | 50,00    | 1,50               |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,3500 | 20,00    | 7,00               |
| 513 | CP16A         | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie II1                        | buc  |        |          | 3 330,81<br>136,17 |
|     | 7123030012500 | Montator P.B   | h-om | 1,9000 | 64,84    | 123,20             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000 | 64,84    | 12,97              |
|     | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)   | m3   | 0,0060 | 1 250,00 | 7,50               |
|     | 26661228051   | Placi prefabricate fundatie III1   | buc  | 1,0100 | 3 000,00 | 3 030,00           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00    | 0,02               |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,3500 | 2,35     | 5,52               |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0080 | 200,00   | 1,60               |
|     | 2922140006000 | Macara pe pneuri   | h-ut | 0,5000 | 300,00   | 150,00             |
| 514 | CP16A         | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie II2                        | buc  |        |          | 3 330,81<br>136,17 |
|     | 7123030012500 | Montator P.B   | h-om | 1,9000 | 64,84    | 123,20             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000 | 64,84    | 12,97              |
|     | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)   | m3   | 0,0060 | 1 250,00 | 7,50               |
|     | 26661228052   | Placi prefabricate fundatie II2  | buc  | 1,0100 | 3 000,00 | 3 030,00           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00    | 0,02               |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,3500 | 2,35     | 5,52               |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0080 | 200,00   | 1,60               |
|     | 2922140006000 | Macara pe pneuri   | h-ut | 0,5000 | 300,00   | 150,00             |
| 515 | CP16A         | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie II21                       | buc  |        |          | 3 330,81<br>136,16 |
|     | 7123030012500 | Montator P.B   | h-om | 1,9000 | 64,84    | 123,20             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000 | 64,84    | 12,97              |
|     | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie)   | m3   | 0,0060 | 1 250,00 | 7,50               |
|     | 266612280521  | Placi prefabricate fundatie II21   | buc  | 1,0100 | 3 000,00 | 3 030,00           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 10,00    | 0,02               |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,3500 | 2,35     | 5,52               |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0080 | 200,00   | 1,60               |
|     | 2922140006000 | Macara pe pneuri   | h-ut | 0,5000 | 300,00   | 150,00             |
| 516 | CP16A         | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie II29                       | buc  |        |          | 3 330,80<br>136,16 |
|     | 7123030012500 | Montator P.B   | h-om | 1,9000 | 64,84    | 123,20             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000 | 64,84    | 12,97              |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
|     | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)  | m3   | 0,0060  | 1 250,00 | 7,50               |
|     | 266612280529   | Placi prefabricate fundatie II29  | buc  | 1,0100  | 3 000,00 | 3 030,00           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 10,00    | 0,02               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 2,3500  | 2,35     | 5,52               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0080  | 200,00   | 1,60               |
|     | 2922140006000  | Macara pe pneuri  | h-ut | 0,5000  | 300,00   | 150,00             |
| 517 | CP16A          | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) KIQO-1  | buc  |         |          | 553,30<br>136,16   |
|     | 7123030012500  | Montator P.B  | h-om | 1,9000  | 64,84    | 123,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 64,84    | 12,97              |
|     | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)  | m3   | 0,0060  | 1 250,00 | 7,50               |
|     | 2666122801     | Placi prefabricate KIQO-1   | buc  | 1,0100  | 250,00   | 252,50             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 10,00    | 0,02               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 2,3500  | 2,35     | 5,52               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0080  | 200,00   | 1,60               |
|     | 2922140006000  | Macara pe pneuri  | h-ut | 0,5000  | 300,00   | 150,00             |
| 518 | CP16A          | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) KIQO-3  | buc  |         |          | 603,80<br>136,16   |
|     | 7123030012500  | Montator P.B  | h-om | 1,9000  | 64,84    | 123,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 64,84    | 12,97              |
|     | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)  | m3   | 0,0060  | 1 250,00 | 7,50               |
|     | 2666122803     | Placi prefabricate KIQO-3   | buc  | 1,0100  | 300,00   | 303,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 10,00    | 0,02               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 2,3500  | 2,35     | 5,52               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0080  | 200,00   | 1,60               |
|     | 2922140006000  | Macara pe pneuri  | h-ut | 0,5000  | 300,00   | 150,00             |
| 519 | CP16A          | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) KIQ-7-3   | buc  |         |          | 603,80<br>136,16   |
|     | 7123030012500  | Montator P.B  | h-om | 1,9000  | 64,84    | 123,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 64,84    | 12,97              |
|     | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)  | m3   | 0,0060  | 1 250,00 | 7,50               |
|     | 26661228073    | Placi prefabricate KIQ-7-3  | buc  | 1,0100  | 300,00   | 303,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 10,00    | 0,02               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 2,3500  | 2,35     | 5,52               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0080  | 200,00   | 1,60               |
|     | 2922140006000  | Macara pe pneuri  | h-ut | 0,5000  | 300,00   | 150,00             |
| 520 | AcD22A         | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2- 1,8 m si acoperire 1-5 m (Beton M-150)  | m3   |         |          | 2 156,77<br>553,15 |
|     | 7129090010600  | Drenor-canalist   | h-om | 8,5300  | 64,84    | 553,15             |
|     | 26631021076    | Beton M-150   | m3   | 1,0300  | 1 500,00 | 1 557,69           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000  | 10,00    | 1,00               |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,3500  | 20,00    | 7,00               |
|     | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric  | h-ut | 0,3250  | 45,00    | 14,54              |
|     | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW   | h-ut | 0,6000  | 39,00    | 23,38              |
| 521 | AcE08B         | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 | buc  |         |          | 1 602,14<br>142,65 |
|     | 7129090010600  | Drenor-canalist   | h-om | 2,2000  | 64,84    | 142,65             |
|     | 2875274200012  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250  | buc  | 1,0000  | 1 317,00 | 1 343,34           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 36,0000 | 2,35     | 86,29              |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,1300  | 200,00   | 26,50              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0350  | 10,00    | 0,36               |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,1500  | 20,00    | 3,00               |
| 522 | AcE09A         | Scara, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari (68,32 kg)  | buc  |         |          | 439,26<br>9,73     |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1500  | 64,84    | 9,73               |
|     | 28112363063271 | Scara   | kg   |         | 25,00    | 427,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,8500  | 2,35     | 2,08               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0022  | 200,00   | 0,45               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010  | 10,00    | 0,01               |
| 523 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a              | t    |         |          | 1 024,56<br>417,65 |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
|     |                | confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv  |      |         |          |                    |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 6,4400  | 64,84    | 417,65             |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc   | kg   | 7,8000  | 45,00    | 350,74             |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg   | 3,9000  | 42,00    | 163,68             |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg   | 0,5500  | 35,00    | 19,12              |
|     | 2320166200676  | White spirit  | kg   | 1,9500  | 35,00    | 68,53              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,9750  | 5,00     | 4,85               |
| 524 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (interioara)   | m2   |         |          | 81,31<br>57,06     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5000  | 64,84    | 32,42              |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,3800  | 64,84    | 24,64              |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"  | kg   | 1,2000  | 20,00    | 24,00              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0250  | 10,00    | 0,25               |
| 525 | IzF04F K=2     | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (exterioara -2 straturi) | m2   |         |          | 70,89<br>7,78      |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 0,0600  | 64,84    | 7,78               |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatiei  | kg   | 1,7000  | 10,00    | 34,00              |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539  | kg   | 0,3400  | 5,00     | 3,40               |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)   | t    | 0,0006  | 2 000,00 | 2,43               |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340   | kg   | 1,1300  | 10,00    | 22,60              |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,03               |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l  | h-ut | 0,0130  | 25,00    | 0,65               |
|     |                | <b>2.8.1.4. Camine circulare</b>  |      |         |          |                    |
| 526 | AcE11B         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - 3,4 m3)   | m3   |         |          | 3 144,40<br>892,85 |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om | 9,6400  | 64,84    | 625,06             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 4,1300  | 64,84    | 267,79             |
|     | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)   | m3   |         | 1 500,00 | 54,15              |
|     | 2663102100945  | Beton de ciment clasa B12,5/M150  | m3   | 0,2660  | 1 500,00 | 404,99             |
|     | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime  | m2   | 0,1200  | 300,00   | 36,54              |
|     | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50   | m3   | 0,0100  | 1 250,00 | 12,69              |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatiei  | kg   | 40,9600 | 10,00    | 415,74             |
|     | 1714227322926  | Fringhie de cinepa gudronata  | kg   | 4,0000  | 15,00    | 60,90              |
|     | 2320156200901  | Motorina  | kg   | 2,5200  | 20,00    | 51,16              |
|     | 1111000100010  | Mixtura asfaltica   | kg   | 29,2300 | 20,00    | 593,37             |
|     | 2664102101126  | Var   | kg   | 0,1100  | 5,00     | 0,56               |
|     | 2874145893787  | Cuie de constructii   | kg   | 0,0800  | 30,00    | 2,44               |
|     | 2010102906951  | Bara de lemn  | m3   | 0,0040  | 5 250,00 | 21,29              |
|     | 3410520001373  | Automacara 5 tf   | h-ut | 1,9800  | 300,00   | 594,00             |
|     | 2952270004030  | Topitor bitum de 400 l  | h-ut | 0,1490  | 25,00    | 3,72               |
| 527 | AcE12B         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru opritoare M100 - 0,00m3)   | m3   |         |          | 3 298,30<br>724,91 |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa   | h-om | 7,8300  | 64,84    | 507,70             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 3,3500  | 64,84    | 217,21             |
|     | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)   | m3   | 0,0000  | 1 500,00 | 0,00               |
|     | 2663102100919  | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)   | m3   | 0,2590  | 1 500,00 | 392,44             |
|     | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime  | m2   | 0,2100  | 300,00   | 63,63              |
|     | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50   | m3   | 0,0860  | 1 250,00 | 108,53             |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatiei  | kg   | 42,7900 | 10,00    | 432,18             |
|     | 1714227322926  | Fringhie de cinepa gudronata  | kg   | 7,8000  | 15,00    | 118,17             |
|     | 2320156200901  | Motorina  | kg   | 2,6600  | 20,00    | 53,73              |
|     | 1111000100010  | Mixtura asfaltica   | kg   | 28,5300 | 20,00    | 576,31             |
|     | 2664102101126  | Var   | kg   | 0,1470  | 5,00     | 0,74               |
|     | 2874145893787  | Cuie de constructii   | kg   | 0,0900  | 30,00    | 2,73               |
|     | 2010102906951  | Bara de lemn  | m3   | 0,0400  | 5 250,00 | 212,03             |
|     | 3410520001373  | Automacara 5 tf   | h-ut | 2,0300  | 300,00   | 609,00             |
|     | 2952270004030  | Topitor bitum de 400 l  | h-ut | 0,1560  | 25,00    | 3,90               |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
| 528 |                | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)  | buc  |        |          | 1 250,00<br>0,00   |
|     | 266112643315   | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)  | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00           |
| 529 |                | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)  | buc  |        |          | 2 500,00<br>0,00   |
|     | 266112643320   | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)  | buc  | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00           |
| 530 |                | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6a (0,265 m3)   | buc  |        |          | 1 200,00<br>0,00   |
|     | 26611264331561 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6a (0,265 m3)   | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00           |
| 531 |                | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)  | buc  |        |          | 1 200,00<br>0,00   |
|     | 2661126433159  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)  | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00           |
| 532 |                | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a (0,39 m3)  | buc  |        |          | 1 750,00<br>0,00   |
|     | 26611264332061 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a (0,39 m3)  | buc  | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00           |
| 533 |                | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)   | buc  |        |          | 2 250,00<br>0,00   |
|     | 2661126433209  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)   | buc  | 1,0000 | 2 250,00 | 2 250,00           |
| 534 |                | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3)   | buc  |        |          | 1 250,00<br>0,00   |
|     | 26611264331151 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)  | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00           |
| 535 |                | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 (0,27 m3)   | buc  |        |          | 1 250,00<br>0,00   |
|     | 26611264332151 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3)  | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00           |
| 536 |                | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1 (0,51 m3)   | buc  |        |          | 2 500,00<br>0,00   |
|     | 26611264331201 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)  | buc  | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00           |
| 537 |                | Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)  | buc  |        |          | 250,00<br>0,00     |
|     | 26611264331    | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)   | buc  | 1,0000 | 250,00   | 250,00             |
| 538 |                | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)  | buc  |        |          | 300,00<br>0,00     |
|     | 2661126433073  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)  | buc  | 1,0000 | 300,00   | 300,00             |
| 539 |                | Scara cu vanguri din otel   | buc  |        |          | 25,00<br>0,00      |
|     | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel   | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
| 540 |                | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor  | kg   |        |          | 25,00<br>0,00      |
|     | 2775276309142  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor  | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
| 541 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)  | kg   |        |          | 39,12<br>13,62     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM  | h-om | 0,1900 | 64,84    | 12,32              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|     | 7212030022700  | Sudor   | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|     | 27752763098864 | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie   | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,0050 | 45,00    | 0,22               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,0080 | 3,00     | 0,02               |
| 542 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 024,75<br>417,58 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 6,4400 | 64,84    | 417,58             |

| 1   | 2             | 3   | 4      | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|---|--------|--------|----------|----------|
|     | 2430116100000 | Email clorecauciuc  | kg     | 7,8000 | 45,00    | 351,00   |
|     | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg     | 3,9000 | 42,00    | 163,81   |
|     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg     | 0,5500 | 35,00    | 19,25    |
|     | 2320166200676 | White spirit  | kg     | 1,9500 | 35,00    | 68,25    |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg     | 0,9750 | 5,00     | 4,88     |
| 543 |               | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250  | buc    |        |          | 1 343,34 |
|     |               |   |        |        |          | 0,00     |
|     | 2875274200012 | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250  | buc    | 1,0000 | 1 317,00 | 1 343,34 |
| 544 |               | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125  | buc    |        |          | 1 020,00 |
|     |               |   |        |        |          | 0,00     |
|     | 2875274200011 | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125  | buc    | 1,0000 | 1 000,00 | 1 020,00 |
| 545 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KIQO-1) | m3     |        |          | 1 942,72 |
|     |               |   |        |        |          | 291,76   |
|     | 7123010010200 | Betonist  | h-om   | 3,8500 | 64,84    | 249,63   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,6500 | 64,84    | 42,14    |
|     | 2663102101    | Beton B10   | m3     | 1,0250 | 1 500,00 | 1 552,99 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,1000 | 10,00    | 1,01     |
|     | 2922140007000 | Macara  | h-ut   | 0,2500 | 300,00   | 74,96    |
|     | 2952270003000 | Vibrator de suprafata   | h-ut   | 0,4000 | 55,00    | 22,00    |
| 546 | DA06A1        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu  | m3     |        |          | 567,92   |
|     |               |   |        |        |          | 74,56    |
|     | 7129020012800 | Pavator   | h-om   | 1,1500 | 64,84    | 74,56    |
|     | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667   | m3     | 1,3110 | 350,00   | 459,20   |
|     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,2320 | 10,00    | 2,32     |
|     | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14t   | h-ut   | 0,1530 | 200,00   | 30,40    |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut   | 0,0230 | 60,00    | 1,44     |
| 547 | DE12C         | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu  | m2     |        |          | 161,33   |
|     |               |   |        |        |          | 22,69    |
|     | 7129040010110 | Asfaltator  | h-om   | 0,2900 | 64,84    | 18,80    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,0600 | 64,84    | 3,89     |
|     | 1111000200010 | Asfalt turnat   | t      | 0,0720 | 1 920,00 | 138,24   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3     | 0,0020 | 200,00   | 0,40     |
|     |               | <b>2.8.1.5. Demolarea si reconditionarea</b>  |        |        |          |          |
|     |               | <b>2.8.1.5.1. Drumul din asfalt (1600m)</b>   |        |        |          |          |
| 548 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri  | m      |        |          | 28,30    |
|     |               |   |        |        |          | 18,80    |
|     | 7123010010200 | Betonist  | h-om   | 0,2900 | 64,84    | 18,80    |
|     | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm   | buc    | 0,0035 | 500,00   | 1,75     |
|     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,0400 | 10,00    | 0,40     |
|     | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive  | h-ut   | 0,2940 | 25,00    | 7,35     |
| 549 | DI109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic   | m3     |        |          | 225,72   |
|     |               |   |        |        |          | 103,74   |
|     | 9310060019930 | Muncitor  | h-om   | 1,6000 | 64,84    | 103,74   |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0191 | 300,00   | 5,73     |
|     | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min   | h-ut   | 0,7750 | 50,00    | 38,75    |
|     | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min  | h-ut   | 0,7750 | 100,00   | 77,50    |
| 550 | TsC03C1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip)              | 100 m3 |        |          | 587,50   |
|     |               |   |        |        |          | 0,00     |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,3500 | 250,00   | 587,50   |
| 551 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip   | m3     |        |          | 316,11   |
|     |               |   |        |        |          | 58,36    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9000 | 64,84    | 58,36    |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,1000 | 200,00   | 220,00   |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3     | 0,1000 | 10,00    | 1,00     |

| 1   | 2               | 3  | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|-----------------|--|------|--------|----------|-----------------|
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                       | h-ut | 0,2100 | 75,00    | 15,75           |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut | 0,4200 | 50,00    | 21,00           |
| 552 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total)  | m3   |        |          | 561,94<br>64,19 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 0,9900 | 64,84    | 64,19           |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta  | m3   | 1,1500 | 400,00   | 460,00          |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00            |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                       | h-ut | 0,2100 | 75,00    | 15,75           |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut | 0,4200 | 50,00    | 21,00           |
| 553 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare)                            | m3   |        |          | 331,94<br>64,19 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 0,9900 | 64,84    | 64,19           |
|     | 1411122201752*2 | Piatra sparta din demolare   | m3   | 1,1500 | 200,00   | 230,00          |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00            |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                       | h-ut | 0,2100 | 75,00    | 15,75           |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut | 0,4200 | 50,00    | 21,00           |
| 554 | DB19C           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala            | m2   |        |          | 285,71<br>10,37 |
|     | 7129040010110   | Asfaltator   | h-om | 0,1600 | 64,84    | 10,37           |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari   | t    | 0,1410 | 1 920,00 | 270,72          |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat  | t    | 0,0030 | 300,00   | 0,90            |
|     | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm  | kg   | 0,0160 | 25,00    | 0,40            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,0166 | 200,00   | 3,32            |
| 555 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala        | m2   |        |          | 191,72<br>7,78  |
|     | 7129040010110   | Asfaltator   | h-om | 0,1200 | 64,84    | 7,78            |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t    | 0,0940 | 1 920,00 | 180,48          |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat  | t    | 0,0030 | 300,00   | 0,90            |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm  | kg   | 0,0110 | 25,00    | 0,28            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,0114 | 200,00   | 2,28            |
|     |                 | <b>2.8.1.5.2. Drumul din asfalt trotuar (540m)</b>   |      |        |          |                 |
| 556 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri           | m    |        |          | 28,30<br>18,80  |
|     | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 0,2900 | 64,84    | 18,80           |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm  | buc  | 0,0035 | 500,00   | 1,75            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3   | 0,0400 | 10,00    | 0,40            |
|     | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive   | h-ut | 0,2940 | 25,00    | 7,35            |
| 557 | DG05A           | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2   |        |          | 35,01<br>35,01  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 0,5400 | 64,84    | 35,01           |
| 558 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total)  | m3   |        |          | 561,94<br>64,19 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 0,9900 | 64,84    | 64,19           |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta  | m3   | 1,1500 | 400,00   | 460,00          |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00            |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                       | h-ut | 0,2100 | 75,00    | 15,75           |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut | 0,4200 | 50,00    | 21,00           |
| 559 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare)                            | m3   |        |          | 561,94<br>64,19 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 0,9900 | 64,84    | 64,19           |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta  | m3   | 1,1500 | 400,00   | 460,00          |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00            |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                       | h-ut | 0,2100 | 75,00    | 15,75           |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut | 0,4200 | 50,00    | 21,00           |
| 560 | DE12C K=1,25    | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (δ=4,0 cm)                            | m2   |        |          | 201,67<br>28,37 |
|     | 7129040010110   | Asfaltator   | h-om | 0,2900 | 64,84    | 23,50           |

| 1   | 2               | 3  | 4      | 5      | 6        | 7                |
|-----|-----------------|--|--------|--------|----------|------------------|
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,0600 | 64,84    | 4,86             |
|     | 1111000200010   | Asfalt turnat  | t      | 0,0720 | 1 920,00 | 172,80           |
|     | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3     | 0,0020 | 200,00   | 0,50             |
|     |                 | <b>2.8.1.5.3. Drumul din pietris (19500m)</b>  |        |        |          |                  |
| 561 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |        |          | 587,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,3500 | 250,00   | 587,50           |
| 562 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip  | m3     |        |          | 316,11<br>58,36  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9000 | 64,84    | 58,36            |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 1,1000 | 200,00   | 220,00           |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3     | 0,1000 | 10,00    | 1,00             |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut   | 0,2100 | 75,00    | 15,75            |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200 | 50,00    | 21,00            |
| 563 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total)  | m3     |        |          | 561,94<br>64,19  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9900 | 64,84    | 64,19            |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta  | m3     | 1,1500 | 400,00   | 460,00           |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3     | 0,1000 | 10,00    | 1,00             |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut   | 0,2100 | 75,00    | 15,75            |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200 | 50,00    | 21,00            |
| 564 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare)  | m3     |        |          | 331,94<br>64,19  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9900 | 64,84    | 64,19            |
|     | 1411122201752*2 | Piatra sparta din demolare   | m3     | 1,1500 | 200,00   | 230,00           |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3     | 0,1000 | 10,00    | 1,00             |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut   | 0,2100 | 75,00    | 15,75            |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200 | 50,00    | 21,00            |
|     |                 | <b>2.8.1.5.4. Beton de ciment (350m)</b>   |        |        |          |                  |
| 565 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri   | m      |        |          | 28,30<br>18,80   |
|     | 7123010010200   | Betonist   | h-om   | 0,2900 | 64,84    | 18,80            |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm  | buc    | 0,0035 | 500,00   | 1,75             |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3     | 0,0400 | 10,00    | 0,40             |
|     | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive   | h-ut   | 0,2940 | 25,00    | 7,35             |
| 566 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |        |          | 587,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,3500 | 250,00   | 587,50           |
| 567 | RpCB18F         | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu  | m3     |        |          | 285,40<br>221,75 |
|     | 7123010010200   | Betonist   | h-om   | 2,1000 | 64,84    | 136,16           |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om   | 1,3200 | 64,84    | 85,59            |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 0,0500 | 10,00    | 0,50             |
|     | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min   | h-ut   | 0,2900 | 160,00   | 46,40            |
|     | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min  | h-ut   | 0,2900 | 50,00    | 14,50            |
|     | 2922140006702   | Macara de fereastră  | h-ut   | 0,1500 | 15,00    | 2,25             |
| 568 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total)  | m3     |        |          | 561,94<br>64,19  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9900 | 64,84    | 64,19            |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta  | m3     | 1,1500 | 400,00   | 460,00           |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3     | 0,1000 | 10,00    | 1,00             |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut   | 0,2100 | 75,00    | 15,75            |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200 | 50,00    | 21,00            |
| 569 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, piatra sparta din demolare)  | m3     |        |          | 331,94<br>64,19  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9900 | 64,84    | 64,19            |



| 1   | 2               | 3   | 4      | 5        | 6         | 7                  |
|-----|-----------------|---|--------|----------|-----------|--------------------|
|     | 1411122201752*2 | Piatra sparta din demolare  | m3     | 1,1500   | 200,00    | 230,00             |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3     | 0,1000   | 10,00     | 1,00               |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut   | 0,2100   | 75,00     | 15,75              |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200   | 50,00     | 21,00              |
| 570 | CA02A2          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)   | m3     |          |           | 1 385,94<br>376,07 |
|     | 7123010010200   | Betonist  | h-om   | 5,1500   | 64,84     | 333,93             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,6500   | 64,84     | 42,15              |
|     | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg     | 187,0000 | 2,35      | 443,84             |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 0,7860   | 200,00    | 158,77             |
|     | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm   | m3     | 0,7250   | 400,00    | 292,90             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,2700   | 10,00     | 2,73               |
|     | 29522700037002  | Betoniera de 250 l cu cadere libera   | h-ut   | 0,3250   | 45,00     | 14,62              |
|     | 2922140007000   | Macara  | h-ut   | 0,2500   | 300,00    | 75,00              |
|     | 2952270003000   | Vibrator de suprafata   | h-ut   | 0,4000   | 55,00     | 22,00              |
| 571 | DI07A K=2       | Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica (b=4.0 cm) | m2     |          |           | 127,67<br>11,67    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om   | 0,0600   | 64,84     | 7,78               |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,0300   | 64,84     | 3,89               |
|     | 2664102100013   | Mortar asfaltic   | t      | 0,0420   | 1 250,00  | 105,00             |
|     | 23203226000001  | Bitum taiat (cut-back)  | t      | 0,0004   | 10 000,00 | 8,00               |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0030   | 300,00    | 1,80               |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14t  | h-ut   | 0,0030   | 200,00    | 1,20               |
|     |                 | <b>2.8.1.5.5. Transportarea gunoiului</b>   |        |          |           |                    |
| 572 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III   | 100 m3 |          |           | 650,00<br>0,00     |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,6000   | 250,00    | 650,00             |
| 573 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km   | t      |          |           | 10,67<br>0,00      |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t   | h-ut   | 0,0640   | 166,67    | 10,67              |
| 574 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 |          |           | 123,34<br>23,34    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600   | 64,84     | 23,34              |
|     | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,4000   | 250,00    | 100,00             |
|     |                 | <b>2.8.1.5.6. Tub de protectie metoda inchisa (prin foraj orizontal dirijat)</b>  |        |          |           |                    |
| 575 | GD59C           | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, PEHD SDR17 PN10 d160mm prin foraj orizontal dirijat   | m      |          |           | 1 169,20<br>365,70 |
|     | 8113100070200   | Sondor mecanic  | h-om   | 4,7000   | 64,84     | 304,75             |
|     | 4214340026831   | Mecanic exploatare utilaje  | h-om   | 0,9400   | 64,84     | 60,95              |
|     | 25212167160160  | Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 d160mm   | m      | 1,0030   | 300,00    | 300,90             |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3     | 0,5600   | 10,00     | 5,60               |
|     | 1422102205642   | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)  | kg     | 33,6000  | 5,00      | 168,00             |
|     | 2952270001813   | Instalatie foraj orizontal dirijat  | h-ut   | 0,9400   | 350,00    | 329,00             |
| 576 |                 | Inel distantier PA 1,5-44,5   | buc    |          |           | 50,00<br>0,00      |
|     | 1207121611544   | Inel distantier PA 1,5-44,5   | buc    | 1,0000   | 50,00     | 50,00              |
| 577 | GD59C           | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, PEHD SDR17 PN10 d200mm prin foraj orizontal dirijat   | m      |          |           | 1 169,20<br>365,70 |
|     | 8113100070200   | Sondor mecanic  | h-om   | 4,7000   | 64,84     | 304,75             |
|     | 4214340026831   | Mecanic exploatare utilaje  | h-om   | 0,9400   | 64,84     | 60,95              |
|     | 25212167160021  | Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 d200mm   | m      | 1,0030   | 300,00    | 300,90             |
|     | 4100126202818   | Apa   | m3     | 0,5600   | 10,00     | 5,60               |
|     | 1422102205642   | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)  | kg     | 33,6000  | 5,00      | 168,00             |
|     | 2952270001813   | Instalatie foraj orizontal dirijat  | h-ut   | 0,9400   | 350,00    | 329,00             |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| 578 |                | Inel distantier PA 3-36  | buc  |         |          | 50,00<br>0,00      |
|     | 120712161336   | Inel distantier PA 3-36  | buc  | 1,0000  | 50,00    | 50,00              |
| 579 |                | Inel distantier PA 2,5-48  | buc  |         |          | 50,00<br>0,00      |
|     | 1207121612548  | Inel distantier PA 2,5-48  | buc  | 1,0000  | 50,00    | 50,00              |
| 580 | GD59C          | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, PEHD SDR17 PN10 d225mm prin foraj orizontal dirijat  | m    |         |          | 1 369,80<br>365,70 |
|     | 8113100070200  | Sondor mecanic   | h-om | 4,7000  | 64,84    | 304,75             |
|     | 4214340026831  | Mecanic exploatare utilaje   | h-om | 0,9400  | 64,84    | 60,95              |
|     | 25212167160225 | Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 d225mm  | m    | 1,0030  | 500,00   | 501,50             |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,5600  | 10,00    | 5,60               |
|     | 1422102205642  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)   | kg   | 33,6000 | 5,00     | 168,00             |
|     | 2952270001813  | Instalatie foraj orizontal dirijat   | h-ut | 0,9400  | 350,00   | 329,00             |
| 581 |                | Inel distantier PA 4-38  | buc  |         |          | 50,00<br>0,00      |
|     | 120712161438   | Inel distantier PA 4-38  | buc  | 1,0000  | 50,00    | 50,00              |
|     |                | <b>2.8.2. Lucrari de montare</b>   |      |         |          |                    |
| 582 | AcB06B         | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm  | buc  |         |          | 1 348,78<br>176,36 |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 2,7200  | 64,84    | 176,36             |
|     | 2875274108000  | Cot cu picior pentru hidrant   | buc  | 1,0000  | 1 000,00 | 1 010,00           |
|     | 2513736621815  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime   | kg   | 0,1360  | 50,00    | 6,86               |
|     | 2874115821760  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8  | buc  | 8,0000  | 15,00    | 121,20             |
|     | 2874115840558  | Piulita hexag. M16   | buc  | 8,0000  | 2,50     | 20,20              |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0700  | 200,00   | 14,15              |
| 583 | AcF09A         | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Nota: doar manopera  | buc  |         |          | 66,79<br>66,79     |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu   | h-om | 1,0300  | 64,84    | 66,79              |
| 584 | IA41B          | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 80 sau 100 mm   | buc  |         |          | 555,38<br>272,33   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 4,2000  | 64,84    | 272,33             |
|     | 2722103305578  | Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4"   | m    | 1,0000  | 10,00    | 10,00              |
|     | 2913137343724  | Robinet trecere fonta 3/4"   | buc  | 1,0000  | 75,00    | 75,00              |
|     | 2875274401000  | Flansa plata Pn 6  | buc  | 2,0000  | 50,00    | 100,00             |
|     | 2874115801148  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm  | buc  | 8,0000  | 6,00     | 48,00              |
|     | 2874115842760  | Piulita hexag. M12   | buc  | 8,0000  | 2,00     | 16,00              |
|     | 2874125881289  | Saibe uzuale, plate M 14   | buc  | 8,0000  | 1,00     | 8,00               |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,1200  | 20,00    | 2,40               |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,4200  | 20,00    | 8,40               |
|     | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm  | kg   | 0,1350  | 25,00    | 3,38               |
|     | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.   | kg   | 0,1500  | 50,00    | 7,50               |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicutivat   | kg   | 0,0400  | 20,00    | 0,80               |
|     | 1450336200468  | Grafit concentrat tip G, praf  | kg   | 0,0200  | 20,00    | 0,40               |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior   | kg   | 0,0200  | 59,00    | 1,18               |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg   | 0,0400  | 50,00    | 2,00               |
| 585 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Filtru Y de retinere impuritati d32-100mm) | buc  |         |          | 35,66<br>35,66     |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,5500  | 64,84    | 35,66              |
|     |                | <b>2.8.3. Utilaj</b>   |      |         |          |                    |
| 586 |                | Hidrant subteran PN10 DN80mm H=1,0m  | buc  |         |          | 4 000,00<br>0,00   |
|     | 1023748203     | Hidrant subteran PN10 DN80mm H=1,0m  | buc  | 1,0000  | 4 000,00 | 4 000,00           |
| 587 |                | Indicator hidrant de incendiu  | buc  |         |          | 250,00<br>0,00     |
|     | 40231014       | Indicator hidrant de incendiu  | buc  | 1,0000  | 250,00   | 250,00             |
| 588 |                | Reductor de presiune WW420 PN16/PN1,5 DN100mm  | buc  |         |          | 11 000,00<br>0,00  |

| 1   | 2             | 3  | 4      | 5      | 6         | 7                 |
|-----|---------------|--|--------|--------|-----------|-------------------|
|     | 202372010     | Reductor de presiune WW420 PN16/PN1,5 DN100mm  | buc    | 1,0000 | 11 000,00 | 11 000,00         |
| 589 |               | Reductor de presiune WW420 PN16/PN1,5 DN80mm   | buc    |        |           | 9 166,67<br>0,00  |
|     | 202372080     | Reductor de presiune WW420 PN16/PN1,5 DN80mm   | buc    | 1,0000 | 9 166,67  | 9 166,67          |
| 590 |               | Filtru Y de retinere impuritati d100mm   | buc    |        |           | 2 300,00<br>0,00  |
|     | 305720100     | Filtru Y de retinere impuritati d100mm   | buc    | 1,0000 | 2 300,00  | 2 300,00          |
| 591 |               | Filtru Y de retinere impuritati d80mm  | buc    |        |           | 1 807,08<br>0,00  |
|     | 30572080      | Filtru Y de retinere impuritati d80mm  | buc    | 1,0000 | 1 807,08  | 1 807,08          |
| 592 |               | Motopompa MP-800   | buc    |        |           | 15 000,00<br>0,00 |
|     | 5023108       | Motopompa MP-800   | buc    | 1,0000 | 15 000,00 | 15 000,00         |
|     |               | <b>2.9. 7-1-1. Amenajarea teritoriului (Pltforma A)</b>  |        |        |           |                   |
|     |               | <b>2.9.1. Sistemizare verticala</b>  |        |        |           |                   |
| 593 | TsC19A1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Scoaterea stratului de sol fertil h=0.3m)                                | 100 m3 |        |           | 302,42<br>0,00    |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 1,2100 | 250,00    | 302,42            |
| 594 | TsC22A1       | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 5 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I  | 100 m3 |        |           | 332,42<br>0,00    |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut   | 1,3300 | 250,00    | 332,42            |
| 595 | TsC19A1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Corectia solului fertil)   | 100 m3 |        |           | 302,42<br>0,00    |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 1,2100 | 250,00    | 302,42            |
| 596 | TsC19B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Pentru imbracaminte rutie)  | 100 m3 |        |           | 385,00<br>0,00    |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 1,5400 | 250,00    | 385,00            |
| 597 | TsC22D1 K=4   | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II  | 100 m3 |        |           | 800,00<br>0,00    |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,8000 | 250,00    | 800,00            |
| 598 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Rigola de evacuarea apei)     | 100 m3 |        |           | 511,36<br>0,00    |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,0500 | 250,00    | 511,36            |
| 599 | TsC19B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II  | 100 m3 |        |           | 384,09<br>0,00    |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 1,5400 | 250,00    | 384,09            |
| 600 | TsC22D1 K=9   | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 |        |           | 1 800,00<br>0,00  |
|     | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,8000 | 250,00    | 1 800,00          |
| 601 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (neajuns de sol)        | 100 m3 |        |           | 562,50<br>0,00    |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500 | 250,00    | 562,50            |
| 602 | TsI50C10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 72 km   | t      |        |           | 72,35             |

| 1   | 2               | 3  | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|--|--------|---------|----------|--------------------|
|     |                 |  |        |         |          | 0,00               |
|     | 341054000006    | Autobasculanta-5t  | h-ut   | 0,4341  | 166,67   | 72,35              |
|     |                 | <b>2.9.2. Imbracaminte de drum din beton asfaltic -452m2</b>   |        |         |          |                    |
| 603 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in strat-uri succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |         |          | 831,65<br>571,89   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200  | 64,84    | 571,89             |
|     | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 10,3900 | 25,00    | 259,76             |
| 604 | DA06B2          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                              | m3     |         |          | 334,89<br>23,99    |
|     | 7129020012800   | Pavator  | h-om   | 0,3700  | 64,84    | 23,99              |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3     | 0,2320  | 10,00    | 2,32               |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 1,3110  | 200,00   | 262,20             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,1530  | 200,00   | 30,60              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut   | 0,0230  | 60,00    | 1,38               |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,0480  | 300,00   | 14,40              |
| 605 | DA12C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire   | m3     |         |          | 584,45<br>19,45    |
|     | 7129020012800   | Pavator  | h-om   | 0,3000  | 64,84    | 19,45              |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm   | m3     | 1,2700  | 400,00   | 508,00             |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3     | 0,0500  | 10,00    | 0,50               |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,0420  | 300,00   | 12,60              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,2180  | 200,00   | 43,60              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut   | 0,0050  | 60,00    | 0,30               |
| 606 | DB16H K=2       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica   | m2     |         |          | 377,96<br>6,48     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator   | h-om   | 0,0500  | 64,84    | 6,48               |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t      | 0,0940  | 1 920,00 | 360,96             |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat  | t      | 0,0030  | 300,00   | 1,80               |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm  | kg     | 0,0110  | 25,00    | 0,55               |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,0053  | 200,00   | 2,12               |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut   | 0,0053  | 200,00   | 2,12               |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut   | 0,0053  | 370,00   | 3,92               |
| 607 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BP100.30.15  | m      |         |          | 231,38<br>38,26    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,1500  | 64,84    | 9,73               |
|     | 7129020012800   | Pavator  | h-om   | 0,4400  | 64,84    | 28,53              |
|     | 26631021000004  | Beton M200   | m3     | 0,0450  | 1 500,00 | 67,50              |
|     | 26661228002851  | Bordura beton pentru trotuare BP100.30.15  | m      | 1,0050  | 125,00   | 125,62             |
|     |                 | <b>2.9.3. Rigola din beton (116.3 m)</b>   |        |         |          |                    |
| 608 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta  | m3     |         |          | 561,87<br>64,19    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9900  | 64,84    | 64,19              |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta  | m3     | 1,1500  | 400,00   | 459,93             |
|     | 4100126202818   | Apa  | m3     | 0,1000  | 10,00    | 1,00               |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut   | 0,2100  | 75,00    | 15,75              |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200  | 50,00    | 21,00              |
| 609 | CA02C           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B15    | m3     |         |          | 1 942,69<br>291,79 |
|     | 7123010010200   | Betonist   | h-om   | 3,8500  | 64,84    | 249,64             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,6500  | 64,84    | 42,15              |
|     | 26631021000005  | Beton B15  | m3     | 1,0250  | 1 500,00 | 1 552,88           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 0,1000  | 10,00    | 1,01               |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,2500 | 300,00   | 75,01              |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata   | h-ut | 0,4000 | 55,00    | 22,00              |
| 610 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                               | m2   |        |          | 136,76<br>77,81    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 64,84    | 9,73               |
|     | 71240100107001 | Dulgher   | h-om | 1,0500 | 64,84    | 68,08              |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10   | kg   | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10   | buc  | 0,3000 | 1,80     | 0,54               |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc  | 0,3000 | 7,90     | 2,37               |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii  | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg   | 0,0500 | 25,00    | 1,25               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0800 | 50,00    | 4,00               |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm   | m2   | 0,1000 | 250,00   | 25,00              |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0035 | 5 250,00 | 18,42              |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase  | m3   | 0,0005 | 5 250,00 | 2,62               |
|     | 2320187315789  | Decofrol  | kg   | 0,1200 | 30,00    | 3,60               |
| 611 | TsC54C         | Umplutura cu pietris-4m2  | m3   |        |          | 561,95<br>64,20    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,9900 | 64,84    | 64,20              |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm  | m3   | 1,1500 | 400,00   | 460,00             |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,1000 | 10,00    | 1,00               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut | 0,2100 | 75,00    | 15,75              |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 0,4200 | 50,00    | 21,00              |
|     |                | <b>2.9.4. Gardul metalic (102sectii-254m)</b>   |      |        |          |                    |
| 612 | CO06B3         | Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d- 5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 102 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 103 buc; capac patrat 60*60 - 103buc; element de fixare ECO 40 zincat - 412 buc; beton M150 -7.42 m3) | m    |        |          | 402,71<br>87,53    |
|     | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 0,2500 | 64,84    | 16,21              |
|     | 7123030012500  | Montator P.B  | h-om | 0,9200 | 64,84    | 59,65              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1800 | 64,84    | 11,67              |
|     | 26631021000015 | Beton M150  | m3   |        | 1 500,00 | 43,82              |
|     | 27321036462501 | Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-5,0   | buc  |        | 600,00   | 240,94             |
|     | 28111063020051 | Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m   | buc  |        | 25,00    | 10,14              |
|     | 27107037003402 | Sistem de fixare zincat 40*40   | buc  |        | 10,00    | 16,22              |
|     | 27107037003401 | Capac patrat 60*60  | buc  |        | 10,00    | 4,06               |
| 613 | CK14A          | Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)          | m2   |        |          | 578,89<br>110,88   |
|     | 7212030022700  | Sudor   | h-om | 0,1900 | 64,84    | 12,32              |
|     | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 0,9600 | 64,84    | 62,25              |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,1800 | 64,84    | 11,67              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3800 | 64,84    | 24,64              |
|     | 26631021000015 | Beton M150  | m3   |        | 1 500,00 | 29,19              |
|     | 2030112930150  | Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m (set)   | set  |        | 3 000,00 | 405,41             |
|     | 2874115817604  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220   | buc  | 4,0000 | 1,70     | 6,80               |
|     | 2874115842685  | Piulita hexag. M8   | buc  | 4,0000 | 1,20     | 4,80               |
|     | 2874125881227  | Saiba plata M 8   | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,00               |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80   | kg   | 0,1000 | 42,00    | 4,20               |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,1150 | 45,00    | 5,17               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,2300 | 3,00     | 0,69               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,2500 | 2,35     | 2,94               |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0040 | 200,00   | 0,81               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 10,00    | 0,01               |
|     | 2410520006700  | Automacara  | h-ut | 0,0200 | 300,00   | 6,00               |
| 614 | CK14A          | Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)          | m2   |        |          | 1 621,61<br>110,88 |
|     | 7212030022700  | Sudor   | h-om | 0,1900 | 64,84    | 12,32              |
|     | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice  | h-om | 0,9600 | 64,84    | 62,25              |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,1800 | 64,84    | 11,67              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3800 | 64,84    | 24,64              |

| 1   | 2              | 3  | 4       | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--|---------|--------|----------|--------------------|
|     | 26631021000015 | Beton M150   | m3      |        | 1 500,00 | 144,00             |
|     | 20301129301502 | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0.8 m (set)  | set     |        | 2 000,00 | 1 333,33           |
|     | 2874115817604  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220  | buc     | 4,0000 | 1,70     | 6,80               |
|     | 2874115842685  | Piulita hexag. M8  | buc     | 4,0000 | 1,20     | 4,80               |
|     | 2874125881227  | Saiba plata M 8  | buc     | 4,0000 | 0,50     | 2,00               |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  | kg      | 0,1000 | 42,00    | 4,20               |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura  | kg      | 0,1150 | 45,00    | 5,16               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw      | 0,2300 | 3,00     | 0,69               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg      | 1,2500 | 2,35     | 2,94               |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3      | 0,0040 | 200,00   | 0,80               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3      | 0,0010 | 10,00    | 0,01               |
|     | 2410520006700  | Automacara   | h-ut    | 0,0200 | 300,00   | 6,00               |
| 615 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Umplutura din sirma ghimpata   | kg      |        |          | 39,27<br>13,62     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM   | h-om    | 0,1900 | 64,84    | 12,32              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om    | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|     | 7212030022700  | Sudor  | h-om    | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg      | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|     | 27752763098861 | Confectii metalice   | kg      | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura  | kg      | 0,0050 | 45,00    | 0,23               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw      | 0,0080 | 3,00     | 0,02               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)   | kg      | 0,0150 | 10,00    | 0,15               |
| 616 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel   | kg      |        |          | 39,27<br>13,62     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM   | h-om    | 0,1900 | 64,84    | 12,32              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om    | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|     | 7212030022700  | Sudor  | h-om    | 0,0100 | 64,84    | 0,65               |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg      | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|     | 27752763098861 | Confectii metalice   | kg      | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura  | kg      | 0,0050 | 45,00    | 0,22               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw      | 0,0080 | 3,00     | 0,02               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)   | kg      | 0,0150 | 10,00    | 0,15               |
| 617 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorecauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t       |        |          | 1 019,69<br>417,46 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial  | h-om    | 6,4400 | 64,84    | 417,46             |
|     | 2430116100000  | Email clorecauciuc   | kg      | 7,8000 | 45,00    | 351,00             |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6   | kg      | 3,9000 | 42,00    | 163,77             |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1   | kg      | 0,5500 | 35,00    | 19,38              |
|     | 2320166200676  | White spirit   | kg      | 1,9500 | 35,00    | 68,08              |
|     |                | <b>2.9.5. Spatii verzi</b>   |         |        |          |                    |
| 618 | 47-02-039-8    | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii   | 100 buc |        |          | 1 044,38<br>0,00   |
|     | 010410         | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)   | h-ut    | 2,3200 | 250,00   | 580,21             |
|     | 091500         | Sapatori de gropi  | h-ut    | 2,3200 | 200,00   | 464,17             |
| 619 | 47-02-039-2    | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii   | 100 buc |        |          | 787,50<br>0,00     |
|     | 010410         | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)   | h-ut    | 1,7500 | 250,00   | 437,50             |
|     | 091500         | Sapatori de gropi  | h-ut    | 1,7500 | 200,00   | 350,00             |
| 620 | TsH109A        | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi   | buc     |        |          | 0,94<br>0,94       |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om    | 0,0145 | 64,84    | 0,94               |
| 621 | TsH109C        | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti   | buc     |        |          | 0,57<br>0,57       |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om    | 0,0088 | 64,84    | 0,57               |
| 622 | TsH110A        | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori   | buc     |        |          | 123,80             |



| 1   | 2           | 3  | 4    | 5          | 6         | 7         |
|-----|-------------|--|------|------------|-----------|-----------|
|     | 1           | Muncitor   | h-om | 21,3700    | 64,84     | 1 385,63  |
|     | 101-1714    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe   | t    | 0,0000     | 30 000,00 | 0,00      |
|     | 101-9341    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm  | t    | 0,0000     | 25 000,00 | 0,00      |
|     | 110-9030    | Izolatori in forma de tija   | buc  | 0,0000     | 15,00     | 0,00      |
|     | 101-1757    | Cirpe de sters   | kg   | 0,0200     | 5,00      | 0,10      |
|     | 500-9057    | Caciula de polietilena   | buc  | 0,0000     | 50,00     | 0,00      |
|     | 110-9126    | Placi metalice   | buc  | 0,1000     | 100,00    | 10,00     |
|     | 101-0962    | Unsoare consistenta "Ж"  | t    | 0,00003    | 41 667,00 | 0,00      |
|     | 101-0404    | Vopsea de ulei neagra  | t    | 0,0004     | 35 000,00 | 11,67     |
|     | 542-9025    | Lubrifiant "3ЭС"   | kg   | 0,1000     | 50,00     | 5,00      |
|     | 110-9091    | Dibluri  | buc  | 0,0000     | 5,00      | 0,00      |
|     | 113-0079    | Lac de bitum "BT-577"  | t    | 0,0001     | 50 000,00 | 0,00      |
|     | 201-9261    | Piese de fixare din otel   | kg   | 0,8000     | 25,00     | 20,00     |
|     | 201-9266    | Bratari din otel   | kg   | 0,3000     | 25,00     | 7,50      |
|     | 201-9285    | Traverse din otel  | t    | 0,0000     | 25 000,00 | 0,00      |
|     | 440-9062    | Adaosuri din beton armat   | buc  | 0,0000     | 50,00     | 0,00      |
|     | 446-2015    | Sustineri pentru stilpi CB-105   | buc  | 3,0000     | 1 666,67  | 5 000,01  |
|     | 160402      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m   | h-ut | 3,1600     | 300,00    | 948,00    |
|     | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t  | h-ut | 1,0700     | 200,00    | 214,00    |
| 629 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-3И   | buc  |            |           | 1 574,19  |
|     |             |  |      |            |           | 64,19     |
|     | 1           | Muncitor   | h-om | 0,9900     | 64,84     | 64,19     |
|     | 446-23011   | Placi de ancorare din beton armat П-3и   | m3   | 1,0000     | 1 500,00  | 1 500,00  |
|     | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t  | h-ut | 0,0500     | 200,00    | 10,00     |
| 630 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior             | buc  |            |           | 184,53    |
|     |             |  |      |            |           | 28,53     |
|     | 1           | Muncitor   | h-om | 0,4400     | 64,84     | 28,53     |
|     | 010201      | Remorci de tractor, 2 t  | h-ut | 0,2400     | 100,00    | 24,00     |
|     | 010410      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                 | h-ut | 0,2400     | 250,00    | 60,00     |
|     | 021141      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut | 0,2400     | 300,00    | 72,00     |
| 631 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc  |            |           | 65,21     |
|     |             |  |      |            |           | 16,21     |
|     | 1           | Muncitor   | h-om | 0,2500     | 64,84     | 16,21     |
|     | 010201      | Remorci de tractor, 2 t  | h-ut | 0,1400     | 100,00    | 14,00     |
|     | 010410      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                 | h-ut | 0,1400     | 250,00    | 35,00     |
| 632 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor AC-70 mm2                              | 1 km |            |           | 9 321,63  |
|     |             |  |      |            |           | 3 710,81  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om | 57,2300    | 64,84     | 3 710,81  |
|     | 542-9025    | Lubrifiant "3ЭС"   | kg   | 0,1000     | 50,00     | 5,00      |
|     | 551-0455    | Conectoare ovale "COAC"  | buc  | 3,4000     | 25,00     | 85,00     |
|     | 520-0037    | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm  | t    | 0,0035     | 25 000,00 | 94,70     |
|     | 101-1757    | Cirpe de sters   | kg   | 0,0500     | 5,00      | 0,25      |
|     | 101-1745    | Benzina solvent  | t    | 0,00006    | 22 500,00 | 0,00      |
|     | 101-1292    | White-spirit   | t    | 0,00022    | 35 000,00 | 0,00      |
|     | 110-9009    | Armatura liniara   | t    | 0,0000     | 25 000,00 | 0,00      |
|     | 110-9032    | Izolatori de suspensie liniari in forma de taler   | t    | 0,0000     | 20 000,00 | 0,00      |
|     | 502-9079    | Conductori neizolati   | t    | 0,0000     | 10 000,00 | 0,00      |
|     | 010410      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                 | h-ut | 7,5600     | 250,00    | 1 889,96  |
|     | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m   | h-ut | 14,8200    | 200,00    | 2 963,94  |
|     | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t  | h-ut | 2,8600     | 200,00    | 571,97    |
| 633 | 507-970     | Conductori AC-70 mm2   | km   |            |           | 30 000,00 |
|     |             |  |      |            |           | 0,00      |
|     | 502-9589    | Conductori AC-70 mm2   | m    | 1 000,0000 | 30,00     | 30 000,00 |
| 634 | 33-04-030-3 | Montarea intreruptoarelor: ПЛНДМ-10/400Y1  | set  |            |           | 805,16    |
|     |             |  |      |            |           | 524,56    |
|     | 1           | Muncitor   | h-om | 8,0900     | 64,84     | 524,56    |
|     | 101-1714    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe   | t    | 0,0000     | 30 000,00 | 0,00      |
|     | 101-9341    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm  | t    | 0,0000     | 25 000,00 | 0,00      |
|     | 110-9030    | Izolatori in forma de tija   | buc  | 0,0000     | 15,00     | 0,00      |
|     | 201-9261    | Piese de fixare din otel   | kg   | 0,0000     | 25,00     | 0,00      |
|     | 101-1757    | Cirpe de sters   | kg   | 0,0200     | 5,00      | 0,10      |



| 1   | 2           | 3   | 4    | 5       | 6         | 7      |
|-----|-------------|---|------|---------|-----------|--------|
|     | 101-1292    | White-spirit  | t    | 0,00012 | 35 000,00 | 0,00   |
|     | 101-0962    | Unsoare consistenta "Ж"   | t    | 0,00003 | 41 667,00 | 0,00   |
|     | 542-9025    | Lubrifiant "ЗЭС"  | kg   | 0,0100  | 50,00     | 0,50   |
|     | 113-0079    | Lac de bitum "BT-577"   | t    | 0,0001  | 50 000,00 | 0,00   |
|     | 201-9266    | Bratari din otel  | kg   | 0,0000  | 25,00     | 0,00   |
|     | 502-9079    | Conductori neizolati  | t    | 0,0000  | 10 000,00 | 0,00   |
|     | 161001      | Automacara, 10 t  | h-ut | 0,6600  | 300,00    | 198,00 |
|     | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut | 0,4100  | 200,00    | 82,00  |
| 635 | 33-04-030-3 | Montarea intreruptoarelor: CUT-AUT  | set  |         |           | 805,16 |
|     |             |   |      |         |           | 524,56 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 8,0900  | 64,84     | 524,56 |
|     | 101-1714    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe  | t    | 0,0000  | 30 000,00 | 0,00   |
|     | 101-9341    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm   | t    | 0,0000  | 25 000,00 | 0,00   |
|     | 110-9030    | Izolatori in forma de tija  | buc  | 0,0000  | 15,00     | 0,00   |
|     | 201-9261    | Piese de fixare din otel  | kg   | 0,0000  | 25,00     | 0,00   |
|     | 101-1757    | Cirpe de sters  | kg   | 0,0200  | 5,00      | 0,10   |
|     | 101-1292    | White-spirit  | t    | 0,00012 | 35 000,00 | 0,00   |
|     | 101-0962    | Unsoare consistenta "Ж"   | t    | 0,00003 | 41 667,00 | 0,00   |
|     | 542-9025    | Lubrifiant "ЗЭС"  | kg   | 0,0100  | 50,00     | 0,50   |
|     | 113-0079    | Lac de bitum "BT-577"   | t    | 0,0001  | 50 000,00 | 0,00   |
|     | 201-9266    | Bratari din otel  | kg   | 0,0000  | 25,00     | 0,00   |
|     | 502-9079    | Conductori neizolati  | t    | 0,0000  | 10 000,00 | 0,00   |
|     | 161001      | Automacara, 10 t  | h-ut | 0,6600  | 300,00    | 198,00 |
|     | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut | 0,4100  | 200,00    | 82,00  |
| 636 | 33-03-004-1 | Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 15 m             | buc  |         |           | 355,12 |
|     |             |   |      |         |           | 52,52  |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,8100  | 64,84     | 52,52  |
|     | 101-1151    | Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat                            | t    | 0,0050  | 25 000,00 | 125,00 |
|     | 101-1513    | Electrozi "Э42", diametru 4 mm  | t    | 0,00003 | 45 000,00 | 0,00   |
|     | 040202      | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel                                | h-ut | 0,1900  | 100,00    | 19,00  |
|     | 050102      | Compressoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min                      | h-ut | 0,6100  | 160,00    | 97,60  |
|     | 331481      | Masini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint                          | h-ut | 0,6100  | 100,00    | 61,00  |
|     |             | <b>2.10.2. Lucrari de montare</b>   |      |         |           |        |
| 637 |             | 1.Разъединительный пункт 10кВ АРП- 1 (изоляторы и линейная арматура л.АЕЕ.9)                                  | buc  |         |           | 0,00   |
|     |             |   |      |         |           | 0,00   |
| 638 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Е)      | buc  |         |           | 147,08 |
|     |             |   |      |         |           | 41,16  |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,4600  | 64,84     | 41,16  |
|     | 8881132     | Изолятор ПС-70Д   | buc  | 1,0000  | 100,00    | 100,00 |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg   | 0,0800  | 48,00     | 3,84   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050  | 300,00    | 2,08   |
| 639 | 08-02-305-1 | Clema НБ-2  | buc  |         |           | 206,42 |
|     |             |   |      |         |           | 21,47  |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,2400  | 64,84     | 21,47  |
|     | 1144        | Clema НБ-2  | buc  | 1,0000  | 114,17    | 114,17 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00    | 0,40   |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,3400  | 150,00    | 70,38  |
| 640 | 08-02-305-1 | Ушко У1-7-16  | buc  |         |           | 167,27 |
|     |             |   |      |         |           | 21,47  |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,2400  | 64,84     | 21,47  |
|     | 150536      | Ушко У1-7-16  | buc  | 1,0000  | 75,00     | 75,00  |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00    | 0,43   |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,3400  | 150,00    | 70,37  |
| 641 | 08-02-305-1 | Clema de filiera "ПА"   | buc  |         |           | 142,28 |
|     |             |   |      |         |           | 21,48  |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,2400  | 64,84     | 21,48  |
|     | 15563       | Clema de filiera "ПА"   | buc  | 1,0000  | 50,00     | 50,00  |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                   | h-ut | 0,0010  | 300,00    | 0,40   |

| 1   | 2           | 3   | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|-------------|---|------|---------|----------|----------|
|     |             | principale), 10 t   |      |         |          |          |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,3400  | 150,00   | 70,40    |
| 642 | 08-02-305-1 | Clema de filiera "ПС"   | buc  |         |          | 392,32   |
|     |             |   |      |         |          | 21,48    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,2400  | 64,84    | 21,48    |
|     | 15562       | Clema RP150   | buc  | 1,0000  | 300,00   | 300,00   |
|     | 021102      | Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00   | 0,45     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,3400  | 150,00   | 70,39    |
| 643 | 08-02-305-1 | Clema "A2A"   | buc  |         |          | 192,25   |
|     |             |   |      |         |          | 21,47    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,2400  | 64,84    | 21,47    |
|     | 150531      | Clema "A2A"   | buc  | 1,0000  | 100,00   | 100,00   |
|     | 021102      | Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00   | 0,40     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,3400  | 150,00   | 70,38    |
| 644 | 08-02-305-1 | Звено ПРТ-7   | buc  |         |          | 192,25   |
|     |             |   |      |         |          | 21,47    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,2400  | 64,84    | 21,47    |
|     | 150534      | Звено ПРТ-7   | buc  | 1,0000  | 100,00   | 100,00   |
|     | 021102      | Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00   | 0,40     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,3400  | 150,00   | 70,38    |
| 645 | 08-02-305-1 | Серьга СРС-7-17   | buc  |         |          | 142,27   |
|     |             |   |      |         |          | 21,47    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,2400  | 64,84    | 21,47    |
|     | 154         | Серьга СРС-7-17   | buc  | 1,0000  | 50,00    | 50,00    |
|     | 021102      | Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00   | 0,43     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,3400  | 150,00   | 70,37    |
| 646 | 08-02-305-1 | Clema ПГН-2-6   | buc  |         |          | 192,11   |
|     |             |   |      |         |          | 21,46    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,2400  | 64,84    | 21,46    |
|     | 116         | Clema ПГН-2-6   | buc  | 1,0000  | 100,00   | 100,00   |
|     | 021102      | Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00   | 0,30     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,3400  | 150,00   | 70,35    |
| 647 | 08-02-305-1 | Armatura liniara suplimentara la pozarea CIA (tip Torsada):conductor AC-70 (оциновка)                         | buc  |         |          | 2 592,11 |
|     |             |   |      |         |          | 21,46    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,2400  | 64,84    | 21,46    |
|     | 1533        | Conductor ВЛ-АС70 (оциновка)  | m    | 10,0000 | 250,00   | 2 500,00 |
|     | 021102      | Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00   | 0,30     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,3400  | 150,00   | 70,35    |
| 648 |             | 2.Разъединительный пункт 10кВ АРП- 1 (стальные конструкции и линейная арматура л.АЕЕ.9)                       | buc  |         |          | 0,00     |
|     |             |   |      |         |          | 0,00     |
| 649 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp M2-10-SP  | buc  |         |          | 1 576,30 |
|     |             |   |      |         |          | 36,70    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,4100  | 64,84    | 36,70    |
|     | 15500       | Traversa "M2-10-SP"   | buc  | 1,0000  | 1 500,00 | 1 500,00 |
|     | 021102      | Масара pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00   | 0,30     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,1900  | 150,00   | 39,30    |
| 650 | 08-02-377-3 | Consola RLND  | buc  |         |          | 7 548,92 |
|     |             |   |      |         |          | 78,72    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 1,2144  | 64,84    | 78,72    |
|     | 1505009     | Consola RLND  | buc  | 1,0000  | 5 000,00 | 5 000,00 |
|     | 31001       | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m   | h-ut | 8,9500  | 200,00   | 2 470,20 |
| 651 | 1547        | Круг 10   | m    |         |          | 25,00    |

| 1   | 2           | 3   | 4     | 5      | 6        | 7        |
|-----|-------------|---|-------|--------|----------|----------|
|     |             |   |       |        |          | 0,00     |
|     | 1547        | Kpyr 10   | m     | 1,0000 | 25,00    | 25,00    |
| 652 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TM-1  | buc   |        |          | 1 576,44 |
|     |             |   |       |        |          | 36,69    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om  | 0,4100 | 64,84    | 36,69    |
|     | 1550000     | Traversa pe stilp TM-1  | buc   | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 0,0010 | 300,00   | 0,42     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut  | 0,1900 | 150,00   | 39,33    |
| 653 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TM-2  | buc   |        |          | 1 576,45 |
|     |             |   |       |        |          | 36,70    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om  | 0,4100 | 64,84    | 36,70    |
|     | 155001      | Traversa pe stilp TM-2  | buc   | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 0,0010 | 300,00   | 0,45     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut  | 0,1900 | 150,00   | 39,30    |
| 654 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TM-5  | buc   |        |          | 1 576,47 |
|     |             |   |       |        |          | 36,68    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om  | 0,4100 | 64,84    | 36,68    |
|     | 15501       | Traversa pe stilp TM-5  | buc   | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 0,0010 | 300,00   | 0,45     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut  | 0,1900 | 150,00   | 39,34    |
| 655 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp TM-6  | buc   |        |          | 1 576,44 |
|     |             |   |       |        |          | 36,69    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om  | 0,4100 | 64,84    | 36,69    |
|     | 15502       | Traversa pe stilp TM-6  | buc   | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 0,0010 | 300,00   | 0,42     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut  | 0,1900 | 150,00   | 39,33    |
| 656 | 08-02-305-1 | Bratară pe stilp X1   | buc   |        |          | 152,27   |
|     |             |   |       |        |          | 21,48    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om  | 0,2400 | 64,84    | 21,48    |
|     | 1553        | Bratară pe stilp X1   | buc   | 1,0000 | 60,00    | 60,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 0,0010 | 300,00   | 0,41     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut  | 0,3400 | 150,00   | 70,38    |
| 657 | 08-02-305-1 | Bratară pe stilp X2   | buc   |        |          | 152,28   |
|     |             |   |       |        |          | 21,48    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om  | 0,2400 | 64,84    | 21,48    |
|     | 15532       | Bratară pe stilp X2   | buc   | 1,0000 | 60,00    | 60,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 0,0010 | 300,00   | 0,40     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut  | 0,3400 | 150,00   | 70,40    |
| 658 | 08-02-305-1 | Bratară pe stilp X7   | buc   |        |          | 152,28   |
|     |             |   |       |        |          | 21,48    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om  | 0,2400 | 64,84    | 21,48    |
|     | 15533       | Bratară pe stilp X7   | buc   | 1,0000 | 60,00    | 60,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 0,0010 | 300,00   | 0,40     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut  | 0,3400 | 150,00   | 70,40    |
| 659 | 08-02-305-1 | Bratară pe stilp X8   | buc   |        |          | 152,11   |
|     |             |   |       |        |          | 21,46    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om  | 0,2400 | 64,84    | 21,46    |
|     | 15534       | Bratară pe stilp X8   | buc   | 1,0000 | 60,00    | 60,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 0,0010 | 300,00   | 0,30     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut  | 0,3400 | 150,00   | 70,35    |
| 660 | 08-02-368-1 | Conductor de legare la pamint "3III"  | 100 m |        |          | 9 122,56 |

| 1   | 2           | 3   | 4    | 5        | 6        | 7        |
|-----|-------------|---|------|----------|----------|----------|
|     |             |   |      |          |          | 7 122,56 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 79,6000  | 64,84    | 7 122,56 |
|     | 110-0822    | Conductor de legare la pamint "3П1"   | m    | 100,0000 | 20,00    | 2 000,00 |
| 661 | 08-02-305-4 | Устройство ответвительное концевое УОК  | buc  |          |          | 2 576,30 |
|     |             |   |      |          |          | 36,70    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,4100   | 64,84    | 36,70    |
|     | 1505940     | Устройство ответвительное концевое УОК  | buc  | 1,0000   | 2 500,00 | 2 500,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010   | 300,00   | 0,30     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,1900   | 150,00   | 39,30    |
| 662 | 08-02-305-4 | Устройство ответвительное промежуточное УОП   | buc  |          |          | 2 576,30 |
|     |             |   |      |          |          | 36,70    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,4100   | 64,84    | 36,70    |
|     | 150593      | Устройство ответвительное промежуточное УОП   | buc  | 1,0000   | 2 500,00 | 2 500,00 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010   | 300,00   | 0,30     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,1900   | 150,00   | 39,30    |
| 663 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ-20В   | buc  |          |          | 172,49   |
|     |             |   |      |          |          | 41,16    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,4600   | 64,84    | 41,16    |
|     | 122         | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ-20В   | buc  | 1,0000   | 125,00   | 125,00   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg   | 0,0800   | 48,00    | 3,84     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050   | 300,00   | 2,07     |
|     | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut | 0,0040   | 75,00    | 0,41     |
| 664 | 154666      | Copacel K-9   | buc  |          |          | 37,00    |
|     |             |   |      |          |          | 0,00     |
|     | 154661      | Copacel K-9   | buc  | 1,0000   | 37,00    | 37,00    |
| 665 | 154666      | Copacel K-6   | buc  |          |          | 5,00     |
|     |             |   |      |          |          | 0,00     |
|     | 154666      | Copacel K-6   | buc  | 1,0000   | 5,00     | 5,00     |
| 666 | 1505        | Clema ПС-2  | buc  |          |          | 52,00    |
|     |             |   |      |          |          | 0,00     |
|     | 1505        | Clema ПС-2  | buc  | 1,0000   | 52,00    | 52,00    |
| 667 | 08-02-305-1 | Clema de filiera "ПА"   | buc  |          |          | 142,27   |
|     |             |   |      |          |          | 21,47    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,2400   | 64,84    | 21,47    |
|     | 15563       | Clema de filiera "ПА"   | buc  | 1,0000   | 50,00    | 50,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010   | 300,00   | 0,41     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,3400   | 150,00   | 70,38    |
| 668 | 15055       | Suspensie de tractiune izolanta (подвеска натяжная ПС-70Д)  | ???  |          |          | 200,00   |
|     |             |   |      |          |          | 0,00     |
|     | 15055       | Suspensie de tractiune izolanta (подвеска натяжная ПС-70Д)  | buc  | 1,0000   | 200,00   | 200,00   |
| 669 | 08-02-305-1 | Clema "A2A"   | buc  |          |          | 192,25   |
|     |             |   |      |          |          | 21,47    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,2400   | 64,84    | 21,47    |
|     | 150531      | Clema "A2A"   | buc  | 1,0000   | 100,00   | 100,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010   | 300,00   | 0,40     |
|     | 031050      | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,3400   | 150,00   | 70,38    |
| 670 | 08-02-305-4 | Consola PA-1  | buc  |          |          | 976,30   |
|     |             |   |      |          |          | 36,70    |
|     | 1           | Muncitor  | h-om | 0,4100   | 64,84    | 36,70    |
|     | 150509      | Consola PA-1  | buc  | 1,0000   | 900,00   | 900,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                   | h-ut | 0,0010   | 300,00   | 0,30     |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5       | 6         | 7        |
|-----|---------------|---|------|---------|-----------|----------|
|     |               | principale), 10 t   |      |         |           |          |
|     | 031050        | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,1900  | 150,00    | 39,30    |
| 671 | 08-02-305-4   | Consola PA-2  | buc  |         |           | 276,30   |
|     |               |   |      |         |           | 36,70    |
|     | 1             | Muncitor  | h-om | 0,4100  | 64,84     | 36,70    |
|     | 150510        | Consola PA-2  | buc  | 1,0000  | 200,00    | 200,00   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00    | 0,30     |
|     | 031050        | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,1900  | 150,00    | 39,30    |
| 672 | 08-02-305-4   | Consola (вал привода) PA-3  | buc  |         |           | 1 576,45 |
|     |               |   |      |         |           | 36,70    |
|     | 1             | Muncitor  | h-om | 0,4100  | 64,84     | 36,70    |
|     | 150511        | Consola (вал привода) PA-3  | buc  | 1,0000  | 1 500,00  | 1 500,00 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00    | 0,45     |
|     | 031050        | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,1900  | 150,00    | 39,30    |
| 673 | 08-02-305-4   | Consola PA-4  | buc  |         |           | 226,30   |
|     |               |   |      |         |           | 36,70    |
|     | 1             | Muncitor  | h-om | 0,4100  | 64,84     | 36,70    |
|     | 150512        | Consola PA-4  | buc  | 1,0000  | 150,00    | 150,00   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00    | 0,30     |
|     | 031050        | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,1900  | 150,00    | 39,30    |
| 674 | 08-02-305-4   | Consola PA-5  | buc  |         |           | 226,43   |
|     |               |   |      |         |           | 36,68    |
|     | 1             | Muncitor  | h-om | 0,4100  | 64,84     | 36,68    |
|     | 150513        | Consola PA-5  | buc  | 1,0000  | 150,00    | 150,00   |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00    | 0,40     |
|     | 031050        | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,1900  | 150,00    | 39,35    |
| 675 | 08-02-305-2   | Cirlig de perete, simplu (Suport Y1)  | buc  |         |           | 279,65   |
|     |               |   |      |         |           | 109,16   |
|     | 1             | Muncitor  | h-om | 1,2200  | 64,84     | 109,16   |
|     | 1602          | Suport Y1   | buc  | 1,0000  | 50,00     | 50,00    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0010  | 300,00    | 0,42     |
|     | 031050        | Turle telescopice, 25 m   | h-ut | 0,5800  | 150,00    | 120,06   |
|     |               | <b>2.10.3. Utilaj</b>   |      |         |           |          |
| 676 | Pretul Firmei | Decupla РЛНД1-10/200 + привод   | buc  |         |           | 4 166,67 |
|     |               |   |      |         |           | 0,00     |
|     | 530-201       | Decupla РЛНД1-10/200 + привод   | buc  | 1,0000  | 4 166,67  | 4 166,67 |
| 677 | 1152          | Intreruptor-siguranta CUT-OUT   | buc  |         |           | 750,00   |
|     |               |   |      |         |           | 0,00     |
|     | 1152          | Intreruptor-siguranta CUT-OUT   | buc  | 1,0000  | 750,00    | 750,00   |
|     |               | <b>2.11. Iluminarea exterioara</b>  |      |         |           |          |
|     |               | <b>2.11.1. Lucrari de constructie</b>   |      |         |           |          |
| 678 | 33-04-003-1   | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior           | buc  |         |           | 2 200,16 |
|     |               |   |      |         |           | 246,39   |
|     | 1             | Muncitor  | h-om | 3,8000  | 64,84     | 246,39   |
|     | 101-1714      | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe  | t    | 0,0000  | 30 000,00 | 0,00     |
|     | 101-9341      | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm   | t    | 0,0000  | 25 000,00 | 0,00     |
|     | 110-9030      | Izolatori in forma de tija  | buc  | 0,0000  | 15,00     | 0,00     |
|     | 500-9057      | Caciula de polietilena  | buc  | 0,0000  | 50,00     | 0,00     |
|     | 110-9126      | Placi metalice  | buc  | 0,1000  | 100,00    | 10,00    |
|     | 101-1757      | Cirpe de sters  | kg   | 0,0200  | 5,00      | 0,10     |
|     | 101-0962      | Unsoare consistenta "Ж"   | t    | 0,00003 | 41 667,00 | 0,00     |
|     | 101-0404      | Vopsea de ulei neagra   | t    | 0,0004  | 35 000,00 | 0,00     |
|     | 542-9025      | Lubrifiant "ЗЭС"  | kg   | 0,1000  | 50,00     | 5,00     |
|     | 113-0079      | Lac de bitum "БТ-577"   | t    | 0,0001  | 50 000,00 | 0,00     |
|     | 110-9091      | Dibluri   | buc  | 0,0000  | 5,00      | 0,00     |
|     | 201-9266      | Bratari din otel  | kg   | 0,0000  | 25,00     | 0,00     |
|     | 201-9285      | Traverse din otel   | t    | 0,0000  | 25 000,00 | 0,00     |
|     | 446-2011-4    | Sustineri pentru stilpi CB-95   | buc  | 1,0000  | 1 666,67  | 1 666,67 |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5       | 6         | 7                |
|-----|-------------|--|---------|---------|-----------|------------------|
|     | 160402      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m   | h-ut    | 0,7800  | 300,00    | 234,00           |
|     | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t  | h-ut    | 0,1900  | 200,00    | 38,00            |
| 679 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                       | buc     |         |           | 184,53<br>28,53  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 0,4400  | 64,84     | 28,53            |
|     | 010201      | Remorci de tractor, 2 t  | h-ut    | 0,2400  | 100,00    | 24,00            |
|     | 010410      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)   | h-ut    | 0,2400  | 250,00    | 60,00            |
|     | 021141      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,2400  | 300,00    | 72,00            |
| 680 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior           | buc     |         |           | 65,21<br>16,21   |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 0,2500  | 64,84     | 16,21            |
|     | 010201      | Remorci de tractor, 2 t  | h-ut    | 0,1400  | 100,00    | 14,00            |
|     | 010410      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)   | h-ut    | 0,1400  | 250,00    | 35,00            |
| 681 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01  | buc     |         |           | 330,98<br>148,48 |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 2,2900  | 64,84     | 148,48           |
|     | 101-1745    | Benzina solvent  | t       | 0,00006 | 22 500,00 | 0,00             |
|     | 542-9025    | Lubrifiant "3ЭC"   | kg      | 0,0100  | 50,00     | 0,50             |
|     | 101-1714    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe   | t       | 0,0000  | 30 000,00 | 0,00             |
|     | 201-9251    | Suporti  | kg      | 0,0000  | 25,00     | 0,00             |
|     | 201-9266    | Bratari din otel   | kg      | 0,0000  | 25,00     | 0,00             |
|     | 502-9075    | Conductori cu izolatie de cauciuc  | t       | 0,0000  | 10 000,00 | 0,00             |
|     | 503-90422   | Corpuri de iluminat PKY-01   | buc     | 0,0000  | 200,00    | 0,00             |
|     | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m   | h-ut    | 0,8000  | 200,00    | 160,00           |
|     | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t  | h-ut    | 0,1100  | 200,00    | 22,00            |
| 682 | 510-125     | Lampa ДРЛ-125  | buc     |         |           | 100,00<br>0,00   |
|     | 510-125     | Lampa ДРЛ-125  | buc     | 1,0000  | 100,00    | 100,00           |
| 683 | 510-126     | Bratara X20  | buc     |         |           | 50,00<br>0,00    |
|     | 510-126     | Bratara X20  | buc     | 1,0000  | 50,00     | 50,00            |
| 684 | 510-125     | Bratara X15  | buc     |         |           | 50,00<br>0,00    |
|     | 510-127     | Bratara X15  | buc     | 1,0000  | 50,00     | 50,00            |
|     |             | <b>2.11.2. Lucrari de montare</b>  |         |         |           |                  |
| 685 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2      | 100 m   |         |           | 699,58<br>363,67 |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 5,6100  | 64,84     | 363,67           |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I   | t       | 0,00043 | 5 000,00  | 0,00             |
|     | 1019852     | Vopsea   | kg      | 0,0200  | 50,00     | 0,83             |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 0,3100  | 100,00    | 30,83            |
|     | 5009056     | Capace de izolatie   | 10 buc  | 0,8000  | 100,00    | 80,00            |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 12,2000 | 15,00     | 183,00           |
|     | 5009140     | Fise de conexiune  | 100 buc | 0,0500  | 200,00    | 10,00            |
|     | 5009500     | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200  | 200,00    | 3,33             |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                      | kg      | 0,1600  | 150,00    | 23,75            |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0100  | 300,00    | 2,50             |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0100  | 200,00    | 1,67             |
| 686 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   |         |           | 398,67<br>148,67 |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 2,2900  | 64,84     | 148,67           |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I   | t       | 0,0006  | 5 000,00  | 0,00             |
|     | 1019852     | Vopsea   | kg      | 0,0200  | 50,00     | 1,00             |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 0,3100  | 100,00    | 31,33            |

| 1   | 2            | 3  | 4       | 5        | 6         | 7         |
|-----|--------------|--|---------|----------|-----------|-----------|
|     | 5009061      | Fisa de izolatie   | buc     | 12,2000  | 15,00     | 183,00    |
|     | 5009500      | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200   | 200,00    | 4,00      |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1600   | 150,00    | 24,00     |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0100   | 300,00    | 4,00      |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0100   | 200,00    | 2,67      |
| 687 | 590-4010     | Conductor ПІВ-1x1.5 MM2  | m       |          |           | 3,00      |
|     |              |  |         |          |           | 0,00      |
|     | 590-4010     | Conductor ПІВ-1x1.5 MM2  | buc     | 1,0000   | 3,00      | 3,00      |
| 688 | 08-02-407-1  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                  | 100 m   |          |           | 10 542,12 |
|     |              |  |         |          |           | 1 997,12  |
|     | 1            | Muncitor   | h-om    | 30,8000  | 64,84     | 1 997,12  |
|     | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t       | 0,0021   | 25 000,00 | 0,00      |
|     | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 1,0500   | 45,00     | 47,25     |
|     | 1019103      | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,8200   | 250,00    | 206,25    |
|     | 1019852      | Vopsea   | kg      | 0,6800   | 50,00     | 33,75     |
|     | 1109105      | Piulite de montare de legare la pamint   | 100 buc | 0,6500   | 100,00    | 65,00     |
|     | 5009030      | Flanse   | 10 buc  | 1,0200   | 50,00     | 51,25     |
|     | 5009031      | Scoabe   | 10 buc  | 4,1000   | 50,00     | 205,00    |
|     | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПІГС-50"  | buc     | 8,0000   | 50,00     | 400,00    |
|     | 5009140      | Fise de conexiune  | 100 buc | 0,0800   | 200,00    | 15,00     |
|     | 5009627      | Banda "ФУМ"  | kg      | 0,0300   | 100,00    | 2,50      |
|     | 503-801      | Teava din otel D20   | m       | 100,0000 | 25,00     | 2 500,00  |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,4700   | 300,00    | 142,50    |
|     | 030902       | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 20,0000  | 200,00    | 4 000,00  |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 6,4200   | 88,00     | 565,37    |
|     | 331451       | Perforatoare electrice   | h-ut    | 6,1800   | 35,00     | 216,12    |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,4700   | 200,00    | 95,00     |
| 689 | 08-02-407-12 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm                        | 100 m   |          |           | 8 806,75  |
|     |              |  |         |          |           | 2 768,75  |
|     | 1            | Muncitor   | h-om    | 42,7000  | 64,84     | 2 768,75  |
|     | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t       | 0,0021   | 25 000,00 | 0,00      |
|     | 1011641      | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm  | t       | 0,0750   | 25 000,00 | 1 875,00  |
|     | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 1,5800   | 45,00     | 70,75     |
|     | 1019692      | Bratara  | buc     | 40,0000  | 5,00      | 200,00    |
|     | 1109105      | Piulite de montare de legare la pamint   | 100 buc | 0,2500   | 100,00    | 25,00     |
|     | 5009030      | Flanse   | 10 buc  | 1,0200   | 50,00     | 51,25     |
|     | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПІГС-50"  | buc     | 6,0000   | 50,00     | 300,00    |
|     | 5009140      | Fise de conexiune  | 100 buc | 0,0800   | 200,00    | 15,00     |
|     | 5009627      | Banda "ФУМ"  | kg      | 0,0320   | 100,00    | 2,50      |
|     | 503-803      | Teava din otel D20   | m       | 100,0000 | 25,00     | 2 500,00  |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,8000   | 300,00    | 240,00    |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 6,8100   | 88,00     | 598,50    |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,8000   | 200,00    | 160,00    |
| 690 | 08-02-363-1  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                               | buc     |          |           | 835,40    |
|     |              |  |         |          |           | 221,10    |
|     | 1            | Muncitor   | h-om    | 3,4100   | 64,84     | 221,10    |
|     | 24560        | Consola KC1  | buc     | 1,0000   | 350,00    | 350,00    |
|     | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t       | 0,0006   | 25 000,00 | 25,00     |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,1000   | 48,00     | 4,80      |
|     | 1019852      | Vopsea   | kg      | 0,5000   | 50,00     | 25,00     |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0200   | 300,00    | 6,00      |
|     | 031050       | Turle telescopice, 25 m  | h-ut    | 1,3300   | 150,00    | 199,50    |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0200   | 200,00    | 4,00      |
| 691 | 24566        | Cutie Y614   | buc     |          |           | 50,00     |
|     |              |  |         |          |           | 0,00      |
|     | 24566        | Cutie Y614   | buc     | 1,0000   | 50,00     | 50,00     |

| 1   | 2             | 3   | 4        | 5          | 6         | 7                     |
|-----|---------------|---|----------|------------|-----------|-----------------------|
|     |               | <b>2.12. Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4кВ</b>   |          |            |           |                       |
|     |               | <b>2.12.1. Lucrari de constructie</b>   |          |            |           |                       |
| 692 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3   |            |           | 512,50<br>0,00        |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut     | 2,0500     | 250,00    | 512,50                |
| 693 | TsD18B        | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                    | m3       |            |           | 62,89<br>62,89        |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om     | 0,9700     | 64,84     | 62,89                 |
| 694 | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri   | 1 km     |            |           | 44 017,50<br>8 623,75 |
|     | 1             | Muncitor  | h-om     | 133,0000   | 64,84     | 8 623,75              |
|     | 101-0070      | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"  | t        | 0,0008     | 22 500,00 | 0,00                  |
|     | 102-0097      | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III   | m3       | 0,0800     | 5 250,00  | 393,75                |
|     | 530-0182      | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm   | m        | 1 000,0000 | 35,00     | 35 000,00             |
| 695 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3   |            |           | 510,00<br>0,00        |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut     | 2,0500     | 250,00    | 510,00                |
| 696 | TsD18B        | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                    | m3       |            |           | 62,89<br>62,89        |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om     | 0,9700     | 64,84     | 62,89                 |
| 697 | 404-23        | Caramida  | buc      |            |           | 6,00<br>0,00          |
|     | 404-23        | Caramida  | buc      | 1,0000     | 6,00      | 6,00                  |
| 698 |               | Nisip   | m3       |            |           | 250,00<br>0,00        |
|     | 408-93        | Nisip   | m3       | 1,0000     | 250,00    | 250,00                |
|     |               | <b>2.12.2. Lucrari de montare</b>   |          |            |           |                       |
| 699 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee  | 100 m    |            |           | 429,93<br>429,93      |
|     | 1             | Muncitor  | h-om     | 6,6300     | 64,84     | 429,93                |
| 700 | 08-02-141-1   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg  | 100 m    |            |           | 1 886,73<br>888,31    |
|     | 1             | Muncitor  | h-om     | 13,7000    | 64,84     | 888,31                |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t        | 0,00004    | 25 000,00 | 0,00                  |
|     | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t        | 0,0008     | 25 000,00 | 29,41                 |
|     | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm   | t        | 0,0100     | 25 000,00 | 235,29                |
|     | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cr", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t        | 0,0010     | 25 000,00 | 29,41                 |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"   | t        | 0,00006    | 50 000,00 | 0,00                  |
|     | 1019852       | Vopsea  | kg       | 0,2500     | 50,00     | 12,47                 |
|     | 5009101       | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,00832    | 300,00    | 2,47                  |
|     | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,0410     | 200,00    | 8,24                  |
|     | 5009623       | Banda "K226"  | 100 m    | 0,0096     | 300,00    | 2,82                  |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut     | 0,3900     | 300,00    | 117,18                |
|     | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut     | 3,2200     | 75,00     | 241,51                |
|     | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut     | 3,2200     | 75,00     | 241,51                |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,3900     | 200,00    | 78,12                 |
| 701 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m    |            |           | 1 492,77<br>804,02    |
|     | 1             | Muncitor  | h-om     | 12,4000    | 64,84     | 804,02                |
|     | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite  | t        | 0,00004    | 25 000,00 | 0,00                  |



| 1   | 2            | 3   | 4        | 5        | 6         | 7         |
|-----|--------------|---|----------|----------|-----------|-----------|
|     |              | destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  |          |          |           |           |
|     | 1010865      | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t        | 0,0008   | 25 000,00 | 0,00      |
|     | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"   | t        | 0,00006  | 50 000,00 | 0,00      |
|     | 5009101      | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,00832  | 300,00    | 2,25      |
|     | 5009500      | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,0041   | 200,00    | 1,00      |
|     | 5009623      | Banda "K226"  | 100 m    | 0,0096   | 300,00    | 3,00      |
|     | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"   | kg       | 0,5000   | 75,00     | 37,50     |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut     | 0,3900   | 300,00    | 117,00    |
|     | 030203       | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut     | 3,0000   | 75,00     | 225,00    |
|     | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut     | 3,0000   | 75,00     | 225,00    |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,3900   | 200,00    | 78,00     |
| 702 | 08-02-143-1  | Acoverirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu  | 100 m    |          |           | 422,14    |
|     |              |   |          |          |           | 422,14    |
|     | 1            | Muncitor  | h-om     | 6,5100   | 64,84     | 422,14    |
| 703 |              | Cablu АПвзБ6Шп-3x4 mm2  | m        |          |           | 30,00     |
|     |              |   |          |          |           | 0,00      |
|     | 590-2057     | Cablu АПвзБ6Шп-3x4 mm2  | m        | 1,0000   | 30,00     | 30,00     |
| 704 |              | Cablu АПвзБ6Шп-5x6 mm2  | m        |          |           | 30,00     |
|     |              |   |          |          |           | 0,00      |
|     | 590-2057-    | Cablu АПвзБ6Шп-5x6 mm2  | m        | 1,0000   | 30,00     | 30,00     |
| 705 | 08-02-163-1  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc      |          |           | 176,09    |
|     |              |   |          |          |           | 88,83     |
|     | 1            | Muncitor  | h-om     | 1,3700   | 64,84     | 88,83     |
|     | 1010069      | Benzina de aviatie "Б-70"   | t        | 0,0008   | 25 000,00 | 18,75     |
|     | 1010633      | Parafina petroliera solida "И-3"  | t        | 0,00001  | 20 000,00 | 0,00      |
|     | 5556661      | Cap terminal  | buc      | 1,0000   | 50,00     | 50,00     |
|     | 5009101      | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,00204  | 300,00    | 0,60      |
|     | 5009500      | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,0100   | 200,00    | 2,00      |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg       | 0,0500   | 150,00    | 7,50      |
|     | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic  | kg       | 0,1800   | 15,00     | 2,70      |
|     | 5009623      | Banda "K226"  | 100 m    | 0,0024   | 300,00    | 0,71      |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut     | 0,0100   | 300,00    | 3,00      |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,0100   | 200,00    | 2,00      |
| 706 | 08-02-407-12 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm   | 100 m    |          |           | 13 913,25 |
|     |              |   |          |          |           | 2 768,67  |
|     | 1            | Muncitor  | h-om     | 42,7000  | 64,84     | 2 768,67  |
|     | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t        | 0,0021   | 25 000,00 | 104,17    |
|     | 1011641      | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm   | t        | 0,0750   | 25 000,00 | 1 875,00  |
|     | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg       | 1,5800   | 45,00     | 71,08     |
|     | 1019692      | Bratara   | buc      | 40,0000  | 5,00      | 200,00    |
|     | 1109105      | Piulite de montare de legare la pamint  | 100 buc  | 0,2500   | 100,00    | 25,00     |
|     | 503-804      | Teava din otel D40 mm   | m        | 100,0000 | 75,00     | 7 500,00  |
|     | 5009030      | Flanse  | 10 buc   | 1,0200   | 50,00     | 51,04     |
|     | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc      | 6,0000   | 50,00     | 300,00    |
|     | 5009140      | Fise de conexiune   | 100 buc  | 0,0800   | 200,00    | 15,83     |
|     | 5009627      | Banda "ФУМ"   | kg       | 0,0320   | 100,00    | 3,33      |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut     | 0,8000   | 300,00    | 240,00    |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut     | 6,8100   | 88,00     | 599,13    |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,8000   | 200,00    | 160,00    |
| 707 | 08-02-472-9  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm  | 100 m    |          |           | 5 988,60  |
|     |              |   |          |          |           | 1 381,10  |
|     | 1            | Muncitor  | h-om     | 21,3000  | 64,84     | 1 381,10  |
|     | 1011613      | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3кc5-1", rotund, diametru 12 mm   | t        | 0,0920   | 25 000,00 | 2 333,33  |
|     | 1011627      | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3кc5", tabla, grosime 4-6 mm  | t        | 0,0040   | 25 000,00 | 83,33     |
|     | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg       | 0,9000   | 45,00     | 40,50     |

| 1   | 2             | 3   | 4       | 5       | 6         | 7         |
|-----|---------------|---|---------|---------|-----------|-----------|
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 8,2000  | 15,00     | 123,00    |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 8,2000  | 12,40     | 101,67    |
|     | 1019852       | Vopsea  | kg      | 2,4000  | 50,00     | 120,00    |
|     | 5009031       | Scoabe  | 10 buc  | 1,5000  | 50,00     | 75,00     |
|     | 5009105       | Suportul corpului de iluminat   | 10 buc  | 13,4000 | 100,00    | 1 340,00  |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,1900  | 300,00    | 57,00     |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 3,3600  | 88,00     | 295,67    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1900  | 200,00    | 38,00     |
| 708 | 08-01-087-3   | Constructii metalice sub utilaj   | t       |         |           | 37 657,00 |
|     |               |   |         |         |           | 4 033,00  |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 62,2000 | 64,84     | 4 033,00  |
|     | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"   | t       | 0,1800  | 23 500,00 | 4 700,00  |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 4,2000  | 45,00     | 189,00    |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 27,0000 | 48,00     | 1 296,00  |
|     | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita  | 100 buc | 0,8000  | 250,00    | 200,00    |
|     | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 1,0000  | 25 000,00 | 25 000,00 |
|     | 4080141       | Nisip natural pentru mortare de constructie   | m3      | 0,1500  | 300,00    | 60,00     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 1,7400  | 300,00    | 510,00    |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 15,1000 | 88,00     | 1 329,00  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 1,7400  | 200,00    | 340,00    |
|     |               | <b>2.13. Substantie de transformatoare KTH-63/10/0,4</b>  |         |         |           |           |
|     |               | <b>2.13.1. Lucrari de constructie</b>   |         |         |           |           |
| 709 | 33-04-029-3   | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare  | buc     |         |           | 6 321,69  |
|     |               |   |         |         |           | 389,69    |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 6,0100  | 64,84     | 389,69    |
|     | 408-0200      | Amestec din nisip-pietris   | m3      | 4,0000  | 300,00    | 1 200,00  |
|     | 446-24311     | Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric YCO-3A   | m3      | 2,0000  | 2 000,00  | 4 000,00  |
|     | 161001        | Automacara, 10 t  | h-ut    | 2,4400  | 300,00    | 732,00    |
| 710 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II   | 100 m3  |         |           | 512,10    |
|     |               |   |         |         |           | 0,00      |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut    | 2,0500  | 250,00    | 512,10    |
| 711 | TsD19C        | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare   | m3      |         |           | 240,56    |
|     |               |   |         |         |           | 240,56    |
|     | 7137010011500 | Electrician   | h-om    | 3,7100  | 64,84     | 240,56    |
| 712 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3      |         |           | 1 832,88  |
|     |               |   |         |         |           | 249,48    |
|     | 7123010010200 | Betonist  | h-om    | 3,4500  | 64,84     | 223,56    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om    | 0,4000  | 64,84     | 25,92     |
|     | 2663102100015 | Beton B15   | m3      | 1,0250  | 1 500,00  | 1 560,00  |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime  | h-ut    | 0,6000  | 39,00     | 23,40     |
|     |               | <b>2.13.2. Lucrari de montare</b>   |         |         |           |           |
| 713 | 08-01-025-1   | Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 63 kV A  | buc     |         |           | 4 911,84  |
|     |               |   |         |         |           | 2 003,56  |
|     | 1             | Muncitor  | h-om    | 30,9000 | 64,84     | 2 003,56  |
|     | 1010025       | Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm   | t       | 0,0010  | 20 000,00 | 20,00     |
|     | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t       | 0,0070  | 25 000,00 | 175,00    |
|     | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 1,3600  | 45,00     | 61,20     |
|     | 1130211       | Email "ЭП-140" de protectie   | t       | 0,00018 | 30 000,00 | 0,00      |
|     | 5009053       | Papuci de cablu din aluminiu  | buc     | 18,0000 | 5,00      | 90,00     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 7,1400  | 300,00    | 2 142,00  |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de  | h-ut    | 2,1600  | 88,00     | 190,08    |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5      | 6         | 7      |
|-----|-------------|---|---------|--------|-----------|--------|
|     |             | curent continuu)  |         |        |           |        |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 1,1500 | 200,00    | 230,00 |
| 714 |             | Установка в РУ-0,4кВ  | buc     |        |           | 0,00   |
|     |             |   |         |        |           | 0,00   |
| 715 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-2P/20A           | buc     |        |           | 415,84 |
|     |             |   |         |        |           | 182,20 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 2,8100 | 64,84     | 182,20 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 45,00     | 3,15   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0040 | 30,00     | 0,12   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,4550 | 48,00     | 21,84  |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 15,00     | 18,30  |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 250,00    | 3,50   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 12,40     | 15,13  |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0140 | 50,00     | 0,70   |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0460 | 50,00     | 2,30   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0030 | 25 000,00 | 75,00  |
|     | 5009062     | Papuci de cablu   | buc     | 3,1000 | 5,00      | 15,50  |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc     | 1,0000 | 50,00     | 50,00  |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 200,00    | 4,00   |
|     | 5009619     | Ate de cusut  | kg      | 0,0020 | 30,00     | 0,06   |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0090 | 100,00    | 0,90   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 150,00    | 5,40   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090 | 300,00    | 2,70   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 88,00     | 11,44  |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 45,00     | 1,80   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0090 | 200,00    | 1,80   |
| 716 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A                              | buc     |        |           | 271,88 |
|     |             |   |         |        |           | 101,15 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 1,5600 | 64,84     | 101,15 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 45,00     | 3,15   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010 | 30,00     | 0,03   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 48,00     | 2,35   |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 15,00     | 18,30  |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 250,00    | 3,50   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 12,40     | 15,13  |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,30   |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 50,00     | 1,80   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010 | 25 000,00 | 25,00  |
|     | 5009062     | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000 | 5,00      | 30,50  |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc     | 1,0000 | 50,00     | 50,00  |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 200,00    | 4,00   |
|     | 5009619     | Ate de cusut  | kg      | 0,0010 | 30,00     | 0,03   |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060 | 100,00    | 0,60   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 150,00    | 1,80   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 300,00    | 0,60   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 88,00     | 11,44  |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400 | 45,00     | 1,80   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020 | 200,00    | 0,40   |
| 717 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 4A                                | buc     |        |           | 271,88 |
|     |             |   |         |        |           | 101,15 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 1,5600 | 64,84     | 101,15 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 45,00     | 3,15   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0010 | 30,00     | 0,03   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,0490 | 48,00     | 2,35   |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200 | 15,00     | 18,30  |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 250,00    | 3,50   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 12,40     | 15,13  |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0060 | 50,00     | 0,30   |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 50,00     | 1,80   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0010 | 25 000,00 | 25,00  |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5       | 6         | 7      |
|-----|-------------|---|---------|---------|-----------|--------|
|     | 5009062     | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000  | 5,00      | 30,50  |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc     | 1,0000  | 50,00     | 50,00  |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 200,00    | 4,00   |
|     | 5009619     | Ate de cusut  | kg      | 0,0010  | 30,00     | 0,03   |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0060  | 100,00    | 0,60   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120  | 150,00    | 1,80   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020  | 300,00    | 0,60   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300  | 88,00     | 11,44  |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400  | 45,00     | 1,80   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0020  | 200,00    | 0,40   |
| 718 | 08-03-526-2 | Сумеречный выключатель с фотореле   | buc     |         |           | 808,52 |
|     |             |   |         |         |           | 150,43 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 2,3200  | 64,84     | 150,43 |
|     | 540-420     | Intreuptor (сумеречный с фотореле)  | buc     | 1,0000  | 400,00    | 400,00 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700  | 45,00     | 3,15   |
|     | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0040  | 30,00     | 0,12   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,3800  | 48,00     | 18,24  |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 1,2200  | 15,00     | 18,30  |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140  | 250,00    | 3,50   |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200  | 12,40     | 15,13  |
|     | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0140  | 50,00     | 0,70   |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0470  | 50,00     | 2,35   |
|     | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 0,0020  | 25 000,00 | 50,00  |
|     | 5009062     | Papuci de cablu   | buc     | 6,1000  | 5,00      | 30,50  |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc     | 1,0000  | 50,00     | 50,00  |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 200,00    | 4,00   |
|     | 5009619     | Ate de cusut  | kg      | 0,0020  | 30,00     | 0,06   |
|     | 5429033     | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0090  | 100,00    | 0,90   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360  | 150,00    | 5,40   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0050  | 300,00    | 1,50   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300  | 88,00     | 11,44  |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 0,0400  | 45,00     | 1,80   |
|     | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica   | h-ut    | 0,2000  | 200,00    | 40,00  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0050  | 200,00    | 1,00   |
| 719 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ОПС   | set     |         |           | 295,76 |
|     |             |   |         |         |           | 194,52 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 3,0000  | 64,84     | 194,52 |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,3800  | 48,00     | 18,24  |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc     | 1,0000  | 50,00     | 50,00  |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,1100  | 300,00    | 33,00  |
| 720 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63   | buc     |         |           | 308,75 |
|     |             |   |         |         |           | 153,67 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 2,3700  | 64,84     | 153,67 |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,1000  | 45,00     | 4,50   |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,1000  | 48,00     | 4,80   |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0200  | 50,00     | 1,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700  | 300,00    | 21,00  |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,7100  | 88,00     | 62,48  |
|     | 050102      | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min                                     | h-ut    | 0,2200  | 160,00    | 35,20  |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut    | 0,2200  | 55,00     | 12,10  |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0700  | 200,00    | 14,00  |
| 721 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  | buc     |         |           | 61,41  |
|     |             |   |         |         |           | 56,41  |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 0,8700  | 64,84     | 56,41  |
|     | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm   | t       | 0,00003 | 50 000,00 | 0,00   |

| 1   | 2            | 3  | 4        | 5       | 6         | 7                  |
|-----|--------------|--|----------|---------|-----------|--------------------|
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut     | 0,0100  | 300,00    | 3,00               |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,0100  | 200,00    | 2,00               |
| 722 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A   | buc      |         |           | 271,88<br>101,15   |
|     | 1            | Muncitor   | h-om     | 1,5600  | 64,84     | 101,15             |
|     | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg       | 0,0700  | 45,00     | 3,15               |
|     | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg       | 0,0010  | 30,00     | 0,03               |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe   | kg       | 0,0490  | 48,00     | 2,35               |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat   | 10 buc   | 1,2200  | 15,00     | 18,30              |
|     | 1019103      | Dibluri de distantare  | 100 buc  | 0,0140  | 250,00    | 3,50               |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc   | 1,2200  | 12,40     | 15,13              |
|     | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"   | kg       | 0,0060  | 50,00     | 0,30               |
|     | 1019852      | Vopsea   | kg       | 0,0360  | 50,00     | 1,80               |
|     | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t        | 0,0010  | 25 000,00 | 25,00              |
|     | 5009062      | Papuci de cablu  | buc      | 6,1000  | 5,00      | 30,50              |
|     | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"   | buc      | 1,0000  | 50,00     | 50,00              |
|     | 5009500      | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,0200  | 200,00    | 4,00               |
|     | 5009619      | Ate de cusut   | kg       | 0,0010  | 30,00     | 0,03               |
|     | 5429033      | Vaselina tehnica   | kg       | 0,0060  | 100,00    | 0,60               |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv            | kg       | 0,0120  | 150,00    | 1,80               |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut     | 0,0020  | 300,00    | 0,60               |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut     | 0,1300  | 88,00     | 11,44              |
|     | 330206       | Masini de gaurit electrice   | h-ut     | 0,0400  | 45,00     | 1,80               |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,0020  | 200,00    | 0,40               |
| 723 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, BP32-3P-20A | buc      |         |           | 343,83<br>182,20   |
|     | 1            | Muncitor   | h-om     | 2,8100  | 64,84     | 182,20             |
|     | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg       | 0,0080  | 30,00     | 0,24               |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe   | kg       | 0,5300  | 48,00     | 25,44              |
|     | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"   | kg       | 0,0300  | 50,00     | 1,50               |
|     | 1019852      | Vopsea   | kg       | 0,0700  | 50,00     | 3,50               |
|     | 5009062      | Papuci de cablu  | buc      | 6,1000  | 5,00      | 30,50              |
|     | 5009500      | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,0200  | 200,00    | 4,00               |
|     | 5009619      | Ate de cusut   | kg       | 0,0050  | 30,00     | 0,15               |
|     | 5429033      | Vaselina tehnica   | kg       | 0,0480  | 100,00    | 4,80               |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv            | kg       | 0,0720  | 150,00    | 10,80              |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut     | 0,0040  | 300,00    | 1,20               |
|     | 330206       | Masini de gaurit electrice   | h-ut     | 0,0600  | 45,00     | 2,70               |
|     | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica  | h-ut     | 0,3800  | 200,00    | 76,00              |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,0040  | 200,00    | 0,80               |
| 724 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   | 100 m    |         |           | 1 488,17<br>804,00 |
|     | 1            | Muncitor   | h-om     | 12,4000 | 64,84     | 804,00             |
|     | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t        | 0,00004 | 25 000,00 | 0,00               |
|     | 1010865      | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm  | t        | 0,0008  | 25 000,00 | 0,00               |
|     | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"  | t        | 0,00006 | 50 000,00 | 0,00               |
|     | 5009101      | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,00832 | 300,00    | 0,00               |
|     | 5009500      | Fise de marcare  | 100 buc  | 0,0041  | 200,00    | 0,00               |
|     | 5009623      | Banda "K226"   | 100 m    | 0,0096  | 300,00    | 5,00               |
|     | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"  | kg       | 0,5000  | 75,00     | 37,50              |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut     | 0,3900  | 300,00    | 115,00             |
|     | 030203       | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t  | h-ut     | 3,0000  | 75,00     | 225,00             |
|     | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)   | h-ut     | 3,0000  | 75,00     | 225,00             |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,3900  | 200,00    | 76,67              |
| 725 |              | Cablu BBГ-4x10 mm2   | m        |         |           | 75,00<br>0,00      |

| 1   | 2           | 3   | 4      | 5        | 6          | 7          |
|-----|-------------|---|--------|----------|------------|------------|
|     | 590-2050    | Cablu BBГ-4x10 mm2  | m      | 1,0000   | 75,00      | 75,00      |
| 726 |             | Cablu BBГ-5x10 mm2  | m      |          |            | 100,00     |
|     |             |   |        |          |            | 0,00       |
|     | 590-2052    | Cablu BBГ-5x10 mm2  | m      | 1,0000   | 100,00     | 100,00     |
| 727 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm  | 100 m  |          |            | 11 566,17  |
|     |             |   |        |          |            | 2 250,00   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om   | 34,7000  | 64,84      | 2 250,00   |
|     | 1010115     | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm   | t      | 0,00218  | 50 000,00  | 0,00       |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0030   | 25 000,00  | 0,00       |
|     | 64657       | Furtun metalic D40 mm   | m      | 100,0000 | 33,33      | 3 333,00   |
|     | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t      | 0,0515   | 25 000,00  | 1 250,00   |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg     | 1,0500   | 45,00      | 47,17      |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc | 21,8000  | 15,00      | 327,00     |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc | 21,8000  | 12,40      | 270,33     |
|     | 1039160     | Mansoane de cuplare   | buc    | 10,0000  | 50,00      | 500,00     |
|     | 5009031     | Scoabe  | 10 buc | 25,0000  | 50,00      | 1 250,00   |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc    | 10,0000  | 15,00      | 150,00     |
|     | 5009070     | Racordari   | 10 buc | 1,0000   | 100,00     | 100,00     |
|     | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc    | 5,0000   | 50,00      | 250,00     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,2200   | 300,00     | 65,00      |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut   | 17,9000  | 88,00      | 1 575,17   |
|     | 331451      | Perforatoare electrice  | h-ut   | 4,4400   | 35,00      | 155,17     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut   | 0,2200   | 200,00     | 43,33      |
| 728 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm   | 10 buc |          |            | 3 005,03   |
|     |             |   |        |          |            | 537,52     |
|     | 1           | Muncitor  | h-om   | 8,2900   | 64,84      | 537,52     |
|     | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                       | t      | 0,0810   | 25 000,00  | 2 027,78   |
|     | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"   | t      | 0,0020   | 50 000,00  | 111,11     |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg     | 0,7800   | 45,00      | 35,10      |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1400   | 300,00     | 42,00      |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut   | 2,5400   | 88,00      | 223,52     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut   | 0,1400   | 200,00     | 28,00      |
| 729 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm          | 100 m  |          |            | 6 009,45   |
|     |             |   |        |          |            | 1 381,10   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om   | 21,3000  | 64,84      | 1 381,10   |
|     | 1011613     | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm                                       | t      | 0,0920   | 25 000,00  | 2 312,50   |
|     | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm  | t      | 0,0040   | 25 000,00  | 125,00     |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg     | 0,9000   | 45,00      | 40,50      |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc | 8,2000   | 15,00      | 123,00     |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc | 8,2000   | 12,40      | 101,67     |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg     | 2,4000   | 50,00      | 120,00     |
|     | 5009031     | Scoabe  | 10 buc | 1,5000   | 50,00      | 75,00      |
|     | 5009105     | Supportul corpului de iluminat  | 10 buc | 13,4000  | 100,00     | 1 340,00   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1900   | 300,00     | 57,00      |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut   | 3,3600   | 88,00      | 295,67     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut   | 0,1900   | 200,00     | 38,00      |
|     |             | <b>2.13.3. Utilaj</b>   |        |          |            |            |
| 730 |             | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-63/ 10/0,4кВ  | buc    |          |            | 125 000,00 |
|     |             |   |        |          |            | 0,00       |
|     | 505-1016    | Подстанция КТП-63/10/0,4кВ  | buc    | 1,0000   | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 731 |             | Transformator ТМ-63/10/0,4кВ  | buc    |          |            | 50 000,00  |
|     |             |   |        |          |            | 0,00       |
|     | 505-1018    | Transformator ТМ-63/10/0,4кВ  | buc    | 1,0000   | 50 000,00  | 50 000,00  |
| 732 |             | Автомат ВА47-29 3Р 10А С  | buc    |          |            | 50,00      |
|     |             |   |        |          |            | 0,00       |

| 1   | 2        | 3   | 4   | 5      | 6         | 7         |
|-----|----------|---|-----|--------|-----------|-----------|
|     | 540-260  | Automat BA47-29 3P 10A C  | buc | 1,0000 | 50,00     | 50,00     |
| 733 |          | Automat BA47-29 1P 4A B   | buc |        |           | 50,00     |
|     | 620-1083 | Automat BA47-29 1P 4A B   | buc | 1,0000 | 50,00     | 50,00     |
| 734 |          | Limitator OIIC1-B-3P  | buc |        |           | 1 000,00  |
|     | 510-121  | Limitator OIIC1-B-3P  | buc | 1,0000 | 1 000,00  | 1 000,00  |
| 735 | 540-401  | Intreruptor BH32-2P-20A   | buc |        |           | 100,00    |
|     | 540-401  | Intreruptor BH32-2P-20A   | buc | 1,0000 | 100,00    | 100,00    |
| 736 |          | Dulap BZUM-TF-01-63   | buc |        |           | 3 000,00  |
|     | 620-10-  | Dulap BZUM-TF-01-63   | buc | 1,0000 | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 737 |          | Contor electric ZMG310CR 380B   | buc |        |           | 6 500,00  |
|     | 503-9969 | Contor electric ZMG310CR 380B   | buc | 1,0000 | 6 500,00  | 6 500,00  |
| 738 |          | Automat BA47-29 3P 20A C  | buc |        |           | 50,00     |
|     | 540-261  | Automat BA47-29 3P 20A C  | buc | 1,0000 | 50,00     | 50,00     |
| 739 |          | Intreruptor BP32-3P-20A   | buc |        |           | 100,00    |
|     | 540-4001 | Intreruptor BP32-3P-20A   | buc | 1,0000 | 100,00    | 100,00    |
|     |          | <b>2.14. Ridicarea topografica post executie, pichetajul traseului, proiectul de executie a lucrarilor</b>                                |     |        |           |           |
| 740 |          | Elaborarea ridicarii topografice post executie scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instantele implicate (Pina la astuparea transeelor) | set |        |           | 85 000,00 |
|     | 003      | Elaborarea ridicarii topografice post executie scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instantele implicate (Pina la astuparea transeelor) | set | 1,0000 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 741 |          | Proiectul de executie a lucrarilor (PEL) conform cu normativele in vigoare.   | set |        |           | 20 000,00 |
|     | 004      | Proiectul de executie a lucrarilor (PEL) conform cu normativele in vigoare.   | set | 1,0000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 742 |          | Fixarea axelor pina la executie   | set |        |           | 20 000,00 |
|     | 005      | Fixarea axelor pina la executie   | set | 1,0000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 743 |          | Pichetarea traseului dupa executie (camine de vizitare, retele)   | set |        |           | 30 000,00 |
|     | 006      | Pichetarea traseului dupa executie (camine de vizitare, retele)   | set | 1,0000 | 30 000,00 | 30 000,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SC "Montex-Gaz" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia apeductelor  
interioare in satele Tomai si  
Sarata- Razesii, raionul Leova**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 01

**Valoarea de deviz 28 772 589,46 lei**

Intocmit in prețuri curente 12.03.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                               | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |                |                              |      |           |       |                     |
|-----|----------------|------------------------------|------|-----------|-------|---------------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                     | h-om | 1 352,127 | 64,84 | 87 671,94           |
| 2.  | 4214340026831  | Mecanic exploatare utilaje   | h-om | 58,280    | 64,84 | 3 778,88            |
| 3.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 60,595    | 64,84 | 3 928,97            |
| 4.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 2 668,121 | 64,84 | 173 000,98          |
| 5.  | 7123020011140  | Fierar beton                 | h-om | 184,622   | 64,84 | 11 970,89           |
| 6.  | 7123030012500  | Montator P.B                 | h-om | 522,780   | 64,84 | 33 897,05           |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                      | h-om | 90,848    | 64,84 | 5 890,58            |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 133,928   | 64,84 | 8 683,90            |
| 9.  | 7129020012800  | Pavator                      | h-om | 220,171   | 64,84 | 14 275,89           |
| 10. | 7129020012880  | Peisagist-floricultor        | h-om | 446,664   | 64,84 | 28 961,70           |
| 11. | 7129040010110  | Asfaltator                   | h-om | 683,438   | 64,84 | 44 314,14           |
| 12. | 7129090010600  | Drenor-canalist              | h-om | 166,041   | 64,84 | 10 766,10           |
| 13. | 7134030012200  | Izolator hidrofug            | h-om | 10,555    | 64,84 | 684,39              |
| 14. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 252,550   | 64,84 | 16 375,34           |
| 15. | 7136050012000  | Instalator alimentari apa    | h-om | 9 549,376 | 64,84 | 619 181,59          |
| 16. | 7136080025000  | Montator conducte            | h-om | 1 027,072 | 64,84 | 66 595,35           |
| 17. | 7137010011500  | Electrician                  | h-om | 133,124   | 64,84 | 8 631,76            |
| 18. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om | 3,204     | 64,84 | 207,76              |
| 19. | 7141020013400  | Vopsitor industrial          | h-om | 33,121    | 64,84 | 2 147,54            |
| 20. | 7212030022700  | Sudor                        | h-om | 3 383,396 | 64,84 | 219 379,41          |
| 21. | 7213050013100  | Tinichigiu                   | h-om | 8,240     | 64,84 | 534,28              |
| 22. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice | h-om | 17,088    | 64,84 | 1 107,98            |
| 23. | 7214240021810  | Lacatus CM                   | h-om | 384,070   | 64,84 | 24 903,11           |
| 24. | 8113100070200  | Sondor mecanic               | h-om | 291,400   | 64,84 | 18 894,38           |
| 25. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 9 972,809 | 64,84 | 646 636,90          |
| 26. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 795,918   | 64,84 | 51 607,29           |
| 27. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 510,367   | 64,84 | 33 092,19           |
| 28. | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om | 228,800   | 64,84 | 14 835,39           |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |           |       | <b>2 151 955,68</b> |

### Materiale:

|    |     |   |     |       |           |            |
|----|-----|---|-----|-------|-----------|------------|
| 1. | 003 | Elaborarea ridicarii topografice post executie scara 1:500 inclusiv avizarea cu toate instantele implicate (Pina la astuparea | set | 2,000 | 85 000,00 | 170 000,00 |
|----|-----|---|-----|-------|-----------|------------|



|     |               |   |         |         |           |           |
|-----|---------------|---|---------|---------|-----------|-----------|
|     |               | transeelor)   |         |         |           |           |
| 2.  | 004           | Proiectul de executie a lucrarilor (PEL) conform cu normativele in vigoare.         | set     | 2,000   | 20 000,00 | 40 000,00 |
| 3.  | 005           | Fixarea axelor pina la executie   | set     | 2,000   | 20 000,00 | 40 000,00 |
| 4.  | 006           | Pichetarea traseului dupa executie (camine de vizitare, retele)                     | set     | 2,000   | 30 000,00 | 60 000,00 |
| 5.  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)  | kg      | 313,011 | 75,00     | 23 475,84 |
| 6.  | 101-0070      | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"  | t       | 0,000   | 22 500,00 | 0,00      |
| 7.  | 101-0404      | Vopsea de ulei neagra   | t       | 0,018   | 35 000,00 | 630,00    |
| 8.  | 101-0962      | Unsoare consistenta "Ж"   | t       | 0,001   | 41 667,00 | 41,67     |
| 9.  | 101-1151      | Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat  | t       | 0,075   | 25 000,00 | 1 875,00  |
| 10. | 101-1292      | White-spirit  | t       | 0,000   | 35 000,00 | 0,00      |
| 11. | 101-1513      | Electrozi "Э42", diametru 4 mm  | t       | 0,000   | 45 000,00 | 0,00      |
| 12. | 101-1714      | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t       | 0,000   | 30 000,00 | 0,00      |
| 13. | 101-1745      | Benzina solvent   | t       | 0,000   | 22 500,00 | 0,00      |
| 14. | 101-1757      | Cirpe de sters  | kg      | 1,144   | 5,00      | 5,72      |
| 15. | 101-9341      | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm   | t       | 0,000   | 25 000,00 | 0,00      |
| 16. | 1010025       | Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm               | t       | 0,002   | 20 000,00 | 40,00     |
| 17. | 1010069       | Benzina de aviatie "Б-70"   | t       | 0,012   | 25 000,00 | 300,00    |
| 18. | 1010115       | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm   | t       | 0,000   | 50 000,00 | 0,00      |
| 19. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)  | kg      | 13,160  | 10,00     | 131,60    |
| 20. | 1010633       | Parafina petroliera solida "II-3"   | t       | 0,000   | 20 000,00 | 0,00      |
| 21. | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,003   | 25 000,00 | 75,00     |
| 22. | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t       | 0,002   | 25 000,00 | 50,00     |
| 23. | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                     | t       | 0,004   | 23 500,00 | 94,00     |
| 24. | 1011613       | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm             | t       | 0,130   | 25 000,00 | 3 250,00  |
| 25. | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm             | t       | 0,146   | 25 000,00 | 3 650,00  |
| 26. | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm              | t       | 0,006   | 25 000,00 | 150,00    |
| 27. | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                   | t       | 0,056   | 25 000,00 | 1 400,00  |
| 28. | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t       | 0,022   | 25 000,00 | 550,00    |
| 29. | 1011764       | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,000   | 5 000,00  | 0,00      |
| 30. | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"   | t       | 0,004   | 50 000,00 | 200,00    |
| 31. | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 7,763   | 45,00     | 349,32    |
| 32. | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,042   | 30,00     | 1,26      |
| 33. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 18,920  | 48,00     | 908,16    |
| 34. | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 31,176  | 15,00     | 467,64    |
| 35. | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,328   | 250,00    | 82,00     |
| 36. | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita  | 100 buc | 0,016   | 250,00    | 4,00      |
| 37. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 31,176  | 12,40     | 386,58    |
| 38. | 1019692       | Bratară   | buc     | 20,800  | 5,00      | 104,00    |
| 39. | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,176   | 50,00     | 8,80      |

|     |                     |   |         |           |            |              |
|-----|---------------------|---|---------|-----------|------------|--------------|
| 40. | 1019852             | Vopsea  | kg      | 5,638     | 50,00      | 281,90       |
| 41. | 102-0097            | Cherestea de esente rasoioase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3      | 0,013     | 5 250,00   | 68,25        |
| 42. | 1023748203          | Hidranta subteran PN10 DN80mm H=1,0m  | buc     | 4,000     | 4 000,00   | 16 000,00    |
| 43. | 1039160             | Mansoane de cuplare   | buc     | 1,200     | 50,00      | 60,00        |
| 44. | 110-0822            | Conductor de legare la pamint "3III"  | m       | 40,000    | 20,00      | 800,00       |
| 45. | 110-9009            | Armatura liniara  | t       | 0,000     | 25 000,00  | 0,00         |
| 46. | 110-9030            | Izolatori in forma de tija  | buc     | 0,000     | 15,00      | 0,00         |
| 47. | 110-9032            | Izolatori de suspensie liniari in forma de taler  | t       | 0,000     | 20 000,00  | 0,00         |
| 48. | 110-9091            | Dibluri   | buc     | 0,000     | 5,00       | 0,00         |
| 49. | 110-9126            | Placi metalice  | buc     | 4,900     | 100,00     | 490,00       |
| 50. | 1109105             | Piulite de montare de legare la pamint  | 100 buc | 0,234     | 100,00     | 23,40        |
| 51. | 11110001000021      | Puieti arbusti foioase fara balot Spiraea Vanhouttei  | buc     | 197,600   | 83,33      | 16 466,01    |
| 52. | 1111000100010       | Mixtura asfaltica   | kg      | 3 165,892 | 20,00      | 63 317,84    |
| 53. | 111100010001310     | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari  | t       | 201,489   | 1 920,00   | 386 858,88   |
| 54. | 111100010001311     | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   | t       | 351,361   | 1 920,00   | 674 613,12   |
| 55. | 1111000200010       | Asfalt turnat   | t       | 34,380    | 1 920,00   | 66 009,60    |
| 56. | 113-0079            | Lac de bitum "BT-577"   | t       | 0,005     | 50 000,00  | 250,00       |
| 57. | 1130211             | Email "ЭП-140" de protectie   | t       | 0,000     | 30 000,00  | 0,00         |
| 58. | 1144                | Clema HB-2  | buc     | 12,000    | 114,17     | 1 370,04     |
| 59. | 1152                | Intreruptor-siguranta CUT-OUT   | buc     | 6,000     | 750,00     | 4 500,00     |
| 60. | 116                 | Clema IIIH-2-6  | buc     | 2,000     | 100,00     | 200,00       |
| 61. | 1207121611544       | Inel distantier PA 1,5-44,5   | buc     | 78,000    | 50,00      | 3 900,00     |
| 62. | 120712161236        | Inel distantier PA 2-36   | buc     | 149,000   | 50,00      | 7 450,00     |
| 63. | 1207121612548       | Inel distantier PA 2,5-48   | buc     | 69,000    | 50,00      | 3 450,00     |
| 64. | 120712161336        | Inel distantier PA 3-36   | buc     | 32,000    | 50,00      | 1 600,00     |
| 65. | 120712161438        | Inel distantier PA 4-38   | buc     | 10,000    | 50,00      | 500,00       |
| 66. | 12071216230         | Hidranta subteran PN10 d80mm H=1.0m   | buc     | 4,000     | 4 000,00   | 16 000,00    |
| 67. | 1207121623025       | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm (total echipat) - d25mm                  | buc     | 1 230,000 | 2 300,00   | 2 829 000,00 |
| 68. | 1207121623050       | Camin PE cu capac si cu baza de ancorare termoizolat H=1000mm, DN540mm (total echipat) - d50mm                  | buc     | 14,000    | 2 300,00   | 32 200,00    |
| 69. | 122                 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, IIIФ-20B   | buc     | 149,000   | 125,00     | 18 625,00    |
| 70. | 12345678911         | Rezervor cu panouri metalice termoizolate cu membrana din EPDM V=50m3   | set     | 2,000     | 400 000,00 | 800 000,00   |
| 71. | 12345678912         | Rezervor cu panouri metalice termoizolate cu membrana din EPDM V=150m3  | set     | 2,000     | 560 000,00 | 1 120 000,00 |
| 72. | 1411122201672       | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm  | m3      | 193,167   | 400,00     | 77 266,80    |
| 73. | 1411122201752       | Piatra sparta   | m3      | 1 895,392 | 400,00     | 758 156,80   |
| 74. | 1411122201752*<br>2 | Piatra sparta din demolare  | m3      | 1 795,150 | 200,00     | 359 030,00   |
| 75. | 1421102200000       | Nisip bitumat   | t       | 14,661    | 300,00     | 4 398,30     |
| 76. | 1421102200068       | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm  | m3      | 0,460     | 400,00     | 184,00       |
| 77. | 1421102200290       | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm   | m3      | 32,219    | 400,00     | 12 887,60    |
| 78. | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3      | 0,072     | 200,00     | 14,40        |
| 79. | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3      | 0,955     | 200,00     | 191,00       |

|      |               |  |     |           |          |            |
|------|---------------|--|-----|-----------|----------|------------|
| 80.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm          | m3  | 2 052,338 | 200,00   | 410 467,60 |
| 81.  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm   | m3  | 0,925     | 200,00   | 185,00     |
| 82.  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                        | m3  | 7,212     | 350,00   | 2 524,20   |
| 83.  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)       | kg  | 2 083,200 | 5,00     | 10 416,00  |
| 84.  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                              | kg  | 0,040     | 20,00    | 0,80       |
| 85.  | 1505          | Clema PC-2   | buc | 62,000    | 52,00    | 3 224,00   |
| 86.  | 1505009       | Consola RLND   | buc | 2,000     | 5 000,00 | 10 000,00  |
| 87.  | 150509        | Consola PA-1   | buc | 2,000     | 900,00   | 1 800,00   |
| 88.  | 150510        | Consola PA-2   | buc | 2,000     | 200,00   | 400,00     |
| 89.  | 150511        | Consola (вал привода) PA-3                                 | buc | 4,000     | 1 500,00 | 6 000,00   |
| 90.  | 150512        | Consola PA-4   | buc | 2,000     | 150,00   | 300,00     |
| 91.  | 150513        | Consola PA-5   | buc | 6,000     | 150,00   | 900,00     |
| 92.  | 150531        | Clema "A2A"  | buc | 24,000    | 100,00   | 2 400,00   |
| 93.  | 150534        | Звено ПРТ-7  | buc | 12,000    | 100,00   | 1 200,00   |
| 94.  | 150536        | Ушко У1-7-16   | buc | 14,000    | 75,00    | 1 050,00   |
| 95.  | 15055         | Suspensie de tractiune izolanta (подвеска натяжная ПС-70Д) | buc | 48,000    | 200,00   | 9 600,00   |
| 96.  | 150593        | Устройство ответвительное промежуточное УОП                | buc | 2,000     | 2 500,00 | 5 000,00   |
| 97.  | 1505940       | Устройство ответвительное концевое УОК                     | buc | 2,000     | 2 500,00 | 5 000,00   |
| 98.  | 1533          | Conductor ВЛ-АС70 (ошиновка)                               | m   | 20,000    | 250,00   | 5 000,00   |
| 99.  | 154           | Серьга СРС-7-17  | buc | 14,000    | 50,00    | 700,00     |
| 100. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                       | kg  | 0,080     | 20,00    | 1,60       |
| 101. | 154661        | Copacel K-9  | buc | 24,000    | 37,00    | 888,00     |
| 102. | 154666        | Copacel K-6  | buc | 163,000   | 5,00     | 815,00     |
| 103. | 1547          | Круг 10  | m   | 3,000     | 25,00    | 75,00      |
| 104. | 15500         | Traversa "M2-10-SP"  | buc | 2,000     | 1 500,00 | 3 000,00   |
| 105. | 155000        | Traversa pe stilp TM-2                                     | buc | 5,000     | 1 500,00 | 7 500,00   |
| 106. | 1550000       | Traversa pe stilp TM-1                                     | buc | 28,000    | 1 500,00 | 42 000,00  |
| 107. | 155001        | Traversa pe stilp TM-2                                     | buc | 4,000     | 1 500,00 | 6 000,00   |
| 108. | 15501         | Traversa pe stilp TM-5                                     | buc | 4,000     | 1 500,00 | 6 000,00   |
| 109. | 15502         | Traversa pe stilp TM-6                                     | buc | 10,000    | 1 500,00 | 15 000,00  |
| 110. | 1553          | Bratară pe stilp X1  | buc | 76,000    | 60,00    | 4 560,00   |
| 111. | 15532         | Bratară pe stilp X2  | buc | 3,000     | 60,00    | 180,00     |
| 112. | 15533         | Bratară pe stilp X7  | buc | 6,000     | 60,00    | 360,00     |
| 113. | 15534         | Bratară pe stilp X8  | buc | 2,000     | 60,00    | 120,00     |
| 114. | 15562         | Clema RP150  | buc | 8,000     | 300,00   | 2 400,00   |
| 115. | 15563         | Clema de filiera "ПА"                                      | buc | 100,000   | 50,00    | 5 000,00   |

|      |                |   |     |         |           |           |
|------|----------------|---|-----|---------|-----------|-----------|
| 116. | 1602           | Suport Y1   | buc | 20,000  | 50,00     | 1 000,00  |
| 117. | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg  | 4,765   | 5,00      | 23,82     |
| 118. | 1714227322926  | Fringhie de cinepa gudronata  | kg  | 483,997 | 15,00     | 7 259,95  |
| 119. | 1714227322940  | Cinepa fuior  | kg  | 0,040   | 59,00     | 2,36      |
| 120. | 201-9251       | Suporti   | kg  | 0,000   | 25,00     | 0,00      |
| 121. | 201-9261       | Piese de fixare din otel  | kg  | 11,200  | 25,00     | 280,00    |
| 122. | 201-9266       | Bratari din otel  | kg  | 22,300  | 25,00     | 557,50    |
| 123. | 201-9285       | Traverse din otel   | t   | 0,000   | 25 000,00 | 0,00      |
| 124. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase  | m3  | 0,063   | 5 250,00  | 330,75    |
| 125. | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm   | m3  | 61,688  | 100,00    | 6 168,80  |
| 126. | 2010102903000  | Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm<br>l=1,5-5 m                       | m3  | 0,168   | 5 250,00  | 882,00    |
| 127. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3  | 0,447   | 5 250,00  | 2 346,75  |
| 128. | 2010102906951  | Bara de lemn  | m3  | 0,979   | 5 250,00  | 5 139,75  |
| 129. | 2010102915572  | Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm<br>lung=2,00m S8689                | m3  | 0,112   | 5 250,00  | 588,00    |
| 130. | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                      | m2  | 17,343  | 300,00    | 5 202,90  |
| 131. | 2010237318750  | Distantieri   | buc | 478,754 | 5,00      | 2 393,78  |
| 132. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje<br>sudate, masa pina la 0,1 t | t   | 0,040   | 25 000,00 | 1 000,00  |
| 133. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                       | m2  | 12,755  | 250,00    | 3 188,75  |
| 134. | 202372010      | Reductor de presiune WW420<br>PN16/PN1,5 DN100mm                        | buc | 1,000   | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 135. | 202372080      | Reductor de presiune WW420<br>PN16/PN1,5 DN80mm                         | buc | 1,000   | 9 166,67  | 9 166,67  |
| 136. | 2030112930150  | Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m<br>latimea<br>4.00 m (set)         | set | 1,000   | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 137. | 20301129301501 | Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m<br>latimea<br>4.00 m (set)         | set | 1,000   | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 138. | 20301129301502 | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m<br>latimea<br>0.8 m (set)         | set | 2,000   | 2 000,00  | 4 000,00  |
| 139. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil<br>in dep S 2340              | kg  | 198,778 | 10,00     | 1 987,78  |
| 140. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                     | t   | 0,106   | 2 000,00  | 212,00    |
| 141. | 2320156200901  | Motorina  | kg  | 275,551 | 20,00     | 5 511,02  |

|      |                |  |     |            |           |            |
|------|----------------|--|-----|------------|-----------|------------|
| 142. | 2320166200676  | White spirit   | kg  | 10,030     | 35,00     | 351,04     |
| 143. | 2320187315789  | Decofrol   | kg  | 15,306     | 30,00     | 459,18     |
| 144. | 23203226000001 | Bitum taiat (cut-back)   | t   | 0,196      | 10 000,00 | 1 960,00   |
| 145. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii  | kg  | 4 772,035  | 10,00     | 47 720,35  |
| 146. | 23203226000401 | Bitum  | t   | 0,387      | 10 000,00 | 3 870,00   |
| 147. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3  | 77,340     | 20,00     | 1 546,80   |
| 148. | 2413217309637  | Cloramina B  | kg  | 27,000     | 60,00     | 1 620,00   |
| 149. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                    | kg  | 34,764     | 20,00     | 695,28     |
| 150. | 24165373438290 | Amestec "Penetron"   | kg  | 189,456    | 20,00     | 3 789,12   |
| 151. | 2430116100000  | Email clorcauciuc  | kg  | 40,116     | 45,00     | 1 805,22   |
| 152. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90  | kg  | 17,990     | 50,00     | 899,50     |
| 153. | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg  | 0,080      | 50,00     | 4,00       |
| 154. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                  | kg  | 1,780      | 42,00     | 74,76      |
| 155. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6   | kg  | 20,059     | 42,00     | 842,48     |
| 156. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                       | kg  | 2,831      | 35,00     | 99,08      |
| 157. | 24560          | Consola KC1  | buc | 2,000      | 350,00    | 700,00     |
| 158. | 24566          | Cutie Y614   | buc | 2,000      | 50,00     | 100,00     |
| 159. | 25132066215011 | Banda de avertizare  | m   | 2 719,000  | 1,50      | 4 078,50   |
| 160. | 25132066215012 | Banda de avertizare apa  | m   | 37 828,000 | 1,50      | 56 742,00  |
| 161. | 2513206622020  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.   | kg  | 0,300      | 50,00     | 15,00      |
| 162. | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii  | buc | 129,280    | 15,00     | 1 939,20   |
| 163. | 2513736621815  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg  | 1,099      | 50,00     | 54,95      |
| 164. | 25212167011160 | Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d160mm                                    | m   | 317,309    | 170,00    | 53 942,53  |
| 165. | 2521216701121  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110 mm triplustrat                     | m   | 246,400    | 139,70    | 34 422,08  |
| 166. | 2521216701122  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat                       | m   | 129,413    | 94,00     | 12 164,82  |
| 167. | 2521216701130  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm triplustrat                       | m   | 169,789    | 62,00     | 10 526,92  |
| 168. | 25212167016020 | Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d200mm                                    | m   | 125,687    | 300,00    | 37 706,10  |
| 169. | 25212167110110 | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat                       | m   | 3 064,488  | 139,70    | 428 108,98 |

|      |                  |   |     |           |          |            |
|------|------------------|---|-----|-----------|----------|------------|
| 170. | 25212167110125   | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d125mm triplustrat                            | m   | 1 221,654 | 150,00   | 183 248,10 |
| 171. | 25212167110160   | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d160mm triplustrat                            | m   | 1 448,496 | 200,00   | 289 699,20 |
| 172. | 2521216711025    | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d25mm triplustrat                             | m   | 7 204,549 | 8,60     | 61 959,13  |
| 173. | 2521216711050    | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d50mm triplustrat                             | m   | 7 396,122 | 26,88    | 198 807,76 |
| 174. | 2521216711063    | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat                             | m   | 9 142,345 | 43,00    | 393 120,84 |
| 175. | 2521216711075    | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d75mm triplustrat                             | m   | 7 588,749 | 62,00    | 470 502,44 |
| 176. | 2521216711090    | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat                             | m   | 3 594,562 | 94,00    | 337 888,83 |
| 177. | 25212167160021   | Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 d200mm   | m   | 26,078    | 300,00   | 7 823,40   |
| 178. | 25212167160160   | Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 d160mm   | m   | 24,072    | 300,00   | 7 221,60   |
| 179. | 25212167160225   | Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 d225mm   | m   | 12,036    | 500,00   | 6 018,00   |
| 180. | 2523156711025    | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d25mm  | buc | 2 484,600 | 42,50    | 105 595,50 |
| 181. | 2523156711050    | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d50mm  | buc | 102,010   | 82,50    | 8 415,83   |
| 182. | 2523156711063    | Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm  | buc | 92,920    | 80,00    | 7 433,60   |
| 183. | 2523156711912510 | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d125/100mm | buc | 12,360    | 1 600,00 | 19 776,00  |
| 184. | 252315671199080  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm   | buc | 53,560    | 1 400,00 | 74 984,00  |
| 185. | 2523156712255    | Mufa electrosudabila PE100 d110mm   | buc | 11,110    | 166,67   | 1 851,70   |
| 186. | 2523156712256    | Mufa electrosudabila PE100 d90mm  | buc | 6,060     | 133,33   | 807,98     |
| 187. | 2523156712256-   | Teu electrosudabil PE100 d110mm   | buc | 2,020     | 700,00   | 1 414,00   |
| 188. | 2523156712257    | Mufa electrosudabila PE100 d75mm  | buc | 2,020     | 120,00   | 242,40     |
| 189. | 2523156712259    | Mufa electrosudabila PE100 d75mm  | buc | 2,020     | 120,00   | 242,40     |
| 190. | 25231567123050   | Cot 90*, 45* electrosudabil PE100 d50mm   | buc | 14,140    | 286,25   | 4 047,58   |
| 191. | 25231567123063   | Cot 90*, 45* electrosudabil PE100 d63mm   | buc | 16,160    | 323,33   | 5 225,01   |
| 192. | 252315671245110  | Cot 30*, 45*,60*,90* PEHD RC d110 mm  | buc | 8,240     | 300,00   | 2 472,00   |
| 193. | 252315671245160  | Cot 30*, 45*,60*,90* PEHD RC d160 mm  | buc | 3,090     | 500,00   | 1 545,00   |

|      |                      |   |     |         |          |            |
|------|----------------------|---|-----|---------|----------|------------|
| 194. | 25231567124575       | Cot 30*,45*,60*,90* PEHD RC d75 mm                          | buc | 35,020  | 300,00   | 10 506,00  |
| 195. | 25231567124590       | Cot 30*,45*,60*,90* PEHD RC d90 mm                          | buc | 15,450  | 833,33   | 12 874,95  |
| 196. | 2523156713251        | Cot 90* PEHD PE100 d110mm                                   | buc | 31,930  | 300,00   | 9 579,00   |
| 197. | 2523156713310        | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d160/150mm | buc | 1,030   | 2 000,00 | 2 060,00   |
| 198. | 2523156713311        | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d110/100mm | buc | 17,510  | 1 515,00 | 26 527,65  |
| 199. | 2523156713312        | Teu PE100 PN10 d110/110mm                                   | buc | 5,150   | 350,00   | 1 802,50   |
| 200. | 252315671335         | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PEHD d110/100mm  | buc | 2,060   | 1 515,00 | 3 120,90   |
| 201. | 2523156713362        | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d110/100mm | buc | 3,090   | 1 515,00 | 4 681,35   |
| 202. | 2523156713363        | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d90/80mm   | buc | 11,330  | 1 400,00 | 15 862,00  |
| 203. | 2523156713364        | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d75/65mm   | buc | 5,150   | 500,00   | 2 575,00   |
| 204. | 252315671371         | Teu egal din PEHD RC PE100 PN10 d90/90mm                    | buc | 5,150   | 293,33   | 1 510,65   |
| 205. | 252315671377         | Reductie PE100 d110/75mm                                    | buc | 1,030   | 240,00   | 247,20     |
| 206. | 2523156713851        | Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm                                | buc | 6,180   | 300,00   | 1 854,00   |
| 207. | 2523156713852        | Cot 90* PEHD RC PE100 d90mm                                 | buc | 23,690  | 181,67   | 4 303,76   |
| 208. | 2523156713853        | Cot 90* PEHD RC PE100 d75mm                                 | buc | 9,270   | 170,41   | 1 579,70   |
| 209. | 25231567138533       | Cot 60* PEHD RC PE100 d75mm                                 | buc | 2,060   | 170,41   | 351,04     |
| 210. | 2523156713854        | Cot 60* PEHD RC PE100 d90mm                                 | buc | 3,090   | 1 192,50 | 3 684,82   |
| 211. | 2523156717050        | Dop electrosudabil PE100 SDR11 d50mm                        | buc | 38,380  | 200,00   | 7 676,00   |
| 212. | 2523156717063        | Dop electrosudabil PE100 SDR11 d63mm                        | buc | 1,010   | 83,33    | 84,16      |
| 213. | 25231567181110<br>50 | KIT orientabil 360* electrosudabil d110/50mm                | buc | 1,010   | 833,33   | 841,66     |
| 214. | 25231567181112<br>5  | KIT orientabil 360* electrosudabil d110/25mm                | buc | 65,650  | 833,33   | 54 708,11  |
| 215. | 25231567181125<br>25 | KIT orientabil 360* electrosudabil d125/25mm                | buc | 10,100  | 833,33   | 8 416,63   |
| 216. | 25231567181140<br>25 | KIT orientabil 360* electrosudabil d140/25mm                | buc | 86,860  | 1 000,00 | 86 860,00  |
| 217. | 25231567181140<br>50 | KIT orientabil 360* electrosudabil d140/50mm                | buc | 2,020   | 1 000,00 | 2 020,00   |
| 218. | 25231567181160<br>25 | KIT orientabil 360* electrosudabil d160/25mm                | buc | 66,660  | 1 100,00 | 73 326,00  |
| 219. | 25231567181160<br>50 | KIT orientabil 360* electrosudabil d160/50mm                | buc | 2,020   | 1 666,67 | 3 366,67   |
| 220. | 25231567181502<br>5  | KIT orientabil 360* electrosudabil d50/25mm                 | buc | 276,740 | 531,00   | 146 948,94 |
| 221. | 25231567181632<br>5  | KIT orientabil 360* electrosudabil d63/25mm                 | buc | 394,910 | 600,00   | 236 946,00 |
| 222. | 25231567181635<br>0  | KIT orientabil 360* electrosudabil d63/50mm                 | buc | 4,040   | 600,00   | 2 424,00   |

|      |                 |   |     |           |          |            |
|------|-----------------|---|-----|-----------|----------|------------|
| 223. | 252315671817525 | KIT orientabil 360* electrosudabil d75/25mm                                     | buc | 220,180   | 700,00   | 154 126,00 |
| 224. | 252315671817550 | KIT orientabil 360* electrosudabil d75/50mm                                     | buc | 1,010     | 700,00   | 707,00     |
| 225. | 25231567181925  | KIT orientabil 360* electrosudabil d90/25mm                                     | buc | 121,200   | 725,00   | 87 870,00  |
| 226. | 25231567181950  | KIT orientabil 360* electrosudabil d90/50mm                                     | buc | 4,040     | 784,00   | 3 167,36   |
| 227. | 2523156719081   | Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag                    | buc | 12,885    | 50,00    | 644,25     |
| 228. | 25231567191110  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d110/100mm | buc | 7,210     | 1 515,00 | 10 923,15  |
| 229. | 25231567191615  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d160/150mm | buc | 1,030     | 2 000,00 | 2 060,00   |
| 230. | 2523156719550   | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d50/50mm   | buc | 43,260    | 600,00   | 25 956,00  |
| 231. | 25231567196350  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm   | buc | 48,410    | 623,00   | 30 159,43  |
| 232. | 25231567197565  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d75/65mm   | buc | 70,040    | 1 000,00 | 70 040,00  |
| 233. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388  | kg  | 164,994   | 2,35     | 387,73     |
| 234. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                   | kg  | 8 527,596 | 2,35     | 20 039,86  |
| 235. | 2652102100713   | Var pasta   | m3  | 0,077     | 2 000,00 | 154,00     |
| 236. | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539  | kg  | 59,809    | 5,00     | 299,04     |
| 237. | 2661126433073   | Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)                                    | buc | 74,000    | 300,00   | 22 200,00  |
| 238. | 26611264330911  | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)   | buc | 10,000    | 250,00   | 2 500,00   |
| 239. | 26611264331     | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)   | buc | 74,000    | 250,00   | 18 500,00  |
| 240. | 26611264331151  | Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)                                | buc | 64,000    | 1 250,00 | 80 000,00  |
| 241. | 26611264331201  | Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)                                | buc | 6,000     | 2 500,00 | 15 000,00  |
| 242. | 266112643315    | Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)                                  | buc | 68,000    | 1 250,00 | 85 000,00  |
| 243. | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)                                  | buc | 7,000     | 1 250,00 | 8 750,00   |
| 244. | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)                                    | buc | 7,000     | 1 333,33 | 9 333,31   |
| 245. | 26611264331523  | Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)                                | buc | 3,000     | 1 250,00 | 3 750,00   |
| 246. | 266112643315231 | Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-1(0,27 m3)                                | buc | 3,000     | 1 250,00 | 3 750,00   |
| 247. | 26611264331524  | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6a (0,20 m3)                                  | buc | 7,000     | 1 200,00 | 8 400,00   |
| 248. | 266112643315455 | Inel de reazem KИ7-3(0,06 m3)   | buc | 10,000    | 300,00   | 3 000,00   |
| 249. | 26611264331561  | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6a (0,265 m3)                                 | buc | 68,000    | 1 200,00 | 81 600,00  |
| 250. | 2661126433159   | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)                                    | buc | 68,000    | 1 200,00 | 81 600,00  |
| 251. | 266112643320    | Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)                                  | buc | 6,000     | 2 500,00 | 15 000,00  |



|      |                     |  |     |        |          |           |
|------|---------------------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 252. | 26611264332010      | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)   | buc | 3,000  | 2 500,00 | 7 500,00  |
| 253. | 26611264332012      | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 3,000  | 2 500,00 | 7 500,00  |
| 254. | 26611264332021      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)    | buc | 9,000  | 2 250,00 | 20 250,00 |
| 255. | 26611264332022<br>1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a (0,29 m3)   | buc | 1,000  | 1 750,00 | 1 750,00  |
| 256. | 26611264332061      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a (0,39 m3)   | buc | 6,000  | 1 750,00 | 10 500,00 |
| 257. | 2661126433209       | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)    | buc | 6,000  | 2 250,00 | 13 500,00 |
| 258. | 26611264332151      | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3) | buc | 4,000  | 1 250,00 | 5 000,00  |
| 259. | 2663102100000       | Beton  | m3  | 3,277  | 1 500,00 | 4 915,50  |
| 260. | 26631021000002      | Beton M200                                       | m3  | 8,100  | 1 500,00 | 12 150,00 |
| 261. | 26631021000003      | Beton C15  | m3  | 39,118 | 1 500,00 | 58 677,00 |
| 262. | 26631021000004      | Beton M200                                       | m3  | 5,265  | 1 500,00 | 7 897,50  |
| 263. | 26631021000005      | Beton B15  | m3  | 12,040 | 1 500,00 | 18 060,00 |
| 264. | 26631021000015      | Beton M150                                       | m3  | 15,916 | 1 500,00 | 23 874,00 |
| 265. | 26631021000015      | Beton B15  | m3  | 0,520  | 1 500,00 | 780,00    |
| 266. | 26631021000026      | Beton marca B20                                  | m3  | 1,414  | 1 500,00 | 2 121,00  |
| 267. | 26631021000029      | Beton marca B7.5                                 | m3  | 1,560  | 1 500,00 | 2 340,00  |
| 268. | 26631021000015      | Beton B15  | m3  | 7,971  | 1 500,00 | 11 956,50 |
| 269. | 2663102100005       | Beton C3.5                                       | m3  | 19,877 | 1 500,00 | 29 815,50 |
| 270. | 26631021000919      | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                    | m3  | 3,375  | 1 500,00 | 5 062,50  |
| 271. | 26631021000933      | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)        | m3  | 3,650  | 1 500,00 | 5 475,00  |
| 272. | 26631021000945      | Beton de ciment clasa B12,5/M150                 | m3  | 25,428 | 1 500,00 | 38 142,00 |
| 273. | 2663102101          | Beton B10  | m3  | 16,249 | 1 500,00 | 24 373,50 |
| 274. | 26631021035         | Beton B3,5                                       | m3  | 1,633  | 1 500,00 | 2 449,50  |
| 275. | 26631021075         | Beton M-100                                      | m3  | 0,458  | 1 500,00 | 687,00    |
| 276. | 26631021076         | Beton M-150                                      | m3  | 0,270  | 1 500,00 | 405,00    |
| 277. | 2664102100001       | Mortar marca...(pt.informatie)                   | m3  | 0,114  | 1 250,00 | 142,50    |
| 278. | 2664102100013       | Mortar asfaltic                                  | t   | 20,580 | 1 250,00 | 25 725,00 |
| 279. | 2664102101126       | Var  | kg  | 14,880 | 5,00     | 74,42     |
| 280. | 2664102101196       | Mortar -ciment M 50                              | m3  | 2,974  | 1 250,00 | 3 717,50  |

|      |                 |  |     |           |          |            |
|------|-----------------|--|-----|-----------|----------|------------|
| 281. | 26661228002851  | Bordura beton pentru trotuare БР100.30.15                              | m   | 298,485   | 125,00   | 37 310,62  |
| 282. | 2666122801      | Placi prefabricate КЦО-1   | buc | 4,040     | 250,00   | 1 010,00   |
| 283. | 2666122803      | Placi prefabricate КЦО-3   | buc | 4,040     | 300,00   | 1 212,00   |
| 284. | 26661228051     | Placi prefabricate fundatie П1   | buc | 1,010     | 3 000,00 | 3 030,00   |
| 285. | 26661228052     | Placi prefabricate fundatie П2   | buc | 1,010     | 3 000,00 | 3 030,00   |
| 286. | 266612280521    | Placi prefabricate fundatie П21  | buc | 3,030     | 3 000,00 | 9 090,00   |
| 287. | 266612280529    | Placi prefabricate fundatie П29  | buc | 2,020     | 3 000,00 | 6 060,00   |
| 288. | 26661228073     | Placi prefabricate КЦ-7-3  | buc | 4,040     | 300,00   | 1 212,00   |
| 289. | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                      | buc | 22,834    | 500,00   | 11 417,00  |
| 290. | 2710602000001   | Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm                                   | kg  | 87,618    | 25,00    | 2 190,45   |
| 291. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                        | kg  | 148,307   | 25,00    | 3 707,68   |
| 292. | 2710602300000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                | kg  | 3 123,175 | 25,00    | 78 079,39  |
| 293. | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm  | kg  | 22,864    | 25,00    | 571,60     |
| 294. | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm  | kg  | 41,117    | 25,00    | 1 027,94   |
| 295. | 27107037003401  | Capac patrat 60*60   | buc | 214,000   | 10,00    | 2 140,00   |
| 296. | 27107037003402  | Sistem de fixare zincat 40*40  | buc | 852,000   | 10,00    | 8 520,00   |
| 297. | 2722103305578   | Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4"                                 | m   | 2,000     | 10,00    | 20,00      |
| 298. | 272210331008200 | Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm                                | m   | 45,800    | 200,00   | 9 160,00   |
| 299. | 272210331250    | Tub de protectie PVC SN8 L=200mm d250mm                                | m   | 5,600     | 350,00   | 1 960,00   |
| 300. | 27321036462501  | Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d-5,0                              | buc | 212,000   | 600,00   | 127 200,00 |
| 301. | 2734113803116   | Sirma neagra moale d = 1 mm  | kg  | 3,661     | 25,00    | 91,53      |
| 302. | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg  | 20,214    | 25,00    | 505,36     |
| 303. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm  | kg  | 6,378     | 25,00    | 159,44     |
| 304. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                   | kg  | 31,917    | 25,00    | 797,93     |
| 305. | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                  | kg  | 0,270     | 25,00    | 6,75       |
| 306. | 2775276309142   | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor                       | kg  | 1 541,120 | 25,00    | 38 528,00  |
| 307. | 277527630971    | Suport sub armaturi in caminele de vizitare                            | kg  | 96,000    | 25,00    | 2 400,00   |
| 308. | 27752763098861  | Confectii metalice   | kg  | 667,420   | 25,00    | 16 685,50  |
| 309. | 27752763098862  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. | kg  | 311,040   | 25,00    | 7 776,00   |

|      |                |  |     |           |          |           |
|------|----------------|--|-----|-----------|----------|-----------|
|      |                | элементы на сейсмичн.)   |     |           |          |           |
| 310. | 27752763098863 | Confectii metalice (cadru plat Cp1)                            | kg  | 210,000   | 25,00    | 5 250,00  |
| 311. | 27752763098864 | Consumul de metale pentru consolidarea<br>caminelor constituie | kg  | 1 010,000 | 25,00    | 25 250,00 |
| 312. | 2775276309890  | Scara  | kg  | 170,800   | 25,00    | 4 270,00  |
| 313. | 28111063020051 | Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2<br>L=2.3 m           | buc | 214,000   | 25,00    | 5 350,00  |
| 314. | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                      | kg  | 1 264,000 | 25,00    | 31 600,00 |
| 315. | 28112363063271 | Scara  | kg  | 68,320    | 25,00    | 1 708,00  |
| 316. | 28301273030011 | Artar  | buc | 94,500    | 100,00   | 9 450,00  |
| 317. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                     | kg  | 10,204    | 50,00    | 510,20    |
| 318. | 2873146311532  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm                                 | kg  | 1,681     | 25,00    | 42,02     |
| 319. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura  | kg  | 12,153    | 45,00    | 546,87    |
| 320. | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-<br>16x240                 | buc | 532,000   | 20,00    | 10 640,00 |
| 321. | 2874115801148  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                              | buc | 16,000    | 6,00     | 96,00     |
| 322. | 2874115817604  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80<br>gr.5.8 S 6220       | buc | 71,200    | 1,70     | 121,04    |
| 323. | 2874115821760  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4.8                            | buc | 64,640    | 15,00    | 969,60    |
| 324. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm                          | buc | 38,265    | 7,90     | 302,30    |
| 325. | 2874115840558  | Piulita hexag. M16   | buc | 64,640    | 2,50     | 161,60    |
| 326. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrute M 10                                    | buc | 38,265    | 1,80     | 68,88     |
| 327. | 2874115842685  | Piulita hexag. M8  | buc | 71,200    | 1,20     | 85,44     |
| 328. | 2874115842760  | Piulita hexag. M12   | buc | 16,000    | 2,00     | 32,00     |
| 329. | 287411730100   | Vana sertar cauciucat din fonta PN10<br>d100mm                 | buc | 17,680    | 1 921,00 | 33 963,28 |
| 330. | 2874117302150  | Vana sertar cauciucat din fonta PN10<br>d50mm                  | buc | 89,440    | 1 010,00 | 90 334,40 |
| 331. | 2874117302165  | Vana sertar cauciucat din fonta PN10<br>d65mm                  | buc | 54,080    | 1 200,00 | 64 896,00 |
| 332. | 287411730280   | Vana sertar cauciucat din fonta PN10<br>d80mm                  | buc | 34,320    | 1 442,00 | 49 489,44 |
| 333. | 28741173060    | Vana sertar cauciucat din fonta PN10<br>d100mm                 | buc | 8,320     | 1 921,00 | 15 982,72 |
| 334. | 2874117306018  | Compensator de montaj PN16 d100mm<br>L1=180                    | buc | 13,520    | 2 500,00 | 33 800,00 |
| 335. | 28741173064    | Vana sertar cauciucat din fonta PN10<br>d80mm                  | buc | 7,280     | 1 442,00 | 10 497,76 |
| 336. | 28741173065    | Vana sertar cauciucat din fonta PN10<br>d65mm                  | buc | 3,120     | 1 200,00 | 3 744,00  |
| 337. | 2874125881227  | Saiba plata M 8  | buc | 71,200    | 0,50     | 35,60     |
|      | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10  | kg  | 0,637     | 50,00    | 31,85     |

|      |                  |  |     |        |          |           |
|------|------------------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 338. |                  |  |     |        |          |           |
| 339. | 2874125881289    | Saibe uzuale, plate M 14                                 | buc | 16,000 | 1,00     | 16,00     |
| 340. | 2874145886943    | Cuie constructii tip A 3 x 60 mm                         | kg  | 2,802  | 30,00    | 84,06     |
| 341. | 2874145893787    | Cuie de constructii                                      | kg  | 10,445 | 30,00    | 313,35    |
| 342. | 28752741108000   | Cot cu picior pentru hidrant                             | buc | 8,080  | 1 000,00 | 8 080,00  |
| 343. | 287527411003650  | Teu fonta cu flanse PN10 d65/50mm                        | buc | 21,000 | 900,00   | 18 900,00 |
| 344. | 287527411003865  | Teu fonta cu flanse PN10 d80/65mm                        | buc | 6,000  | 1 000,00 | 6 000,00  |
| 345. | 287527411005180  | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d100/80mm  | buc | 1,000  | 833,33   | 833,33    |
| 346. | 2875274110104101 | Cruce fonta cu flanse PN10 d100/100mm                    | buc | 3,000  | 1 666,67 | 5 000,01  |
| 347. | 287527411029100  | Cot 90* fonta cu flanse d80mm (100 mm)                   | buc | 2,000  | 750,00   | 1 500,00  |
| 348. | 28752741102980   | Cot 90* fonta cu flanse d80mm                            | buc | 2,000  | 750,00   | 1 500,00  |
| 349. | 28752741103100   | Teu fonta cu flanse PN10 d100/100mm                      | buc | 6,000  | 1 666,67 | 10 000,02 |
| 350. | 28752741103180   | Teu fonta cu flanse PN10 d100/80mm                       | buc | 2,000  | 1 500,00 | 3 000,00  |
| 351. | 2875274110350    | Teu fonta cu flanse PN10 d50/50mm                        | buc | 13,000 | 900,00   | 11 700,00 |
| 352. | 2875274110365    | Teu fonta cu flanse PN10 d65/65mm                        | buc | 5,000  | 900,00   | 4 500,00  |
| 353. | 28752741103850   | Teu fonta cu flanse PN10 d80/50mm                        | buc | 11,000 | 1 250,00 | 13 750,00 |
| 354. | 28752741103880   | Teu fonta cu flanse PN10 d80/80mm                        | buc | 11,000 | 1 200,00 | 13 200,00 |
| 355. | 2875274110465    | Cruce fonta cu flanse PN10 d65/65mm                      | buc | 1,000  | 1 200,00 | 1 200,00  |
| 356. | 28752741104808   | Cruce fonta cu flanse PN10 d80/80mm                      | buc | 2,000  | 1 666,67 | 3 333,34  |
| 357. | 28752741105150   | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d100/50mm  | buc | 8,000  | 700,00   | 5 600,00  |
| 358. | 287527411051510  | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d150/100mm | buc | 1,000  | 1 200,00 | 1 200,00  |
| 359. | 28752741105165   | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d100/65mm  | buc | 1,000  | 833,33   | 833,33    |
| 360. | 28752741105655   | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d65/50mm   | buc | 5,000  | 650,00   | 3 250,00  |
| 361. | 28752741105850   | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50mm   | buc | 7,000  | 650,00   | 4 550,00  |
| 362. | 28752741105865   | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/65mm   | buc | 3,000  | 750,00   | 2 250,00  |
| 363. | 287527411232     | Teu fonta cu flanse d100/100mm                           | buc | 4,000  | 1 666,67 | 6 666,68  |
| 364. | 287527411251     | Teu fonta cu flanse d80/80mm                             | buc | 4,000  | 1 200,00 | 4 800,00  |
| 365. | 287527411252     | Teu fonta cu flanse d65/65mm                             | buc | 1,000  | 900,00   | 900,00    |
| 366. | 287527411290109  | Conducta fonta cu flanse d100mm L=0,9m                   | buc | 2,000  | 500,00   | 1 000,00  |
|      | 28752741129080   | Conducta fonta cu flanse d80mm L=0,3m                    | buc | 2,000  | 350,00   | 700,00    |

|      |                     |   |     |           |            |              |
|------|---------------------|---|-----|-----------|------------|--------------|
| 367. | 3                   |   |     |           |            |              |
| 368. | 28752741129080<br>4 | Conducta fonta cu flanse d80mm L=0,4m   | buc | 1,000     | 350,00     | 350,00       |
| 369. | 28752741245         | Reductie concentrica din fonta cu flanse d150/80mm  | buc | 2,000     | 900,00     | 1 800,00     |
| 370. | 287527412458        | Reductie concentrica din fonta cu flanse d150/100mm   | buc | 1,000     | 1 200,00   | 1 200,00     |
| 371. | 2875274200011       | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125  | buc | 1,020     | 1 000,00   | 1 020,00     |
| 372. | 2875274200012       | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250  | buc | 78,540    | 1 317,00   | 103 437,18   |
| 373. | 28752742053         | Capac din fonta ductila B125  | buc | 10,000    | 1 500,00   | 15 000,00    |
| 374. | 287527422202        | Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza) | set | 2,000     | 650 000,00 | 1 300 000,00 |
| 375. | 287527422203        | Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza) | set | 1,000     | 650 000,00 | 650 000,00   |
| 376. | 28752744001129<br>8 | Flansa sudabila din otel d100mm   | buc | 2,100     | 250,00     | 525,00       |
| 377. | 2875274400129       | Flansa sudabila din otel d80mm  | buc | 1,050     | 220,00     | 231,00       |
| 378. | 28752744001298      | Flansa sudabila din otel d100mm   | buc | 1,050     | 250,00     | 262,50       |
| 379. | 2875274401000       | Flansa plata Pn 6   | buc | 4,000     | 50,00      | 200,00       |
| 380. | 2875276311528       | Scoabe din otel pentru constructii  | kg  | 3,826     | 30,00      | 114,78       |
| 381. | 2913137343724       | Robinet trecere fonta 3/4"  | buc | 2,000     | 75,00      | 150,00       |
| 382. | 305720100           | Filtru Y de retinere impuritati d100mm  | buc | 1,000     | 2 300,00   | 2 300,00     |
| 383. | 30572080            | Filtru Y de retinere impuritati d80mm   | buc | 1,000     | 1 807,08   | 1 807,08     |
| 384. | 4011106202741       | Energie electrica   | kw  | 20,265    | 3,00       | 60,82        |
| 385. | 40231014            | Indicator hidrant de incendiu   | buc | 8,000     | 250,00     | 2 000,00     |
| 386. | 404-23              | Caramida  | buc | 714,000   | 6,00       | 4 284,00     |
| 387. | 408-0200            | Amestec din nisip-pietris   | m3  | 8,000     | 300,00     | 2 400,00     |
| 388. | 408-93              | Nisip   | m3  | 17,000    | 250,00     | 4 250,00     |
| 389. | 4080141             | Nisip natural pentru mortare de constructie   | m3  | 0,004     | 300,00     | 1,20         |
| 390. | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3  | 293,757   | 10,00      | 2 937,57     |
| 391. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane   | m3  | 28,471    | 10,00      | 284,71       |
| 392. | 4100116202820       | Apa potabila  | m3  | 4 653,282 | 10,00      | 46 532,82    |
| 393. | 4100126202818       | Apa   | m3  | 722,554   | 10,00      | 7 225,54     |
| 394. | 440-9062            | Adaosuri din beton armat  | buc | 0,000     | 50,00      | 0,00         |
|      | 446-2011-4          | Sustineri pentru stilpi CB-95   | buc | 2,000     | 1 666,67   | 3 333,34     |

|      |           |   |          |           |           |            |
|------|-----------|---|----------|-----------|-----------|------------|
| 395. |           |   |          |           |           |            |
| 396. | 446-2015  | Sustineri pentru stilpi CB-105                                | buc      | 67,000    | 1 666,67  | 111 666,89 |
| 397. | 446-23001 | Placi de ancorare din beton armat П-3и                        | buc      | 13,000    | 1 500,00  | 19 500,00  |
| 398. | 446-23011 | Placi de ancorare din beton armat П-3и                        | m3       | 21,000    | 1 500,00  | 31 500,00  |
| 399. | 446-24311 | Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric УСО-3А | m3       | 4,000     | 2 000,00  | 8 000,00   |
| 400. | 500-9057  | Caciula de polietilena  | buc      | 0,000     | 50,00     | 0,00       |
| 401. | 5009030   | Flanse  | 10 buc   | 0,695     | 50,00     | 34,75      |
| 402. | 5009031   | Scoabe  | 10 buc   | 5,756     | 50,00     | 287,80     |
| 403. | 5009041   | Dispozitiv de stringere - ramificare                          | 100 buc  | 0,168     | 100,00    | 16,80      |
| 404. | 5009053   | Papuci de cablu din aluminiu                                  | buc      | 36,000    | 5,00      | 180,00     |
| 405. | 5009056   | Capace de izolatie  | 10 buc   | 0,192     | 100,00    | 19,20      |
| 406. | 5009061   | Fisa de izolatie  | buc      | 7,788     | 15,00     | 116,82     |
| 407. | 5009062   | Papuci de cablu   | buc      | 91,600    | 5,00      | 458,00     |
| 408. | 5009070   | Racordari   | 10 buc   | 0,120     | 100,00    | 12,00      |
| 409. | 5009081   | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                    | buc      | 21,000    | 50,00     | 1 050,00   |
| 410. | 5009101   | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,051     | 300,00    | 15,30      |
| 411. | 5009105   | Suportul corpului de iluminat                                 | 10 buc   | 18,760    | 100,00    | 1 876,00   |
| 412. | 5009140   | Fise de conexiune   | 100 buc  | 0,065     | 200,00    | 13,00      |
| 413. | 5009500   | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,564     | 200,00    | 112,80     |
| 414. | 5009619   | Ate de cusut  | kg       | 0,028     | 30,00     | 0,84       |
| 415. | 5009623   | Banda "K226"  | 100 m    | 0,064     | 300,00    | 19,20      |
| 416. | 5009627   | Banda "ФУМ"   | kg       | 0,020     | 100,00    | 2,00       |
| 417. | 502-9075  | Conductori cu izolatie de cauciuc                             | t        | 0,000     | 10 000,00 | 0,00       |
| 418. | 502-9079  | Conductori neizolati  | t        | 0,000     | 10 000,00 | 0,00       |
| 419. | 502-9589  | Conductori AC-70 mm2  | m        | 5 300,000 | 30,00     | 159 000,00 |
| 420. | 5023108   | Motopompa MP-800  | buc      | 1,000     | 15 000,00 | 15 000,00  |
| 421. | 503-801   | Teava din otel D20  | m        | 16,000    | 25,00     | 400,00     |
| 422. | 503-803   | Teava din otel D20  | m        | 8,000     | 25,00     | 200,00     |
| 423. | 503-804   | Teava din otel D40 mm   | m        | 44,000    | 75,00     | 3 300,00   |
|      | 503-90422 | Corpuri de iluminat PKY-01                                    | buc      | 0,000     | 200,00    | 0,00       |

|      |           |   |     |         |            |            |
|------|-----------|---|-----|---------|------------|------------|
| 424. |           |   |     |         |            |            |
| 425. | 503-9969  | Contor electric ZMG310CR 380В   | buc | 2,000   | 6 500,00   | 13 000,00  |
| 426. | 505-1016  | Подстанция КТП-63/10/0,4кВ  | buc | 2,000   | 125 000,00 | 250 000,00 |
| 427. | 505-1018  | Transformator ТМ-63/10/0,4кВ  | buc | 2,000   | 50 000,00  | 100 000,00 |
| 428. | 510-121   | Limitator ОПС1-В-3Р   | buc | 6,000   | 1 000,00   | 6 000,00   |
| 429. | 510-125   | Lampa ДРЛ-125   | buc | 2,000   | 100,00     | 200,00     |
| 430. | 510-126   | Bratară X20   | buc | 8,000   | 50,00      | 400,00     |
| 431. | 510-127   | Bratară X15   | buc | 4,000   | 50,00      | 200,00     |
| 432. | 520-0037  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm   | t   | 0,006   | 25 000,00  | 150,00     |
| 433. | 5220077   | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"   | kg  | 0,410   | 75,00      | 30,75      |
| 434. | 530-0182  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm   | m   | 168,000 | 35,00      | 5 880,00   |
| 435. | 530-201   | Decupla РЛНД1-10/200 + привод   | buc | 2,000   | 4 166,67   | 8 333,34   |
| 436. | 540-260   | Automat ВА47-29 3Р 10А С  | buc | 6,000   | 50,00      | 300,00     |
| 437. | 540-261   | Automat ВА47-29 3Р 20А С  | buc | 2,000   | 50,00      | 100,00     |
| 438. | 540-4001  | Intreruptor ВР32-3Р-20А   | buc | 2,000   | 100,00     | 200,00     |
| 439. | 540-401   | Intreruptor ВН32-2Р-20А   | buc | 2,000   | 100,00     | 200,00     |
| 440. | 540-420   | Intreruptor (сумеречный с фотореле)   | buc | 2,000   | 400,00     | 800,00     |
| 441. | 542-9025  | Lubrifiant "ЗЭС"  | kg  | 5,127   | 50,00      | 256,35     |
| 442. | 5420042   | Propan-butan, amestec tehnic  | kg  | 2,880   | 15,00      | 43,20      |
| 443. | 5429033   | Vaselina tehnica  | kg  | 0,192   | 100,00     | 19,20      |
| 444. | 5440089   | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg  | 1,294   | 150,00     | 194,10     |
| 445. | 551-0455  | Conectoare ovale "СОАС"   | buc | 5,678   | 25,00      | 141,95     |
| 446. | 5556661   | Cap terminal  | buc | 16,000  | 50,00      | 800,00     |
| 447. | 590-2050  | Cablu ВВГ-4x10 mm2  | m   | 6,000   | 75,00      | 450,00     |
| 448. | 590-2052  | Cablu ВВГ-5x10 mm2  | m   | 6,000   | 100,00     | 600,00     |
| 449. | 590-2057  | Cablu АПвзБбШп-3x4 mm2  | m   | 40,000  | 30,00      | 1 200,00   |
| 450. | 590-2057- | Cablu АПвзБбШп-5x6 mm2  | m   | 204,000 | 30,00      | 6 120,00   |
| 451. | 590-4010  | Conductor ПВ-1x1.5 мм2  | buc | 54,000  | 3,00       | 162,00     |
|      | 620-10-   | Dulap ВZUM-TF-01-63   | buc | 2,000   | 3 000,00   | 6 000,00   |

|      |          |                                       |     |        |        |                      |
|------|----------|---------------------------------------|-----|--------|--------|----------------------|
| 452. |          |                                       |     |        |        |                      |
| 453. | 620-1083 | Automat BA47-29 1P 4A B               | buc | 2,000  | 50,00  | 100,00               |
| 454. | 64657    | Furtun metalic D40 mm                 | m   | 12,000 | 33,33  | 399,96               |
| 455. | 8881132  | Изолятор ПС-70Д                       | buc | 26,000 | 100,00 | 2 600,00             |
|      |          | <b>Total materiale de construcții</b> |     |        |        | <b>16 899 938,34</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |                |  |      |           |        |            |
|-----|----------------|--|------|-----------|--------|------------|
| 1.  | 010201         | Remorci de tractor, 2 t  | h-ut | 26,220    | 100,00 | 2 622,00   |
| 2.  | 010410         | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 44,258    | 250,00 | 11 064,50  |
| 3.  | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 18,700    | 300,00 | 5 610,00   |
| 4.  | 021141         | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 16,560    | 300,00 | 4 968,00   |
| 5.  | 030203         | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t  | h-ut | 8,063     | 75,00  | 604,73     |
| 6.  | 030408         | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)   | h-ut | 8,886     | 75,00  | 666,46     |
| 7.  | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut | 3,200     | 200,00 | 640,00     |
| 8.  | 031001         | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m   | h-ut | 26,349    | 200,00 | 5 269,80   |
| 9.  | 031050         | Turle telescopice, 25 m  | h-ut | 166,834   | 150,00 | 25 025,10  |
| 10. | 040202         | Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel   | h-ut | 2,850     | 100,00 | 285,00     |
| 11. | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut | 23,854    | 88,00  | 2 099,15   |
| 12. | 050102         | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min                                | h-ut | 9,590     | 160,00 | 1 534,40   |
| 13. | 091500         | Sapatori de gropi  | h-ut | 5,413     | 200,00 | 1 082,60   |
| 14. | 100602         | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare  | h-ut | 0,440     | 55,00  | 24,20      |
| 15. | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min   | h-ut | 110,825   | 100,00 | 11 082,50  |
| 16. | 160402         | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m   | h-ut | 63,030    | 300,00 | 18 909,00  |
| 17. | 161001         | Automacara, 10 t   | h-ut | 7,520     | 300,00 | 2 256,00   |
| 18. | 2410520006700  | Automacara   | h-ut | 0,356     | 300,00 | 106,80     |
| 19. | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut | 2 027,441 | 50,00  | 101 372,05 |
| 20. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min  | h-ut | 84,178    | 160,00 | 13 468,48  |
| 21. | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                     | h-ut | 1 013,720 | 75,00  | 76 029,00  |
| 22. | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min   | h-ut | 12,760    | 160,00 | 2 041,60   |
| 23. | 2922140006000  | Macara pe pneuri   | h-ut | 9,500     | 300,00 | 2 850,00   |
| 24. | 2922140006702  | Macara de fereastr   | h-ut | 6,600     | 15,00  | 99,00      |
| 25. | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,176     | 15,00  | 2,65       |
| 26. | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 22,219    | 300,00 | 6 665,70   |
| 27. | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile   | h-ut | 200,843   | 75,00  | 15 063,22  |



|     |                |   |      |           |        |            |
|-----|----------------|---|------|-----------|--------|------------|
| 28. | 2940420007679  | Fierastrau mecanic  | h-ut | 1,632     | 50,00  | 81,60      |
| 29. | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune   | h-ut | 2 581,600 | 75,00  | 193 620,00 |
| 30. | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava   | h-ut | 946,880   | 15,00  | 14 203,20  |
| 31. | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l  | h-ut | 0,113     | 200,00 | 22,60      |
| 32. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut | 15,460    | 300,00 | 4 638,00   |
| 33. | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf                                      | h-ut | 12,236    | 200,00 | 2 447,20   |
| 34. | 2952240004010  | Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                         | h-ut | 103,237   | 200,00 | 20 647,40  |
| 35. | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                          | h-ut | 12,236    | 370,00 | 4 527,32   |
| 36. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                           | h-ut | 865,148   | 250,00 | 216 287,00 |
| 37. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                           | h-ut | 146,099   | 250,00 | 36 524,75  |
| 38. | 2952260003540  | Buldozer  | h-ut | 12,862    | 250,00 | 3 215,50   |
| 39. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut | 308,987   | 250,00 | 77 246,75  |
| 40. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut | 65,355    | 250,00 | 16 338,75  |
| 41. | 2952270001813  | Instalatie foraj orizontal dirijat  | h-ut | 58,280    | 350,00 | 20 398,00  |
| 42. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata   | h-ut | 35,552    | 55,00  | 1 955,36   |
| 43. | 2952270003100  | Vibrator de adincime  | h-ut | 22,860    | 39,00  | 891,54     |
| 44. | 2952270003301  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw                              | h-ut | 40,000    | 40,00  | 1 600,00   |
| 45. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min   | h-ut | 123,585   | 50,00  | 6 179,25   |
| 46. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera   | h-ut | 14,300    | 45,00  | 643,50     |
| 47. | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                   | h-ut | 5,713     | 45,00  | 257,07     |
| 48. | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW   | h-ut | 10,548    | 39,00  | 411,37     |
| 49. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                 | h-ut | 2 635,232 | 25,00  | 65 880,81  |
| 50. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l  | h-ut | 2,287     | 25,00  | 57,17      |
| 51. | 2952270004030  | Topitor bitum de 400 l  | h-ut | 16,045    | 25,00  | 401,12     |
| 52. | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                  | h-ut | 1 918,297 | 25,00  | 47 957,42  |
| 53. | 2952270006612  | Troliu cu act. electrica 1 tf   | h-ut | 0,086     | 150,00 | 12,90      |
| 54. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 547,949   | 20,00  | 10 958,98  |
| 55. | 31001          | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m                                     | h-ut | 24,702    | 200,00 | 4 940,40   |
| 56. | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw  | h-ut | 1,600     | 85,00  | 136,00     |
| 57. | 3110320012304  | Grup electrogen mobil de 39 kw  | h-ut | 2 581,600 | 60,00  | 154 896,00 |
| 58. | 330206         | Masini de gaurit electrice  | h-ut | 0,680     | 45,00  | 30,60      |
| 59. | 331451         | Perforatoare electrice  | h-ut | 1,520     | 35,00  | 53,20      |
| 60. | 331481         | Masini pneumatice tip "IIYM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint | h-ut | 9,150     | 100,00 | 915,00     |
| 61. | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)  | h-ut | 946,880   | 300,00 | 284 064,00 |
| 62. | 3410520001373  | Automacara 5 tf   | h-ut | 246,080   | 300,00 | 73 824,00  |
| 63. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 9,400     | 300,00 | 2 820,00   |
| 64. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t   | h-ut | 12,711    | 200,00 | 2 542,20   |
| 65. | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca  | h-ut | 24,130    | 300,00 | 7 239,00   |
| 66. | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca                                       | h-ut | 24,728    | 300,00 | 7 418,40   |
| 67. | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)  | h-ut | 24,329    | 250,00 | 6 082,25   |
| 68. | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)   | h-ut | 1,117     | 250,00 | 279,25     |

|     |                |   |      |           |        |                     |
|-----|----------------|---|------|-----------|--------|---------------------|
| 69. | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 m3                      | h-ut | 20,340    | 350,00 | 7 119,00            |
| 70. | 34105400000006 | Autobasculanta-5t                                     | h-ut | 263,540   | 166,67 | 43 924,21           |
| 71. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire         | h-ut | 1 458,971 | 60,00  | 87 538,26           |
| 72. | 350451         | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,160     | 200,00 | 232,00              |
| 73. | 400001         | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                 | h-ut | 33,276    | 200,00 | 6 655,20            |
| 74. | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                 | h-ut | 4,790     | 200,00 | 958,00              |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                   |      |           |        | <b>1 750 513,47</b> |

|       |      |               |
|-------|------|---------------|
| Total | lei  | 23 977 157,88 |
| TVA   | 20 % | 4 795 431,58  |

**Total deviz:**

**28 772 589,46**

Intocmit

SC "Montex-Gaz" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)