

**Реконструкция учебного
корпуса "Г" теоретического
лица с.Дезгинжа под филиал
детского сада "Колосок"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Реконструкция учебного корпуса

Valoarea de deviz 1 149 601,21 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы 1.1. Крыльцо главного входа и служебного				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних стенах) Отбивка старых скол бетона, раствора со ступеней, площадки и стенок	m2	23,7500	11,070 10,395	262,913 246,881
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	23,7500	50,875 26,950	1 208,282 640,063
3	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Покрытие полов главного входа (ступени, площадки)из керамических плиток на клее	m2	23,7500	169,564 42,350	4 027,146 1 005,812

		(сухая смесь) для наружных работ) Облицовка главного входа с пандусом (ступени, площадка, торцы) *дизайн согласовать с заказчиком, поверхность плитки шероховатая)				
4	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Установка противогололедных прорезиновых планок на шурупах-саморезах)	m	18,0000	16,995 10,010	305,910 180,180
5	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Металлические готовые ограждения: из стального профиля или кованые, на лестницах или балконах, включая поручни) Поручни готовые из проф.трубы,	kg	61,7400	63,224 12,705	3 903,450 784,407
6	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2	8,4000	50,730 43,120	426,132 362,208
		<i>Total</i>	Lei			10 133,833
		Total Крыльцо главного входа и служебного Inclusiv salariu				10 133,833 3 219,551
		1.2. Тамбур главного входа и служебного				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Тамбур главного входа и служебного Inclusiv salariu				0,000
		1.3. Полы				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей полов	m2	9,3800	4,455 1,155	41,788 10,834

		"Бетоноконтат")				
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)-во всех помещениях	m2	9,3800	50,876 26,950	477,213 252,791
9	CG17D1	Облицовка пола керамической плиткой на клею, площадью: равной или до 16 м2 Облицовка по готовым бетонным полам *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком Коэффициент к трудозатратам=0,60	m2	9,3800	192,285 66,990	1 803,633 628,366
10	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	10,4000	54,739 38,500	569,283 400,400
		<i>Total</i>	Lei			2 891,917
		Total Полы Inclusiv salariu				2 891,917 1 292,391
		1.4. Потолки				
11	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	9,3800	151,880 68,800	1 424,632 645,341
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,3800	3,105 1,155	29,125 10,834

		(Грунтовка поверхностей потолков - грунтовка "Supraton")				
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	9,3800	14,314 7,700	134,263 72,226
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	9,3800	75,469 58,905	707,895 552,529
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - грунтовка "Supraton")	m2	9,3800	3,105 1,155	29,125 10,834
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	9,3800	24,991 21,175	234,412 198,621
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - грунтовка "Supraton")	m2	9,3800	3,105 1,155	29,125 10,834
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя,	m2	9,3800	31,606 21,175	296,464 198,621

		вручную)-Окраска плоских потолков				
		<i>Total</i>	Lei			2 885,041
		Total Потолки Inclusiv salariu				2 885,041 1 699,840
		1.5. Стены				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних стенах)	m2	37,9800	11,070 10,395	420,439 394,802
20	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2	37,9800	4,455 1,155	169,201 43,867
21	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-*штукатурка по маячкам	m2	37,9800	144,309 88,550	5 480,862 3 363,129
22	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) Добавление 2 см. к толщ.штукатурки Коэффициент к трудозатратам=4,00	m2	37,9800	42,891 20,020	1 629,019 760,360

		Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,0				
23	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2	37,9800	4,455 1,155	169,201 43,867
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	37,9800	63,516 46,970	2 412,337 1 783,921
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - грунтовка "Supraton")	m2	37,9800	3,105 1,155	117,928 43,867
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	37,9800	24,991 21,175	949,145 804,227
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - грунтовка "Supraton")	m2	37,9800	3,105 1,155	117,928 43,867
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	37,9800	31,606 21,175	1 200,396 804,226
29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)*Цвет согласовать с заказчиком	kg	0,3800	82,255 2,695	31,257 1,024

		<i>Total</i>	Lei			12 697,713
		Total Стены Inclusiv salariu				12 697,713 8 087,157
		1.6. Откосы				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних откосах)	m2	2,0000	11,070 10,395	22,140 20,790
31	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2	2,0000	4,455 1,155	8,910 2,310
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	2,0000	83,799 65,450	167,599 130,900
33	CN53A	Грунтовка поверхностей откосов - "Бетоноконтакт"	m2	2,0000	4,455 1,155	8,910 2,310
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,0000	63,516 46,970	127,032 93,940
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - грунтовка "Supraton")	m2	2,0000	3,105 1,155	6,210 2,310
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность толщиной 1,0 мм)	m2	2,0000	24,991 21,175	49,981 42,350

37	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголочки) для окон или дверей из алюминия)	m	81,6700	7,550 3,850	616,609 314,430
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - грунтовка "Supraton")	m2	2,0000	3,105 1,155	6,210 2,310
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,0000	31,606 21,175	63,212 42,350
		<i>Total</i>	Lei			1 076,813
		Total Откосы Inclusiv salariu				1 076,813 654,000
		1.7. Дверные и оконные проемы				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. оконные блоки) 0,7x2,0 - 1шт.	m2	1,4000	16,170 16,170	22,638 22,638
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. дверные блоки) 1,7x3,1 - 4шт, 1,15x2,8 - 2шт	m2	27,5200	16,170 16,170	444,998 444,998
42	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна 5-и камерные из мет.пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 0,7x2,1м -1шт *Предусмотреть секции окон с 2-м открыванием включая антимоскитную сетку	m2	1,4000	1 047,775 28,105	1 466,885 39,347

43	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей, площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Дверь с фрамугой 1,7х3,1м - 4шт. 1,15х2,8м - 2шт.	m2	27,5200	1 181,641 35,035	32 518,761 964,163
44	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы шириной 35см)	m	0,8000	137,338 13,860	109,870 11,088
45	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) Новые перегородки из металлопласта в помещении общего зала для устройства тамбура служебного входа,	m2	6,5000	906,680 26,950	5 893,420 175,175
		<i>Total</i>	Lei			40 456,572
		Total Дверные и оконные проемы				40 456,572
		Inclusiv salariu				1 657,409
		1.8. Санитарный узел для детской группы и взрослых				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Санитарный узел для детской группы и взрослых				0,000
		Inclusiv salariu				
		1.9. Полы				

46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	18,7600	61,675 61,600	1 157,023 1 155,616
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей полов "Бетоноконттакт")	m2	18,7600	4,455 1,155	83,576 21,668
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,7600	50,875 26,950	954,411 505,582
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей полов "Бетоноконттакт")	m2	18,7600	4,455 1,155	83,576 21,668
50	CG17D1	Облицовка пола керамической плиткой на клею, площадью: равной или до 16 м2 Облицовка по готовым бетонным полам *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком Коэффициент к трудозатратам=0,60	m2	18,7600	192,285 66,990	3 607,267 1 256,733
		<i>Total</i>	Lei			5 885,853
		Total Палы Inclusiv salariu				5 885,853 2 961,267
		1.10. Потолки				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков "Бетоноконттакт") *с учётом поверхности короба	m2	12,6800	3,105 1,155	39,371 14,645
52	RpCJ14A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm	m2	9,3800	73,216 60,830	686,769 570,585

		grosime) (Ремонт внутренней затертой штукатурки потолков, сводов, арок и куполов из кирпича или монолитного или сборного железобетона, цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и известково-цементным раствором марким 25-Т для намета и наружного слоя (толщ.1.5 см))-50% поверхности				
53	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) Увеличение толщ.штукатурки до 3см. Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,0	m2	9,3800	35,621 18,480	334,126 173,343
54	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м) Устройство короба для сущ. вент.каналов	m2	6,0000	151,880 68,799	911,277 412,797
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей короба - грунтовка "Supraton")	m2	6,0000	3,105 1,155	18,630 6,930
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных	m2	6,0000	14,314 7,700	85,882 46,200

		элементов из b.c.a., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	6,0000	75,469 58,905	452,811 353,430
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	6,0000	24,991 21,175	149,944 127,050
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-Окраска плоских потолков	m2	6,0000	31,606 21,175	189,636 127,050
60	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из пластиковой вагонки, с сборкой каркаса из металлических профилей)	m2	18,7600	214,897 88,550	4 031,462 1 661,198
		<i>Total</i>	Lei			6 899,908
		Total Потолки Inclusiv salariu				6 899,908 3 493,228
		1.11. Стены				
61	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см) Разборка перегородки в С/У	m2	4,8300	51,120 50,820	246,910 245,461

		персонала				
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	34,6600	61,675 61,600	2 137,655 2 135,056
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних стенах)	m2	69,3200	11,070 10,395	767,372 720,581
64	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2	69,3200	4,455 1,155	308,821 80,065
65	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-*штукатурка по маячкам	m2	69,3200	144,309 88,550	10 003,494 6 138,286
66	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) Добавление 2 см. к толщ.штукатурки Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00	m2	69,3200	42,892 20,020	2 973,292 1 387,786

		Коэффициент к машинам=4,0				
67	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2	69,3200	4,455 1,155	308,821 80,065
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2	69,3200	184,284 63,525	12 774,569 4 403,553
		<i>Total</i>	Lei			29 520,934
		Total Стены Inclusiv salariu				29 520,934 15 190,853
		1.12. Откосы				
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних откосах)	m2	5,5800	11,070 10,395	61,771 58,004
70	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2	5,5800	4,455 1,155	24,859 6,445
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	5,5800	83,799 65,450	467,601 365,211
72	CN53A	Грунтовка поверхностей откосов - "Бетоноконтакт"	m2	5,5800	4,455 1,155	24,859 6,445
73	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	5,5800	184,284 63,525	1 028,305 354,470

		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком				
		<i>Total</i>	Lei			1 607,395
		Total Откосы Inclusiv salariu				1 607,395 790,575
		1.13. Дверные и оконные проемы				
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. дверных блоков с фрамугой) 0,8x2,6м -1 шт, 0,8x2,1м -1 шт.	m2	3,7600	16,170 16,170	60,800 60,800
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. оконные блоки) 0,8x0,8м - 4шт.	m2	6,4000	16,170 16,170	103,488 103,488
76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна 5-и камерные из мет.пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 0,8x0,8м -4шт *Предусмотреть секции окон с 2-м открыванием включая антимоскитную сетку	m2	6,4000	1 047,775 28,105	6 705,760 179,872
77	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей, площадью до 7 м2	m2	3,7600	1 181,641 35,035	4 442,971 131,732

		включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Дверь с фрамугой 0,8x2,6м. - 1шт. и дверь без фрамуги 0,8x2,1м. - 1шт				
78	СК26А	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)	m	1,8000	96,538 13,860	173,768 24,948
		<i>Total</i>	Lei			11 486,787
		Total Дверные и оконные проемы Inclusiv salariu				11 486,787 500,840
		1.14. Водопровод наружный				
79	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) - Разработка грунта под траншеею для водопровода L=60м. 0,3(b)x1,0(h)м.	m3	18,0000	50,820 50,820	914,760 914,760
80	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)-	m3	5,4000	246,115 44,275	1 329,021 239,085

		*Песчанное основание для укладки водопровода в земле, засыпка снизу 10см. и сверху трубы 20см. 60x0,3x0,3м.				
81	AcA12B	Montarea în pamint a tevilor din polietilena de presiune, de înalta densitate, destinate alimentarilor cu apă, asamblate prin metoda de sudare manuală, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, având diametrul de 32 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 32 мм)	m	60,0000	119,505 27,335	7 170,318 1 640,100
82	TsA02E	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) -Обратная засыпка траншеи Коэффициент к трудозатратам=0,50	m3	12,6000	25,410 25,410	320,166 320,166
		<i>Total</i>	Lei			9 734,265
		Total Водопровод наружный Inclusiv salariu				9 734,265 3 114,111
		1.15. Водопровод (холодное и горячее водоснабжение)				
83	RpCU05G	Executarea ștrăpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов	buc	3,0000	44,275 44,275	132,825 132,825

		или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см) Сверление отверстий до толщ. 50см. d40мм				
84	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм) ППР труба d25мм, для горячей и холодной воды	m	34,0000	66,834 24,255	2 272,339 824,670
85	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Кран полуоборотный d 25мм.	buc	3,0000	80,570 11,550	241,710 34,650
86	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Кран полуоборотный d 15мм.	buc	10,0000	62,300 11,550	623,000 115,500
87	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник "Тюльпан" полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) Умывальники для детей и 1шт для взрослых	buc	6,0000	674,032 73,150	4 044,192 438,900

88	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л с обвязкой) Монтаж бойлера на 100л ранее демонтированного без ст-ти	buc	1,0000	259,110 164,010	259,110 164,010
89	SE44A	Монтаж Электроводонагревателя, бойлер - объемом 50 л и весом до 44 кг	buc	1,0000	158,452 110,495	158,452 110,495
		<i>Total</i>	Lei			7 731,628
		Total Водопровод (холодное и горячее водоснабжение) Inclusiv salariu				7 731,628 1 821,050
		1.16. Вентиляция				
90	VC01Апри м	Монтаж бытового вентилятора d100 в комплекте с решёткой с регулирующимися заслонками, колено d100 *ресурсы включены в норму Material marunt si de montaj=1,00	buc	2,0000	1 564,999 649,880	3 129,999 1 299,760
91	VB09Апри м	Готовая вентиляционная рамка с фиксированными жалюзями, монтируемая на стену в отверстие ВК	buc	2,0000	259,610 76,230	519,220 152,460
		<i>Total</i>	Lei			3 649,219
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				3 649,219 1 452,220
		1.17. Канализация				
92	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Снятие турецкого чугунного унитаза, полностью укомплектованного) Демонтаж старых разбитых сан.тех. приборов	buc	4,0000	71,225 71,225	284,900 284,900
93	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных,	m	6,5000	30,415 30,415	197,697 197,697

		диаметр 100 мм)				
94	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m	18,0000	24,640 24,640	443,520 443,520
95	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	6,5000	52,360 12,320	340,340 80,080
96	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)- Отвод ПЕ 100, 90 град.	buc	5,0000	24,120 10,780	120,600 53,900
97	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)-) Тройник ПЕ 100x100x50	buc	3,0000	28,120 10,780	84,360 32,340
98	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind	buc	5,0000	1 113,875 180,950	5 569,375 904,750

		sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S)- Установка детских унитазов				
99	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S)- Установка взрослых унитазов	buc	1,0000	1 485,050 180,950	1 485,050 180,950
100	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	9,0000	30,769 9,625	276,921 86,625
101	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-Угол ПЕ 50	buc	4,0000	15,146 8,470	60,584 33,880
102	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)	buc	2,0000	24,146 8,470	48,292 16,940

		(колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-) Переход ПЕ 50x100 "бутылка"				
103	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-) Тройник 50x50x50	buc	1,0000	17,146 8,470	17,146 8,470
		<i>Total</i>	Lei			8 928,785
		Total Канализация Inclusiv salariu				8 928,785 2 324,052
		1.18. Канализация наружная				
104	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под канализационную трубу d 110мм. (5,0x0,4x1,0 (h) м)	m3	2,0000	50,820 50,820	101,640 101,640
105	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка местного песка,	m3	0,6000	285,445 44,275	171,267 26,565

		выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную) *Песчаное основание для укладки трубопровода в земле, засыпка снизу 10см. и сверху трубы 20см. 5x0,4x0,3м.				
106	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	5,0000	52,360 12,320	261,800 61,600
107	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Обратная засыпка траншеи к-т=0,5	m3	1,4000	25,410 25,410	35,574 35,574
		Total	Lei			570,281
		Total Канализация наружная Inclusiv salariu				570,281 225,379
		1.19. Колодец Ф1,0м на 1кольцо				
108	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte	m3	3,7700	50,820 50,820	191,591 191,591

		coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под колодец				
109	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)- Щебёночная подготовка t=10см.	m3	0,3100	440,716 38,116	136,622 11,816
110	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...)-- бетонирование днища толщ. 10см.	m3	0,3100	975,497 198,274	302,404 61,465
111	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) Монтаж 1 сборного ж/б кольца d 1,0 м. с устройством бетонного основания для смотрового колодца	m3	0,7900	1 372,929 533,995	1 084,614 421,856
112	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu	buc	1,0000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000

		norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)				
113	TsH190A	Astuparea manuala a gropilor existente, teren usor (Засыпка ям землей после выкапывания, на легкой почве)-Коэффициент к трудозатратам=5,00	m3	2,9900	98,175 98,175	293,543 293,543
		<i>Total</i>	Lei			5 008,774
		Total Колодец Ф1,0м на 1кольцо Inclusiv salariu				5 008,774 980,271
		1.20. Общий зал (игровая зона и зона для занятий)				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Общий зал (игровая зона и зона для занятий) Inclusiv salariu				0,000
		1.21. Полы				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей полов "Бетоноконтакт")	m2	119,6300	4,455 1,155	532,952 138,173
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) -во всех помещениях	m2	119,6300	50,875 26,950	6 086,182 3 224,028
116	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината класса 32 (AC4) (износостойкого) "насухо" с прокладкой синтетической	m2	119,6300	207,089 50,050	24 774,114 5 987,481

		подложки на существующую основу, включая пластиковые плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)				
117	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m	41,6400	32,636 23,100	1 358,947 961,884
		<i>Total</i>	Lei			32 752,195
		Total Полы Inclusiv salariu				32 752,195 10 311,566
		1.22. Потолки				
118	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	119,6300	151,880 68,799	18 169,392 8 230,484
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - грунтовка "Supraton")	m2	119,6300	3,105 1,155	371,451 138,173
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	119,6300	14,314 7,700	1 712,355 921,151
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	119,6300	75,468 58,905	9 028,296 7 046,805

		tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - грунтовка "Supraton")	m2	119,6300	3,105 1,155	371,451 138,173
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	119,6300	24,991 21,175	2 989,630 2 533,165
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - грунтовка "Supraton")	m2	119,6300	3,105 1,155	371,451 138,173
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-Окраска плоских потолков	m2	119,6300	31,606 21,175	3 781,025 2 533,165
		<i>Total</i>	Lei			36 795,051
		Total Потолки Inclusiv salariu				36 795,051 21 679,289
		1.23. Стены				
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних стенах)	m2	101,2200	11,070 10,395	1 120,505 1 052,181
127	CN53A	Грунтовка поверхностей стен -	m2	101,2200	4,455	450,935

		"Бетоноконттакт"			1,155	116,909
128	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-*штукатурка по маячкам	m2	101,2200	144,309 88,550	14 606,951 8 963,031
129	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) Добавление 2 см. к толщ.штукатурки Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,0	m2	101,2200	42,892 20,020	4 341,547 2 026,424
130	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконттакт"	m2	101,2200	4,455 1,155	450,935 116,909
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	101,2200	63,516 46,970	6 429,090 4 754,303

132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - грунтовка "Supraton")	m2	101,2200	3,105 1,155	314,288 116,909
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	101,2200	24,991 21,175	2 529,553 2 143,334
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - грунтовка "Supraton")	m2	101,2200	3,105 1,155	314,288 116,909
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	101,2200	31,606 21,175	3 199,159 2 143,334
136	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)*Цвет согласовать с заказчиком	kg	1,0200	82,255 2,695	83,900 2,749
		<i>Total</i>	Lei			33 841,151
		Total Стены Inclusiv salariu				33 841,151 21 552,992
		1.24. Откосы				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних откосах)	m2	10,5300	11,070 10,395	116,567 109,460
138	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2	10,5300	4,455 1,155	46,910 12,162
139	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	10,5300	83,799 65,450	882,407 689,188

		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
140	CN53A	Грунтовка поверхностей откосов - "Бетоноконтакт"	m2	10,5300	4,455 1,155	46,910 12,162
141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	10,5300	63,516 46,970	668,824 494,594
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - грунтовка "Supraton")	m2	10,5300	3,105 1,155	32,695 12,162
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	10,5300	24,991 21,175	263,150 222,972
144	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголочки) на откосы из алюминия)	m	77,4500	7,550 3,850	584,747 298,182
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - грунтовка "Supraton")	m2	10,5300	3,105 1,155	32,695 12,162
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми	m2	10,5300	31,606 21,175	332,812 222,973

		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			3 007,717
		Total Откосы Inclusiv salariu				3 007,717 2 086,017
		1.25. Дверные и оконные проемы				
147	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. оконные блоки) 1,85x2,0м - 6шт.	m2	22,2000	16,170 16,170	358,974 358,974
148	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна 5-и камерные из мет.пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 1,85x2,0м - 6шт. *Предусмотреть секции окон с 2-м открыванием включая антимоскитную сетку	m2	22,2000	1 047,775 28,105	23 260,605 623,931
149	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей, площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) 1,2x2,6м -1 шт.	m2	3,1200	1 181,641 35,035	3 686,720 109,309
150	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы шириной 35см)	m	11,7000	137,338 13,860	1 606,850 162,162

151	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)	m	11,7000	101,460 15,400	1 187,082 180,180
152	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) *Новые перегородки из металлопласта в лестничном проёме	m2	4,5800	906,680 26,950	4 152,593 123,430
		<i>Total</i>	Lei			34 252,824
		Total Дверные и оконные проемы Inclusiv salariu				34 252,824 1 557,986
		1.26. Помещение спальных комнат (2шт), актовый зал, столовая и раздевалка				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Помещение спальных комнат (2шт), актовый зал, столовая и раздевалка Inclusiv salariu				0,000
		1.27. Полы				
153	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	244,7400	9,335 8,855	2 284,647 2 167,172
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) -во всех помещениях	m2	244,7400	50,875 26,950	12 451,151 6 595,743
155	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	237,0400	207,089	49 088,493

		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината класса 32 (AC4) (износостойкого) "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая пластиковые плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)			50,050	11 863,852
156	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m	147,1800	21,086 11,550	3 103,396 1 699,929
157	CG17D1	Облицовка пола возле мойки в раздаточной керамической плиткой на клею, площадью: более 16 м2 *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком Коэффициент к трудозатратам=0,60	m2	7,7000	192,285 66,990	1 480,594 515,823
		<i>Total</i>	Lei			68 408,281
		Total Полы Inclusiv salariu				68 408,281 22 842,519
		1.28. Потолки				
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков "Бетоноконтакт") 20%от общей поверхности	m2	48,5000	3,105 1,155	150,593 56,018
159	RpCJ14A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime) (Ремонт внутренней	m2	48,5000	73,220 60,830	3 551,169 2 950,255

		затертой штукатурки потолков, сводов, арок и куполов из кирпича или монолитного или сборного железобетона, цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и известково-цементным раствором марким 25-Т для намета и наружного слоя (толщ.1.5 см))-20% поверхности				
160	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) Увеличение толщ.штукатурки до 3см. Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2	48,5000	35,625 18,480	1 727,812 896,280
161	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	242,4900	151,880 68,799	36 829,355 16 683,190
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолка - грунтовка "Supraton")	m2	242,4900	3,105 1,155	752,931 280,076
163	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	242,4900	14,314 7,700	3 470,940 1 867,173

164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	242,4900	75,469 58,905	18 300,357 14 283,873
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолка - грунтовка "Supraton")	m2	242,4900	3,105 1,155	752,931 280,076
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	242,4900	24,991 21,175	6 059,981 5 134,726
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолка - грунтовка "Supraton")	m2	242,4900	3,105 1,155	752,931 280,076
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-Окраска плоских потолков	m2	242,4900	31,606 21,175	7 664,139 5 134,726
		<i>Total</i>	Lei			80 013,139
		Total Потолки Inclusiv salariu				80 013,139 47 846,469
		1.29. Стены				
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних стенах)	m2	386,0700	11,070 10,395	4 273,794 4 013,197

170	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Простая кладка частей дверного проёма из фортана) Заложить дверные проёмы в спальнях помещениях (0,55x0,45x2,6м. -2 шт.) и оконные проёмы в раздевалке группы 1 (5,55x1,15x0,45м - 2шт) в 1 фортан)	m3	7,0600	751,959 143,220	5 308,833 1 011,133
171	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2	401,7000	4,455 1,155	1 789,574 463,964
172	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-*штукатурка по маячкам	m2	401,7000	144,309 88,550	57 968,926 35 570,535
173	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2	401,7000	4,455 1,155	1 789,574 463,964
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	392,2500	63,516 46,970	24 914,152 18 423,983

175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - грунтовка "Supraton")	m2	392,2500	3,105 1,155	1 217,937 453,049
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	392,2500	24,991 21,175	9 802,578 8 305,894
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - грунтовка "Supraton")	m2	392,2500	3,105 1,155	1 217,937 453,049
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	392,2500	31,606 21,175	12 397,454 8 305,894
179	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)*Цвет согласовать с заказчиком	kg	3,9300	82,255 2,695	323,262 10,591
180	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен "фартук" перед мойкой в раздаточной керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2	9,4500	184,284 63,525	1 741,485 600,311
		Total	Lei			122 745,506
		Total Стены				122 745,506

		Inclusiv salariu				78 075,564
		1.30. Откосы				
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних откосах)	m2	43,7400	11,070 10,395	484,202 454,678
182	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2	43,7400	4,455 1,155	194,862 50,520
183	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	43,7400	83,800 65,450	3 665,391 2 862,783
184	CN53A	Грунтовка поверхностей откосов - "Бетоноконтакт"	m2	43,7400	4,455 1,155	194,862 50,520
185	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	43,7400	63,516 46,970	2 778,192 2 054,468
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - грунтовка "Supraton")	m2	43,7400	3,105 1,155	135,813 50,520
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	43,7400	24,991 21,175	1 093,090 926,194
188	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники	m	94,5500	7,550	713,853

		(уголочки) на откосы из алюминия)			3,850	364,018
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - грунтовка "Supraton")	m2	43,7400	3,105 1,155	135,813 50,520
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	43,7400	31,606 21,175	1 382,446 926,194
		<i>Total</i>	Lei			10 778,524
		Total Откосы Inclusiv salariu				10 778,524 7 790,415
		1.31. Дверные и оконные проемы				
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. оконные блоки) 5,55x1,15м - 2шт, 3,55x2,0м - 2шт, 1,85x2,0м - 12шт.	m2	71,3700	16,170 16,170	1 154,052 1 154,052
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. дверные блоки) 1,75x2,6м -1шт, 2,0x2,6м -2шт, 1,1x2,6м -2шт.	m2	20,6700	16,170 16,170	334,234 334,234
193	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна 5-и камерные из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) 3,55x2,0м -2шт, 1,85x2,0м - 12шт.*Предусмотреть секции окон с 2-м открыванием включая антимоскитную сетку	m2	58,6000	1 017,631 21,560	59 633,177 1 263,416
194	CK25D	Usi confectionate din profiluri din	m2	20,6700	1 181,641	24 424,520

		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей, площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Двери с фрамугами, 1,75x2,6м -1шт, 2,0x2,6м -2шт, 1,1x2,6м -2шт..			35,035	724,174
195	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы шириной 35см)	m	30,7000	137,338 13,860	4 216,264 425,502
196	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)	m	30,7000	101,460 15,400	3 114,822 472,780
		<i>Total</i>	Lei			92 877,069
		Total Дверные и оконные проемы Inclusiv salariu				92 877,069 4 374,158
		1.32. Водопровод для раздаточной				
197	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20)	m	20,0000	59,694 24,255	1 193,870 485,100
198	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед	buc	1,0000	72,345 13,475	72,345 13,475

		сантехприборами, диаметр 3/4") Вентиль бронз. 20				
199	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Кран полуоборотный d 15мм.	buc	2,0000	62,300 11,550	124,600 23,100
200	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам) *дезинфекция, мойка, сполоскание	buc	3,0000	840,995 59,675	2 522,985 179,025
201	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,0000	383,525 63,525	383,525 63,525
202	SE44A	Монтаж Электроводонагревателя, бойлер - объемом 50 л и весом до 44 кг	buc	1,0000	158,452 110,495	158,452 110,495
		<i>Total</i>	Lei			4 455,777
		Total Водопровод для раздаточной Inclusiv salariu				4 455,777 874,720
		1.33. Канализация для раздаточной				

203	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)- Отвод ПЕ 100, 90 град.	buc	1,0000	24,120 10,780	24,120 10,780
204	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)-) Тройник ПЕ 100x100x50	buc	1,0000	28,120 10,780	28,120 10,780
205	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	26,0000	30,769 9,625	799,994 250,250
206	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)- Угол ПЕ 50	buc	4,0000	15,146 8,470	60,584 33,880
207	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	24,146 8,470	24,146 8,470

		(Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-) Переход ПЕ 50х100 "бутылка"				
		<i>Total</i>	Lei			936,964
		Total Канализация для раздаточной Inclusiv salariu				936,964 314,160
		1.34. Канализация наружная				
208	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под канализационную трубу d 110мм. (5,0х0,4х1,0 (h) м)	m3	2,0000	50,820 50,820	101,640 101,640
209	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка местного песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную) *Песчаное основание для укладки трубопровода в земле, засыпка снизу 10см. и сверху трубы 20см. 5х0,4х0,3м.	m3	0,6000	285,445 44,275	171,267 26,565
210	SB08E	Teava din material plastic pentru	m	5,0000	52,360	261,800

		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)			12,320	61,600
211	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Обратная засыпка траншеи	m3	1,4000	25,410 25,410	35,574 35,574
		<i>Total</i>	Lei			570,281
		Total Канализация наружная Inclusiv salariu				570,281 225,379
		1.35. Колодец Ф1,0м на 1кольцо				
212	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной <	m3	3,7700	50,820 50,820	191,591 191,591

		1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под колодец				
213	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)- Щебёночная подготовка t=10см.	m3	0,3100	440,716 38,116	136,622 11,816
214	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...)-- бетонирование днища толщ. 10см.	m3	0,3100	975,497 198,274	302,404 61,465
215	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) Монтаж 1 сборного ж/б кольца d 1,0 м. с устройством бетонного основания для смотрового колодца	m3	0,7900	1 372,929 533,995	1 084,614 421,856
216	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc	1,0000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
217	TsH190A	Astuparea manuala a gropilor	m3	2,9900	98,175	293,543

		existente, teren usor (Засыпка ям земель после выкапывания, на легкой почве)-Коэффициент к трудозатратам=5,00			98,175	293,543
		<i>Total</i>	Lei			5 008,774
		Total Колодец Ф1,0м на 1кольцо Inclusiv salariu				5 008,774 980,271
		1.36. Отопление				
218	RpIC19C	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 11/2"-2") Разбрка труб отопления d50мм.	m	113,0000	22,573 16,170	2 550,749 1 827,210
219	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов) Снятие батарей отопления	buc	25,0000	4,620 4,620	115,500 115,500
220	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2	25,0000	3,080 3,080	77,000 77,000
221	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer (Обычная окраска оборудования: масляной краской радиаторов центрального отопления)	m2	50,0000	39,836 27,720	1 991,800 1 386,000
222	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы) Обратный монтаж ранее снятых радиаторов 25 шт.	m2	25,0000	15,991 15,400	399,787 385,000

223	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	100,0000	20,675 5,775	2 067,500 577,500
224	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм)	m	120,0000	86,200 19,250	10 344,000 2 310,000
225	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)-) Трубы отопления Stabi PN20 d20мм.	m	25,0000	40,390 11,550	1 009,750 288,750
226	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")-Кран угловой подачи и обратки 20 мм	buc	50,0000	75,230 6,930	3 761,500 346,500
227	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	8,0000	27,710 14,630	221,680 117,040

		(Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)-Отвод 90 d50мм				
228	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)-Тройник 50x50x20мм	buc	50,0000	29,710 14,630	1 485,500 731,500
229	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)-Отвод 90 град. d 20мм	buc	50,0000	11,125 5,775	556,250 288,750
230	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)-Фитинги, муфты, прогоны. резьбы d 20мм	buc	50,0000	14,125 5,775	706,250 288,750
231	ID04Апри м	Кран "маевского"	buc	25,0000	31,174	779,350

					5,775	144,375
232	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)-) Переход (американка) d20мм	buc	50,0000	29,125 5,775	1 456,250 288,750
233	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)- Переход (американка) d50мм	buc	2,0000	104,710 14,630	209,420 29,260
		<i>Total</i>	Lei			27 732,286
		Total Отопление Inclusiv salariu				27 732,286 9 201,885
		1.37. Отмостка				
234	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) Разборка отмостки в местах сильной деформации сущ.старой отмостки ср.толщ. 0,15м 1/4 от всей длины	m3	4,6900	153,345 131,670	719,189 617,533
235	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (Разработка грунта вручную в	m3	3,7500	86,625 86,625	324,844 324,844

		стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, твердый грунт)				
236	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	6,2500	440,715 38,115	2 754,469 238,219
237	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	25,0000	68,925 46,200	1 723,125 1 155,000
238	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка армирующей сварной сетки ВР-1 100х100х3, при бетонировании отмостки)	m2	125,0000	13,783 1,155	1 722,874 144,374
239	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/ B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) толщина 100 мм. *уклон отмостки от стены 3 градуса.	m3	12,5000	959,940 177,100	11 999,252 2 213,750
		Total	Lei			19 243,753
		Total Отмостка Inclusiv salariu				19 243,753 4 693,720
		Total	Lei			734 585,010

		Отчисление на социальное и медицинское с	22,5 %			63 871,043
		Транспорт материалов	3 %			13 314,556
		Прямые затраты				811 770,609
		Накладные расходы	3 %			24 353,118
		ИТОГО:				836 123,727
		Сметная прибыль	4 %			33 444,949
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				869 568,676 283 871,304
		2. Монтажные работы				
		2.1. Электрика				
240	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	38,0000	8,470 8,470	321,860 321,860
241	08-03-572-8	Монтаж распределительного щита на 24 группы	buc	1,0000	247,080 89,320	247,080 89,320
242	08-03-526-1	Монтаж УЗО 25А	buc	2,0000	151,058 60,060	302,116 120,120
243	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu-Прокладка провода ПВСнг 3х1,5 мм2. включит.гофротрубу и короба ответвления *материал включён в ресурсы	100 m	5,7500	2 029,118 654,500	11 667,428 3 763,375
244	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu Прокладка провода ПВСнг 3х2,5 мм2. включит.гофротрубу и короба ответвления *материал включён в ресурсы	100 m	5,7500	2 467,618 654,500	14 188,803 3 763,375
245	08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,5900	17 139,720 10 279,500	10 112,435 6 064,905
246	цена	Светильник 4-х ламповый IP20	buc	59,0000	330,000	19 470,000

	рыночная				0,000	0,000
247	08-03-593-6	Светильник потолочный - герметичный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый IP54	100 buc	0,0800	5 973,650 3 399,550	477,892 271,964
248	цена рыночная	Светильник герметичный простой 1P54	buc	8,0000	100,000 0,000	800,000 0,000
249	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie deschisa Включатель/выключатель тип ЕЛБИ, утопленного типа с открытой установкой. Установка двухклавишного выключателя IP24 *материал включён в ресурсы	100 buc	0,1200	5 436,150 1 690,150	652,338 202,818
250	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетки спаренные) IP24	100 buc	0,1300	5 044,408 1 266,654	655,773 164,665
251	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка бытового вентилятора d 20 см.) Коэффициент к трудозатратам=0,3	buc	9,0000	531,352 133,402	4 782,172 1 200,622
		<i>Total</i>	Lei			63 677,897
		Total Электрика Inclusiv salariu				63 677,897 15 963,024
		<i>Total</i>	Lei			63 677,897
		<i>Отчисление на социальное и медицинское с</i>	22,5 %			3 591,680
		<i>Транспорт материалов</i>	3 %			1 369,998
		<i>Прямые затраты</i>				68 639,575
		<i>Накладные расходы</i>	76 %			12 131,898
		<i>ИТОГО:</i>				80 771,473
		<i>Сметная прибыль</i>	4 %			3 230,859
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				84 002,332 15 963,024
		3. Оборудование				

252	цена рыночная	Щиток на 24групп	buc	1,0000	330,000 0,000	330,000 0,000
253	цена рыночная	Автомат выключатель однополюсный ВА47-29/1P 16A	buc	7,0000	30,000 0,000	210,000 0,000
254	цена рыночная	Автомат выключатель однополюсный ВА47-29/1P 25A	buc	7,0000	30,000 0,000	210,000 0,000
255	цена рыночная	УЗО 25A	buc	2,0000	340,000 0,000	680,000 0,000
256	цена рыночная	Бойлер на 50литров	buc	2,0000	1 500,000 0,000	3 000,000 0,000
		Total	Lei			4 430,000
		Total Оборудование Inclisiv salariu				4 430,000

		Total	Lei	958 001,01
		Итого:		958 001,01
		TVA	20 %	191 600,20
		Total deviz:		1 149 601,21
		Inclisiv salariu		299 834,29

Intocmit

Захария И.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Реконструкция учебного корпуса "Г" **Investitor**
теоретического лицея с.Дезгинжа под филиал
детского сада "Колосок"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Крыльцо главного входа и служебного				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних стенах) Отбивка старых скол бетона, раствора со ступеней, площадки и стенок	m2			11,070
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	38,50	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,50	5,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			50,875
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,50	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,50	3,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
3	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Покрытие полов главного входа (ступени, площадки) из керамических плиток на клее (сухая смесь) для наружных работ) Облицовка главного входа с пандусом (ступени, площадка, торцы) *дизайн согласовать с заказчиком, поверхность плитки шероховатая)	m2			169,564
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	38,50	42,35
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	104,03
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,30	14,87
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	17,00	7,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	18,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	5,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,31
4	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Установка противогололедных прорезиновых планок на шурупах-саморезах)	m			16,995
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	38,50	5,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	38,50	5,00
	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,4800	12,00	5,76

	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,22	1,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	5,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
5	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Металлические готовые ограждения: из стального профиля или кованые, на лестницах или балконах, включая поручни) Поручни готовые из проф.трубы,	kg			63,224
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	38,50	11,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	38,50	0,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	38,50	0,39
	281123630627-0	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat- Поручни готовые из проф.трубы	kg	1,0000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	38,00	0,11
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	38,00	0,38
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	0,50	0,03
6	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2			50,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	38,50	43,12
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	33,00	3,96
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1000	25,00	2,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	14,00	0,21
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,01
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	21,00	0,63
		1.2. Тамбур главного входа и служебного				
		1.3. Полы				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей полов "Бетоноконтакт")	m2			4,455
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	24165861053036	Amorsa-grund-бетоноконтакт	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)-во всех помещениях	m2			50,876
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,50	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,50	3,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
9	CG17D1	Облицовка пола керамической плиткой на клею, площадью: равной или до 16 м2 Облицовка по готовым бетонным полам *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком Коэффициент к трудозатратам=0,60	m2			192,285
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	38,50	60,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	38,50	6,70
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
10	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические	m			54,739

		горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	38,50	34,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,50	3,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,30	2,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	150,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,50	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	12,00	12,24
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		1.4. Потолки				
11	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			151,880
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	38,50	68,80
	266210270100-0	Placi ghips-carton BГЛК	m2	1,0500	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	9,00	6,65
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,00	15,48
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	26,00	26,91
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,30	0,71
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,33	0,25
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,38	0,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	5,00	0,21
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - грунтовка "Supraton")	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			14,314
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	38,50	7,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,16
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,50	0,00
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			75,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,50	58,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - грунтовка "Supraton")	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков,	m2			24,991

		толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,50	17,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,50	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,60	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - грунтовка "Supraton")	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-Окраска плоских потолков	m2			31,606
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,50	21,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
		1.5. Стены				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних стенах)	m2			11,070
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	38,50	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,50	5,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
20	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2			4,455
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	24165861053036	Amorsa-grund-бетоноконтакт	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
21	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 100-T для затирки, известково-цементным раствором M 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором M 10-T для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-*штукатурка по маячкам	m2			144,309
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	38,50	63,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	38,50	13,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	38,50	11,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,30	13,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,00	5,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	150,00	5,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	12,00	4,56
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,00	25,85
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	5,00	0,02
22	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) Добавление 2 см. к толщ.штукатурки Коэффициент к трудозатратам=4,00	m2			42,891

		Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,0				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	38,50	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	38,50	4,62
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	950,00	22,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,07
23	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2			4,455
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	24165861053036	Amorsa-grund-бетоноконтакт	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			63,516
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,50	46,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - грунтовка "Supraton")	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			24,991
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,50	17,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,50	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,60	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - грунтовка "Supraton")	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,606
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,50	21,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
29	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)*Цвет согласовать с заказчиком	kg			82,255
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	38,50	2,69
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	78,00	79,56
		1.6. Откосы				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних откосах)	m2			11,070
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	38,50	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,50	5,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,62

	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
31	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2			4,455
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	24165861053036	Amorsa-grund-бетоноконтакт	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			83,799
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	38,50	53,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	38,50	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,30	13,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
33	CN53A	Грунтовка поверхностей откосов - "Бетоноконтакт"	m2			4,455
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	24165861053036	Amorsa-grund-бетоноконтакт	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			63,516
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,50	46,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - грунтовка "Supraton")	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность толщиной 1,0 мм)	m2			24,991
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,50	17,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,50	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,60	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
37	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголочки) для окон или дверей из алюминия)	m			7,550
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	38,50	3,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,50	0,39
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi-уголочки	m	1,0000	2,20	2,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - грунтовка "Supraton")	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми вододисперсионными красками)	m2			31,606

		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,50	21,18
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
		1.7. Дверные и оконные проемы				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. оконные блоки) 0,7x2,0 - 1шт.	m2			16,170
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	38,50	8,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	38,50	8,09
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. дверные блоки) 1,7x3,1 - 4шт, 1,15x2,8 - 2шт	m2			16,170
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	38,50	8,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	38,50	8,08
42	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна 5-и камерные из мет.пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 0,7x2,1м -1шт *Предусмотреть секции окон с 2-м открыванием включая антимоскитную сетку	m2			1 047,775
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	38,50	25,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	38,50	2,70
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	12,00	1,98
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
43	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей, площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Дверь с фрамугой 1,7x3,1м - 4шт. 1,15x2,8м - 2шт.	m2			1 181,641
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	38,50	31,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,50	3,85
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	12,00	2,32
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
44	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы шириной 35см)	m			137,338
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	38,50	10,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	38,50	3,08
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre-подоконники 35см	m	1,0000	120,00	122,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
45	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m	m2			906,680

		inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) Новые перегородки из металлопласта в помещении общего зала для устройства тамбура служебного входа,				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	38,50	25,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	38,50	1,93
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	850,00	850,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	80,00	0,80
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	14,00	1,68
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		1.8. Санитарный узел для детской группы и взрослых				
		1.9. Полы				
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			61,675
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	38,50	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	38,50	30,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей полов "Бетоноконтакт")	m2			4,455
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	24165861053036	Amorsa-grund-бетоноконтакт	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			50,875
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,50	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,50	3,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей полов "Бетоноконтакт")	m2			4,455
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	24165861053036	Amorsa-grund-бетоноконтакт	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
50	CG17D1	Облицовка пола керамической плиткой на клею, площадью: равной или до 16 м2 Облицовка по готовым бетонным полам *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком Коэффициент к трудозатратам=0,60	m2			192,285
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	38,50	60,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	38,50	6,70
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		1.10. Потолки				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков "Бетоноконтакт") *с учётом поверхности короба	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,15
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
52	RpCJ14A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime) (Ремонт внутренней затертой штукатурки потолков, сводов, арок и куполов из кирпича или монолитного или сборного железобетона, цементно-известковым раствором марки 100-T для обрызга и известково-цементным раствором марким 25-T для намета и наружного слоя (толщ.1.5 см))-50% поверхности	m2			73,216
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2800	38,50	49,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	38,50	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,6000	1,30	5,98
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0030	1 000,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0220	150,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,50	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	5,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	5,00	0,01
53	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) Увеличение толщ.штукатурки до 3см. Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,0	m2			35,621
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	38,50	15,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	38,50	3,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	0,00	0,00
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	950,00	17,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	5,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,02
54	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м) Устройство короба для сущ. вент.каналов	m2			151,880
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	38,50	68,80
	266210270100-0	Placi ghips-carton ВГЛК	m2	1,0500	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	9,00	6,65
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,00	15,48
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	26,00	26,91
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,30	0,71
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,33	0,25
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,38	0,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	5,00	0,21
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей короба - грунтовка "Supraton")	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			14,314
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	38,50	7,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,16

	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,50	0,00
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			75,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,50	58,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			24,991
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,50	17,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,50	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,60	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-Окраска плоских потолков	m2			31,606
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,50	21,18
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
60	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из пластиковой вагонки, с сборкой каркаса из металлических профилей)	m2			214,897
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	38,50	1,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	38,50	80,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,50	5,77
	26701122040-50	Placi PFL melaminate-вагонка пластик.с направляющими	m2	1,0500	100,00	107,83
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	7,00	18,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		1.11. Стены				
61	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см) Разборка перегородки в С/У персонала	m2			51,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	38,50	50,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	5,00	0,30
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			61,675
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	38,50	30,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	38,50	30,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних стенах)	m2			11,070
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	38,50	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,50	5,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
64	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2			4,455

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	24165861053036	Amorsa-grund-бетоноконтант	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
65	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволоочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-*штукатурка по маячкам	m2			144,309
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	38,50	63,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	38,50	13,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	38,50	11,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,30	13,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,00	5,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	150,00	5,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,12
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	12,00	4,56
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,00	25,85
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	5,00	0,02
66	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) Добавление 2 см. к толщ.штукатурки Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,0	m2			42,892
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	38,50	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	38,50	4,62
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	950,00	22,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,07
67	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтант"	m2			4,455
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	24165861053036	Amorsa-grund-бетоноконтант	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на кле (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2			184,284
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	38,50	63,53
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	100,00	103,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,30	8,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,00	8,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	18,00	0,22
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.12. Откосы				
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних откосах)	m2			11,070
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	38,50	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,50	5,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63

	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
70	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2			4,455
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	24165861053036	Amorsa-grund-бетоноконтакт	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			83,799
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	38,50	53,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	38,50	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,30	13,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
72	CN53A	Грунтовка поверхностей откосов - "Бетоноконтакт"	m2			4,455
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	24165861053036	Amorsa-grund-бетоноконтакт	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
73	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2			184,284
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	38,50	63,53
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	100,00	103,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,30	8,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,00	8,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	18,00	0,22
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.13. Дверные и оконные проемы				
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. дверных блоков с фрамугой) 0,8x2,6м -1 шт, 0,8x2,1м -1 шт.	m2			16,170
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	38,50	8,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	38,50	8,09
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. оконные блоки) 0,8x0,8м - 4шт.	m2			16,170
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	38,50	8,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	38,50	8,08
76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна 5-и камерные из мет.пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 0,8x0,8м -4шт *Предусмотреть секции окон с 2-м открыванием включая антимошкетную сетку	m2			1 047,775
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	38,50	25,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	38,50	2,69
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	12,00	1,98

	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
77	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей, площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Дверь с фрамугой 0,8x2,6м. - 1шт. и дверь без фрамуги 0,8x2,1м. - 1шт	m2			1 181,641
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	38,50	31,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,50	3,85
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	12,00	2,32
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
78	CK26A	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)	m			96,538
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	38,50	10,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	38,50	3,08
	252110671839-2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre-водоотливы 25см	m	1,0000	80,00	81,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		1.14. Водопровод наружный				
79	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) -Разработка грунта под траншею для водопровода L=60м. 0,3(b)x1,0(h)м.	m3			50,820
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	38,50	50,82
80	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)-*Песчаное основание для укладки водопровода в земле, засыпка снизу 10см. и сверху трубы 20см. 60x0,3x0,3м.	m3			246,115
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	38,50	44,27
	1421102200525м	Nisip sortat nespalat -местный	m3	1,3110	120,00	157,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	260,00	39,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	80,00	1,84
81	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm (Подземная укладка	m			119,505

		напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 32 мм)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7100	38,50	27,34
	252121670100-1	Teava din polietilena Φ32мм	m	1,0200	30,00	31,52
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	23,00	4,03
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 000,00	11,12
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,6500	70,00	45,50
82	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) -Обратная засыпка траншеи Коэффициент к трудозатратам=0,50	m3			25,410
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	38,50	25,41
		1.15. Водопровод (холодное и горячее водоснабжение)				
83	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см) Сверление отверстий до толщ. 50см. d40мм	buc			44,275
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	38,50	1,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	38,50	42,35
84	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм) ППР труба d25мм, для горячей и холодной воды	m			66,834
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	38,50	24,25
	252121671705-0	Teava din material plastic npp Φ25мм	m	1,0200	18,00	18,36
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,00	2,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	6,00	2,70
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	21,00	2,10
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	12,00	12,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	38,00	0,76
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	90,00	0,54
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	88,00	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	75,00	3,14
85	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Кран полуоборотный d 25мм.	buc			80,570
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	38,50	11,55
	29131242016-00	Robinet de reglaj drept sau coltar- Кран полуоборотный d 25мм.	buc	1,0000	68,00	69,02
86	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Кран полуоборотный d 15мм.	buc			62,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	38,50	11,55

	29131242016-1	Robinet de reglaj drept sau coltar- Кран полуоборотный d 15мм.	buc	1,0000	50,00	50,75
87	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник "Тюльпан" полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) Умывальники для детей и 1шт для взрослых	buc			674,032
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	38,50	73,15
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,57
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	55,00	56,10
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	15,00	4,59
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	110,00	113,32
88	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л с обвязкой) Монтаж бойлера на 100л ранее демонтированного без ст-ти	buc			259,110
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	38,50	85,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	38,50	34,65
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	38,50	40,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	38,50	3,46
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	33,00	66,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	0,00	0,00
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	8,00	16,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	16,00	9,60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,60	1,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	150,00	0,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	1,00	0,01
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	28,00	0,28
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	12,50	1,31
89	SE44A	Монтаж Электроводонагревателя, бойлер - объемом 50 л и весом до 44 кг	buc			158,452
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	38,50	56,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	38,50	15,40
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	38,50	35,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	38,50	3,08
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	33,00	33,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	0,00	0,00
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	11,00	3,30
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	16,00	9,60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,60	1,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	150,00	0,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	1,00	0,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	28,00	0,14
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,50	0,01
		1.16. Вентиляция				
90	VC01Априм	Монтаж бытового вентилятора d100 в комплекте с решёткой с регулирующимися заслонками, колено d100 *ресурсы включены в норму Material marunt si de montaj=1,00	buc			1 564,999
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,8800	38,50	649,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	20,00	4,42
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	24,00	3,62
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	60,00	60,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	13,00	2,35
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,50	24,12
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	13,0000	0,50	6,53
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	15,00	2,71
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	77,00	15,48
	291243577560v	Ventilator centrifugal sau axial-вентилятор с решёткой с регулирующимися заслонками, колено d100	buc	1,0000	650,00	653,25
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	1,00	22,11
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,00	26,13
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	13,0000	3,00	39,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	33,00	3,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000	150,00	30,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,2000	18,00	21,60

91	VB09Априм	Готовая вентиляционная рамка с фиксированными жалюзями, монтируемая на стену в отверстие ВК	buc			259,610
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	38,50	76,23
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	12,00	9,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	20,00	3,30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,65	5,94
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	55,00	2,48
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	200,00	1,20
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	13,00	0,71
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile--вентиляционная рамка с фиксированными жалюзями	buc	1,0000	100,00	100,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	15,00	7,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,00	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	33,00	4,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		1.17. Канализация				
92	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Снятие турецкого чугунного унитаза, полностью укомплектованного) Демонтаж старых разбитых сан.тех. приборов	buc			71,225
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	38,50	71,22
93	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			30,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	38,50	30,41
94	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	m			24,640
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	38,50	24,64
95	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			52,360
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	38,50	12,32
	252121672016-0	Teava din material plastic pentru canalizare Ф110мм	m	1,0300	38,00	39,14
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	22,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	38,00	0,57
96	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)- Отвод ПЕ 100, 90 град.	buc			24,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	38,50	10,78
	252315672103-7	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare- Отвод ПЕ 100, 90 град.	buc	1,0000	12,00	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	22,00	0,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	38,00	0,57
97	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)-) Тройник ПЕ 100x100x50	buc			28,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	38,50	10,78

	252315672103-6	Cot, mufa dubla, piesa de curature, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare-) Тройник ПЕ 100x100x50	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	22,00	0,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	38,00	0,57
98	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S)- Установка детских унитазов	buc			1 113,875
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	38,50	180,95
	2622102442760-1	Vas pt. closet cu sifon interior-детские унитазы	buc	1,0100	450,00	477,23
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	1,0000	100,00	105,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	42,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	42,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	66,00	69,30
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	25,00	26,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	46,00	48,30
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	50,00	52,50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	50,00	52,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	17,00	17,85
99	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S)- Установка взрослых унитазов	buc			1 485,050
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	38,50	180,95
	2622102442760-3	Vas pt. closet cu sifon interior- унитаз взрослый	buc	1,0100	800,00	848,40
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	1,0000	100,00	105,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	42,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	42,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	66,00	69,30
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	25,00	26,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	46,00	48,30
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	50,00	52,50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	50,00	52,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	17,00	17,85
100	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			30,769
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	38,50	9,62
	252121672016-5	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50мм	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	22,00	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	38,00	0,46
101	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-Угол ПЕ 50	buc			15,146
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	38,50	8,47
	252315672103y	Cot, mufa dubla, piesa de curature, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare-Угол ПЕ 50	buc	1,0000	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	22,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	38,00	0,46
102	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.)	buc			24,146

		(колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-) Переход ПЕ 50х100 "бутылка"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	38,50	8,47
	252315672103л	Cot, mufa dubla, piesa de curature, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare-) Переход ПЕ 50х100 "бутылка"	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	22,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	38,00	0,46
103	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-) Тройник 50х50х50	buc			17,146
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	38,50	8,47
	252315672103и	Cot, mufa dubla, piesa de curature, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare-) -Тройник 50х50х50	buc	1,0000	8,00	8,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	22,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	38,00	0,46
		1.18. Канализация наружная				
104	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под канализационную трубу d 110мм. (5,0х0,4х1,0 (h) м)	m3			50,820
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	38,50	50,82
105	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка местного песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную) *Песчаное основание для укладки трубопровода в земле, засыпка снизу 10см. и сверху трубы 20см. 5х0,4х0,3м.	m3			285,445
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	38,50	44,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	260,00	39,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	80,00	1,84
106	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			52,360
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	38,50	12,32
	252121672016-0	Teava din material plastic pentru canalizare Ф110мм	m	1,0300	38,00	39,14
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	22,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	38,00	0,57
107	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,	m3			25,410

		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Обратная засыпка траншеи к-т=0,5				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	38,50	25,41
		1.19. Колодец Ф1,0м на 1кольцо				
108	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под под колодец	m3			50,820
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	38,50	50,82
109	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)-Щебёночная подготовка t=10см.	m3			440,716
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	38,50	38,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	330,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,60
110	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...)---бетонирование днища толщ. 10см.	m3			975,497
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	38,50	182,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	38,50	15,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,30	378,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	150,00	116,61
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	330,00	236,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,50	3,68
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	5,00	1,63
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
111	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) Монтаж 1 сборного ж/б кольца d 1,0 м. с устройством бетонного основания для смотрового колодца	m3			1 372,929
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	38,50	373,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	38,50	160,16
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 100,00	454,20
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	75,00	9,82
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	850,00	65,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	150,00	24,17
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	150,00	283,50

112	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc			3 000,000
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	60,00	60,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	410,00	410,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	410,00	410,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	140,00	140,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	380,00	380,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	12,00	0,00
113	TsH190A	Astuparea manuala a gropilor existente, teren usor (Засыпка ям землей после выкапывания, на легкой почве)-Коэффициент к трудозатратам=5,00	m3			98,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5100	38,50	98,17
		1.20. Общий зал (игровая зона и зона для занятий)				
		1.21. Полы				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей полов "Бетоноконтакт")	m2			4,455
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	24165861053036	Amorsa-grund-бетоноконтакт	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) -во всех помещениях	m2			50,875
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,50	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,50	3,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
116	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината класса 32 (AC4) (износостойкого) "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая пластиковые плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			207,089
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	38,50	44,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,50	5,77
	267011220405-1	Placi din laminat-32 (AC4) (износостойкого)	m2	1,0500	130,00	137,86
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,54
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,00	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
117	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плитуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m			32,636
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	38,50	21,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	38,50	1,93
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	6,60	6,73
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,30	0,17

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,50	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	150,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,30	0,16
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	14,00	1,68
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	55,00	0,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	18,00	0,09
		1.22. Потолки				
118	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			151,880
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	38,50	68,80
	266210270100-0	Placi ghips-carton ВГЛК	m2	1,0500	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	9,00	6,65
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,00	15,48
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	26,00	26,91
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,30	0,71
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,33	0,25
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,38	0,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	5,00	0,21
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - грунтовка "Supraton")	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			14,314
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	38,50	7,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,16
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,50	0,00
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			75,468
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,50	58,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - грунтовка "Supraton")	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			24,991
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,50	17,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,50	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,60	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2			3,105

		tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - грунтовка "Supraton")				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-Окраска плоских потолков	m2			31,606
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,50	21,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
		1.23. Стены				
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних стенах)	m2			11,070
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	38,50	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,50	5,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
127	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2			4,455
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,15
	24165861053036	Amorsa-grund-бетоноконтакт	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
128	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 100-T для затирки, известково-цементным раствором M 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором M 10-T для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-*штукатурка по маячкам	m2			144,309
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	38,50	63,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	38,50	13,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	38,50	11,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,30	13,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,00	5,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	150,00	5,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,12
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	12,00	4,56
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,00	25,85
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	5,00	0,02
129	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) Добавление 2 см. к толщ.штукатурки Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,0	m2			42,892
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	38,50	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	38,50	4,62
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	950,00	22,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,07
130	CN53A	Грунтовка поверхностей стен -	m2			4,455

		"Бетоноконтакт"				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,15
	24165861053036	Amorsa-grund-бетоноконтакт	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			63,516
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,50	46,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - грунтовка "Supraton")	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,15
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			24,991
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,50	17,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,50	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,60	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - грунтовка "Supraton")	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,15
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,606
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,50	21,18
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,02
136	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)*Цвет согласовать с заказчиком	kg			82,255
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	38,50	2,70
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	78,00	79,56
		1.24. Откосы				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних откосах)	m2			11,070
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	38,50	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,50	5,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
138	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2			4,455
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,15
	24165861053036	Amorsa-grund-бетоноконтакт	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
139	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2			83,799

		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	38,50	53,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	38,50	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,30	13,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
140	CN53A	Грунтовка поверхностей откосов - "Бетоноконтакт"	m2			4,455
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,15
	24165861053036	Amorsa-grund-бетоноконтакт	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			63,516
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,50	46,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - грунтовка "Supraton")	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,15
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			24,991
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,50	17,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,50	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,60	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
144	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголочки) на откосы из алюминия)	m			7,550
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	38,50	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,50	0,38
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi-уголочки	m	1,0000	2,20	2,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - грунтовка "Supraton")	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,15
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,606
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,50	21,18
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50

	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
		1.25. Дверные и оконные проемы				
147	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столлярные изделия - дерев. оконные блоки) 1,85x2,0м - 6шт.	m2			16,170
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	38,50	8,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	38,50	8,09
148	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна 5-и камерные из мет.пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 1,85x2,0м - 6шт. *Предусмотреть секции окон с 2-м открыванием включая антимоскитную сетку	m2			1 047,775
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	38,50	25,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	38,50	2,70
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	12,00	1,98
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
149	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей, площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) 1,2x2,6м -1 шт.	m2			1 181,641
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	38,50	31,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,50	3,85
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	12,00	2,32
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
150	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы шириной 35см)	m			137,338
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	38,50	10,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	38,50	3,08
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre-подоконники 35см	m	1,0000	120,00	122,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
151	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)	m			101,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	38,50	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	38,50	3,08
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre-водоотливы	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
152	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) *Новые перегородки из металлопласта в лестничном проёме	m2			906,680

	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	38,50	25,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	38,50	1,92
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	850,00	850,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	80,00	0,80
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	14,00	1,68
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
		1.26. Помещение спальных комнат (2шт), актовый зал, столовая и раздевалка				
		1.27. Полы				
153	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			9,335
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	38,50	4,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	38,50	4,43
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	11,00	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) -во всех помещениях	m2			50,875
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,50	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,50	3,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,30	16,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
155	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината класса 32 (AC4) (износостойкого) "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая пластиковые плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			207,089
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	38,50	44,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,50	5,78
	267011220405-1	Placi din laminat-32 (AC4) (износостойкого)	m2	1,0500	130,00	137,86
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,54
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,00	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
156	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плитуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m			21,086
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	38,50	10,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	38,50	0,96
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	6,60	6,73
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,30	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,50	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	150,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,30	0,16
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	14,00	1,68
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	55,00	0,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	18,00	0,09
157	CG17D1	Облицовка пола возле мойки в раздаточной керамической плиткой на клею, площадью: более 16 м2 *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2			192,285

		Коэффициент к трудозатратам=0,60				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	38,50	60,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	38,50	6,70
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,12
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		1.28. Потолки				
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков "Бетоноконтакт") 20%от общей поверхности	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
159	RpCJ14A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime) (Ремонт внутренней затертой штукатурки потолков, сводов, арок и куполов из кирпича или монолитного или сборного железобетона, цементно-известковым раствором марки 100-T для обрызга и известково-цементным раствором марким 25-T для намета и наружного слоя (толщ.1.5 см))-20% поверхности	m2			73,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2800	38,50	49,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	38,50	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,6000	1,30	5,98
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0030	1 000,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0220	150,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,50	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	5,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	5,00	0,01
160	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) Увеличение толщ.штукатурки до 3см. Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2			35,625
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	38,50	15,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	38,50	3,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	0,00	0,00
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	950,00	17,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	5,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
161	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2			151,880
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	38,50	68,80
	266210270100-0	Placi ghips-carton ВГЛК	m2	1,0500	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	9,00	6,65
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,00	15,48
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	26,00	26,91
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,30	0,71
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,33	0,25
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,00	1,85
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,38	0,57
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,15	1,95

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	18,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	5,00	0,21
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолка - грунтовка "Supraton")	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
163	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			14,314
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	38,50	7,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,60	6,16
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,50	0,00
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			75,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,50	58,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолка - грунтовка "Supraton")	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			24,991
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,50	17,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,50	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,60	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолка - грунтовка "Supraton")	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-Окраска плоских потолков	m2			31,606
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,50	21,18
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,02
		1.29. Стены				
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних стенах)	m2			11,070
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	38,50	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,50	5,77

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
170	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Простая кладка частей дверного проёма из фортана) Заложить дверные проёмы в спальных помещениях (0,55x0,45x2,6м. -2 шт.) и оконные проёмы в раздевалке группы 1 (5,55x1,15x0,45м - 2шт) в 1 фортан)	m3			751,959
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	38,50	118,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	38,50	24,25
	141112220127ф	Blocuri -фортан	m3	0,9000	500,00	450,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,30	9,90
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	850,00	59,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	850,00	85,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 500,00	1,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	5,00	1,85
171	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2			4,455
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	24165861053036	Amorsa-grund-бетоноконтакт	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
172	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 100-T для затирки, известково-цементным раствором M 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором M 10-T для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-*штукатурка по маячкам	m2			144,309
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	38,50	63,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	38,50	13,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	38,50	11,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,30	13,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	3,00	5,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	150,00	5,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,13
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	12,00	4,56
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,00	25,85
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	5,00	0,02
173	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2			4,455
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	24165861053036	Amorsa-grund-бетоноконтакт	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			63,516
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,50	46,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - грунтовка "Supraton")	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			24,991
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,50	17,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,50	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,60	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - грунтовка "Supraton")	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,606
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,50	21,18
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,02
179	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)*Цвет согласовать с заказчиком	kg			82,255
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	38,50	2,69
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	78,00	79,56
180	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен "фартук" перед мойкой в раздаточной керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2			184,284
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	38,50	63,52
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	100,00	103,02
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,30	8,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,00	8,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	18,00	0,22
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.30. Откосы				
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних откосах)	m2			11,070
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	38,50	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,50	5,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
182	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2			4,455
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	24165861053036	Amorsa-grund-бетоноконтакт	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
183	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя	m2			83,800

		и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	38,50	53,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	38,50	11,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,30	13,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
184	CN53A	Грунтовка поверхностей откосов - "Бетоноконтакт"	m2			4,455
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	24165861053036	Amorsa-grund-бетоноконтакт	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
185	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			63,516
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,50	46,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - грунтовка "Supraton")	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			24,991
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	38,50	17,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,50	3,85
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,60	3,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
188	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголочки) на откосы из алюминия)	m			7,550
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	38,50	3,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	38,50	0,39
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi-уголочки	m	1,0000	2,20	2,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - грунтовка "Supraton")	m2			3,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,50	1,16
	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,606
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,50	21,17
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,60	0,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,50	0,03
		1.31. Дверные и оконные проемы				

191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. оконные блоки) 5,55x1,15м - 2шт, 3,55x2,0м -2шт, 1,85x2,0м - 12шт.	m2			16,170
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	38,50	8,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	38,50	8,08
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. дверные блоки) 1,75x2,6м -1шт, 2,0x2,6м -2шт, 1,1x2,6м - 2шт.	m2			16,170
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	38,50	8,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	38,50	8,09
193	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна 5-и камерные из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) 3,55x2,0м -2шт, 1,85x2,0м - 12шт.*Предусмотреть секции окон с 2-м открыванием включая антимоскитную сетку	m2			1 017,631
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	38,50	19,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	38,50	1,93
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	980,00	980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,22	0,66
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	12,00	1,48
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
194	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей, площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Двери с фрамугами, 1,75x2,6м -1шт, 2,0x2,6м -2шт, 1,1x2,6м - 2шт..	m2			1 181,641
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	38,50	31,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	38,50	3,85
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	12,00	2,32
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
195	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы шириной 35см)	m			137,338
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	38,50	10,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	38,50	3,08
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre-подоконники 35см	m	1,0000	120,00	122,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
196	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)	m			101,460
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	38,50	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	38,50	3,08
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre-водоотливы	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		1.32. Водопровод для раздаточной				

197	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20)	m			59,694
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	38,50	24,25
	252121671705-20	Teava din material plastic Ф20мм	m	1,0200	11,00	11,22
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	4,00	2,80
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	6,00	2,70
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	21,00	2,10
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	12,00	12,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	38,00	0,76
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	90,00	0,54
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	88,00	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	75,00	3,14
198	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/4") Вентиль бронз. 20	buc			72,345
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	38,50	13,47
	291312420160-2	Robinet de reglaj drept sau coltar- Вентиль бронз. 20	buc	1,0000	58,00	58,87
199	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2") Кран полуоборотный d 15мм.	buc			62,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	38,50	11,55
	29131242016-1	Robinet de reglaj drept sau coltar- Кран полуоборотный d 15мм.	buc	1,0000	50,00	50,75
200	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам) *дезинфекция, мойка, сполоскание	buc			840,995
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	38,50	59,67
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)-мойка	buc	1,0000	580,00	591,60
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	66,00	67,32
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	65,00	66,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	20,00	40,80
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	25,00	15,30
201	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			383,525
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	38,50	63,52
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	220,00	220,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,00
202	SE44A	Монтаж Электроводонагревателя, бойлер - объемом 50 л и весом до 44 кг	buc			158,452
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	38,50	56,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	38,50	15,40
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	38,50	35,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	38,50	3,08
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	33,00	33,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	0,00	0,00
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	11,00	3,30

	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	16,00	9,60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,60	1,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	150,00	0,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	1,00	0,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	28,00	0,14
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	12,50	0,01
		1.33. Канализация для раздаточной				
203	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)- Отвод ПЕ 100, 90 град.	buc			24,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	38,50	10,78
	252315672103-7	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare- Отвод ПЕ 100, 90 град.	buc	1,0000	12,00	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	22,00	0,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	38,00	0,57
204	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)-) Тройник ПЕ 100x100x50	buc			28,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	38,50	10,78
	252315672103-6	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare-) Тройник ПЕ 100x100x50	buc	1,0000	16,00	16,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	22,00	0,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	38,00	0,57
205	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			30,769
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	38,50	9,62
	252121672016-5	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50мм	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	22,00	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	38,00	0,46
206	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-Угол ПЕ 50	buc			15,146
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	38,50	8,47
	252315672103y	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare-Угол ПЕ 50	buc	1,0000	6,00	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	22,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	38,00	0,46
207	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-) Переход ПЕ 50x100 "бутылка"	buc			24,146
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	38,50	8,47

	252315672103л	Cot, mufa dubla, piesa de curature, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare-) Переход ПЕ 50x100 "бутылка"	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	22,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	38,00	0,46
		1.34. Канализация наружная				
208	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под канализационную трубу d 110мм. (5,0x0,4x1,0 (h) м)	m3			50,820
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	38,50	50,82
209	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка местного песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную) *Песчаное основание для укладки трубопровода в земле, засыпка снизу 10см. и сверху трубы 20см. 5x0,4x0,3м.	m3			285,445
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	38,50	44,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	260,00	39,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	80,00	1,84
210	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m			52,360
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	38,50	12,32
	252121672016-0	Teava din material plastic pentru canalizare Ф110мм	m	1,0300	38,00	39,14
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	22,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	38,00	0,57
211	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Обратная засыпка траншеи	m3			25,410
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	38,50	25,41
		1.35. Колодец Ф1,0м на 1кольцо				
212	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных	m3			50,820

		условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под колодез				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	38,50	50,82
213	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)-Щебёночная подготовка t=10см.	m3			440,716
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	38,50	38,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	330,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,60
214	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...)---бетонирование днища толщ. 10см.	m3			975,497
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	38,50	182,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	38,50	15,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,30	378,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	150,00	116,61
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	330,00	236,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,50	3,68
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	5,00	1,63
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
215	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) Монтаж 1 сборного ж/б кольца d 1,0 м. с устройством бетонного основания для смотрового колодца	m3			1 372,929
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	38,50	373,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	38,50	160,16
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 100,00	454,20
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	75,00	9,82
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	850,00	65,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	150,00	24,17
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	150,00	283,50
216	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc			3 000,000
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	60,00	60,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	410,00	410,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	410,00	410,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	140,00	140,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	380,00	380,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	12,00	0,00
217	TsH190A	Astuparea manuala a gropilor existente, teren usor (Засыпка ям землей после выкапывания, на легкой почве)-Коэффициент к трудозатратам=5,00	m3			98,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5100	38,50	98,17
		1.36. Отопление				

218	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1 1/2"-2") Разборка труб отопления d50мм.	m			22,573
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	38,50	16,17
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	13,00	1,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	20,00	4,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	1,00	0,03
219	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие конвекторов-радиаторов с количеством до 25 элементов) Снятие батарей отопления	buc			4,620
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	38,50	4,62
220	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor (Разборка на части корпусов радиаторов для покраски или ремонта и переустановки)	m2			3,080
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	38,50	3,08
221	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer (Обычная окраска оборудования: масляной краской радиаторов центрального отопления)	m2			39,836
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200	38,50	27,72
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	33,00	5,94
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	36,00	3,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	24,00	2,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100	14,00	0,14
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,20	0,01
222	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы) Обратный монтаж ранее снятых радиаторов 25 шт.	m2			15,991
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	38,50	15,40
	2822115700001	Radiator б/у без стоимости	m2	1,0100	0,00	0,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	55,00	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	1,00	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	12,00	0,55
223	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc			20,675
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	38,50	5,78
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,00	12,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	5,00	0,50
224	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм)	m			86,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	38,50	19,25
	25212167100-5	Teava din polietilena sau polipropilena 50мм	m	1,0300	65,00	66,95
225	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,	m			40,390

		inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром до 20 мм)-) Трубы отопления Stabi PN20 d20мм.				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	38,50	11,55
	252121671000-2	Teava din polietilena sau polipropilena- Трубы отопления Stabi PN20 d20мм.	m	1,0300	28,00	28,84
226	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")-Кран угловой подачи и обратки 20 мм	buc			75,230
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	38,50	6,93
	287527420270п-	Robinet cu dublu reglaj-Кран угловой подачи и обратки 20 мм	buc	1,0000	68,00	68,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	1,00	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	12,00	0,29
227	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)- Отвод 90 d50мм	buc			27,710
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	38,50	14,63
	287527411010-	Piesa de racordare (fiting)-) Отвод 90 d50мм	buc	1,0000	8,00	8,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	38,00	1,52
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	90,00	0,90
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0380	70,00	2,66
228	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)-Тройник 50x50x20мм	buc			29,710
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	38,50	14,63
	287527411010-0	Piesa de racordare (fiting)-Тройник d50x50x20мм	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	38,00	1,52
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	90,00	0,90
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0380	70,00	2,66
229	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)-Отвод 90 град. d 20мм	buc			11,125
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	38,50	5,78
	287527411010-3	Piesa de racordare (fiting)-Отвод 90 град. d 20мм	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	38,00	0,76
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	90,00	0,54
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	70,00	1,05
230	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)-Фитинги,	buc			14,125

		муфты, прогоны. резьбы d 20мм				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	38,50	5,78
	287527411010-4	Piesa de racordare (fiting)-Фитинги, муфты, прогоны. резьбы d 20мм	buc	1,0000	6,00	6,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	38,00	0,76
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	90,00	0,54
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	70,00	1,05
231	ID04Априм	Кран "маевского"	buc			31,174
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	38,50	5,78
	287527420519	Robinet cu mufa-Кран "маевского"	buc	1,0000	25,00	25,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	1,00	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	12,00	0,38
232	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)-) Переход (американка) d20мм	buc			29,125
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	38,50	5,78
	287527411010-5	Piesa de racordare (fiting)-) Переход (американка) d20мм	buc	1,0000	21,00	21,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	38,00	0,76
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	90,00	0,54
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	70,00	1,05
233	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)-Переход (американка) d50мм	buc			104,710
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	38,50	14,63
	287527411010-6	Piesa de racordare (fiting)-Переход (американка) d50мм	buc	1,0000	85,00	85,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	38,00	1,52
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	90,00	0,90
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0380	70,00	2,66
		1.37. Отмостка				
234	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) Разборка отмостки в местах сильной деформации сущ.старой отмостки ср.толщ. 0,15м 1/4 от всей длины	m3			153,345
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	38,50	80,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	38,50	50,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,62
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	14,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,75
235	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной< 1,5 м, твердый грунт)	m3			86,625
	9310060019901	Chesonier	h-om	2,2500	38,50	86,63
236	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			440,715
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	38,50	38,12

	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	330,00	379,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,60
237	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			68,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,50	5,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	38,50	40,42
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	55,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,00	0,84
238	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка армирующей сварной сетки ВР-1 100x100x3, при бетонировании отмоксти)	m2			13,783
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	38,50	0,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	38,50	0,19
	2873122004100-0	Plase sudate -BP-1 100x100x3	kg	1,0100	12,00	12,12
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	5,00	0,00
239	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) толщина 100 мм. *уклон отмоксти от стены 3 градуса.	m3			959,940
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	38,50	152,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	38,50	25,02
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,50	430,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	150,00	115,14
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	330,00	226,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,50	3,66
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	5,00	0,28
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	200,00	3,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	5,00	1,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		2. Монтажные работы				
		2.1. Электрика				
240	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			8,470
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	38,50	8,47
241	08-03-572-8	Монтаж распределительного щита на 24группы	buc			247,080
	1	Заграты труда	h-om	2,3200	38,50	89,32
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3000	38,00	11,40
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	36,00	6,12
	1019852	Краска	kg	0,0300	33,00	0,99
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0100	11 000,00	110,00

	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,5500	35,00	19,25
242	08-03-526-1	Монтаж УЗО 25А	buc			151,058
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	38,50	60,06
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	56,00	0,06
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	36,00	1,76
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	42,00	0,25
	1019852	Краска	kg	0,0360	33,00	1,19
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	11 000,00	11,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	4,00	4,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	66,00	0,07
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	77,00	0,46
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	50,00	0,60
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	100,00	0,20
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	5,00	0,20
243	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu-Прокладка провода ПВСнг 3х1,5 мм2. включит.гофротрубу и короба ответвления *материал включён в ресурсы	100 m			2 029,118
	1	Затраты труда	h-om	17,0000	38,50	654,50
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0025	11 000,00	27,55
	1019852	Краска	kg	0,3000	33,00	9,90
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	4,9000	22,00	107,80
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,1200	80,00	9,60
	500002	Короб ответвления	buc	12,0000	4,50	54,00
	50001	Гофра	m	100,0000	1,50	150,00
	50000	Провода ПВСнг 3х1,5 мм2.	m	100,0000	9,30	930,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009826	Сжим соединительный	100 buc	0,1200	25,00	3,00
	5309015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	kg	0,8300	29,00	24,07
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	2,5400	20,00	50,80
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0300	60,00	1,80
244	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu Прокладка провода ПВСнг 3х2,5 мм2. включит.гофротрубу и короба ответвления *материал включён в ресурсы	100 m			2 467,618
	1	Затраты труда	h-om	17,0000	38,50	654,50
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0025	11 000,00	27,55
	1019852	Краска	kg	0,3000	33,00	9,90
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	4,9000	22,00	107,80
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,1200	80,00	9,60
	500002	Короб ответвления	buc	5,0000	4,50	22,50
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,3100	10,00	3,10
	5009826	Сжим соединительный	100 buc	0,1200	25,00	3,00
	50001	Гофра	m	100,0000	1,50	150,00
	50001-1	Провода ПВСнг 3х2,5 мм2.	m	100,0000	14,00	1 400,00
	5309015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	kg	0,8300	29,00	24,07
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	2,5400	20,00	50,80

	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0300	60,00	1,80
245	08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc			17 139,720
	1	Затраты труда	h-om	267,0000	38,50	10 279,50
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,1500	10 000,00	1 500,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,1000	38,00	79,80
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,4000	36,00	374,40
	1019852	Краска	kg	3,0000	33,00	99,00
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,0000	22,00	2 640,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0530	250,00	13,26
	5009623	Лента К226	100 m	0,1000	50,00	5,00
	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	t	0,0030	9 000,00	27,46
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	50,00	21,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,5500	100,00	155,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	89,5000	20,00	1 790,00
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7800	35,00	62,30
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,5500	60,00	93,00
246	цена рыночная	Светильник 4-х ламповый IP20	buc			330,000
	222222203	Светильник 4-х ламповый IP20	buc	1,0000	330,00	330,00
247	08-03-593-6	Светильник потолочный -герметичный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый IP54	100 buc			5 973,650
	1	Затраты труда	h-om	88,3000	38,50	3 399,55
	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,00306	36 000,00	90,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	4,0800	200,00	816,00
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	2,0400	250,00	510,00
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	1,0200	30,00	30,60
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,3100	50,00	15,50
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,3600	100,00	136,00
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	42,4000	20,00	848,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	25,6000	5,00	128,00
248	цена рыночная	Светильник герметичный простой IP54	buc			100,000
	22222223	Светильник герметичный простой	buc	1,0000	100,00	100,00
249	08-03-591-4	Interrupator cu doua clape, tip ingropat, la instalatie deschisa Включатель/выключатель тип ЕЛБИ, утопленного типа с открытой установкой. Установка двухклавишного выключателя IP24 *материал включён в ресурсы	100 buc			5 436,150
	1	Затраты труда	h-om	43,9000	38,50	1 690,15
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	1,0200	200,00	204,00
	5009126	Подрозетки деревянные	100 buc	1,0300	200,00	206,00
	50003	Двухклавишный выключатель	buc	100,0000	33,00	3 300,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,4000	5,00	32,00
250	08-03-591-7	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетки спаренные) IP24	100 buc			5 044,408
	1	Затраты труда	h-om	32,9000	38,50	1 266,65
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	2 000,00	6,15
	500031	Розетка спаренная	buc	100,0000	35,00	3 500,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	2,60	265,20
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	60,00	2,40
251	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка бытового вентилятора d 20 см.)	buc			531,352

		Коэффициент к трудозатратам=0,3				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	38,50	133,40
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	60,00	60,60
	2912435776200	Ventilator de fereastră-вентилятор бытовой Ф20см	buc	1,0000	330,00	333,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	33,00	3,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,75
		3. Оборудование				
252	цена рыночная	Щиток на 24групп	buc			330,000
	2290138021	Щиток на 24групп	buc	1,0000	330,00	330,00
253	цена рыночная	Автомат выключатель однополюсный ВА47-29/1P 16A	buc			30,000
	22901380291	Автомат выключатель однополюсный ВА47-29/1P 16A	buc	1,0000	30,00	30,00
254	цена рыночная	Автомат выключатель однополюсный ВА47-29/1P 25A	buc			30,000
	22901380292	Автомат выключатель однополюсный ВА47-29/1P 25A	buc	1,0000	30,00	30,00
255	цена рыночная	УЗО 25A	buc			340,000
	2290138023	УЗО 25A	buc	1,0000	340,00	340,00
256	цена рыночная	Бойлер на 50литров	buc			1 500,000
	22901380231	Бойлер на 50литров	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00

APROBAT:

Intocmit
Захария И.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Реконструкция учебного
корпуса "Г" теоретического
лицея с.Дезгинжа под филиал
детского сада "Колосок"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Реконструкция учебного корпуса**

Valoarea de deviz 1 149 601,21 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Затраты труда	h-om	375,0790	38,50	14 440,542
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,9380	38,50	36,113
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 356,3223	38,50	52 218,409
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	434,3490	38,50	16 722,436
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 391,2530	38,50	53 563,240
6.	7123010010200	Betonist	h-om	62,1690	38,50	2 393,507
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	216,7020	38,50	8 343,026
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	26,2500	38,50	1 010,625
9.	7129020012800	Pavator	h-om	7,5900	38,50	292,215
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	164,8712	38,50	6 347,540
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	42,7360	38,50	1 645,336
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	341,3665	38,50	13 142,610
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	438,3156	38,50	16 875,150
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	129,9950	38,50	5 004,807
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	152,5500	38,50	5 873,175
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	50,4600	38,50	1 942,710
17.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	57,9418	38,50	2 230,760
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	68,9050	38,50	2 652,842
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,5000	38,50	519,750
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	692,3127	38,50	26 654,044
21.	7212030022700	Sudor	h-om	0,6174	38,50	23,770
22.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	2,9100	38,50	112,035
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3400	38,50	90,090
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,5220	38,50	713,097
25.	7422010060100	Timplar	h-om	120,5915	38,50	4 642,773
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	71,2071	38,50	2 741,473
27.	9310060019901	Chesonier	h-om	8,4375	38,50	324,844
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	680,0952	38,50	26 183,664
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,3600	38,50	1 592,359

30.	9310060019930	Muncitor	h-om	818,2178	38,50	31 501,386
		Total manopera				299 834,29

Materiale:

1.	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,0002	36 000,00	7,200
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,0870	0,50	1,544
3.	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0004	2 000,00	0,800
4.	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0288	11 000,00	316,800
5.	1011755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0885	10 000,00	885,000
6.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,6790	38,00	63,802
7.	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0020	56,00	0,112
8.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	6,4040	36,00	230,544
9.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	2,4400	20,00	48,800
10.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,4768	200,00	95,360
11.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	2,4400	15,00	36,600
12.	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0120	42,00	0,504
13.	1019852	Краска	kg	5,3220	33,00	175,626
14.	1111000100048	Strat sintetic	m2	378,2485	9,00	3 404,236
15.	141112220127ф	Blocuri -форган	m3	6,3540	500,00	3 177,000
16.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,9005	330,00	2 607,165
17.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	9,0286	330,00	2 979,438
18.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0120	200,00	2,400
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	43,2901	150,00	6 493,515
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,9108	150,00	1 786,620
21.	1421102200525 м	Nisip sortat nespalat -местный	m3	7,0794	120,00	849,528
22.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	5,4366	78,00	424,055
23.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,8400	25,00	21,000
24.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	50,1810	0,20	10,036
25.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	5,2950	1,00	5,295
26.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0125	3 000,00	37,500
27.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,2225	3 000,00	667,500
28.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0875	3 000,00	262,500
29.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2068	75,00	15,510
30.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0035	2 500,00	8,750
31.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 900,4200	0,04	116,018
32.	2010237318750	Distantieri	buc	37,5000	1,00	37,500
33.	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0120	11 000,00	132,000
34.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,5000	55,00	137,500
35.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	88,6000	980,00	86 828,000
36.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	55,0700	1 100,00	60 577,000
37.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	324,2131	10,00	3 242,131
38.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	569,0812	0,38	216,250

		profilurilor metalice				
39.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	7,4415	38,00	282,777
40.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0075	55,00	0,412
41.	222222203	Светильник 4-х ламповый IP20	buc	59,0000	330,00	19 470,000
42.	22222223	Светильник герметичный простой	buc	8,0000	100,00	800,000
43.	2290138021	Щиток на 24груп	buc	1,0000	330,00	330,000
44.	2290138023	УЗО 25А	buc	2,0000	340,00	680,000
45.	22901380231	Бойлер на 50литров	buc	2,0000	1 500,00	3 000,000
46.	22901380291	Автомат выключатель однополюсный ВА47-29/1P 16А	buc	7,0000	30,00	210,000
47.	22901380292	Автомат выключатель однополюсный ВА47-29/1P 25А	buc	7,0000	30,00	210,000
48.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,6260	14,00	8,764
49.	2320166200729	Parchetin	l	7,3422	11,00	80,764
50.	2320187315789	Decofrol	kg	3,0000	7,00	21,000
51.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,4020	77,00	30,954
52.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	12,9018	13,00	167,723
53.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0900	55,00	4,950
54.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	23,5982	20,00	471,964
55.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	57,9355	75,00	4 345,162
56.	2416586105303	Amorsa-grund"Supraton"	kg	353,5680	12,00	4 242,816
57.	24165861053036	Amorsa-grund-бетоноконтакт	kg	226,6005	21,00	4 758,610
58.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0200	28,00	0,560
59.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	10,0080	33,00	330,264
60.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	386,0880	22,00	8 493,936
61.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,1500	12,00	37,800
62.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6174	38,00	23,461
63.	2430126106200	Email de ulei	kg	5,0000	36,00	180,000
64.	24302261000001	Fuga	kg	60,6278	17,00	1 030,672
65.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,0000	24,00	120,000
66.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,3015	24,00	7,236
67.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	33,1965	21,00	697,127
68.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,1329	20,00	22,658
69.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,2520	21,00	5,292
70.	2430226101600	Chit siliconic	kg	22,7864	12,00	273,437
71.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,3296	14,00	18,614
72.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	102,8140	3,50	359,848
73.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,8575	22,00	18,865
74.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	9,4410	3,30	31,156
75.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	56,6250	3,00	169,875
76.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	22,6584	14,00	317,217
77.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1080	88,00	9,504
78.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	287,3860	0,33	94,837
79.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,3000	46,00	289,800
80.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	50,00	100,000
81.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	6,3000	17,00	107,100
82.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	192,5964	6,60	1 271,136

83.	252110671839-2	Glafuri din mase plastice pentru ferestre- водоотливы 25см	m	1,8360	80,00	146,880
84.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre- подоконники 35см	m	44,0640	120,00	5 287,680
85.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	49,1296	7,00	343,907
86.	252121670100-1	Teava din polietilena Φ32мм	m	63,0360	30,00	1 891,080
87.	25212167100-5	Teava din polietilena sau polipropilena 50мм	m	123,6000	65,00	8 034,000
88.	252121671000-2	Teava din polietilena sau polipropilena- Трубы отопления Stabi PN20 d20мм.	m	25,7500	28,00	721,000
89.	252121671705-0	Teava din material plastic ппр Φ25мм	m	34,6800	18,00	624,240
90.	252121671705-20	Teava din material plastic Φ20мм	m	20,4000	11,00	224,400
91.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,8360	15,00	27,540
92.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,8360	25,00	45,900
93.	252121672016-0	Teava din material plastic pentru canalizare Φ110мм	m	16,9950	38,00	645,810
94.	252121672016-5	Teava din material plastic pentru canalizare Φ50мм	m	36,0500	20,00	721,000
95.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	6,3000	25,00	157,500
96.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	390,7691	26,00	10 159,996
97.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	11,0800	850,00	9 418,000
98.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	10,5060	23,00	241,638
99.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	200,0000	1,00	200,000
100.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	37,8000	4,00	151,200
101.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	24,3000	6,00	145,800
102.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	5,4000	21,00	113,400
103.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	54,0000	12,00	648,000
104.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	891,5607	0,30	267,468
105.	252315672103-6	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare-) Тройник ПЕ 100х100х50	buc	4,0000	16,00	64,000
106.	252315672103-7	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare- Отвод ПЕ 100, 90 град.	buc	6,0000	12,00	72,000
107.	252315672103и	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare-) - Тройник 50х50х50	buc	1,0000	8,00	8,000
108.	252315672103л	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare-) Переход ПЕ 50х100 "бутылка"	buc	3,0000	15,00	45,000
	252315672103у	Cot, mufa dubla, piesa de curatire,	buc	8,0000	6,00	48,000

109.		compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare-Угол ПЕ 50				
110.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	415,2500	5,60	2 325,400
111.	2622102438000	Lavoar	buc	6,1812	350,00	2 163,420
112.	2622102442760-1	Vas pt. closet cu sifon interior-детские унитазы	buc	5,3025	450,00	2 386,125
113.	2622102442760-3	Vas pt. closet cu sifon interior- унитаз взрослый	buc	1,0605	800,00	848,400
114.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	6,3000	100,00	630,000
115.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	6,1812	110,00	679,932
116.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,4942	850,00	420,070
117.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	21,1800	3,30	69,894
118.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,2000	1,65	11,880
119.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0400	3,00	3,120
120.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	3 585,5000	1,50	5 378,250
121.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 654,2645	1,30	16 450,543
122.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,2728	1,60	2,036
123.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,0000	1,60	4,800
124.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1736	1 000,00	173,600
125.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 098,3960	3,00	3 295,188
126.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	32,2560	6,00	193,536
127.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	57,9132	1,60	92,660
128.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 891,6708	2,10	14 472,509
129.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 018,2106	3,60	3 665,558
130.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	148,5197	100,00	14 851,970
131.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	2,0000	410,00	820,000
132.	26611264330911	Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)	buc	2,0000	60,00	120,000
133.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000	140,00	280,000
134.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	2,0000	380,00	760,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24	buc	2,0000	410,00	820,000

135.		m3)				
136.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	2,0000	300,00	600,000
137.	266210270100-0	Placi ghips-carton ВГЛК	m2	398,3569	26,00	10 357,280
138.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,6524	1 100,00	717,640
139.	2664102100000	Mortar M100	m3	6,0463	950,00	5 743,985
140.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,7060	850,00	600,100
141.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1226	850,00	104,210
142.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	145,1520	2,50	362,879
143.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	468,7360	2,30	1 078,093
144.	26701122040-50	Placi PFL melaminate-вагонка пластик.с направляющими	m2	20,2298	100,00	2 022,980
145.	267011220405-1	Placi din laminat-32 (AC4) (износостойкого)	m2	378,2485	130,00	49 172,305
146.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	10,6080	12,00	127,296
147.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,8882	55,00	103,851
148.	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,1108	80,00	8,864
149.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	552,4320	3,00	1 657,296
150.	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	1,6000	12,00	19,200
151.	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	8,6400	12,00	103,680
152.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 434,0170	11,00	15 774,187
153.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6250	11,00	6,875
154.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,6000	11,00	6,600
155.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	278,8498	9,00	2 509,648
156.	2710703520285	Profil de suport	m	834,6525	7,00	5 842,567
157.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,8000	16,00	28,800
158.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,2500	15,00	18,750
159.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,5566	15,00	293,349
160.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	30,5110	15,00	457,665
161.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,3618	15,00	20,427

162.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre- водоотливы	m	42,4000	85,00	3 604,000
163.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi-уголки	m	253,6700	2,20	558,074
164.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	12,00	0,000
165.	281123630627-0	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat- Поручни готовые из проф.трубы	kg	61,7400	50,00	3 087,000
166.	2822115700001	Radiator б/у без стоимости	m2	25,2500	0,00	0,000
167.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	100,0000	12,00	1 200,000
168.	2873122004100-0	Plase sudate -BP-1 100x100x3	kg	126,2500	12,00	1 515,000
169.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	231,8836	12,00	2 782,603
170.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,0000	15,00	30,000
171.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1852	38,00	7,038
172.	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile-- вентиляционная рамка с фиксированными жалюзьями	buc	2,0000	100,00	200,000
173.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,0000	1,00	56,000
174.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	44,2200	1,00	44,220
175.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	52,2600	1,00	52,260
176.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,5000	5,00	37,500
177.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	26,1300	3,00	78,390
178.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 481,3000	0,22	545,887
179.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 897,8926	0,15	734,684
180.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	200,0000	0,20	40,000
181.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,5000	1,00	7,500
182.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	96,4800	0,50	48,240
183.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	26,1300	0,50	13,065
184.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,0000	0,50	28,000
185.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1250	55,00	6,875
186.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	6,3000	66,00	415,800
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,20	11,200

187.						
188.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)-мойка	buc	3,0600	580,00	1 774,800
189.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	6,3000	50,00	315,000
190.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,1200	55,00	336,600
191.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	3,0600	66,00	201,960
192.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,1800	65,00	596,700
193.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,1200	20,00	122,400
194.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	6,3000	50,00	315,000
195.	287527411010-	Piesa de racordare (fiting)- Отвод 90 d50мм	buc	8,0000	8,00	64,000
196.	287527411010-0	Piesa de racordare (fiting)-Тройник d50x50x20мм	buc	50,0000	10,00	500,000
197.	287527411010-3	Piesa de racordare (fiting)-Отвод 90 град. d 20мм	buc	50,0000	3,00	150,000
198.	287527411010-4	Piesa de racordare (fiting)-Фитинги, муфты, прогоны. резьбы d 20мм	buc	50,0000	6,00	300,000
199.	287527411010-5	Piesa de racordare (fiting)- Переход (американка) d20мм	buc	50,0000	21,00	1 050,000
200.	287527411010-6	Piesa de racordare (fiting)-Переход (американка) d50мм	buc	2,0000	85,00	170,000
201.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	8,00	16,000
202.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	4,0000	33,00	132,000
203.	2875274123510	Dop din fonta	buc	33,9000	3,00	101,700
204.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	2,0000	1 300,00	2 600,000
205.	287527420270п-	Robinet cu dublu reglaj-Кран угловой подачи и обратки 20 мм	buc	50,0000	68,00	3 400,000
206.	287527420519	Robinet cu mufa-Кран "маевского"	buc	25,0000	25,00	625,000
207.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,7500	12,00	9,000
208.	291243577560в	Ventilator centrifugal sau axial-вентилятор с решёткой с регулирующимися заслонками, колено d100	buc	2,0100	650,00	1 306,500
209.	2912435776200	Ventilator de fereastră-вентилятор бытовой Ф20см	buc	9,0900	330,00	2 999,700
210.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	220,00	220,000
211.	29131242016-00	Robinet de reglaj drept sau coltar- Кран полуоборотный d 25мм.	buc	3,0450	68,00	207,060
212.	29131242016-1	Robinet de reglaj drept sau coltar- Кран полуоборотный d 15мм.	buc	12,1800	50,00	609,000

213.	291312420160-2	Robinet de reglaj drept sau coltar- Вентиль бронз. 20	buc	1,0150	58,00	58,870
214.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,3000	40,00	252,000
215.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,3000	40,00	252,000
216.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	11,1000	60,00	666,000
217.	3220137315778	Decapant	kg	1,8240	90,00	164,160
218.	4011106202741	Energie electrica	kw	137,7987	0,00	0,000
219.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,5312	12,50	19,140
220.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	55,8534	12,50	698,170
221.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1070	12,50	1,338
222.	4100126202818	Apa	m3	9,4253 0,0720	0,00 12,50	0,000 0,900
223.	50000	Провода ПВСнг 3x1,5 мм2.	m	575,0000	9,30	5 347,500
224.	500002	Короб ответвления	buc	97,7500	4,50	439,875
225.	50001	Гофра	m	1 150,0000	1,50	1 725,000
226.	50001-1	Провода ПВСнг 3x2,5 мм2.	m	575,0000	14,00	8 050,000
227.	50003	Двуклавишный выключатель	buc	12,0000	33,00	396,000
228.	500031	Розетка спаренная	buc	13,0000	35,00	455,000
229.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,1632	250,00	40,800
230.	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	56,3500	22,00	1 239,700
231.	5009061	Втулки изолирующие	buc	13,2600	2,60	34,476
232.	5009062	Наконечники кабельные	buc	12,2000	3,00	36,600
233.	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	2,0000	4,00	8,000
234.	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	70,8000	22,00	1 557,600
235.	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0313	250,00	7,825
236.	5009126	Подрозетники деревянные	100 buc	0,1236	200,00	24,720
237.	5009129	Розетка потолочная	100 buc	0,0816	30,00	2,448
238.	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	1,3800	80,00	110,400
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	3,6050	10,00	36,050

239.						
240.	5009619	Нитки швейные	kg	0,0020	66,00	0,132
241.	5009623	Лента K226	100 m	0,0590	50,00	2,950
242.	5009826	Сжим соединительный	100 buc	1,3800	25,00	34,500
243.	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм ²	t	0,0018	9 000,00	16,200
244.	5309015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	kg	9,5450	29,00	276,806
245.	5429033	Вазелин технический	kg	0,0120	77,00	0,924
246.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,2966	50,00	14,830
247.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	193,3895	3,00	580,164
		Total materiale de construcții				493 915,12

Utilaje de construcții:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,4823	100,00	148,230
2.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	85,4070	20,00	1 708,140
3.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,8602	35,00	65,107
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0554	200,00	11,080
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,8854	30,00	86,562
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,4427	50,00	72,135
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,3601	50,00	68,005
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,1949	5,00	50,975
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,6032	5,00	38,015
10.	2922140007000	Macara	h-ut	5,8122	5,00	29,061
11.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	39,0000	70,00	2 730,000
12.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,2626	75,00	169,695
13.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	4,5300	70,00	317,100
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	115,9211	18,00	2 086,580
15.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	1,0098	260,00	262,548
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	17,1949	5,00	85,975
17.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,4963	5,00	7,481
18.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,2250	200,00	45,000
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,0000	5,00	25,000
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3720	5,00	1,860
21.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,3601	20,00	27,202

22.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,7125	5,00	3,562
23.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,2016	5,00	1,008
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,5675	5,00	42,835
25.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,2425	5,00	6,213
26.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,4000	18,00	43,200
27.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	26,2005	5,00	131,003
28.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,4000	33,00	46,200
29.	330206	Дрели электрические	h-ut	2,8960	5,00	14,480
30.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,3862	150,00	507,930
31.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1550	150,00	23,250
32.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1518	80,00	12,144
33.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,2647	60,00	75,882
Total utilaje de construcții						8 943,49

Total	Lei	958 001,0 1
Итого:		958 001,0 1
TVA	20 %	191 600,2 0

Total deviz: **1 149 601,21**

Intocmit

Захария И.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)