

## Reparatia capitala a Gradinitei de copii Nr3 din mun.Hincesti. Retele electrice interioare

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL Retele electrice

Valoarea de deviz 310 523 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	245,000	47,313 47,313	11 591,685 11 591,685
2	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	24,000	60,456 60,456	1 450,932 1 450,932
3	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	24,000	32,593 32,593	782,241 782,241
4	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	2 400,000	9,161 8,411	21 986,880 20 186,880
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	160,000	11,565 11,565	1 850,464 1 850,464
		<i>Total</i>	lei			37 662,202
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			8 068,995
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			4 573,119
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			2 515,216
		<b>Total Lucrari de constructie</b>				<b>52 819,532</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>35 862,202</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Panouri si automate</b>				
6	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100. Panou ИИМПІ-5-1000x650x285	buc	1,000	248,253 244,976	248,253 244,976
7	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ИИПВ П-36	buc	1,000	126,441 121,962	126,441 121,962
8	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ИИПВ П-8	buc	6,000	173,591 121,962	1 041,546 731,774
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,000	129,805 121,963	519,220 487,850
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	37,000	83,551 82,009	3 091,403 3 034,340
		<b>Total Panouri si automate Inclusiv salariu</b>				<b>5 026,863 4 620,902</b>
		<b>2.2. Corpuri de iluminat</b>				
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Projector DCP-12-100-401	100 buc	0,030	256 447,667 4 626,167	7 693,430 138,785
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1LPO 2*18	100 buc	0,190	23 729,658 4 626,158	4 508,635 878,970
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1LPO 4x18	100 buc	1,790	35 746,660 4 626,160	63 986,521 8 280,826
14	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,200	17 662,375 5 162,375	3 532,475 1 032,475
15	08-03-575-	Dispozitiv sau aparat demontat	buc	6,000	1 009,636	6 057,818

1	2	3	4	5	6	7
	1	inainte de transportare Bloc BAP AWEx LE 58/3			58,878	353,270
		<b>Total Corpuri de iluminat Inclusiv salariu</b>				<b>85 778,879 10 684,326</b>
		<b>2.3. Materiale care nu au intrat in norme</b>				
16		Lampa luminiscenta FD T8/G13 18 Bt	buc	90,000	12,640 0,000	1 137,600 0,000
17		Lampa luminiscenta FD T5/G5 18 Bt	buc	754,000	12,600 0,000	9 500,400 0,000
18	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Bloc BAP AWEx LE 58/3	buc	6,000	291,258 58,878	1 747,550 353,270
19		Starter 80C-220	buc	754,000	2,800 0,000	2 111,200 0,000
20	Pret piata	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/B20	buc	6,000	231,630 0,000	1 389,780 0,000
21	Pret piata	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/8c	buc	5,000	230,500 0,000	1 152,500 0,000
22	Pret piata	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/32c	buc	6,000	240,530 0,000	1 443,180 0,000
23	Pret piata	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/25c	buc	1,000	235,660 0,000	235,660 0,000
24	Pret piata	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/63c	buc	8,000	169,290 0,000	1 354,320 0,000
25	Pret piata	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/2c	buc	2,000	230,250 0,000	460,500 0,000
26	Pret piata	Intrerupator diferential AD 12 10A 30v/AC	buc	4,000	55,000 0,000	220,000 0,000
		<b>Total Materiale care nu au intrat in norme Inclusiv salariu</b>				<b>20 752,690 353,270</b>
		<b>2.4. Cabluri</b>				
27	08-02-412- 1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	5,370	301,122 294,921	1 617,024 1 583,724
28	08-02-148-	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	4,010	696,868	2 794,441

1	2	3	4	5	6	7
	1	blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 3x1,5			651,868	2 613,991
29		Cablu BBΓ 3*1,5mm2	m	401,000	7,350 0,000	2 947,350 0,000
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 1x1,5	100 m	4,210	769,022 651,868	3 237,584 2 744,364
31		Cablu BBΓ 3*1,5mm2	m	421,000	7,350 0,000	3 094,350 0,000
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 3x2,5	100 m	0,900	696,868 651,868	627,181 586,681
33		Cablu BBΓ 3*2,5mm2	m	90,000	11,280 0,000	1 015,200 0,000
34	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 5x2,5	100 m	0,890	696,869 651,869	620,213 580,163
35		Cablu BBΓ 5*2,5mm2	m	89,000	22,480 0,000	2 000,720 0,000
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 4x1,5	100 m	1,300	696,868 651,868	905,928 847,428
37		Cablu BBΓ 4*1,5mm2	m	130,000	12,740 0,000	1 656,200 0,000
38	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 5x1,5	100 m	0,620	696,868 651,868	432,058 404,158
39		Cablu BBΓ 5*1,5mm2	m	130,000	12,710 0,000	1 652,300 0,000
40	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 5x6	100 m	0,070	696,871 651,871	48,781 45,631
41		PV 5*6mm2	m	7,000	55,000 0,000	385,000 0,000
42	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 5x16	100 m	0,070	696,871 651,871	48,781 45,631
43		PV 5*16mm2	m	7,000	110,000 0,000	770,000 0,000
44	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 5x25mm2	100 m	0,150	768,400 651,867	115,260 97,780

1	2	3	4	5	6	7
45		PV 5*25mm2	m	15,000	180,000 0,000	2 700,000 0,000
46	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,370	1 968,766 1 251,166	10 572,276 6 718,761
		<b>Total Cabluri Inclusiv salariu</b>				<b>37 240,647 16 268,312</b>
		<b>2.5. Montari electrice</b>				
47	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	5 202,914 2 002,914	364,204 140,204
48	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,190	4 924,295 1 724,295	935,616 327,616
49	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,040	2 403,825 2 307,825	96,153 92,313
50	RpEC14A	Montarea locului de lampa sau de priza, executat aparent, cu conductori izolati sistem monotub PVC prins in cleme din tabla de aluminiu, executate la baracamente pina la 3 m inaltime	buc	22,000	113,851 68,341	2 504,722 1 503,502
51	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Bloc	100 buc	0,150	5 531,420 2 002,920	829,713 300,438
52	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Bloc comun tip Fortuna	100 buc	0,160	7 531,419 2 002,919	1 205,027 320,467
53	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	10,000	273,480 210,280	2 734,800 2 102,800
54	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,000	254,322 241,822	254,322 241,822
55	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	2,000	84,427 39,428	168,855 78,855
		<b>Total Montari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>9 093,412 5 108,017</b>
		<i>Total</i>	lei			157 892,491
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			8 332,836
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			5 272,257
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			18 517,413

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de de viz</i>	5,00 %			9 500,751
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>199 515,748 37 034,827</b>
		<b>3. Utilaj tehnologic</b>				
56	Pret piata	Panou IIMPII-5-1000x680x285	buc	1,000	1 283,100 0,000	1 283,100 0,000
57	Pret piata	Panou IIPB -II-36	buc	7,000	410,830 0,000	2 875,810 0,000
58	Pret piata	Panou IIPB -II-8	buc	7,000	234,170 0,000	1 639,190 0,000
59	Pret piata	Intrerupator auto MV -3-160 SIRCO	buc	1,000	200,830 0,000	200,830 0,000
60	Pret piata	Intrerupator auto BH-32/25	buc	4,000	55,000 0,000	220,000 0,000
61	Pret piata	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/100c	buc	1,000	220,830 0,000	220,830 0,000
		<b>Total Utilaj tehnologic Inclusiv salariu</b>				<b>6 439,760</b>

		Total	lei			258 769
		TVA	20,00 %			51 754
		<b>Total de viz: Inclusiv salariu</b>				<b>310 523 72 897</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)