

**Lucrari de iluminare stradala la
Cimitirul Central , mun.
Chisinau, str. Mateevici , 11**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 576 738,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	15,000	217,45 200,62	3 261,80 3 009,26
2	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	152,000	112,53 47,51	17 104,47 7 222,22
3	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Demontarea pavajului)	m2	200,000	22,88 22,88	4 575,48 4 575,48
4	RpDB02D	Pavaje noi cu materiale de pavaj cal.I, executat cu pavele normale asezate pe nisip	m2	200,000	240,71 47,51	48 141,82 9 502,92
5	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc	152,000	208,91 60,42	31 754,99 9 183,81
6	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol	m3	105,000	156,04 156,04	16 383,74 16 383,74
7	TsD18D	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din	m3	105,000	91,27 90,34	9 582,97 9 485,32

1	2	3	4	5	6	7
		teren foarte tare				
8	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (152x50=7600)	t	7,600	2 644,31 1 708,18	20 096,77 12 982,16
9	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	152,000	26,26 14,66	3 990,85 2 229,08
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,300	994,20 377,77	298,26 113,33
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (608prez.x0,41k9:249,3kg)	kg	249,300	31,85 12,32	7 940,50 3 071,03
12	201-9488-3	Prezon (Spilica)14x500mm(0.a1kg)	buc	608,000	14,23 0,00	8 651,84 0,00
13	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat marca M200	m3	15,000	1 487,13 263,97	22 306,88 3 959,55
14	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (60stilpi x2m2:120m2))	m2	120,000	7,76 6,45	930,91 774,31
15	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	50,000	6,45 6,45	322,63 322,63
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,500	975,74 282,74	487,87 141,37
17	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la	100m2	0,500	449,90	224,95

1	2	3	4	5	6	7
		cisterna GAZ-53 OG			62,76	31,38
		<i>Total</i>	lei			196 056,73
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			19 917,02
		<i>Total</i>	100,00 +			215 973,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			10 798,69
		<i>Total</i>	100,00 +			226 772,44
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,50 %			3 401,59
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				230 174,03 82 987,59
		2. Lucrari de montare				
18	RpEF24B	Demontarea becurilor cu incandescenta 20-2000 W sau vapori de mercur	buc	40,000	5,87 5,87	234,64 234,64
19	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	152,000	12,91 12,91	1 961,59 1 961,59
20	RpEF12C	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, cu vapori de mercur de 125-400 W (din demontari)	buc	40,000	11,15 11,15	445,82 445,82
21	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (din demontari)	buc	152,000	166,05 107,35	25 239,35 16 316,87
22	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (proectate)	buc	4,000	166,05 107,35	664,19 429,39
23	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (in dulap existent)	buc	3,000	93,12 68,63	279,36 205,90
24	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (in dulap existent)	buc	1,000	246,86 164,83	246,86 164,83
25	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (in dulap existent)	buc	6,000	266,62 136,09	1 599,72 816,55
26	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	7,600	2 975,36 2 757,02	22 612,72 20 953,35

1	2	3	4	5	6	7
27	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	2,500	2 916,68 388,92	7 291,70 972,29
28	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	2,500	1 408,54 803,64	3 521,35 2 009,11
29	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	2,500	1 669,82 381,88	4 174,55 954,69
30	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	152,000	440,92 405,34	67 019,86 61 611,77
31	3370201-284	Siguranta ППНН -33 gab 00 In=63A (in dulap existent)	buc	3,000	72,33 0,00	216,99 0,00
32	3332018-032	Cablu АПВБ6Шп-1 5x16mm2	m	250,000	60,91 0,00	15 227,50 0,00
33	210517-5	Manusa de conectare tip 5ПСТ-1 5x25-50mm2	buc	152,000	53,64 0,00	8 153,28 0,00
34	33801301-13	Contacte ZVI 60A KB -25 10-25 (10cleme/set)(152x5=760buc)	buc	760,000	2,73 0,00	2 074,80 0,00
35	33410015-1	Corp de iluminat stradal	buc	4,000	601,00 0,00	2 404,00 0,00
36	33330001	Caramida	buc	2 000,000	5,30 0,00	10 600,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			173 968,28
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			25 698,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20,00 %			21 415,36
		<i>Total</i>	100,00 +			221 082,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,50 %			3 316,23
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				224 398,30 107 076,80
		3. Utilaj				
37	5551011-4	Intreruptor de sarcina BP32-31B 100A (in dulap)	buc	1,000	836,00 0,00	836,00 0,00
38	5550243-16	Intrerupator automat cu 3 poli , 63A,BA47-29/3/63B (in dulap existent)	buc	3,000	108,20 0,00	324,60 0,00
39	5550236-17	Intrerupator automat cu 1 pol , 63A,BA47-29/1/63B (in dulap	buc	3,000	35,50	106,50

1	2	3	4	5	6	7
		existent)			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 267,10
		<i>Cheltuieli de depozitare si aprov.</i>	1,20 %			15,21
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 282,31
		4. Incercari si verificari				
40	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	152,000	87,99 <hr/> 87,99	13 374,48 <hr/> 13 374,48
41	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	152,000	23,46 <hr/> 23,46	3 566,53 <hr/> 3 566,53
		<i>Total</i>	lei			16 941,01
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			4 065,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20,00 %			3 388,20
		<i>Total</i>	100,00 +			24 395,05
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,50 %			365,93
		Total Incercari si verificari Inclusiv salariu				24 760,98 16 941,01


		Total	lei	480 615,62
		TVA	20,00 %	96 123,12
		Total deviz: Inclusiv salariu		576 738,74 <hr/>207 005,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de iluminare stradala la
Cimitirul Central , mun.
Chisinau, str. Mateevici , 11**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 576 738,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01/20:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2 319,332	58,66	136 052,02
2.	5	Specialist	h-om	288,800	58,66	16 941,01
3.	7123010010200	Betonist	h-om	93,000	58,66	5 455,38
4.	7129020012800	Pavator	h-om	120,000	58,66	7 039,20
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7,910	58,66	464,00
6.	7137010011500	Electrician	h-om	25,200	58,66	1 478,23
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	45,040	58,66	2 642,05
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	15,132	58,66	887,64
9.	7212030022700	Sudor	h-om	2,493	58,66	146,24
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	47,367	58,66	2 778,55
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	416,335	58,66	24 422,21
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	148,293	58,66	8 698,87
				Total manopera		207 005,40

Materiale:

1.	0-201-9024	Stilpi din otel (152 buc x 50kg/buc =7600kg) pilonii demontati	t	7,828	0,00	0,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,980	175,00	346,50
3.	1-004	Pavaj din dale vibropresate 200*100*50	m2	200,000	180,00	36 000,00
4.	1-012	Prezon (Spilica)14x500mm(0.1kg)	buc	608,000	14,23	8 651,84
5.	1-031	Siguranta ППНИ -33 gab 00 In=63A (in dulap existent)	buc	3,000	72,33	216,99
6.	1-032	Cablu АПвБ6Шп-1 5x16mm2	m	250,000	60,91	15 227,50
7.	1-033	Manusa de conectare tip 5ПСТ-1 5x25-50mm2	buc	152,000	53,64	8 153,28
8.	1-034	Contacte ZVI 60A KB -25 10-25 (10cleme/set)(152x5=760buc)	buc	760,000	2,73	2 074,80
9.	1-035	Corp de iluminat stradal SKIDO LED 30Wt	buc	4,000	601,00	2 404,00
10.	1-036	Caramida	buc	2 000,000	5,30	10 600,00
11.	1-037	Intreruptor de sarcina BP32-31B 100A (in dulap)	buc	1,000	836,00	836,00
12.	1-038	Intrerupator automat cu 3 poli , 63A,BA47-29/3/63B (in dulap existent)	buc	3,000	108,20	324,60
13.	1-039	Intrerupator automat cu 1 pol , 63A,BA47-29/1/63B (in dulap existent)	buc	3,000	35,50	106,50
14.	1-04054	Nisip (la pat de cablu)	m3	22,000	115,00	2 530,00
15.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	38 333,00	0,00
16.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,122	10 100,00	1 232,20
17.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,740	10,50	39,27
18.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,003	17 200,00	51,60

19.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	28 330,00	0,00
20.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002	22 500,00	45,00
21.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,025	32 500,00	812,50
22.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,026	20 970,00	545,22
23.	1011786	Lac de bitum "BT-123" (n/a- nu se aplica)	t	0,000	19 000,00	0,00
24.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,420	38,33	16,10
25.	1011964	Sfoara (spagat) de hartie (n/a)	kg	0,035	0,00	0,00
26.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,287	52,47	172,47
27.	1019100	Cartus pentru impuscat (n/a)	10 buc	7,320	0,00	0,00
28.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,084	116,67	9,80
29.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,320	11,60	84,91
30.	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	1,872	115,00	215,28
31.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,129	19,00	2,45
32.	1019852	Vopsea (n/a- nu se aplica)	kg	7,057	0,00	0,00
33.	110-9126	Placi metalice	buc	0,000	0,00	0,00
34.	12121212121	Apa	m3	4,150	9,30	38,59
35.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm (prevazut beton)	m3	10,353	0,00	0,00
36.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (prevazut beton)	m3	11,266	0,00	0,00
37.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm (la pavaj)	m3	22,000	115,00	2 530,00
38.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,292	1,50	0,44
39.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,012	18 000,00	216,00
40.	2320166200676	White spirit	kg	0,585	32,00	18,72
41.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,340	43,50	101,79
42.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,170	50,17	58,70
43.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,165	32,00	5,28
44.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 (prevazut beton)	kg	4 156,425	0,00	0,00
45.	2663102100001	Beton M200	m3	15,606	1 115,00	17 400,69
46.	2666122800311	Pavele normale roci erupt. cal.I (este prevazut)	kg	55 800,000	0,00	0,00
47.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,493	28,33	70,63
48.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton ((608prez.x0,41k9:249,3kg))	kg	249,300	18,90	4 711,77
49.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,247	38,33	47,80
50.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	36,000	4,35	156,60
51.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur (lampa demontata)	buc	42,000	0,00	0,00
52.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,994	0,00	0,00
53.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,500	9,30	97,65
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,165	9,30	48,03
55.	5009062	Papuci de cablu	buc	48,700	3,15	153,40
56.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	6,000	15,50	93,00
57.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,331	100,00	33,10
58.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	4,712	10,00	47,12
59.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,560	55,00	85,80
60.	5009368	Cleme in asortiment (prevazut in poz 34,f7)	buc	775,200	0,00	0,00
61.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,763	58,33	102,84
62.	5009619	Ate de cusut (n/a)	kg	0,020	0,00	0,00
63.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,389	926,00	360,21
64.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	15,504	58,33	904,35
65.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,078	501,00	39,08
66.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	228,000	13,85	3 157,80
67.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,111	15,20	1,69
68.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	1,890	115,00	217,35

		policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv							
Total materiale de constructii									121 397,24

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	21,280	34,00	723,52
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	21,280	48,79	1 038,25
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	29,572	189,76	5 611,60
4.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	23,408	13,93	326,07
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	8,050	13,93	112,14
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	8,050	19,03	153,19
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	56,160	136,93	7 689,99
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,224	13,00	28,91
9.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	23,332	89,00	2 076,55
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	229,520	138,78	31 852,79
11.	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	32,984	48,79	1 609,29
12.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	7,904	189,76	1 499,86
13.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,350	13,90	60,46
14.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,250	13,93	31,34
15.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	2,000	30,00	60,00
16.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,270	90,00	24,30
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,000	75,00	675,00
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,350	35,35	153,77
19.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,855	53,90	46,08
20.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,535	348,79	186,60
21.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,480	42,72	20,50
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,750	42,72	160,20
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,320	54,00	17,28
24.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,820	53,90	98,10
25.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	6,080	98,79	600,64
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	29,572	114,00	3 371,21
27.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	14,060	114,00	1 602,84
Total utilaje de constructii						59 830,48

Total	lei	480 615,62
TVA	20,00 %	96 123,12
		576 738,7

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de iluminare stradala la
Cimitirul Central , mun. Chisinau, str. Mateevici
, 11

Investitor IM"Combinatul Servicii
Funerare"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			217,45
						200,62
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	58,66	123,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	58,66	77,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,30	0,46
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	13,90	4,03
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,35	10,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	13,93	2,09
2	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc			112,53
						47,51
	1	Muncitor	h-om	0,8100	58,66	47,51
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,4400	138,78	61,06
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0400	98,79	3,95
3	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Demontarea pavajului)	m2			22,88
						22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	58,66	22,88
4	RpDB02D	Pavaje noi cu materiale de pavaj cal.I, executat cu pavele normale asezate pe nisip	m2			240,71
						47,51
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	58,66	35,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	58,66	12,32
	1-004	Pavaj din dale vibropresate 200*100*50	m2	1,0000	180,00	180,00
	2666122800311	Pavele normale roci erupt. cal.I (este prevazut)	kg	279,0000	0,00	0,00
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm (la pavaj)	m3	0,1100	115,00	12,65
	1212121212121	Apa	m3	0,0170	9,30	0,16
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0100	30,00	0,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0016	54,00	0,09
5	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc			208,91
						60,42
	1	Muncitor	h-om	1,0300	58,66	60,42
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,0700	138,78	148,49
6	TsA16C2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol	m3			156,04
						156,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4200	58,66	141,96
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	58,66	14,08
7	TsD18D	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			91,27
						90,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	58,66	90,34

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	9,30	0,93
8	33-01-016-1	Montarea stîlpilor din oțel LEA 35-500 kV, de susținere, autoportanți, cu un picior, masă pînă la 2 t (152x50=7600)	t			2 644,31
	1	Muncitor	h-om	29,1200	58,66	1 708,18
	101-1714	Buloane pentru construcții cu piulite și saibe	t	0,0000	38 333,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	0,00	0,00
	0-201-9024	Stilpi din oțel (152 buc x 50kg/buc =7600kg) pilonii demontați	t	1,0300	0,00	0,00
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	13,93	42,90
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	89,00	273,23
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	48,79	211,75
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	189,76	197,35
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pînă la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	114,00	210,90
9	33-04-016-5	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a materialelor echipamentului susținerilor cu un singur picior	buc			26,26
	1	Muncitor	h-om	0,2500	58,66	14,66
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	34,00	4,76
	010410	Tractoare cu roți pneumatice la lucrări în alte domenii de construcții (cu excepția gospodăririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	48,79	6,83
10	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t			994,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	58,66	377,77
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	43,50	339,30
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,17	195,67
	2430226109420	Diluant pt. lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	17,60
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	32,00	62,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,50	1,47
11	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (608 prez.x0,41 k9:249,3kg)	kg			31,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	58,66	11,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,66	0,59
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	58,66	0,59
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,33	0,28
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton ((608 prez.x0,41 k9:249,3kg))	kg	1,0000	18,90	18,90
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	38,33	0,19
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,50	0,16
12	201-9488-3	Prezon (Spilica) 14x500mm(0.1kg)	buc			14,23
	1-012	Prezon (Spilica) 14x500mm(0.1kg)	buc	1,0000	14,23	14,23
13	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat marca M200	m3			1 487,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	58,66	240,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	58,66	23,46
	2663102100001	Beton M200	m3	1,0250	1 115,00	1 160,05
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 (prevazut beton)	kg	273,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm (prevazut beton)	m3	0,7400	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm (prevazut beton)	m3	0,6800	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,2900	9,30	2,74
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0570	53,90	3,07
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	90,00	1,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	75,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	42,72	10,68
14	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (60stilpi x2m2:120m2))	m2			7,76 6,45
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	58,66	6,45
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	4,35	1,30
15	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			6,45 6,45
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	58,66	6,45
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			975,74 282,74
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	58,66	282,74
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	175,00	693,00
17	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			449,90 62,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	58,66	62,76
	1212121212121	Apa	m3	1,5000	9,30	13,94
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	348,79	373,20
		2. Lucrari de montare				
18	RpEF24B	Demontarea becurilor cu incandescenta 20-2000 W sau vapori de mercur	buc			5,87 5,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	58,66	5,87
19	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,91 12,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	58,66	12,91
20	RpEF12C	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, cu vapori de mercur de 125-400 W (din demontari)	buc			11,15 11,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1900	58,66	11,15
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur (lampa demontata)	buc	1,0500	0,00	0,00
21	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (din demontari)	buc			166,05 107,35
	1	Muncitor	h-om	1,8300	58,66	107,35
	1019460	Banda "FIXB-304"	kg	0,0120	115,00	1,38
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	55,00	0,55
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	501,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	115,00	1,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	189,76	3,80
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	136,93	49,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	114,00	2,28
22	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (proectate)	buc			166,05 107,35
	1	Muncitor	h-om	1,8300	58,66	107,35
	1019460	Banda "FIXB-304"	kg	0,0120	115,00	1,38
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	55,00	0,55
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	501,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	115,00	1,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	189,76	3,79
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	136,93	49,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	114,00	2,28

1	2	3	4	5	6	7
23	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (in dulap existent)	buc			93,12
						68,63
	1	Muncitor	h-om	1,1700	58,66	68,63
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie (n/a)	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	52,47	8,34
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	19,00	0,09
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	3,15	6,30
	5009619	Ate de cusut (n/a)	kg	0,0010	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	15,20	0,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	115,00	1,61
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	189,76	0,76
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	42,72	2,56
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	53,90	4,31
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	114,00	0,46
24	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (in dulap existent)	buc			246,86
						164,83
	1	Muncitor	h-om	2,8100	58,66	164,83
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie (n/a)	kg	0,0080	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	52,47	27,81
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	19,00	0,57
	1019852	Vopsea (n/a- nu se aplica)	kg	0,0700	0,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,15	19,21
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	58,33	1,17
	5009619	Ate de cusut (n/a)	kg	0,0050	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	15,20	0,73
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	115,00	8,28
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	189,76	0,76
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	42,72	2,56
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	53,90	20,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	114,00	0,46
25	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (in dulap existent)	buc			266,62
						136,09
	1	Muncitor	h-om	2,3200	58,66	136,09
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,33	2,68
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie (n/a)	kg	0,0040	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	52,47	19,94
	1019100	Cartus pentru impuscat (n/a)	10 buc	1,2200	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	116,67	1,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	11,60	14,15
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	19,00	0,27
	1019852	Vopsea (n/a- nu se aplica)	kg	0,0470	0,00	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	18 000,00	36,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,15	19,21
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	15,50	15,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	58,33	1,17
	5009619	Ate de cusut (n/a)	kg	0,0020	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	15,20	0,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	115,00	4,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	189,76	0,95
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	13,00	1,69
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	42,72	1,71
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	53,90	10,78
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	114,00	0,57
26	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			2 975,36
						2 757,02
	1	Muncitor	h-om	47,0000	58,66	2 757,02
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200	t	0,0030	20 970,00	63,46

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime 4-5 mm				
	1019852	Vopsea (n/a- nu se aplica)	kg	0,8000	0,00	0,00
	5009368	Cleme in asortiment (prevazut in poz 34,f7)	buc	102,0000	0,00	0,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	58,33	118,99
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	189,76	20,87
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	13,00	2,47
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	114,00	12,54
27	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 916,68
						388,92
	1	Muncitor	h-om	6,6300	58,66	388,92
	1-04054	Nisip (la pat de cablu)	m3	8,8000	115,00	1 012,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	189,76	946,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	114,00	568,86
28	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 408,54
						803,64
	1	Muncitor	h-om	13,7000	58,66	803,64
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	28 330,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 500,00	18,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	32 500,00	325,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	20 970,00	25,16
	1011786	Lac de bitum "BT-123" (n/a- nu se aplica)	t	0,00006	19 000,00	0,00
	1019852	Vopsea (n/a- nu se aplica)	kg	0,2500	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,84
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	58,33	2,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	926,00	8,89
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	189,76	74,01
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	13,93	44,86
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	19,03	61,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	114,00	44,46
29	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 669,82
						381,88
	1	Muncitor	h-om	6,5100	58,66	381,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	189,76	804,58
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	114,00	483,36
30	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			440,92
						405,34
	1	Muncitor	h-om	6,9100	58,66	405,34
	1010069	Benzina de aviatie "B-70"	t	0,0008	10 100,00	8,11
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00002	17 200,00	0,34
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	100,00	0,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0310	10,00	0,31
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	58,33	0,58
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,5000	13,85	20,77
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	926,00	2,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	189,76	1,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	114,00	1,14
31	3370201-284	Siguranta ППНИ -33 gab 00 In=63A (in dulap existent)	buc			72,33
						0,00
	1-031	Siguranta ППНИ -33 gab 00 In=63A (in dulap existent)	buc	1,0000	72,33	72,33
32	3332018-032	Cablu АПвБШп-1 5x16mm2	m			60,91
						0,00
	1-032	Cablu АПвБШп-1 5x16mm2	m	1,0000	60,91	60,91

