

**Reparatia capitala a drumului
acces spre s. Horodca,com.
Dragusenii Noi**
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 01-03-2023

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Partea carosabila 420.0m*4.0 = 1680.0 m2.		
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	8,4000
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 680,0000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea noroiului curatit de pe drum si rigole.	100 m3	42,0000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	70,0000
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 15cm de pietris strat mediu.	m3	201,6000
6	CC03C	Montare plase sudate D4mm 150*150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 1680*1.66*1.2(suprapunere)	kg	3 346,5000
7	IzF51A	Pelicola sub stratul de beton 160g/m2 instalata pe uscat (doar manopera si pelicvola) Materiale marunte (apa, surub, calciu)=1,0100	m2	1 680,0000
8	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C20/25 gr. 15cm	m3	252,0000
9	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	422,5000

1	2	3	4	5
10	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m	422,5000

Proiectant N. Orhian



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.