

Sala sportiva a gimnaziului din s. Dobrușa r-nul Soldanești

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 07 Scoaterea solului fertil

Valoarea de deviz 15 461,92 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. II	100 m ³	5,110	307,984 0,000	1 573,800 0,000
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m ³	2,520	160,000 0,000	403,200 0,000
3	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m ³	2,590	449,961 0,000	1 165,400 0,000
4	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculanță de 5 t la distanța de 5 km	t	466,200	15,900 0,000	7 412,550 0,000
5	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m ³	2,590	93,598 12,595	242,420 32,620

	Total	lei	10 797,37
	Asigurări sociale și medicale	22,50 %	7,34
	Cheltuieli de transport	10,00 %	0,26
	Total	100,00 +	10 804,97

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	12,50 %			1 350,62
		Total	100,00 +			12 155,59
		Beneficiu de deviz	6,00 %			729,34
		Total	100,00 +			12 884,93
		TVA	20,00 %			2 576,99
		Total deviz:				15 461,92
		Inclusiv salariu				32,62

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sala sportiva a gimnaziului din s.
Dobrușa r-nul Soldanești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 07
Scoaterea solului fertil**

Valoarea de deviz 15 461,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 07:						

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,932	35,00	32,620
Total manopera						32,62

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,010	260,00	2,600
Total materiale de construcții						2,60

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,827	200,00	1 165,400
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	10,921	200,00	2 184,200
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	49,417	150,00	7 412,550
Total utilaje de construcții						10 762,15

Total	lei	10 797,37
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	7,34
Cheltuieli de transport	10,00 %	0,26
Total	100,00 +	10 804,97
Cheltuieli de regie	12,50 %	1 350,62
Total	100,00 +	12 155,59
Beneficiu de deviz	6,00 %	729,34
Total	100,00 +	12 884,93
TVA	20,00 %	2 576,99

Total deviz:

15 461,92

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Sala sportiva a gimnaziului din s.
Dobruşa r-nul Soldanesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			307,984
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	200,00	307,984
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			160,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	200,00	160,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			449,961
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,961
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			15,900
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	150,00	15,900
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			93,598
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	35,00	12,595
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	260,00	1,004
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	200,00	80,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.