

**Reparatia aulei 201,215, scara
principala cu hidroizolare
(nivelul 1 si 2, cab. 407 blocul II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Demolarea		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	54,500
2	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	164,000
3	RpCJ35A	Curatarea peretilor	m2	206,000
4	CJ04A1	Desfaceri de baghete (se exclud toate resursele materialei)	m	71,000
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- pereti	m2	11,000
6	RpCJ35A	Curatarea tavanelor	m2	49,000
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,000
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,000
9	RpIzC47A	Desfacerea bituminarilor la pardosele	m2	43,000
10	RpCR29A	Curatarea vopselei radiatoare	m2	35,000
11	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor radiatoare	m2	35,000
12	RpCR29A	Curatarea vopselei balustrada	m2	12,000
13	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor balustradei	m2	35,000
14	RpCO56A	Demontari: timplarie metalica	m2	2,000
		Capitolul 1.2. Tavane		
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat	m2	49,000
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	49,000

1	2	3	4	5
		tavan, preparare manuala a mortarului		
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane	m2	49,000
18	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	49,000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	49,000
20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual de tip Matlatex	m2	49,000
21	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti -bagheta	m	71,000
		Capitolul 1.3. Pereti		
22	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,070
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat	m2	206,000
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	206,000
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	206,000
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	206,000
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele pereti	m2	206,000
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	206,000
29	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual de tip Matlatex	m2	206,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.4. pardosele		
30	RpCK01B k-1.33	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	59,000
31	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	32,500
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	80,100
33	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	83,000
		Capitolul 1.5. Timplarie		
34	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,100
		Capitolul 1.6. diverse		
35	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2	m	45,000
36	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	45,000
37	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor k-2 profile si suruburi, k-1.5 manopera	m2	1,500
38	CN23C k-2	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	35,000
39	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi-balustrada	m2	12,000
40	RpCU09C k-4	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - Evacuarea deseurilor	t	19,000
41	RpCU09C k-4	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50	t	6,000

1	2	3	4	5
		kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - transportarea materialelor la punctul de destinatie		
42	TsI51C5	Transportarea deseurilor la distanta de: 25 km	t	19,000
		Capitolul 1.7. Incalzire		
43	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	25,000
44	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
45	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	24,000
46	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	32,000
47	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	8,000
48	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" Futorca 4/5x3/4	buc	32,000
49	IC38B	Piesa de racordare , cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/Olandez 25x34 M	buc	16,000
50	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm(TUB PP-R/FB D 25x3,5 mm)	m	40,000
51	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/Cot PPR 25	buc	64,000
52	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/Colier PPR 25	buc	64,000
53	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul	buc	16,000

1	2	3	4	5
		exterior de 25,0 mm/Teu PPR 25		
54	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de /Robinet PPR d=25	buc	24,000
55	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire central./Robinet 1/2 de serviciu	buc	1,000
56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска радиаторов)	m2	50,000
		Capitolul 1.8. Lucrari de constructie		
57	RCsU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	5,000
58	RCsU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	135,000
59	RCsB30F	Forarea gaurilor in constructii din beton, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc	19,000
60	RCsB30J	Forarea gaurilor in constructii din beton, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	8,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
61	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000
62	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	0,020
63	Pret furnizor	Fir PV 1x4,0 mm2	m	2,000
64	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm	100 m	0,020
65	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,000
66	Pret furnizor	Teava PVC d=20mm	m	200,000
67	RpEA07D	Montarea dozelor de ramificatie, la tub sau element de protectie, la tuburi IPE, plinte PVC	buc	2,000

1	2	3	4	5
68	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii, 2-4 fire, sectiunea pina la 16 mm ²	100 m	1,000
69	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,000
70	Pret furnizor	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm ²	m	150,000
71	Pret furnizor	Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm ²	m	150,000
72	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm ²	100 buc	0,520
73	RpEA06B	Montarea dozelor de derivatie, avind diametrul peste 1 1/2"	buc	8,000
74	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
75	Pret furnizor	Intreruptor 1clapa i/i	buc	1,000
76	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
77	Pret furnizor	Intreruptor 2 clapa i/i	buc	2,000
78	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,160
79	pret furnizor	Priza i/i	buc	16,000
80	Pret furnizor	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	19,000
81	Pret furnizor	Rama 2 loc	buc	2,000
82	Pret furnizor	Rama 3 loc	buc	2,000
83	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm ²	100 fire	0,120

Conducătorul grupului de lucru _____

Mariana Negrean

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.