

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparatie curenta a 4 odai Caminul 1, str. N.

Testemitanu nr. 24

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Odai		
		1.1.1. Pardoseli		
1	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	55,200
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,280
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,280
4	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 7 cm, K=14	m2	50,280
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	50,280
6	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	55,200
		1.1.2. Pereti		
7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	150,000
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti (Debara)	m2	8,200
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	150,000

1	2	3	4	5
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	150,000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	150,000
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	150,000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	150,000
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	150,000
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,200
		1.1.3. Tavane		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,280
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	50,280
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	50,280
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,280
		1.1.4. Glafuri		
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la glafuri	m2	8,250
21	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	27,500
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,250

1	2	3	4	5
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	8,250
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	8,250
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	8,250
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,250
		1.2. Coridor		
		1.2.1. Pardoseli		
27	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	32,000
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	20,800
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,800
30	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 7 cm, K=14	m2	20,800
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie Protelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,800
32	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	32,000
		1.2.2. Pereti		
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,800
34	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti (Debara)	m2	4,100
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,600

1	2	3	4	5
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	81,600
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,600
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	81,600
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,600
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,600
41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,800
		1.2.3. Tavane		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,800
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,800
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,800
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,800
		1.3. Lucrari electrice		
46	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	8,000
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	16,000
48	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W	buc	8,000
49	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla,	buc	12,000

1	2	3	4	5
		dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic		
50	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000
		1.4. Lucrari diverse		
51	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	25,000
52	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12,000
53	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	12,000

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Tatiana Crițchi**