

Î.M. "BPPS Cimișlia"

PROIECT DE EXECUȚIE

“Reconstrucție cale pietonală, stații de așteptare pe segmentul străzilor A.Plămădeală-N.Testemițeanu” or. Sîngerei, r-l Sîngerei.

Memoriu explicativ

Obiectul nr. 12-23-I- ME

Î.M. "BPPS Cimișlia"

PROIECT DE EXECUȚIE

“Reconstrucție cale pietonala, statii de asteptare pe segmentul strazilor A.Plamadeala-N.Testemiteanu” or. Sîngerei, r-l Sîngerei.

Memoriu explicativ

Director general
Arhitect-șef
Inginer-șef

Cojocari V.
Bancov S.
Bargan L.

Componența proiectului de execuție 12-23-I

№ Volumului	Indicații	Denumirea	Note
Volumul 1 12-23-1	12-23-1-ME	-Memoriu explicativ	
Volumul 2 12-23-I	12-23-I-PG 12-23 -I- SAC	-Plan general -Soluții arhitectural-constructive	



						12-23-I- ME			
						Beneficiar: Cucos Andrei Viceprimar or. Sîngerei			
							Faza	Planșa	Planșe
				Semn	Data	"Reconstrucție cale pietonala, statii de asteptare pe segmentul strazilor A.Plamadeala-N.Testemiteanu" or. Sîngerei.	PE	1	
AȘP	Bancov S.			02.23			I.M"BPPS Cimisia"		
IȘP	Bargan L.			02.23					

Daca in urma executarii lucrarilor de terasament au fost descoperite retele subterane nesemnlate in prealabil, imediat se va stopa lucrul, se va stabili precis natura si amplasamentul retelelor identificate. Doar dupa obtinerea permisiunii de la reprezentantii organizatiilor care exploateaza aceste retele, se va prelua executarea lucrarilor de terasament.

Prelucrarea solului in transee in cazul intersectiilor cu toate tipurile de retele subterane se permite cu prezenta permisiunii in forma scrisa eliberata de catre Organizatia exploatare a acestor retele.

Transeele si gropile de fundatie, executate pe partea carosabila atit in localitati, cit si in locurile cu circulatie permanenta a oamenilor si transportului auto, trebuie semnalizate, marcate vizibil si ingradite. Locurile de trecere a oamenilor peste transee trebuie amenajate cu poduri de trecere, iluminate pe timp de noapte.

Lucrarile de excavare se vor executa in cel mai scurt timp posibil. Se interzice stationarea sau circulatia autovehiculelor, de asemenea a utilajelor si a mecanismelor ce produc vibratii in apropierea lucrarilor de excavare.

Pamintul excavat trebuie asezat de-alungul transeului la o distanta minima 0,5 m de la marginea lui. In timpul executarii lucrarilor de terasament trebuie extrase pietrele si bolovanii, de asemenea solul desprins din transee.

La folosirea motopompelor sau electropompelor se vor respecta normele de protectia muncii pentru utilajele respective.

Executarea lucrărilor de construcții cu respectarea cerințelor СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве».

3. Protecția mediului

Lucrările de reconstrucție a accesului și de instalare a stațiilor se vor executa în conformitate cu masurile de protecție a mediului:

- aprovizionarea cu combustibil a mijloacelor de transport si utilajului de constructie la statiile de alimentare specializate;
- dotarea santierului cu containere pentru colectarea deseurilor menajere si de constructii;
- transportarea in locuri special amenajate si aprobate de autoritatea publica locala a surplusului de sol si a deseurilor de pe santierul de constructie;
- respectarea solutiilor de proiect privind recultivarea gruntului parvenit ca urmare a lucrarilor de terasament si a altor lucrari de constructii.

Proiectul de organizare a lucrarilor il indeplineste organizatia de constructie-montaj si se va conduce de Legea cu privire la urbanism si amenajarea teritoriilor si ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация земель».

						Memoriu explicativ	Planșa
							5