

**Construcția stației de pompare și
a rețelelor de canalizare sub
presiune pentru evacuarea
apelor uzate din satul Valea
Perjei către stația de apurare din
satul Ecaterinovca, lucrări
neexecutate.**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-4-3
Stația de pompare a apelor uzate (SPA U-3). Utilaj
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de montare		
1	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, având diametrul racordului de aspirație de 2"-4"	buc	1,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7500
	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	2,0200
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	2,0200
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1010
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6600
		<i>Total</i>		
2	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe și a armaturilor, având diametrul de 125-250 mm Adaptor larga toleranta universal cu flansa D200	buc	1,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000
		<i>Total</i>		
Total				

1	2	3	4	5
Asigurarea sociala si medicala				
Transport materiale				
Depozitarea				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
3		Statie de pompare a apelor uzate prefabricata PEID SN8 DN1500, H=4,81m, cu doua pompe submersibile (1L+1R) Q1=3,13l/s, H=19,48m, P1=2,10kW fiecare	set	1,0000
	123214565987	Statie de pompare a apelor uzate prefabricata PEID SN8 DN1500, H=4,81m, cu doua pompe submersibile (1L+1R) Q1=3,13l/s, H=19,48m, P1=2,10kW fiecare	set	1,0000
		<i>Total</i>		
4		Adaptor larga toleranta universal cu flansa D200	buc	1,0000
	12345	Adaptor larga toleranta universal cu flansa D200	buc	1,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Depozitarea si aprovizionarea				
Total Utilaj				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu