

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Теоретический лицей им.Д.Мавроди

3.Obiectul achizițiilor: Ремонт помещений в санузлах

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Общестроительные работы		
		1.1 Полы		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,marmura, piatra,gresie, placi ceramice/ etc (Разборка холодных полов из керамических плиток)	m ²	42,8700
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной до 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	M ²	42,8700
3	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramic, inclusiv stratul support din adevizi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200x200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200x200 мм)	M ²	42,8700
		1.2.Дверные блоки и фрамуги		
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc) (Разборка: столярные изделия – дерев.фрамуги-10шт)	M ²	4,8000
5	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe la constructii cu inaltimei pina la 35m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м ² включительно, в зданиях высотой до	m ²	4,8000

1	2	3	4	5
		35 м включительно) —фрамуги 0,6*0,8*10 шт		
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc) (Разборка: столярные изделия – дерев.дверные блоки) 6 шт	M ²	9,6000
7	CK23A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м ² включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) размеры 0,85*2,0*4 шт + 0,7*2,0*2 шт в комплекте с запором)	m ²	9,600
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м ² включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)- глухие дверки размеры 0,85*1,30*12 шт в комплекте с запором – 12 шт. и петлями + 24 шт, закрывающие вход к чашам «Генуя»	M ²	13,2600
		1.3.Стены		
9	RpCM33A	Demontarea placajelor faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики со стен)	M ²	51,0500
10	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment m100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, c suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней	M ²	128,2600

1	2	3	4	5
		толщ. 2см) в том числе разборка старой штукатурки до котельца.)		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Бетоноконтактом по штукатурке)	M ²	128,2600
12	CI22B	Placaj din placate de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placate: pina la 200x200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)- цвет согласовать с инвестором	M ²	128,2600
		1.4. Перегородки		
13	RpCG29a	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок ½ кирпича в санузле для преподавателей -2-й этаж)	M ²	4,0000
14	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородки из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на усиленных стойках на уровне пола между чашами «Генуя» 1,2м*13 м в зданиях высотой до 35 м) – 8 шт.	M ²	12,4800
		1.5 Потолки		
15	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолков)	M ²	42,8700
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолка антибактериальным составом за 2 раза «Антиплесень») коэф.к змш=2	M ²	42,8700
17	CK28B	Tafane suspendate executare pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastic (Подвесные потолки из пластиковой вагонки с сборкой каркаса из металлических профилей-направляющих)	M ²	42,8700
		1.6 Внутренний холодный водопровод		
18	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка стальных оцинкованных труб	m	24.0000

1	2	3	4	5
		для систем, подземных, установленных внутри зданий, диаметр 1 1/4 “-2”)		
19	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм с фитингами: Уголки ппр – 16 шт, тройники ппр – 14 шт, переход пзт/сталь=30 шт.	M	32,0000
20	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu u racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8 “-1/2” (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 1/2”) – вентиль Ф15 мм	Buc	30.0000
21	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2 “(Смеситель с откидным (отпускным) рычагом для умывальника или ракумойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 “)	buc	10.0000
22	SE59AI	Uscator e mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	Buc	10.0000
23	SC13AI	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на бетонные стены) - для умывальника	buc	6.0000
		1.7. Внутренний горячий водопровод		
24	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-	M	16.0000

1	2	3	4	5
		культурных зданий, диаметр 16 мм)- труба “Стаби» с фитингами		
		1.8. Канализация		
25	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)- горизонт, разводка и стояки	М	20.0000
26	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	М	20.0000
27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 (Пластиковые соединительные части (PP,PE,PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) – Отвод ПЕ 100, 90 град)	Вuc	10.0000

28	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110mm (Пластиковые соединительные части (PP,PE,PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) – Тройник ПЕ 100	Вuc	12.0000
29	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм)	м	12,0000
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой	М	16,0000

		прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)		
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP,PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)- Угол ПЕ 50	Vuc	10.0000
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP,PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)- Тройник 50x50x50	Vuc	5.0000
33	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP,PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)- Переход ПЕ 50X100 «БУТЫЛКА»	Vuc	3.0000
34	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, comlet echirat, din fonta emailata, portelan sanitar etc, tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий), полностью укомплектованный, из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., овального или прямоугольного типа, утопленный)- Чаша Генуя с сифоном	Vuc	14.0000
35	SC04C	Lavoar din semiortelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник «Тюльпан) полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) с сифоном	Vuc	10.0000
36	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echirat (Снятие фаянсового писсуара, полностью укомплектованного)	Vuc	3.0000

37	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat de perete din zidarie de caramida sau b.c.a (Писсуар из санфарфора, установленный на кирпичные или блочные стены).	buc	6.0000
		1.9. Вентиляция		
38	CL20Амод	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка пластиковая 200*300 мм)	Buc	6.0000
39	Кальк.	Ревизия старой вентиляционной системы	h-om	10,0000
		1.10. Отопление		
40	RpIC9C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparateor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2 ”- 2 “ (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1 1/2” - 2”) Разборка труб отопления Ф40 мм	m	24.0000
41	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instlatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 40 мм) – стаби	M	24.0000
42	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие батарей отопления)	Buc	4.0000
43	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 – 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1500 мм)	Buc	4.0000
44	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8 “ – 1/2 “ (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8 “ – 1/2 “) – Кран угловой подачи и обратки	Buc	8.0000
		2. Монтажные работы		

45	SE44A	Монтаж электроводонагревателя, бойлер – объемом 50 л и весом до 44 кг	Вис	2.0000
46	0802-401-1	Прокладка кабеля с медными жилами с ПВХ в негорючей изоляции	100 m	0.3000
47	Цена рыночная	Кабель ПВХ сечением жилы 3 * 1,5 mm2	М	18.0000
48	Цена рыночная	Кабель ПВХ сечением жилы 3 * 2,5 mm2	М	12.0000
49	08-03-593-7	Монтаж светильника- плафон закрытого типа с лампами-эконом	100 вис	0.1400
50	Цена рыночная	Плафон закрытого типа с лампой эконом. По 2 шт	вис	14,000
51	08-03-591-5	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	100вис	0.100
52	Цена рыночная	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	вис	10,0000
53	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной двухместная с заземляющим контактом для скрытой проводки	100 вис	0.0600
54	Цена рыночная	Розетка с заземляющим контактом	Вис	6.0000
		3. Оборудование		
55	Цена рыночная	Электроводонагреватель	Вис	2.0000

