

Reconstructia cladirii cu nr.cad. 5526203420.01 pentru
amplasarea centrului regional de ambulanta si sali de
procedura, s.Puhoi, r-nul Ialoveni

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №


Deviz-oferta №

Centrul regional de ambulanta si sali de procedura. Incalzire. Demontari.

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	77,74		
2	RpIC19 C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	140,00		


Primaria
Puhoi



**Reconstructia cladirii cu nr.
cadastral 5526203420.01 pentru
amplasarea centrului regional de
ambulanta si sali de procedura,
s.Puhoi, r-ul Ialoveni N06/2022**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta



Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1


№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Centura din b/a Cm1		
1	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	68,000
2	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (armatura poz.3)	kg	37,000
3	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii C15 (M200)	m3	10,800
4	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	43,200
5	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	132,600
6	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	363,120
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancora A-1)	kg	32,500
8	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	4,000
		Capitolul 2. Sarpanta acoperisului		
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	8,710
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	8,710
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	445,500
12	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,446
13	RpCB03A	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-12.5 (M150)	m3	1,000
14	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri	m2	10,000

1	2	3	4	5
		de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv		
		Capitolul 3. Scara de acces pentru acoperis		
15	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scara de acces pentru acoperis)	kg	197,000
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,197
		Capitolul 4. Scara SM1		
17	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansamluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	0,958
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-3)	kg	7,100
19	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi-1,2)	kg	32,720
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,998

Primaria Puhoi

L.S.


(functie, semnatura, numele, prenumele)



**Reconstructia cladirii cu nr.
cadastral 5526203420.01 pentru
amplasarea centrului regional de
ambulanta si sali de procedura,
s.Puhoi, r-ul Ialoveni N06/2022**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta



Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	39,140
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	71,920
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	41,200
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (lacrimar din tabla zincata)	m2	15,900
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	445,300
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	256,000
7	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	508,000
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	256,000
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	336,130
10	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	7,000
11	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,370
12	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,700
13	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	40,000
14	RpCP45B	Demontarea scarilor exterioare din metal	kg	240,000
15	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	45,000
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	250,000
17	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : keramzit 100 mm	m3	25,000
18	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment (foi de ardezie)	m2	347,000
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (de la soclu)	m2	36,000
20	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi.	m	10,000

1	2	3	4	5
21	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scara exterioara)	m3	7,000
22	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	117,500
23	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	117,500
24	TsI50A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	117,500
		Capitolul 2. Pereti despartitori		
25	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (perete la cazangerie)	m3	4,400
26	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (astuparea golurilor in pereti despartitori), (pl.9)	100m2	0,050
27	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm (hidrofug), montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (pentru coloanele de tranzit) (pl.10)	m2	7,000
28	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (hidrofug) (pl.	100m2	0,910
29	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (contrafoc)	100m2	0,120
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	34,680
		Capitolul 3. Izolarea termica a podului (pl.16)		
31	IzF04J1 aplicativ	Pelicula polietilena antivapori	m2	250,000
32	IzF11B	Strat termoizolant la plansee, executat cu polisterenbeton 150 mm	m3	37,500
33	IzF04J1 aplicativ	Pelicula polietilena hidroizolatie	m2	250,000
34	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm)	m2	250,000
35	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scara plianta pentru iesirea din pod la acoperis)	kg	12,200
36	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,020
		Capitolul 4. Acoperisul		
37	CE30A	Astereala la invelitori din tigla, din grilaj 100*30 mm, scindura 120*60 (h) (V=4.89 m3)	m2	588,000
38	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,890
39	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	4,890
40	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (scindura 100*40, grinda 80*60, sipca 50*25)	m3	1,540
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,540
42	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul	m2	588,000

1	2	3	4	5
		de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens)		
43	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica) pentru invelitorile acoperisurilor (tip "Lider") (coama - 48 ml)	m2	588,000
44	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	103,000
45	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	103,000
46	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm)	m	77,000
47	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm)	m	48,000
48	CK26B	Retinator de zapada LE-310	m	66,000
49	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada de siguranta	kg	178,630
50	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice.	t	0,178
51	CE05B	Tabla plana zincata de 0,8 mm (7.2 kg/m2)	m2	10,000
52	CE06A	Tabla vopsita de metal (de tip "LIDER")	m2	28,000
53	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Lucarna L-1 , 2 buc)	m2	1,600
54	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Lucarna L-2 , 1 buc)	m2	0,360
55	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (Lucarna L-3)	m3	0,150
56	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usita de acces)	m2	2,100
		Capitolul 5. Ferestre		
57	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (F-1, F-1*, PVC cu 4 camere, geam termopan-cu 4 camere, sticla low-E/4S)	m2	65,050
58	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F-2, F-4 ,PVC cu 4 camere, geam termopan-cu 4 camere, sticla low-E/4S)	m2	1,600
59	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F-3)	m2	1,200
60	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=350 mm)	m	47,000
61	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (b=350 mm)	m	0,700
62	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1, Vitraliu cu usa)	m2	4,900

1	2	3	4	5
		Capitolul 6. Usi		
63	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,2,3) (cu geam termopan, supralumina)	m2	10,430
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4,5,6,7,9,9*,10,11,12) (cu geam termopan, supralumina)	m2	27,320
65	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U13,14, 16, 17,18) (oarbe)	m2	11,850
66	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8,15,19,20,21)	m2	8,500
67		Opritori de podea pentru protejarea de eterioare a peretilor	buc	32,000
		Capitolul 7. Pardoseli		
		Capitolul 7.1. Plan subsol		
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,760
69	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gresie portelonata cu suprafata rugoasa, 600*600)	m2	44,760
70	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m	39,000
		Capitolul 7.2. Plan parter		
		Capitolul 7.2.1. Tip 1		
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betonocontact "Tuffungpunt"	m2	2,920
72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelonata cu suprafata rugoasa, 600*600)	m2	2,920
73	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m	6,000
		Capitolul 7.2.2. Tip 2		
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betonocontact "Tuffungpunt"	m2	13,180
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (5 mm)	m2	13,180
76	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-13,180
77	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli (PVC, medical GERFLOR antibacterian, antifungic), (plinta PVC -10 ml)	m2	13,180
		Capitolul 7.2.3. Tip 3		
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,190
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (5 mm)	m2	31,190
80	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-31,190

1	2	3	4	5
81	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli (PVC, medical GERFLOR antibacterian, antifungic, grosimea 2,2 -2,5 mm, clasa de trafic 33), (plinta PVC -30 ml)	m2	31,190
		Capitolul 7.2.4. Tip 4		
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,300
83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (5 mm)	m2	64,300
84	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-64,300
85	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli (PVC, medical GERFLOR antibacterian, antifungic, grosimea 2,2 -2,5 mm, clasa de trafic 33), (plinta PVC - 73 ml)	m2	64,300
		Capitolul 7.2.5. Tip 5		
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	11,880
87	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-11,880
88	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	11,880
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (15 mm)	m2	11,880
90	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-11,880
91	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato")	m2	11,880
		Capitolul 7.2.6. Tip 6		
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,190
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gresie portelanata cu suprafata rugoasa, 600*600)	m2	38,190
94	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m	58,000
		Capitolul 7.2.7. Tip 7		
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betonocontact "Tuffungpunt"	m2	9,720
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	9,720
97	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-9,720
98	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato")	m2	9,720
99	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m	13,000
		Capitolul 7.3. Plan etaj Capitolul 7.3.1. Tip 8		
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din	m2	209,310

1	2	3	4	5
		ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin		
101	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (5 mm)	m2	209,310
102	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-209,310
103	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli (PVC, medical GERFLOR antibacterian, antifungic, grosimea 2,2 -2,5 mm, clasa de trafic 33), (plinta PVC -174 ml)	m2	209,310
		Capitolul 7.3.2. Tip 9		
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	4,350
105	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-4,350
106	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	4,350
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (15 mm)	m2	4,350
108	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-4,350
109	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato")	m2	4,350
		Capitolul 7.3.3. Tip 10		
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betonocontact "Tuffungpunt"	m2	19,500
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	19,500
112	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-19,500
113	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato")	m2	19,500
114	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=100 mm)	m	19,000
		Capitolul 8. Cosuri de ventilare CV-1, CV-2		
115	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (grilaj 50*60, grinda 80*60)	m3	0,109
116	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,109
117	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm ($\gamma = 125 \text{ kg/m}^3$)	m2	2,800
118	CE05B	Tabla plana zincata de 0,8 mm (7.2 kg/m2)	m2	18,000
119	IzF14C	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm	m2	12,000
120	CE06A	Tabla vopsita de metal (de tip "LIDER")	m2	8,000
121	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (placa 100*19)	m2	24,000
122	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton	kg	15,630

1	2	3	4	5
123	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,020
124	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M150	m3	0,040
125	CE30C	Placa fibrociment - 8 mm.	m2	1,000
		Capitolul 9. Finisari interioare (Tavan) Capitolul 9.1. Plan subsol (detaliu "C")		
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la tavane interioare	m2	44,760
127	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (10 mm)	m2	44,760
128	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	44,760
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Supraton LUX"	m2	44,760
130	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (2 mm)	m2	44,760
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Supraton LUX"	m2	44,760
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,760
		Capitolul 9.2. Plan parter Capitolul 9.2.1. detaliu "A"		
133	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	136,600
		Capitolul 9.2.2. detaliu "B"		
134	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC - 9.5 mm, rezistente la umezeala)	m2	11,880
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Supraton LUX"	m2	11,880
136	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (2 mm)	m2	11,880
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Supraton LUX"	m2	11,880
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,880
		Capitolul 9.2.3. detaliu "C"		
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la tavane interioare	m2	22,900
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (10 mm)	m2	22,900
141	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	22,900
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Supraton LUX"	m2	22,900
143	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (2 mm)	m2	22,900

1	2	3	4	5
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Supraton LUX"	m2	22,900
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,900
		Capitolul 9.3. Plan eraj Capitolul 9.3.1. detaliu "A"		
146	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	224,810
		Capitolul 9.3.2. detaliu "B"		
147	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC - 9.5 mm, rezistente la umezeala)	m2	4,350
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Supraton LUX"	m2	4,350
149	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (2 mm)	m2	4,350
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Supraton LUX"	m2	4,350
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,350
		Capitolul 10. Finisarea interioara (Pereti) Capitolul 10.1. Plan subsol (detaliu "1")		
152	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m	26,000
153	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	96,000
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton LUX"	m2	96,000
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(3 mm)	m2	96,000
156	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-96,000
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,000
158	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (2 mm)	m2	96,000
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton LUX"	m2	96,000
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,000
		Capitolul 10.2. Plan parter Capitolul 10.2.1. detaliu "1"		
161	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m	63,000
162	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T	m2	128,000

1	2	3	4	5
		pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti		
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton LUX"	m2	128,000
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(3 mm)	m2	128,000
165	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-128,000
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	128,000
167	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (2 mm)	m2	128,000
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton LUX"	m2	128,000
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	128,000
		Capitolul 10.2.2. detalii "2"		
170	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m	157,000
171	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	386,000
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton LUX"	m2	386,000
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(3 mm)	m2	386,000
174	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-386,000
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	386,000
176	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (2 mm)	m2	386,000
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton LUX"	m2	386,000
178	CF54B aplicativ	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (panouri medicale Criplat ACRIL SML -6 mm)	m2	386,000
		Capitolul 10.2.3. detalii "3" "3*"		
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa - grund pentru suprafete absorbante	m2	109,000
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,000
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (20 mm)	m2	64,000

1	2	3	4	5
182	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (k mater=15 , k manopera,utilaje =5)	m2	64,000
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	109,000
184	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (2 mm)	m2	109,000
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton LUX"	m2	109,000
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	109,000
		Capitolul 10.2.4. detaliu "4"		
187	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m	41,000
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton LUX"	m2	27,000
189	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	27,000
190	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavuarului)	m2	27,000
		Capitolul 10.2.5. detaliu "5"		
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa - grund pentru suprafete absorbante	m2	68,000
192	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,000
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,000
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavuarului)	m2	68,000
		Capitolul 10.3. Plan etaj Capitolul 10.3.1. detaliu "1"		
195	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m	185,000
196	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	380,000
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton LUX"	m2	380,000

1	2	3	4	5
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(3 mm)	m2	380,000
199	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-380,000
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	380,000
201	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (2 mm)	m2	380,000
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton LUX"	m2	380,000
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	380,000
		Capitolul 10.3.2. detalii "3" "3*"		
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa - grund pentru suprafete absorbante	m2	220,000
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (20 mm)	m2	200,000
207	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (k mater=15 , k manopera,utilaje =5)	m2	200,000
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	220,000
209	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (2 mm)	m2	220,000
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton LUX"	m2	220,000
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	220,000
		Capitolul 10.3.3. detalii "4"		
212	CK18C	Coltare perforate din aluminiu pentru glafuri la usi si ferestre.	m	18,000
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton LUX"	m2	21,000
214	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	21,000
215	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavuarului)	m2	21,000
		Capitolul 10.3.4. detalii "5"		
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa -	m2	22,000

1	2	3	4	5
		grund pentru suprafete absorbante		
217	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,000
218	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,000
219	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavuarului)	m2	22,000
		Capitolul 10.4. Glafuri interioare (ferestre, usi) (pl. SA33)		
220	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	110,000
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,000
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	110,000
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,000
		Capitolul 11. Termizolarea peretilor exteriori Capitolul 11.1. Pereti		
224	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat - 100 mm (25 kg/m3) (corniera perforata din aluminiu - 256 ml)	m2	380,000
225	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 100 mm (126 kg/m3)	m2	80,000
226	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	460,000
227	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	460,000
228	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	500,000
		Capitolul 11.2. Glafuri		
229	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	83,000
230	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (densitatea 120 kg/m3)	m2	83,000
231	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	83,000
232	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	83,000
233	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu cu acoperire din polimer montate la ferestre (b=300 mm)	m	47,000
		Capitolul 11.3. Soclu		
234	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un	m2	60,000

1	2	3	4	5
		strat, la pereti exteriori		
235	IzF10C	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 50 mm pe compositie adeziva (4 kg/m ²) (dibluri -8 buc/m ²)	m ²	60,000
236	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (30 mm)	m ²	60,000
237	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3 Bp-1 150*150)	kg	36,000
238	IzF04F	Strat hidroizolant executat cu emulsie de bitum	m ²	60,000
239	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m ²	60,000
240	CK26B	Profil de sustinere cu margine de lacrimat	m	95,000
241	CK26B	Profil de suport	m	95,000
242	IzF04G	Membrana de hidroizolare "IZOFLEX"	m ²	50,000
		Capitolul 12. Lucrari diverse		
		Capitolul 12.1. Intrare in subsol 1 (pl.8)		
243	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m ²	10,000
244	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m ²	-10,000
245	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m ² (placa ceramica striata)	m ²	10,000
246	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (под шубу)	m ²	42,000
247	CE30A	Astereala la invelitori din tigla, din grilaj 100*32 mm	m ²	26,000
248	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica) pentru invelitorile acoperisurilor (tip "Lider")	m ²	26,000
		Capitolul 12.2. Copertine K-2, K-3 (pl.14.15)		
249	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	16,000
250	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton (carcasa pentru copertine)	kg	177,640
251	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t	0,178
252	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica) pentru invelitorile acoperisurilor (tip "Lider")	m ²	10,000
253	CE06A	Tabla vopsita de metal (de tip "LIDER")	m ²	5,000
		Capitolul 12.3. Scara exterioara Sc1 si rampa de acces (pl.20)		
254	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime <	m ³	15,800

1	2	3	4	5
		0,75 m teren mijlociu		
255	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M150	m3	15,800
256	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu keramzit	m3	1,800
257	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA)	m3	0,200
258	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,400
259	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg	101,500
260	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M150	m3	5,300
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2	22,000
262	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	22,000
263	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica striata)	m2	34,000
264	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli (PVC, medical GERFLOR antibacterian, antifungic),	m2	2,500
265	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (piatra artificiala)	m2	8,500
266	CH06A	Balustrada din profile din inox	m	40,000
		Capitolul 12.4. Scara exterioara Sc2 (pl.21)		
267	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica striata)	m2	8,500
268	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (piatra artificiala)	m2	3,600
269	CH06A	Balustrada din profile din inox	m	5,500
		Capitolul 12.5. Scara metalica exterioara Scm-1 (pl.22)		
270	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,111
271	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe	t	0,111


1	2	3	4	5
		baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.		
272	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,000
273	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	8,000
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,000
275	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	8,000
		Capitolul 12.6. Copertina K-1 (pl.23)		
276	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton (carcasa pentru copertine)	kg	160,350
277	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,160
278	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (sipci 50*50)	m3	0,030
279	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,030
280	CE30C	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB 12 mm	m2	5,000
281	CE13C	Inelitori la acoperisuri cu hidroizolatie orizontala din PVC	m2	5,000
282	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Etalbond)	m2	10,000
283	CE05B	Tabla plana zincata de 0,8 mm (7.2 kg/m2)	m2	9,000
284	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d 100 mm)	m	4,000
		Capitolul 12.7. Bara de sprijin Bs1...Bs3 (pl.24)		
285	CH06A	Bara de siguranta cu sprijin din otel inox (la grupul sanitar destinat persoanelor cu dezabilitati), d30*2.5	m	10,400
286	CH06A	Bara de siguranta cu sprijin din otel inox (la grupul sanitar destinat persoanelor cu dezabilitati), d50*3	m	8,000
		Capitolul 12.8. Consolidarea golului de usa G-1 (pl.26)		
287	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	10,600
288	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	207,550
289	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,208
		Capitolul 12.9. Balustrada la scari interioare (pl.27)		
290	CH06A	Balustrada din profile, din inox	m	21,300
		Capitolul 12.10. Pereul (pl.34)		
291	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,950
292	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 150 mm	m3	14,250

1	2	3	4	5
293	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M100	m3	5,700
294	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	95,000
295	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M150 (BR 100.20.8)	m	95,000

Primaria Puhoi

Ius. N.B.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia cladirii cu nr.cad.
5526203420.01 pentru
amplasarea centrului regional de
ambulanta si sali de procedura,
s.Puhoi,r-nul Ialoveni(2boxe
metalice)**

(denumirea obiectivului)

Jus. N.S.



Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 3-1-1
Rezistența

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de terasamente		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта с погрузкой)	100 m3	0,091
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором для обратной засыпки)	100 m3	0,562
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	15,590
4	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m (Подсыпка под полы)	100 m3	0,450
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка за пазухи фундаментов)	100 m3	0,112
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,562
		Capitolul 2. Fundatii		
		Capitolul 2.1. FM1 (4 buc)		
7	CA02C	Beton M-100 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка)	m3	0,400
8	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa	m3	1,040
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	6,400
10	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	11,680
11	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	31,920
		Capitolul 2.2. FM2 (2 buc)		
12	CA02C	Beton M-100 simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35	m3	0,400

1	2	3	4	5
		m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка)		
13	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa	m3	1,000
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	4,160
15	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	5,800
16	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	29,200
		Capitolul 2.3. Fundatii continue,sectiunea 1-1,2-2		
17	CA02C	Beton M-100 simplu turnat in sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка)	m3	2,000
18	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii continue , beton marfa	m3	6,340
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv	m2	42,270
20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pna la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	137,900
21	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	343,200
		Capitolul 3. Constructii metalice		
22	CL08A	Elemente metalice (колонны ,прогоны,связи,балки,распорки,стойки) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	5,490
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ - 021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ - 115, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	5,490
24	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	148,150
25	CK35A	Талпер M20.ОШ (Гост 9690-71)	buc	8,000

Primaria Puhoi



(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Reconstructia cladirii cu nr.
cadastral 5526203420.01 pentru
amplasarea centrului regional de
ambulanta si sali de procedura,
s.Puhoi, r-ul Ialoveni N06/2022**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1-1

PG *Amenajarea teritoriului*

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolare		
1	TsH22B	Extragerea mecanizata a arborilor cu diam. de peste 10 cm, cu balot de pamint la radacina , ambalat in plasa de sirma si doage fara invelirea coroanei diam. tulpinii arborelui fiind de 16 - 20 cm	buc	3,000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,400
3	TsC03G1	Incarcarea deseurilor cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule	100 m3	0,030
4	TsI50A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t.	7,500
		Capitolul 2. Sistemizare pe verticala		
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,320
6	TsC22D1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,320
7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,870
8	TsC22D1 K=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,300
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (surplus de sol)	100 m3	3,570
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	606,900
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,620
		Capitolul 3. Pavaj		
		Capitolul 3.1. Trotuar (240 m2)		
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (0,25 m ³)	m3	60,000
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	240,000
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8)	m	220,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.2. Acces (390 m2)		
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,15 m)	m3	58,500
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (0,25 m)	m3	97,500
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	390,000
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton M200 (BR 100.30.15)	m	105,000
		Capitolul 4. Zid de sprijin (46,2 ml)		
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	10,000
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,400
21	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200	m3	14,500
22	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	97,000
23	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2	18,500
		Capitolul 5. Gard		
		Capitolul 5.1. Gard de tip 1		
24	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	7,000
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,980
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200	m3	6,370
27	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	4 937,880
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice.	t	4,938
		Capitolul 5.2. Gard de tip 2		
29	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,300
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,150
31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200	m3	1,080

1	2	3	4	5
32	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	583,050
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,585
Capitolul 5.3. Poarta si portita				
34	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,620
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200	m3	0,520
37	CL18A	Confectii metalice diverse (poarta)	kg	153,320
38	CL18A	Confectii metalice diverse (portita)	kg	51,920
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,205
Capitolul 6. Mobilier urban				
40	TsH91A	Scaune	buc	5,000
41	TsH91B	Urne de gunoi pentru parc	buc	4,000
42		Container pentru gunoi	buc	2,000
Capitolul 7. Spatii verzi				
43	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu (pentru arbori)	buc	14,000
44	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu (pentru arbusti)	buc	45,000
45	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi "Artar norvegian" (virsta 3-4 ani)	buc	14,000
46	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Tuya" (virsta 2-3 ani)	buc	25,000
47	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Spirea" (virsta 2-3 ani)	buc	10,000
48	TsH24A	Plantari arbusti fara balot "Iasmie" (virsta 2-3 ani)	buc	10,000
49	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi, fara balot	buc	250,000
50	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	6,400

Primaria Puhoi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia cladirii cu nr.cad.
5526203420.01 pentru
amplasarea centrului regional de
ambulanta si sali de procedura,
s.Puhoi,r-nul Ialoveni(2 boxe
metalice)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta



Lista cu cantitațile de lucrări № 3-1-2


№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Acoperisul		
1	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	210,430
2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,210
3	CE06A	Invelitori din tabla profilata tip T40 protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	78,200
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass d=110mm din tabla protejata anticoroziv	m	10,000
5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass d=160mm din tabla protejata anticoroziv	m	11,000
6	CK26B	Lacrimar de stresina	m	9,000
7	CK26B	Lacrimar de usi	m	8,000
8	CK26B	Lacrimar de soclu	m	25,000
9	CK26B	Tabla, (profil de streasina frontal)	m	9,000
10	CK26B	Tabla, (profil de streasina laterar)	m	17,000
11	CK26B	Tabla, (profil de colti)	m	32,100
12	CL18A	Surub cu cap hexagonal	kg	4,940
		Capitolul 2. Pereti		
13	CD07A	Pereti din panouri din tabla profilata T18 fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	122,000
		Capitolul 3. Usi		
14	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,600
		Capitolul 4. Porti metalice		

1	2	3	4	5
15	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din oțel rotun gata confecționate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stâlpi din beton armat (Установка металлических ролетных ворот размером 3,000 x 3.400) 2 шт.	m2	20,400
Capitolul 5. Pardoseli				
16	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana hidroizolare 80 mk)	m2	49,000
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	49,000
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка 5 Bp 100x100)	kg	146,020
19	CL18A	Scara metalica in groapa de inspectie	kg	15,000
Capitolul 6. Pereul				
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,770
21	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,490
22	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	33,000

A. Bogdan

Proiectant A. Bogdan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Yus-AB

**Reconstructia cladirii cu nr.cad. 5526203420.01 pentru
amplasarea centrului regional de ambulanta si sali de
procedura, s.Puhoi, r-nul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)



Lista cu cantitațiile de lucrări №


Deviz-oferta №

Centrul regional de ambulanta si sali de procedura. **Incalzire.**


(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiatoar de otel "ELBA" tip11 400/500(L/H))	buc	1,00		
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiatoar de otel "ELBA" tip22 500/500(L/H))	buc	8,00		
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiatoar de otel "ELBA" tip22 600/500(L/H))	buc	7,00		
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiatoar de otel "ELBA" tip22 700/500(L/H))	buc	12,00		
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiatoar de otel "ELBA" tip22 800/500(L/H))	buc	1,00		
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (вентиль запорный "Giacomini" R251S со сливом)	buc	3,00		
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (вентиль запорный "Giacomini" R251S со сливом)	buc	6,00		
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (вентиль балансoвый "Giacomini" R206 со сливом)	buc	3,00		
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (вентиль балансoвый "Giacomini" R206 со сливом)	buc	6,00		
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (дренажный адаптер R608D)	buc	16,00		


1	2	3	4	5	6	7
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический терморегулятор)	buc	24,00		
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (угловой отсечной клапан с герм.прокладкой R14TG)	buc	29,00		
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (спускная пробка с герм.прокладкой R90)	buc	29,00		
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (ручной угловой клапан с герм.прокладкой R5TG "Giacomini")	buc	5,00		
15	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8 (автоматический воздухоотводчик)	buc	4,00		
16	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm (PPR-AL-STABI STABI PN20)	m	75,00		
17	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0x3,5 mm (PPR-AL-STABI STABI PN20)	m	160,00		
18	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	235,00		
19	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	235,00		
20	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20x25 mm (teu din polipropilen)	buc	40,00		
21	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x20x20 mm, inclusiv (teu din polipropilen)	buc	2,00		
22	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (колено)	buc	18,00		



1	2	3	4	5	6	7
23	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (колeно)	buc	8,00		
24	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25/20 mm (mufa din polipropilen)	buc	12,00		
25	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20x1/2 (переход с металлической резьбой наружный)	buc	58,00		
26	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20 mm (Угольник 45' внутренний/наружный)	buc	58,00		
27	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (плинтус пластиковый в комплекте 4000x40x88)	m	240,00		
28	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы) для полипропиленовой трубы)	buc	48,00		
29	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы) для полипропиленовой трубы)	buc	112,00		
30	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0 mm (teava din otel cu sudare electrica)	m	20,00		
31	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0 mm (teava din otel cu sudare electrica)	m	32,00		
32	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 mm (teava din otel cu sudare electrica)	m	70,00		
33	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de	m	6,00		



1	2	3	4	5	6	7
		38x2,0 mm (teava din otel cu sudare electrica)				
34	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	52,00		
35	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	76,00		
36	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	52,00		
37	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	76,00		
38	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x25x25 mm (тройник стальной)	buc	2,00		
39	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20x20x20 mm (тройник стальной)	buc	2,00		
40	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x32x32 mm (тройник стальной)	buc	2,00		
41	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x25 mm (переход стальной)	buc	4,00		
42	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x20 mm (переход стальной)	buc	2,00		
43	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20x15 mm (переход стальной)	buc	2,00		
44	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20 mm (отвод стальной)	buc	2,00		
45	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25 mm (отвод стальной)	buc	8,00		
46	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32 mm (отвод стальной)	buc	2,00		
47	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (изоляция трубопроводов K-FLEX с алюминиевой фольгой gr.19mm)	m	11,00		
48	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm (изоляция трубопроводов K-FLEX с алюминиевой фольгой gr.19mm)	m	68,00		
49	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,	m	6,00		



1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul si grosimea de la D=38 mm (изоляция трубопроводов K-FLEX с алюминиевой фольгой gr.19mm)				

Primaria
Puhoi



Yus - N B

Lus. NR



**Reconstructia cladirii cu nr.cad. 5526203420.01 pentru
amplasarea centrului regional de ambulanta si sali de
procedura, s.Puhoi,r-nul Ialoveni**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)


**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Deviz-oferta №**

Hazna.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,90		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,78		
3	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,66		
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,66		
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	16,39		
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	16,39		
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5	m3	0,314		
8	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc KIIJ-15	buc	1,00		
9	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
		volum de la 0,2-2,5 mc KII-15-9				
10	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc KIIPI-15-1	buc	1,00		
11	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv KII7-3	buc	1,00		
12	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv KIIQ-1	buc	1,00		
13	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi)	m2	23,00		
14	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,05		
15	RCsU05 F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	1,00		
16	RCsB08 A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	1,00		
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	11,20		
18	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,01		
19	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,01		
20	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (capac Gost 3634-79)	buc	1,00		
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,21		
22	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	2,10		



Yus. N B

**Reconstructia cladirii cu nr.cad. 5526203420.01 pentru
amplasarea centrului regional de ambulanta si sali de
procedura, s.Puhoi, r-nul Ialoveni**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta № 06/20220141

Centrul regional de ambulanta si sali de procedura. Canalizare K1.

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,00		
2	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00		
3	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	22,00		
4	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой)	buc	4,00		
5	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00		
6	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (сифон для душа)	buc	1,00		
7	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (душевой поддон)	buc	1,00		
8	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc	1,00		

Primaria Puhoi



Jos N B



**Reconstructia cladirii cu nr.cad. 5526203420.01 pentru
amplasarea centrului regional de ambulanta si sali de
procedura, s.Puhoi, r-nul Ialoveni**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrul regional de ambulanta si sali de procedura. Apeduct fierbinte.

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (кран шаровый)	buc	7,00		
2	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (кран шаровый)	buc	2,00		
3	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (труба полипропиленовая PP-R-PN10)	m	10,00		
4	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (труба полипропиленовая PP-R-PN10)	m	10,00		
5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	20,00		
6	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	20,00		
7	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (теплоизоляционные трубки AF-D-022)	m	10,00		
8	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (теплоизоляционные трубки AF-D-022)	m	10,00		
9	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (смеситель для умывальника)	buc	4,00		
10	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге)	buc	1,00		

Luc. N. B.

1

**Reconstructia cladirii cu nr.cad. 5526203420.01 pentru
amplasarea centrului regional de ambulanta si sali de
procedura, s.Puhoi, r-nul Ialoveni**



Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

Centrul regional de ambulanta si sali de procedura. Apeduct. B1

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari sanitare				
1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (кран шаровый)	buc	10,00		
2	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (кран шаровый)	buc	2,00		
3	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (труба полипропиленовая PP-R-PN10)	m	10,00		
4	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (труба полипропиленовая PP-R-PN10)	m	10,00		
5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	20,00		
6	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	20,00		
7	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm (теплоизоляционные трубки AF-D-022)	m	10,00		
8	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (теплоизоляционные трубки AF-D-022)	m	10,00		
9	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 20 mm (polipropilen)	buc	3,00		
10	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 25 mm (polipropilen)	buc	2,00		
11	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez,	buc	1,00		

**Reconstructia cladirii cu nr.
cad. 5526203420.01 pentru
amplasarea centrului regional
d ambulanta si sali de
procedura, s. Puhoi, r-nul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Des. N.S.

Formular Nr. 1
WinCmeta



Lista cu cantitațiile de lucrări №

EEF

rețele electrice interioare


No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
		Capitolul 1.1. ЩУ		
1	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (BZUM-TF-01-63-09)	buc	1,0000
2	08-03-521-16	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A (Рубильник ВР 32И-31/100А)	buc	1,0000
3	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 380В, 5-100А	buc	1,0000
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intreruptor automat ВА47-100/3Р/С/50А)	buc	1,0000
		Capitolul 1.2. ЩО1		
5	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Щит распределительный металлический встроенного исполнения на 36 модулей, IP31 ЩРВ-36з-036УХЛ3)	buc	1,0000
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (выключатель нагрузки ВН32/3Р/40А)	buc	2,0000
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intreruptor automat diferential АВДТ 32/16А/30mA)	buc	5,0000
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intreruptor automat diferential АВДТ 32/16А/10mA)	buc	1,0000
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intreruptor automat ВА47-29/1Р/В/10А)	buc	3,0000
		Capitolul 1.3. ЩО2		
10	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Щит распределительный металлический встроенного исполнения на 36 модулей, IP31 ЩРВ-36з-036УХЛ3)	buc	1,0000
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (выключатель нагрузки ВН32/3Р/40А)	buc	2,0000
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intreruptor automat diferential АВДТ 32/16А/30mA)	buc	8,0000
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intreruptor automat diferential АВДТ 32/16А/10mA)	buc	1,0000
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intreruptor automat ВА47-29/1Р/В/10А)	buc	4,0000
		Capitolul 1.4. Cabluri		
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель силовой с медными жилами	100 m	12,1000

1	2	3	4	5
		с ПВХ изоляцией ВВГнг-LS-0.66)		
16	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-0,66 1x1.5 mm2	m	30,0000
17	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-0,66 3x1.5 mm2	m	630,0000
18	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-0,66 3x2.5 mm2	m	550,0000
		Capitolul 1.5. Tevile		
19	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	10,8000
20	Pret de piata	Teava din PVC diam. 20 mm	m	1 080,0000
		Capitolul 1.6. Iluminare		
21	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,6500
22	Pretul furnizorului	Corp de iluminat OPL/S ECO LED 600	buc	65,0000
23	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,2200
24	Pret furnizor	Corp de iluminat RKL LED 20	buc	22,0000
25	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,1200
26	Pret furnizor	Corp de iluminat CD LED 18 Вт	buc	12,0000
		Capitolul 1.7. Prize si intreruptoare		
27	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (выключатели одноклавишные)	100 buc	0,4000
28	Pret de piata	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 220В, 10А, ВС10-1-0	buc	38,0000
29	Pret de piata	Выключатель проходной для скрытой установки 220В, 10А, ВСп10-1-0	buc	2,0000
30	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200
31	Pret de piata	Выключатель двухклавишный для скрытой установки 220В, 10А, ВС10-2-0	buc	2,0000
32	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатели одноклавишные)	100 buc	0,0100
33	Pret de piata	Выключатель одноклавишный для открытой установки 220В, 10А, ВС20-1-0	buc	1,0000
34	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,2500
35	Pret furnizor	Розетка двухполюсная IP20, Inom-16А, Unom-220V для открытой установки одноместная РС6 20-3-ГПББ	buc	3,0000
36	Pret furnizor	Розетка двухполюсная IP20, Inom-16А, Unom-220V для скрытой установки одноместная РС 10-3-КБ	buc	122,0000
37	Pret furnizor	Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛП4	buc	100,0000
38	Pret furnizor	Крышка для коробки КОН-1М-04	buc	100,0000
39	Pret furnizor	Коробка ответвительная для открытой проводки КМ41237	buc	5,0000
40	Pret furnizor	Коробка установочная для выключателей и розеток	buc	164,0000

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Utilaj Capitolul 2.1. ЩУ		
41	Pret furnizor	Щкаф учета и защиты ВZUM-TF-01-63-09	buc	1,0000
42	Pret de piata	Рубильник ВР 32И-31/100А	buc	1,0000
43	Pret furnizor	Счетчик активной энергии 380В, 5 - 60А	buc	1,0000
44	Pret de piata	Intrerupator automat ВА47-100/3P/C/50А	buc	1,0000
		Capitolul 2.2. ЩО1		
45	Pret de piata	Panou ЩРВ-36э-036 УХЛЗ, IP 31, marimi 265x310x120	buc	1,0000
46	Pret de piata	Intrerupator de sarcina ВН32/3P/40А	buc	2,0000
47	Pret de piata	Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С/16А/30mA	buc	5,0000
48	Pret de piata	Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С/16А/10mA	buc	1,0000
49	Pret de piata	Intrerupator automat ВА47-29/1P/B/10А	buc	3,0000
		Capitolul 2.3. ЩО2		
50	Pret de piata	Panou ЩРВ-36э-036 УХЛЗ, IP 31, marimi 265x310x120	buc	1,0000
51	Pret de piata	Intrerupator de sarcina ВН32/3P/40А	buc	2,0000
52	Pret de piata	Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С/16А/30mA	buc	8,0000
53	Pret de piata	Intrerupator automat diferential АВДТ 32/С/16А/10mA	buc	1,0000
54	Pret de piata	Intrerupator automat ВА47-29/1P/B/10А	buc	4,0000

Primaria Puhoi


(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Reconstructia cladirii cu nr.
cad. 5526203420.01 pentru
amplasarea centrului regional
d ambulanta si sali de
procedura, s. Puhoi, r-nul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta



Lista cu cantitațile de lucrări №


Semnalizare de incendiu si raza

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu		
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Устройтво приемно-контрольное пожарное на 8 лучей по стандарту SM SR EN 54-2 + AC2010)	buc	1,0000
2	10-08-001-08	Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze (Расширитель на 4 зоны по стандарту SM SR EN 54-2 + AC2010)	buc	2,0000
3	10-08-002-03	Avertizoare automate: termic, de fum adresabil (Извещатель пожарный дымовой по стандарту SM SR EN 54-2 + AC2010)	buc	49,0000
4	10-08-002-03	Avertizoare automate: termic, de fum adresabil (Извещатель пожарный тепловой по стандарту SM SR EN 54-2 + AC2010)	buc	5,0000
5	10-04-066-05 apl	Aparataj de perete: Avertizator manual (Извещатель ручной по стандарту SM SR EN 54-2 + AC2010)	buc	4,0000
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (Сирена со стробоскопом 24В, 250мА по стандарту SM SR EN 54-2 + AC2010)	buc	1,0000
7	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (Оповещатель охранно-пожарный звуковой 25В, 40мА по стандарту SM SR EN 54-3:2015)	buc	8,0000
8	10-04-014-01	Drosel sau transformator, masa, kg, pina la: 20 (transformator TR-60VA)	buc	1,0000
9	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: CB 7,0-12 (acumulator 12V, 17 A/h)	buc	2,0000
10	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (releu RM1)	buc	2,0000
11	Pret furnizor	Резистор МЛТ 0,25 - 4,3 кОм	buc	6,0000
12	Pret furnizor	Диод КД512А	buc	6,0000
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	4,9000
14	Pret furnizor	Cablu cu izolare КПСнг-FRLS 1x2x0,75 mm2	m	490,0000
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m	4,5000
16	Pret furnizor	Teava polovinilhlorid PVC diam. 15 mm	m	450,0000
17	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si	100 m	0,1000

1	2	3	4	5
		coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm		
18	Pret furnizor	Teava polovinilhidrid PVC diam. 40 mm	m	10,0000
19	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,1000
20	Pret furnizor	Canal cablu din PE 16x16	m	10,0000
21	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0120
		Capitolul 1.2. Semnalizare de paza		
22	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (dispozitiv PC - 510)	buc	1,0000
23	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (testatura PC-500RK)	buc	1,0000
24	10-04-014-01	Drosel sau transformator, masa, kg, pina la: 20 (transformator TR-30VA)	buc	1,0000
25	10-02-016-06	Bloc de alimentare ПИП (sursa de alimentare)	buc	1,0000
26	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: CB 7,0-12 (аккумулятор 12В, 7 А/ч)	buc	2,0000
27	10-04-077-03	Utilaj de centrala: Dispozitiv transmitator (ATS-100)	buc	1,0000
28	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: detector combinat (de miscare)	buc	1,0000
29	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	2,0000
30	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (dispozitiv optico-sonor de alarma HC-103)	buc	1,0000
31	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	0,2000
32	Pret furnizor	Cablu CQR 6x0.22	m	20,0000
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1000
34	Pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2	m	10,0000
35	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,0600
36	Pret furnizor	Canal cablu din PE 16x16	m	6,0000
37	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,1000
38	Pret furnizor	Teava ondulata din PE diam. 20 mm	m	10,0000
39	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0010
		Capitolul 2. Utilaj		
		Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu		
40	Pret furnizor	Устройство приемно-контрольное пожарное на 8 лучей по стандарту SM SR EN 54-2 + AC2010	buc	1,0000
41	Pret furnizor	Расширитель на 4 зоны по стандарту SM SR EN 54-2 + AC2010	buc	1,0000
42	Pret furnizor	Извещатель пожарный дымовой по стандарту SM SR EN 54-2 + AC2010	buc	49,0000
43	Pret furnizor	Извещатель пожарный тепловой по стандарту SM SR EN 54-2 + AC2010	buc	5,0000
44	Pret furnizor	Извещатель ручной по стандарту SM SR EN 54-2 + AC2010	buc	4,0000

1	2	3	4	5
45	Pret furnizor	Сирена со стробоскопом 24В, 250мА по стандарту SM SR EN 54-2 + AC2010	buc	1,0000
46	Pret furnizor	Оповещатель охранно-пожарный звуковой 25В, 40мА по стандарту SM SR EN 54-3:2015	buc	8,0000
47	Pret furnizor	Трансформатор 60ВА по стандарту SM SR EN 54-4 + AC 2010	buc	1,0000
48	Pret furnizor	Аккумулятор дополнительный 12В, 17А/час	buc	2,0000
49	Pret furnizor	Реле RM1	buc	2,0000
		Capitolul 2.2. Semnalizare de paza		
50	Pret furnizor	Устройство приемно-контрольное охранное на 4 луча PC-510	buc	1,0000
51	Pret furnizor	Клавиатура PC500RK	buc	1,0000
52	Pret furnizor	Transformator 30 VA	buc	1,0000
53	Pret furnizor	Резервный источник питания РИП-7АН	buc	1,0000
54	Pret furnizor	Аккумулятор 12V, 7Ah	buc	1,0000
55	Pret furnizor	Радиопередатчик 1 каналный ATS-100	buc	1,0000
56	Pret furnizor	Датчик комбинированный ИК+разбитие	buc	1,0000
57	Pret furnizor	Датчик магнитоконтактный СМК	buc	2,0000
58	Pret furnizor	Сирена 11-14 VDC 250 mA с проблесковым маяком HC-103	buc	1,0000

Primaria Puhoi



(functia, semnatura, numele, prenumele)