

Ремонтные работы Дома
культуры г.Вулканешты АТО
Гагаузия
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Внутренние ремонтные работы

Valoarea de deviz 9 709 371,36 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы 1-го этажа 1.1. Оконные и дверные блоки				
1	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (Демонтаж металлических дверей)	kg	84,5000	5,337 5,098	450,994 430,798
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(Разборка: столярные изделия (двери)	m2	51,2400	35,687 35,687	1 828,622 1 828,622
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(Разборка: столярные изделия (окна и подоконники)	m2	55,1200	35,687 35,687	1 967,090 1 967,090
4	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc (Демонтаж прямых металлических лестниц с деревянными поручнями-21,4мп)	kg	140,0000	5,322 5,098	745,108 713,748
		Total	Lei			4 991,814
		Total Оконные и дверные блоки Inclusiv salariu				4 991,814 4 940,258
		1.2. Отделка				

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолка от лепнины)	m2	456,0000	35,343 19,543	16 116,454 8 911,654
6	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолка от водоземulsionной краски)	m2	175,0000	35,343 19,543	6 185,043 3 420,043
7	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor(Разборка потолка от обрешетки с бумажным настилом)	m2	10,6000	15,745 15,295	166,892 162,122
8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющей или полумоющей бумаги)	m2	57,8000	28,310 27,190	1 636,341 1 571,605
9	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка откосов от водоземulsionной краски)	m2	94,1000	35,343 19,543	3 325,786 1 839,006
10	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен от водоземulsionной краски)	m2	1 120,7000	35,343 19,543	39 609,012 21 901,952
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Разборка обшивки на стенах из деревянного шпона)	m2	78,4000	21,242 21,242	1 665,412 1 665,412
		<i>Total</i>	Lei			68 704,940
		Total Отделка Inclusiv salariu				68 704,940 39 471,794
		1.3. Фасад				
12	RpCI42A	Demontarea elementelor de подоконников.(Разборка элементов - подоконники наружные)	m	41,0000	12,046 11,896	493,877 487,727
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de подоконников.(Разборка элементов - наружных оконных арок)	m	26,4000	12,046 11,896	318,009 314,049

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			811,886
		Total Фасад Inclusiv salariu				811,886 801,776
		<i>Total</i>	Lei			74 508,640
		Total Демонтажные работы 1-го этажа Inclusiv salariu				74 508,640 45 213,828
		2. Демонтажные работы 2-го этажа				
		2.1. Оконные и дверные блоки				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(Разборка: столярные изделия (двери)	m2	27,0600	35,687 35,687	965,702 965,702
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(Разборка: столярные изделия (окна и подоконники =9,4м)	m2	14,7200	35,687 35,687	525,318 525,318
		<i>Total</i>	Lei			1 491,020
		Total Оконные и дверные блоки Inclusiv salariu				1 491,020 1 491,020
		2.2. Отделка				
16	RpCK28C мод	Desfacerea plintelor din lemn (Демонтаж деревянных плинтусов) коэф.на матер=0 коэф.на зарпл.=0,3 Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,0000 Коэффициент к трудозатратам=0,3000	m	170,6000	24,941 9,941	4 255,019 1 696,019
17	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от вододисперсионной краски)	m2	551,7000	35,343 19,543	19 498,788 10 781,928
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка откосов от вододисперсионной краски)	m2	63,3500	35,343 19,543	2 238,985 1 238,055
19	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Разборка обшивки на	m2	12,3000	21,243 21,243	261,283 261,283

1	2	3	4	5	6	7
		стенах из деревянного шпона)				
20	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Разборка перегородки из плоского шифера)	m2	19,3000	21,243 21,243	409,981 409,981
21	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из фортана)	m3	0,2700	338,033 335,633	91,269 90,621
		Total	Lei			26 755,325
		Total Отделка Inclusiv salariu				26 755,325 14 477,887
		Total	Lei			28 246,345
		Total Демонтажные работы 2-го этажа Inclusiv salariu				28 246,345 15 968,907
		3. Общестроительные работы 1-го этажа 3.1. Зрительный зал 3.1.1. Оконные и дверные блоки				
22	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиляб включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке , в зданиях высотой до 35 м включительно)-Боковая дверь	m2	18,0000	2 941,387 90,068	52 944,970 1 621,228
23	CK03C	Usi din lemn interioare in doua sanatur(Внутренние двухстворчатые деревянные двери высокого качества	m2	18,0000	3 923,059 114,710	70 615,071 2 064,771

1	2	3	4	5	6	7
		индивидуального дизайна) - Боковая дверь				
		<i>Total</i>	Lei			123 560,041
		Total Оконные и дверные блоки Inclusiv salariu				123 560,041 3 685,999
		3.1.2. Потолок				
24	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0=0,012)	m2	456,8300	95,526 39,936	43 639,277 18 243,917
25	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: настила)	m3	5,4800	159,658 72,224	874,926 395,790
26	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: настила)	m3	5,4800	100,018 21,243	548,096 116,409
27	CF59K	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков с изоляцией, высотой более 4м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	456,8300	403,648 220,752	184 398,401 100 846,160

1	2	3	4	5	6	7
28	CI15B2	Placaje din dale rigide din (Облицовка жесткими плитками-панели 3D) - дизайн согласовать с Заказчиком	m2	456,8300	1 160,593 297,395	530 193,704 135 858,958
29	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)(Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов)) k=0,25 Коэффициент к материалам=0,2500 Коэффициент к машинам=0,2500 Коэффициент к трудозатратам=0,2500	m2	456,8300	17,478 12,746	7 984,424 5 822,527
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)- под балконом	m2	31,3500	6,699 2,549	210,016 79,914
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	31,3500	130,042 103,663	4 076,830 3 249,848
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы-слой малярной сетки из стекловолокна)	m2	31,3500	25,347 16,994	794,629 532,762
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)- под балконом	m2	31,3500	6,699 2,549	210,016 79,914
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на	m2	31,3500	54,660 46,733	1 713,599 1 465,095

1	2	3	4	5	6	7
		поверхность стен толщиной 1,0 мм)				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)- под балконом	m2	31,3500	6,699 2,549	210,016 79,914
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	31,3500	62,570 46,733	1 961,554 1 465,095
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)- покраска существующих багетов и ригелей под балконом	m2	12,0000	62,569 46,733	750,834 560,802
		<i>Total</i>	Lei			777 566,322
		Total Потолок Inclusiv salariu				777 566,322 268 797,105
		3.1.3. Полы (включая балкон)				
38	CG01C	Strat suport pentru pardoseli (Подстилающий слой под полы)- устройство подстилающего слоя из ламинированной фанеры	m2	456,4800	380,683 46,733	173 774,403 21 332,908
39	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum comercial), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (коммерческий линолеум) класс 43 , толщина 2мм, защитный слой 0,7 мм Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	456,4800	593,524 271,054	270 931,843 123 730,867

1	2	3	4	5	6	7
40	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16м2) плинтуса из полиуретана высотой не менее 10 см.	m	118,8000	78,721 50,982	9 352,011 6 056,662
		<i>Total</i>	Lei			454 058,257
		Total Покрытия (включая балкон) Inclusiv salariu				454 058,257 151 120,437
		3.1.4. Стены				
41	RpCN02A	Repararea scafelor din ipsos sau profiluri de ipsos, trase pe loc, fara ornamente, la imbinarea peretilor cu tavanul, cu dimensiuni de peste 20 cm latime, executate din mortar de ipsos-var M 25 - profile simple cu latimea desfasurata intre 21-50 cm (Ремонт гипсовых выкружек-лепнины по месту) включая покраску Material marunt (ulei, scinduri)=1,0550	m	80,0000	360,555 316,088	28 844,416 25 287,072
42	RpCG05A мод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной 40 см, на растворе M25-Z, из мелких блоков типа CI, размером 400*200*200мм) - фортаном	m3	6,7200	1 323,547 593,091	8 894,234 3 985,569
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)- заделанных фортаном стен	m2	40,5000	6,699 2,549	271,314 103,239

1	2	3	4	5	6	7
44	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	40,5000	128,984 101,964	5 223,853 4 129,542
45	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора) к=2 добавлять до общей толщины 3 см Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	40,5000	22,102 22,092	895,139 894,734
46	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных поверхностей стен с акустической изоляцией, высотой более 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	464,4000	343,203 167,051	159 383,320 77 578,494
47	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	65,0000	27,447 8,497	1 784,054 552,304
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	464,4000	54,660 46,734	25 384,221 21 703,038

1	2	3	4	5	6	7
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	464,4000	6,699 2,549	3 111,062 1 183,802
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)- моющаяся краска повышенного качества	m2	464,4000	62,569 46,733	29 057,275 21 703,037
51	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0=0.012) - обрешетка для декоративных панелей	m2	124,3000	95,526 39,936	11 873,870 4 964,033
52	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: настила)	m3	1,4900	159,676 72,225	237,917 107,615
53	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций , на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты:настила)	m3	1,4900	100,021 21,242	149,032 31,651
54	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre	m2	124,3000	343,875 212,425	42 743,662 26 404,427

1	2	3	4	5	6	7
		lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Облицовка стены из декоративных панелей) дизайн согласовать с Заказчиком				
55	CJ09B	Ornamente decorative din poliuretan (Декоративные орнаменты из полиуретана) - декорирование зрительного зала	buc	60,0000	1 183,193 118,958	70 991,580 7 137,480
56	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" (Декоративное покрытие "под мрамор" ("венецианская штукатурка") оштукатуренных поверхностей стен внутри помещений составом "Veneto") - колонны	m2	16,5000	339,743 280,826	5 605,764 4 633,627
57	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) - внутренняя часть балкона	m2	26,3500	128,984 101,964	3 398,731 2 686,751
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	26,3500	6,699	176,522

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)			2,549	67,169
59	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" (Декоративное покрытие "под мрамор" ("венетийская штукатурка") оштукатуренных поверхностей стен внутри помещений составом "Veneto") - - внутренняя часть балкона	m2	26,3500	339,743 280,826	8 952,235 7 399,765
60	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые , для работ по верикальной поверхности высотой до 30 м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	542,8000	72,853 63,728	39 544,448 34 591,287
		<i>Total</i>	Lei			446 522,649
		Total Стены Inclusiv salariu				446 522,649 245 144,636
		<i>Total</i>	Lei			1 801 707,26 9
		Total Зрительный зал Inclusiv salariu				1 801 707,26 9 668 748,177
		3.2. Сцена 3.2.1. Полы сцены				
61	CE28A	Sarpante de lemn de rasinoase (Каркасная конструкция из хвойных пород для ремонта ступеней лестниц)	m3	2,5000	10 370,230 5 523,050	25 925,575 13 807,625
62	CG01C	Strat suport pentru pardoseli (Подстилающий слой под полы)- устройство подстилающего слоя из ламинированной фанеры	m2	187,0000	380,683 46,733	71 187,814 8 739,164

1	2	3	4	5	6	7
63	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum comercial), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (коммерческий линолеум) класс 43 , толщина 2мм, защитный слой 0,7 мм Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	187,0000	593,524 271,054	110 988,979 50 687,154
64	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16м2) плинтуса из полиуретана высотой не менее 10 см.	m	28,7000	78,720 50,982	2 259,263 1 463,183
65	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0=0.012) - обрешетка для декоративных панелей для обшивки переда сцены	m2	23,8000	95,526 39,936	2 273,517 950,475
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита деревянных конструкций:настила)	m3	0,3000	159,653 72,223	47,896 21,667
67	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической	m3	0,3000	100,013 21,243	30,004 6,373

1	2	3	4	5	6	7
		пасты:настила)				
68	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesteric), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Облицовка стены из декоративных панелей) дизайн согласовать с Заказчиком	m2	23,8000	343,875 212,425	8 184,225 5 055,715
69	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Плнтуса горизонтальные из дуба или бука, макс.высотой 8 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2) - уголки для отделки сцены	m	45,0000	71,839 59,479	3 232,755 2 676,555
70	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов и плинтусов)	m2	8,5000	72,874 46,734	619,425 397,235
		<i>Total</i>	Lei			224 749,453
		Total Покры сцены Inclusiv salariu				224 749,453 83 805,146
		3.2.2. Потолки				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	163,5000	6,699 2,549	1 095,303 416,778

1	2	3	4	5	6	7
		потолка)				
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	163,5000	130,042 103,663	21 261,932 16 948,966
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы-слой малярной сетки из стекловолокна)	m2	163,5000	25,347 16,994	4 144,234 2 778,519
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2	163,5000	6,699 2,549	1 095,303 416,778
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	163,5000	54,660 46,734	8 936,952 7 640,928
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2	163,5000	6,699 2,549	1 095,303 416,778
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	163,5000	62,569 46,733	10 230,113 7 640,927
78	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Установка потолочных	m	83,6000	64,358 33,988	5 380,329 2 841,397

1	2	3	4	5	6	7
		ГОТОВЫХ БАГЕТОВ)				
		<i>Total</i>	Lei			53 239,469
		Total Потолки Inclusiv salariu				53 239,469 39 101,071
		3.2.3. Стены				
79	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	65,0000	27,447 8,497	1 784,054 552,304
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	183,2000	6,699 2,549	1 227,275 466,995
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	183,2000	130,042 103,663	23 823,768 18 991,135
82	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс- минус 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF50) k=5 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	183,2000	128,379 101,964	23 519,033 18 679,805
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	183,2000	6,699 2,549	1 227,275 466,995
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	183,2000	54,660 46,733	10 013,758 8 561,577

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	183,2000	6,699 2,549	1 227,275 466,995
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	183,2000	62,569 46,733	11 462,732 8 561,577
87	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые , для работ по верикальной поверхности высотой до 30 м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	183,2000	72,855 63,728	13 347,103 11 674,878
		<i>Total</i>	Lei			87 632,273
		Total Стены Inclusiv salariu				87 632,273 68 422,261
		3.2.4. Инвентарь				
88		Механизм для занавеса, включая шторы	buc	1,0000	225 000,000 0,000	225 000,000 0,000
89		Сценическое освещение на 8 прожекторов	buc	1,0000	40 000,000 0,000	40 000,000 0,000
90		Проектор с экраном для сцены	buc	1,0000	8 000,000 0,000	8 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			273 000,000
		Total Инвентарь Inclusiv salariu				273 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			638 621,195
		Total Сцена Inclusiv salariu				638 621,195 191 328,478
		3.3. Отделка кабинетов сцены (помещение №13,№14,№15,№16,№17)				
		3.3.1. Оконные и дверные блоки				
91	СК03А	Usi din lemn interioare (Внутренние одностворчатые деревянные двери в дизайн с входными дверями в зрительный зал), включая наличники - двери в кабинеты на сцене, включая наличники	m2	17,0100	3 965,366 152,946	67 450,876 2 601,611
92	СК21А	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксесуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) - дверь в помещение № 14	m2	2,9000	2 928,196 80,721	8 491,769 234,092
		<i>Total</i>	Lei			75 942,645
		Total Оконные и дверные блоки Inclusiv salariu				75 942,645 2 835,703
		3.3.2. Потолки				
93	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	72,3000	307,309 186,934	22 218,442 13 515,329
		<i>Total</i>	Lei			22 218,442

1	2	3	4	5	6	7
		Total Potolki Inclusiv salariu				22 218,442 13 515,329
		3.3.3. Стены				
94	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса : ровных стен с изоляцией , высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	272,3500	322,233 151,841	87 760,079 41 354,007
95	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	43,0000	27,447 8,497	1 180,221 365,371
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	272,3500	54,660 46,734	14 886,720 12 727,869
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	272,3500	6,699 2,549	1 824,499 694,247
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	272,3500	62,570 46,734	17 040,804 12 727,869
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2	43,7000	6,699 2,549	292,751 111,396
100	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на	m2	43,7000	389,471 140,201	17 019,896 6 126,762

1	2	3	4	5	6	7
		клее (сухая смесь), размер плиток: до 200x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100				
101	СК27А	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на парапет в зданиях высотой до 35 м) - перегородки в санузлах	m2	11,5000	2 598,868 72,989	29 886,985 839,376
		<i>Total</i>	Lei			169 891,955
		Total Стены Inclusiv salariu				169 891,955 74 946,897
		3.3.4. Полы				
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы-слой из армирующей сетки для полов)	m2	8,5000	25,347 16,994	215,449 144,449
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см. с тонкой затиркой поверхности)	m2	8,5000	108,759 59,479	924,451 505,571
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2	8,5000	6,699 2,549	56,942 21,667
105	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером : до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	8,5000	359,751 100,265	3 057,886 852,249
106	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de	m2	63,8000	380,683 46,733	24 287,607 2 981,597

1	2	3	4	5	6	7
		lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из ДСП толщиной 10 мм антисептированных, приклеенных битумом на старый деревянный пол)				
107	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de ПВХ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса ПВХ зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	63,8000	313,654 131,704	20 011,094 8 402,684
108	СК26Амод	Установка порошков на полы Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	6,0000	48,591 30,589	291,548 183,536
		Total	Lei			48 844,977
		Total Полы Inclusiv salariu				48 844,977 13 091,753
		Total	Lei			316 898,019
		Total Отделка кабинетов сцены (помещение №13, №14, №15, №16, №17) Inclusiv salariu				316 898,019 104 389,682
		3.4. Фойе				
		3.4.1. Оконные и дверные блоки				
109	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой в комплекте двойное открывание	m2	26,3000	1 906,083 62,028	50 129,985 1 631,339

1	2	3	4	5	6	7
110	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	4,8000	122,031 30,589	585,750 146,828
111	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отлив наружный для окон из алюминия)	m	20,0000	158,638 33,988	3 172,760 679,760
112	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиляб включая арматуру и необходимые аксесуары для дверей, на любой кладке , в зданиях высотой до 35 м включительно)-Центральная дверь	m2	3,9200	2 941,388 90,068	11 530,239 353,067
113	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canatur(Внутренние двухстворчатые деревянные двери высокого качества индивидуального дизайна) - Центральная дверь	m2	3,9200	3 923,059 114,709	15 378,393 449,661
114	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canatur(Внутренние двухстворчатые деревянные двери высокого качества индивидуального дизайна) - двери в зрительный зал, включая наличники	m2	6,4400	3 923,059 114,709	25 264,503 738,729
115	CK03A	Usi din lemn interioare (Внутренние одностворчатые деревянные двери в дизайн с входными дверьми в зрительный зал) включая наличники	m2	17,0100	3 965,366 152,946	67 450,876 2 601,611
		Total	Lei			173 512,506

1	2	3	4	5	6	7
		Total Оконные и дверные блоки Inclusiv salariu				173 512,506 6 600,995
		3.4.2. Потолок				
116	CK53P	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida fara harpon. (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м , площадью более 50 м2 безгарпунным способом при креплении багетов к кирпичным стенам.) Material marunt (ghips, cirpe, bagheta pentru fixare plafoane)=1,0020	m2	160,0000	232,764 24,896	37 242,225 3 983,394
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Установка потолочных готовых багетов широких в фойе)	m	32,0000	64,358 33,988	2 059,456 1 087,616
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка балок толщиной 5 мм , вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	18,2000	156,436 130,004	2 847,129 2 366,075
119	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс на каждые 1,0 мм - добавлять от нормы CF 52) коэф.=5 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	18,2000	158,794 131,704	2 890,042 2 397,004
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	18,2000	6,699	121,924

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей балок/ригелей)			2,549	46,394
121	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки на откосы балок из алюминия)	m	32,0000	27,447 8,497	878,304 271,904
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность балок, ригелей толщиной 1,0 мм)	m2	18,2000	54,660 46,733	994,816 850,549
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	18,2000	62,570 46,734	1 138,765 850,550
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей - потолок перед входом в зрительный зал)	m2	28,7000	6,699 2,549	192,264 73,159
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка балок толщиной 5 мм , вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) - потолок перед входом в зрительный зал	m2	28,7000	156,436 130,004	4 489,702 3 731,118
126	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка	m2	28,7000	158,793 131,703	4 557,373 3 779,890

1	2	3	4	5	6	7
		потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс на каждые 1,0 мм - добавлять от нормы CF 52) коэф.=5 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000				
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой малярной сетки из стекловолокна)	m2	28,7000	25,347 16,994	727,459 487,728
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность балок, ригелей толщиной 1,0 мм)	m2	28,7000	54,660 46,734	1 568,749 1 341,252
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей - потолок перед входом в зрительный зал)	m2	28,7000	6,699 2,549	192,264 73,159
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	28,7000	62,569 46,733	1 795,744 1 341,251
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков) - фойе при входе	m2	107,3000	6,699 2,549	718,813 273,518
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2	107,3000	62,570 46,734	6 713,708 5 014,505

1	2	3	4	5	6	7
		полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - сущ.- ий декоративный потолок				
133	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)(Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов)) к=0,25 Коэффициент к материалам=0,2500 Коэффициент к машинам=0,2500 Коэффициент к трудозатратам=0,2500	m2	296,0000	17,478 12,745	5 173,488 3 772,668
		<i>Total</i>	Lei			74 302,225
		Total Потолок Inclusiv salariu				74 302,225 31 741,734
		3.4.3. Полы				
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2	339,7500	6,699 2,549	2 276,019 866,057
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой из армирующей сетки для полов)	m2	339,7500	25,347 16,994	8 611,644 5 773,712
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см. с тонкой затиркой поверхности)	m2	339,7500	108,759 59,479	36 950,871 20 207,991
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2	339,7500	6,699 2,549	2 276,019 866,057
138	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv:	m2	339,7500	474,717	161 285,171

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 60x60 см) в фойе			162,208	55 110,081
139	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плинтуса из керамических плиток на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	30,8000	93,549 42,485	2 881,317 1 308,538
		<i>Total</i>	Lei			214 281,041
		Total Покрытия Inclusiv salariu				214 281,041 84 132,436
		3.4.4. Стены				
140	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	65,0000	27,447 8,497	1 784,054 552,304
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) - все стены фойе	m2	434,4000	6,699 2,549	2 910,089 1 107,329
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) - фойе 2-го света, включая откосы	m2	373,8000	130,042 103,663	48 609,849 38 749,379
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс- минус 1,0 мм -	m2	373,8000	128,379 101,964	47 988,070 38 114,143

1	2	3	4	5	6	7
		добавлять или отнимать от нормы CF50) $K=5$ Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000				
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	373,8000	6,699 2,549	2 504,124 952,854
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	373,8000	54,660 46,734	20 432,002 17 468,983
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	373,8000	6,699 2,549	2 504,124 952,854
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) моющаяся краска повышенного качества - все стены фойе	m2	373,8000	62,569 46,733	23 388,479 17 468,982
148	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0=0,012) - обрешетка для декоративных панелей	m2	124,3000	95,526 39,936	11 873,870 4 964,033

1	2	3	4	5	6	7
149	CN50A	Tratament ignifug al lemnației; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита деревянных конструкций:настила)	m3	1,4900	159,676 72,225	237,917 107,615
150	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnației, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты:настила)	m3	1,4900	100,021 21,242	149,032 31,651
151	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Облицовка стены из декоративных панелей) дизайн согласовать с Заказчиком	m2	124,3000	343,875 212,425	42 743,662 26 404,427
152	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pînă la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)(Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов)) k=0,25 Коэффициент к материалам=0,2500 Коэффициент к машинам=0,2500 Коэффициент к трудозатратам=0,2500	m2	558,7000	17,478 12,746	9 764,902 7 120,911
		Total	Lei			214 890,174
		Total Стены Inclusiv salariu				214 890,174 153 995,465
		3.4.5. Инвентарь для гардеробной				

1	2	3	4	5	6	7
153		Гардеробная стойка из МДФ длиной 8,5 метров с встроенной дверцей, в комплекте со стендами с крючками для одежды в 6 рядов с 2-ух сторон (длиной 4 метра)	buc	1,0000	8 000,000 0,000	8 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 000,000
		Total Инвентарь для гардеробной Inclusiv salariu				8 000,000
		<i>Total</i>	Lei			684 985,946
		Total Фойе Inclusiv salariu				684 985,946 276 470,630
		3.5. Отделка кабинетов 1-го этажа (помещение №1, №2 и №12) 3.5.1. Потолки				
154	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	75,3500	307,309 186,934	23 155,732 14 085,476
		<i>Total</i>	Lei			23 155,732
		Total Потолки Inclusiv salariu				23 155,732 14 085,476
		3.5.2. Стены				
155	RpCG05A мод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной 40 см, на растворе М25-Z, из мелких блоков типа CI, размером 400*200*200мм) - оконные проемы заделываем	m3	5,5800	1 323,544 593,091	7 385,377 3 309,445

1	2	3	4	5	6	7
156	RpCG05A мод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной 40 см, на растворе М25-Z, из мелких блоков типа C1, размером 400*200*200мм) - перегородка	m3	7,0000	1 323,546 593,091	9 264,819 4 151,634
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) - заделанных фортаном стен	m2	70,0000	6,699 2,549	468,937 178,437
158	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru spirit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	70,0000	128,984 101,964	9 028,880 7 137,480
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	154,7000	6,699 2,549	1 036,351 394,346
160	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на	m2	154,7000	389,471 140,200	60 251,232 21 689,017

1	2	3	4	5	6	7
		клее (сухая смесь), размер плиток: до 200x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100				
161	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на парапет в зданиях высотой до 35 м) - перегородки в санузлах	m2	29,6000	2 598,868 72,989	76 926,500 2 160,482
162	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса : ровных стен с изоляцией , высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	84,7000	322,233 151,841	27 293,113 12 860,966
163	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	65,0000	27,447 8,497	1 784,054 552,304
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	84,7000	54,660 46,734	4 629,723 3 958,328
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	84,7000	6,699 2,549	567,414 215,909
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	84,7000	62,569 46,733	5 299,636 3 958,327

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			203 936,036
		Total Стены Inclusiv salariu				203 936,036 60 566,675
		3.5.3. Полы				
167	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов , защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	7,8000	3 114,869 390,862	24 295,982 3 048,724
168	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	31,3500	20,554 3,824	644,357 119,875
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см. с тонкой затиркой поверхности)	m2	31,3500	108,759 59,479	3 409,594 1 864,667
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2	31,3500	6,699 2,549	210,016 79,914
171	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером : до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	31,3500	359,750 100,265	11 278,155 3 143,295
172	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de	m2	44,0000	380,683 46,733	16 750,074 2 056,274

1	2	3	4	5	6	7
		lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из ДСП толщиной 10 мм антисептированных, приклеенных битумом на старый деревянный пол)				
173	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de ПВХ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса ПВХ зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	44,0000	313,654 131,703	13 800,754 5 794,954
174	СК26Амод	Установка порошков на полы Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	3,0000	48,591 30,589	145,774 91,768
		Total	Lei			70 534,706
		Total Полы Inclusiv salariu				70 534,706 16 199,471
		Total	Lei			297 626,474
		Total Отделка кабинетов 1-го этажа (помещение №1, №2 и №12) Inclusiv salariu				297 626,474 90 851,622
		3.6. Отделка лестничных клеток				
		3.6.1. Потолок				
175	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	48,0000	307,309 186,934	14 750,832 8 972,832
		Total	Lei			14 750,832
		Total Потолок Inclusiv salariu				14 750,832 8 972,832

1	2	3	4	5	6	7
		3.6.2. Стены				
176	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса : ровных стен с изоляцией , высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	198,0000	322,233 151,841	63 802,074 30 064,595
177	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	25,0000	27,447 8,497	686,175 212,425
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	198,0000	54,660 46,733	10 822,730 9 253,233
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	198,0000	6,699 2,549	1 326,422 504,722
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	198,0000	62,569 46,733	12 388,761 9 253,233
181	CK17A	Lambriuri la pereti (Обшивка стен - защитный борт из ламинированного ДСП) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	12,8000	557,373 305,892	7 134,373 3 915,417
		<i>Total</i>	Lei			96 160,535
		Total Стены Inclusiv salariu				96 160,535 53 203,625
		3.6.3. Полы				
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	120,0000	6,699	803,892

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")			2,549	305,892
183	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см. с тонкой затиркой поверхности) - площадки	m2	48,0000	108,759 59,479	5 220,432 2 854,992
184	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 60x60 см)	m2	120,0000	474,717 162,208	56 966,068 19 464,928
185	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плинтуса из керамических плиток на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	44,0000	93,549 42,485	4 116,167 1 869,340
		<i>Total</i>	Lei			67 106,559
		Total Полы Inclusiv salariu				67 106,559 24 495,152
		3.6.4. Перила				
186	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Установка готовой лестницы из нержавеющей стали в комплекте)) - эскиз согласовать с инвестором	m	21,4000	883,618 76,473	18 909,425 1 636,522
		<i>Total</i>	Lei			18 909,425
		Total Перила Inclusiv salariu				18 909,425 1 636,522
		<i>Total</i>	Lei			196 927,351
		Total Отделка лестничных клеток				196 927,351 88 308,131

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			3 936 766,25 4
		Total Общестроительные работы 1-го этажа Inclusiv salariu				3 936 766,25 4 1 420 096,72 0
		4. Общестроительные работы 2-го этажа (Кабинет №5, №6, №7, №8, №3, №4) 4.1. Оконные и дверные блоки				
187	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой в комплекте	m2	16,3800	1 906,083 62,028	31 221,642 1 016,021
188	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	9,4000	122,031 30,589	1 147,093 287,538
189	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отлив наружный для окон из алюминия)	m	6,0000	158,638 33,988	951,828 203,928
190	СК03А	Usi din lemn interioare (Внутренние одностворчатые деревянные двери в дизайн с входными дверьми в зрительный зал) включая наличники	m2	23,4900	3 965,366 152,946	93 146,448 3 592,702
		<i>Total</i>	Lei			126 467,011
		Total Оконные и дверные блоки Inclusiv salariu				126 467,011 5 100,189
		4.2. Потолки				
191	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные	m2	200,0000	307,309 186,934	61 461,800 37 386,800

1	2	3	4	5	6	7
		потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)				
		<i>Total</i>	Lei			61 461,800
		Total Потолки Inclusiv salariu				61 461,800 37 386,800
		4.3. Полы				
192	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из ДСП толщиной 10 мм антисептированных, приклеенных битумом на старый деревянный пол)	m2	200,0000	380,683 46,733	76 136,700 9 346,700
193	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de ПВХ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса ПВХ зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	200,0000	313,654 131,703	62 730,700 26 340,700
		<i>Total</i>	Lei			138 867,400
		Total Полы Inclusiv salariu				138 867,400 35 687,400
		4.4. Стены				
194	RpCG05A мод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков для заполнения	m3	5,5800	1 323,544 593,091	7 385,377 3 309,445

1	2	3	4	5	6	7
		проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной 40 см, на растворе М25-З, из мелких блоков типа CI, размером 400*200*200мм) - фортаном кабинет №5 и № 3				
195	RpCG22A	Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Перегородки двойные из гипсокартонных панелей с сердцевинной из минеральной ваты, общей толщиной 10-12,5 см, монтируемые на металлическом каркасе) Mat. marunte (suruburi autofiletante, dibluri, banda si pasta de imbinare)=1,0500	m2	19,3500	249,233 127,455	4 822,649 2 466,254
196	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	444,9000	306,891 155,920	136 536,006 69 368,786
197	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	65,0000	27,447 8,497	1 784,054 552,304
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	483,6000	54,660 46,733	26 433,696 22 600,320
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	483,6000	6,699 2,549	3 239,685 1 232,745
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	483,6000	62,570 46,734	30 258,611 22 600,321

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			210 460,078
		Total Стены Inclusiv salariu				210 460,078 122 130,175
		<i>Total</i>	Lei			537 256,289
		Total Общестроительные работы 2-го этажа (Кабинет №5, №6, №7, №8, №3, №4) Inclusiv salariu				537 256,289 200 304,564
		5. Общестроительные работы 2-го этажа (Кабинет №9, №10 и лестничная клетка с улицы) 5.1. Оконные и дверные блоки				
201	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой в комплекте	m2	12,0000	$\frac{1\,906,083}{62,028}$	$\frac{22\,872,997}{744,337}$
202	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой в комплекте	m2	2,7200	$\frac{1\,906,083}{62,028}$	$\frac{5\,184,545}{168,716}$
203	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	9,4000	$\frac{122,031}{30,589}$	$\frac{1\,147,093}{287,538}$
204	СК26В	Glafuri montate la ferestre din	m	6,0000	158,638	951,828

1	2	3	4	5	6	7
		aluminii (Отлив наружный для окон из алюминия)			33,988	203,928
205	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) - межкомнатные	m2	23,4900	2 116,301 68,826	49 711,902 1 616,716
		<i>Total</i>	Lei			79 868,365
		Total Оконные и дверные блоки Inclusiv salariu				79 868,365 3 021,235
		5.2. Потолки				
206	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	47,7000	307,309 186,934	14 658,639 8 916,751
		<i>Total</i>	Lei			14 658,639
		Total Потолки Inclusiv salariu				14 658,639 8 916,751
		5.3. Полы				
207	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из ДСП толщиной 10 мм антисептированных, приклеенных битумом на старый деревянный пол)	m2	39,7000	380,684 46,734	15 113,135 1 855,320

1	2	3	4	5	6	7
208	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de ПВХ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса ПВХ зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	39,7000	313,654 131,704	12 452,053 5 228,629
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2	20,0000	6,699 2,549	133,982 50,982
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой из армирующей сетки для полов)	m2	8,0000	25,347 16,994	202,776 135,952
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см. с тонкой затиркой поверхности) - площадки	m2	8,0000	108,759 59,479	870,072 475,832
212	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 60x60 см)	m2	20,0000	474,717 162,208	9 494,345 3 244,155
213	RpCP19B	Repararea scarilor de incendiu (Ремонт пожарных лестниц с добавлением нового материала)	kg	91,0000	31,457 27,190	2 862,623 2 474,326
		Total	Lei			41 128,986
		Total Полы Inclusiv salariu				41 128,986 13 465,196
		5.4. Стены				

1	2	3	4	5	6	7
214	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	185,5000	306,891 155,920	56 928,366 28 923,151
215	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	30,0000	27,447 8,497	823,410 254,910
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	185,5000	54,660 46,734	10 139,476 8 669,065
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	185,5000	6,699 2,549	1 242,683 472,858
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	185,5000	62,569 46,733	11 606,642 8 669,064
		Total	Lei			80 740,577
		Total Стены Inclusiv salariu				80 740,577 46 989,048
		Total	Lei			216 396,567
		Total Общестроительные работы 2-го этажа (Кабинет №9, №10 и лестничная клетка с улицы) Inclusiv salariu				216 396,567 72 392,230
		6. Фасад				

1	2	3	4	5	6	7
219	RpCJ24A	Repararea crăpturilor în tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T în 3 straturi (sprit, grund și stratul vizibil), având lățimea max de 15 cm (Ремонт трещин в затертой наружной штукатурке, известково-цементным раствором марки 100-T в три слоя макс. шириной 15 см)	m	16,0000	28,864 23,792	461,818 380,666
220	RpCJ10A	Reparații de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sîrmă, driscuite, la pereți, tavane și slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund și mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereți (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертой, стен, потолков и пазах, цементно-известковым раствором марки 100-T для затирки, цементно-известковым раствором М -50 для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-T для лицевого слоя , на стенах)	m2	26,0000	321,519 234,517	8 359,494 6 097,447
221	IzF55C	Termoizolarea exterioară peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu plăci din vată minerală (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплению (система с жестким закреплением утеплителя). поверхность стен ровная: минераловатными плитами плотность 135 кг/м3)- уголки=396мм Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	1 671,0000	415,188 196,281	693 779,416 327 985,050
222	IzF55E	Termoizolarea exterioară glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu plăci ignifugate din vată minerală (Наружная теплоизоляция	m2	67,0000	488,086 248,367	32 701,786 16 640,610

1	2	3	4	5	6	7
		откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами плотность 145кг/м3 Технофас негорючий) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
223	CN54Bмод	Aplicarea manuala a grundului , la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную в один слой на наружные стены фасадов без шлифовки) - грунтовка Бетоноконтант	m2	1 738,0000	20,571 10,196	35 753,093 17 721,343
224	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная , толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" с откосами=10м2)- главный фасад	m2	300,0000	170,613 103,663	51 184,020 31 099,020
225	CI24A	Placarea soclu cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка цоколя на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	53,5200	658,946 327,559	35 266,807 17 530,976
226	CF09D1	Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea "stropului" sau a "tufului", in cazul cind nu exista strat de amorsaj (Отделка гладких бетонных поверхностей, с использованием "брызгов" или "туфа", в случае отсутствия накрывочного слоя + откосы =57м2)	m2	1 384,4800	473,104 80,721	655 003,026 111 757,302
227	RpCN08B	Retusarea ornamentelor de ipsos, montate pe pereti sau tavane, avind reliefuri de max 5 cm, cu suprafata de contact de 0,126-0,500 mp (Ремонт и ретушевка гипсовых орнаментов, на стенах или потолках, с максимальным рельефом 5 см, площадью контакта 0,126-0,500 м2) Mat. marunte (scinduri, cirpe, etc.)=1,0014	buc	32,0000	161,242 144,449	5 159,750 4 622,368

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 517 669,21 0
		Total Фасад Inclusiv salariu				1 517 669,21 0 533 834,782
		7. Ступени наружные- Центральный вход				
228	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм для наружных работ с шероховатой поверхностью)	m2	127,1000	658,946 327,559	83 752,080 41 632,793
229	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Установка перил из нержавейки в комплекте)) - эскиз согласовать с инвестором	m	5,0000	883,618 76,473	4 418,090 382,365
230	CK26Dмод	Установка прорезиновых планок на ступени против скольжения	m	154,8000	30,447 8,497	4 713,196 1 315,336
		<i>Total</i>	Lei			92 883,366
		Total Ступени наружные- Центральный вход Inclusiv salariu				92 883,366 43 330,494
		8. Сантехнические аксессуары и оборудование				
		8.1. Внутренняя канализация				
231	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PPP) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под	m	22,0000	60,462 21,242	1 330,175 467,335

1	2	3	4	5	6	7
		полами, диаметр 50 мм)				
232	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	15,0000	117,010 27,190	1 755,156 407,856
233	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP,PE, PP-R и т.д.) соединительные части для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) - фасонные части и средства крепления труб ПП ф50мм	buc	12,0000	63,079 24,641	756,952 295,696
234	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран шаровый диаметр 1") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	8,0000	156,135 15,295	1 249,077 122,357
235	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник керамический полукруглый с бутылочным сифонов со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	3,0000	2 723,479 161,443	8 170,437 484,329
236	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов,	buc	3,0000	1 404,216 97,716	4 212,647 293,147

1	2	3	4	5	6	7
		мантируемый на кирпичные или блочные стены) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050				
237	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	3,0000	2 965,628 63,728	8 896,883 191,183
238	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	8,0000	2 874,209 399,359	22 993,672 3 194,872
239	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de 100 mm (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб диаметром до 100 мм)	10 m	0,5500	6,798 6,798	3,739 3,739
		Total	Lei			49 368,738
		Total Внутренняя канализация Inclusiv salariu				49 368,738 5 460,514
		8.2. Внутренний водопровод				

1	2	3	4	5	6	7
240	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25*2,3 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25*2,3 (Ф20 мм) PN20 PPRC) гор.	m	16,7000	119,461 53,531	1 995,007 893,969
241	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Стальные и пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1 ", пристрелянные)	buc	20,0000	11,959 4,248	239,170 84,970
242	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m	16,7000	13,595 13,595	227,040 227,040
243	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)	m	16,7000	4,249 4,249	70,950 70,950
244	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с	buc	1,0000	2 965,627 63,727	2 965,627 63,727

1	2	3	4	5	6	7
		шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200				
245	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка вешалки для одежды) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0500	buc	2,0000	988,438 33,988	1 976,876 67,976
		<i>Total</i>	Lei			7 474,670
		Total Внутренний водопровод Inclusiv salariu				7 474,670 1 408,632
		8.3. Вентиляция				
246	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, (Установка оконного вытяжного вентилятора марки ВЕНТС) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100	buc	1,0000	2 802,854 981,404	2 802,854 981,404
		<i>Total</i>	Lei			2 802,854
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				2 802,854 981,404
		Total Сантехнические аксессуары и оборудование Inclusiv salariu				59 646,262 7 850,550

		Total	Lei	6 463 372,98
		Asigurari sociale si medicale	24 %	561 358,12
		Cheltuieli de transport	6 %	246 245,54
		Cheltuieli de regie	7 %	508 968,37
		Total:		7 779 945,01
		Beneficiu de deviz	4 %	311 197,79
		Total:		8 091 142,80
		TVA	20 %	1 618 228,56
		Total deviz: Inclusiv salariu		9 709 371,36 2 338 992,17

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ремонтные работы Дома
культуры г.Вулканешты АТО
Гагаузия

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Внутренние ремонтные работы

Valoarea de deviz 9 709 371,36 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.03.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	42,8615	84,97	3 641,942
2.	2940420007680	Abricht	h-om	0,5118	84,97	43,488
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 373,7355	84,97	116 726,305
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 119,2850	84,97	95 105,648
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 160,7490	84,97	183 598,844
6.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	144,3040	84,97	12 261,511
7.	7123010010200	Betonist	h-om	30,8100	84,97	2 617,926
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,2540	84,97	106,552
9.	7123030012500	Montator P.B	h-om	24,1875	84,97	2 055,212
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	747,9187	84,97	63 550,651
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	383,3536	84,97	32 573,556
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2 849,6981	84,97	242 138,847
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	29,9200	84,97	2 542,302
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	308,3830	84,97	26 203,304
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 002,0400	84,97	85 143,339
16.	7133010012100	Ipsosar	h-om	429,9800	84,97	36 535,400
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 321,9300	84,97	282 264,392
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	80,8420	84,97	6 869,146
19.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	84,97	981,404
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 165,7665	84,97	184 025,180
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	208,5600	84,97	17 721,343
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,0660	84,97	515,428
23.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	23,2890	84,97	1 978,866
24.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	21,2950	84,97	1 809,436
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,7600	84,97	2 018,887
26.	7422010060100	Timplar	h-om	1 820,4566	84,97	154 684,195

27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 224,8586	84,97	104 076,233
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 583,7626	84,97	134 572,310
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 386,1413	84,97	542 630,428
		Total manopera				2 338 992,17

Materiale:

1.	0126227204644	Ceara	l	2,1425	2,00	4,285
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,2800	2,00	10,560
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	368,5238	15,00	5 527,857
4.	1212121212121	apa	m3	2,0148	2,00	4,029
5.	1412122100880	Filer de calcar	kg	396,3920	2,00	792,784
6.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	127,9124	1,30	166,286
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,6722	375,00	2 127,075
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,3705	375,00	513,938
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,7624	375,00	9 285,900
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,1448	375,00	2 304,300
11.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,8612	375,00	1 072,951
12.	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	2 060,5884	375,00	772 720,650
13.	1430142205538	Barita flotata	kg	623,0160	33,00	20 559,528
14.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,6800	3,00	2,040
15.	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	9,2024	15,00	138,036
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1 116,3700	2,00	2 232,740
17.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,7280	2,00	1,456
18.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1639	4 500,00	737,550
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,9873	4 500,00	40 442,850
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,1256	4 500,00	5 065,200
21.	201010290434034	Ламинированный ДСП	m3	0,5130	6 000,00	3 078,000
22.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,7500	4 500,00	3 375,000
23.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,3490	4 500,00	1 570,500
24.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	3,8136	4 500,00	17 161,200
25.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,0000	4 500,00	4 500,000
26.	2010232958990	Lemn de foc	kg	1 585,5680	3,00	4 756,704
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 283,8900	0,01	52,838
28.	2010237318750	Distantieri	buc	9,4050	0,20	1,881
29.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0871	4 500,00	391,950
30.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	85,8700	3 800,00	326 306,000
31.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	57,4000	1 800,00	103 320,000
32.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	23,4900	2 000,00	46 980,000
33.	203011294773-5	Plinte de stejar sau fag -высотой 8 см	m	45,9000	8,00	367,200
34.	2030112947738	Plinte din PVC	m	174,0120	8,00	1 392,096
35.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	41,1000	2 500,00	102 750,000
36.	203012294676-6	Plinte din ПБХ 800 mm в комплекте с заглушками	m	263,2313	9,00	2 369,082
37.	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	573,9456	1,30	746,129
38.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3 398,0248	1,30	4 417,433
39.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	90,0000	1,30	117,000
40.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,2550	3,00	3,765
41.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,1000	10,00	1,000
42.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	14,8920	2,00	29,784

43.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4250	15,00	6,375
44.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,7340	15,00	26,010
45.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	8,7600	15,00	131,400
46.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1 585,5680	8,00	12 684,544
47.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2245	130,00	29,185
48.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1796	5,00	0,898
49.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	60,2435	65,00	3 915,828
50.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	807,3300	27,00	21 797,907
51.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,9100	35,00	31,850
52.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 042,6400	35,00	36 492,400
53.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1052	35,00	3,681
54.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	1,6150	105,00	169,575
55.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6600	105,00	69,300
56.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	58,6920	5,00	293,460
57.	24302261000001	Fuga	kg	244,7688	15,00	3 671,532
58.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,2826	95,00	121,847
59.	2430226101016	Grund - бетоноконтакт	kg	721,2700	25,00	18 031,750
60.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	188,4966	25,00	4 712,415
61.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	97,0046	28,00	2 716,129
62.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,8850	36,00	31,860
63.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,8500	33,00	28,050
64.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,8540	33,00	259,182
65.	2430226101600	Chit siliconic	kg	21,1146	33,00	696,780
66.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	583,9491	3,50	2 043,823
67.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	31,9781	47,00	1 502,971
68.	2430226109307	Diluant decapant	kg	1 230,4250	30,00	36 912,750
69.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,6730	11,00	7,403
70.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	20,0000	1,20	24,000
71.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	226,3440	3,00	679,032
72.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	97,0046	3,00	291,014
73.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	432,5309	7,50	3 243,982
74.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	27,2400	78,00	2 124,720
75.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	86,9700	8,00	695,760
76.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	27,4890	3,50	96,212
77.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	282,6614	95,00	26 852,833
78.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	3 395,1613	7,00	23 766,129
79.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	7 021,5200	3,90	27 383,928
80.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	8 776,9000	3,90	34 229,910
81.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	3 110,5210	3,90	12 131,032
82.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	17,1696	39,50	678,200
83.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0334	33,00	1,102
84.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1 631,8420	2,00	3 263,684
85.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	8,4000	67,00	562,800
86.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	8,4000	65,00	546,000
87.	25211067183741	плитуса из полиуретана высотой не менее 10 см.	m	150,4500	15,00	2 256,750
88.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	711,3671	9,00	6 402,303
89.	252110671839-2п	Порожки	m	9,1800	13,00	119,340
90.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	24,0720	85,00	2 046,120
91.	252121671705-20г	Teava din material plastic Φ20-25мм	m	17,0340	23,00	391,782

92.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,9180	21,00	19,278
93.	25212167201-50	Teava din material plastic pentru canalizare ППФ Ф50мм	m	22,6600	38,00	861,080
94.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	15,4500	87,00	1 344,150
95.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	8,4000	31,00	260,400
96.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1 528,1713	25,00	38 204,283
97.	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	72,4069	165,00	11 947,138
98.	2523116716346	Коммерческий линолиум класс 43, толщина 2мм, защитный слой 0,7мм	m2	679,0322	250,00	169 758,050
99.	2523146720000	Ornament uzinat	buc	63,0000	1 000,00	63 000,000
100.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	11,6900	15,00	175,350
101.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	7,5150	16,00	120,240
102.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,6700	18,00	30,060
103.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	16,7000	22,00	367,400
104.	2523156720053	Película PVC-натяжной потолок	m2	157,1136	200,00	31 422,720
105.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	5 062,4801	5,00	25 312,401
106.	252315672103-5kk	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare - фасонные части и средства крепления труб Ф50мм	buc	12,0000	38,00	456,000
107.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	4,1208	2 500,00	10 302,000
108.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 188,3269	6,50	14 224,126
109.	2614122601913-1	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 - армирующая сетка	m2	391,8750	6,50	2 547,188
110.	2622102438000	Lavoar	buc	3,0906	1 100,00	3 399,660
111.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	8,4840	1 500,00	12 726,000
112.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	8,4000	200,00	1 680,000
113.	2622102453200	Cuier pt. rufarie - вешалка для одежды	buc	2,1210	900,00	1 908,900
114.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,0906	950,00	2 936,070
115.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,5500	2,50	11,375
116.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	584,7424	2,50	1 461,856
117.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 457,4300	2,50	3 643,575
118.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 997,1628	2,50	19 992,907
119.	2652102100713	Var pasta	m3	0,5725	350,00	200,375
120.	2652102100737	Var hidratat	kg	492,6600	2,50	1 231,650
121.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 444,3202	3,60	5 199,553

122.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 020,960 0	3,60	36 075,456
123.	26531021008311	Tink	kg	690,0000	29,00	20 010,000
124.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 623,8526	7,50	19 678,895
125.	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	34,2800	35,00	1 199,800
126.	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	102,8400	10,00	1 028,400
127.	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	8,5700	33,00	282,810
128.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	27,0930	25,00	677,325
129.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	245,8476	220,00	54 086,472
130.	2661122800117	Bloc beton -фортан т.40см	m3	22,6408	700,00	15 848,560
131.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2 305,6418	37,00	85 308,747
132.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,0749	1 500,00	12 112,350
133.	26641021000100	Mortar M50	m3	0,4860	0,00	0,000
134.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	14,3749	0,00	0,000
135.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	930,5888	3,90	3 629,296
136.	2666122800390	Панели 3D из полиуретана	m2	475,1032	230,00	109 273,736
137.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	671,1786	280,00	187 930,008
138.	2670112204051	Placi din laminat	m2	368,5238	150,00	55 278,570
139.	26701122043001	ламинированная фанера	m2	1 040,5290	300,00	312 158,700
140.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	5,1296	3,00	15,389
141.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 379,9060	3,00	4 139,718
142.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,2500	3,00	12,750
143.	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,7542	3,00	2,262
144.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	34,3875	8,00	275,100
145.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	16,9062	35,00	591,717
146.	26821626113-70	Placi vata minerala termoiz. cladiri плотность 135кг/м3	m2	1 805,8497	150,00	270 877,455
147.	2682162611300	Saltele din vata minerala	m2	20,3175	25,00	507,938
148.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	6,0000	16,00	96,000
149.	2710503808004	Fir de sudare	m	659,6313	4,00	2 638,525
150.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	61,7500	16,00	988,000

151.	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	1,8200	16,00	29,120
152.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1568	16,00	2,509
153.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	399,9873	8,00	3 199,898
154.	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	4,5500	16,00	72,800
155.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1 787,7245	27,00	48 268,562
156.	2710703520285	Profil de suport	m	4 739,3431	28,00	132 701,607
157.	273210364600-0m	Panouri fibrolemnoase usoare moi-шпон	m2	299,6400	54,00	16 180,560
158.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	465,5175	110,00	51 206,925
159.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1195	16,00	17,912
160.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	32,0000	120,00	3 840,000
161.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	455,0000	12,00	5 460,000
162.	274312354902ap	Pervazuri планки прорезиновые	m	154,8000	15,00	2 322,000
163.	28121063057-14	Mina curenta - перила из нержавеющей стали	m	5,0000	800,00	4 000,000
164.	2812106305714	Mina curenta - лестница из нержавеющей стали	m	21,4000	800,00	17 120,000
165.	281210630590-0	Profiluri uzinate- потолочные багеты	m	89,4520	25,00	2 236,300
166.	2812106305901-0	Profiluri uzinate - потолочные багеты широкие	m	34,2400	25,00	856,000
167.	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafonduri tensionate	m	64,1280	10,00	641,280
168.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	24,8200	2 800,00	69 496,000
169.	2840136312700	Profil din tabla zincata de 0,6 mm pentru elemente orizontale	m	17,2699	2,00	34,540
170.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	36,5715	3,00	109,715
171.	2873122004100	Plase sudate	kg	31,6635	16,00	506,616
172.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,9438	16,00	15,101
173.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	140,6503	12,00	1 687,803
174.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,5840	35,00	55,440
175.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,6370	35,00	22,295
176.	2874115802501	Surub M 20	buc	30,0000	1,30	39,000
177.	2874115825456	Suruburi M 16	buc	50,0000	1,10	55,000
178.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4 589,2480	1,15	5 277,636

179.	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,3206	0,40	0,128
180.	2874115829130	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	kg	2,0842	0,45	0,938
181.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	31 456,422 8	0,38	11 953,440
182.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	90,0000	0,35	31,500
183.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	682,4000	0,36	245,664
184.	2874115840559	Piulita M16	buc	50,0000	0,25	12,500
185.	2874115840601	Piulita M20	buc	30,0000	0,25	7,500
186.	2874115883079	Saiba plata M 16	buc	50,0000	0,25	12,500
187.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	20,0000	1,15	23,000
188.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	80,1108	35,00	2 803,878
189.	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	30,0000	0,34	10,200
190.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	8,4000	65,00	546,000
191.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,0000	0,31	6,200
192.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 773,4000	1,20	2 128,080
193.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	14 725,440 0	1,35	19 879,344
194.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	8,4000	65,00	546,000
195.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0600	350,00	1 071,000
196.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0600	85,00	260,100
197.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	8,4000	250,00	2 100,000
198.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	16,3200	80,00	1 305,600
199.	287527420404- 25	Bratara pt. tevi de instalatii de apa Φ25mm	buc	20,0000	5,00	100,000
200.	2881116002700	Disc abraziv	buc	13,2074	350,00	4 622,590
201.	2912435776200	Ventilator-ВЕНТИЛЯТОР	buc	1,0100	1 800,00	1 818,000
202.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	3,0150	1 300,00	3 919,500
203.	291312420210- 25	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord -кран шаровый Φ25mm	buc	8,0480	85,00	684,080
204.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	8,0480	55,00	442,640
205.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	8,4000	35,00	294,000
206.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	8,4000	64,00	537,600
207.	3220137315778	Decapant	kg	0,1002	36,00	3,607

208.	4011106202741	Energie electrica	kw	130,6600	2,70	352,782
209.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,9758	10,00	259,758
210.	4100126202818	Apa	m3	8,0575	10,00	80,575
211.	453	Механизм для занавеса, включая шторы	buc	1,0000	225 000,00	225 000,000
212.	45354	Сценическое освещение на 8 прожекторов	buc	1,0000	40 000,00	40 000,000
213.	4535445	Проектор с экраном для сцены	buc	1,0000	8 000,00	8 000,000
214.	6754	Гардеробная стойка из МДФ длиной 8,5 метров с встроенной дверцей, в комплекте со стендами с крючками для одежды в 6 рядов с 2-ух сторон (длиной 4 метра)	buc	1,0000	8 000,00	8 000,000
215.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	269,1100	2,00	538,220
		Total materiale de construcții				4 104 092,38

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0527	450,00	23,715
2.	2615107326116	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 31-47 KW	h-ut	0,7200	36,00	25,920
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	6 545,8250	1,20	7 854,990
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	72,6617	15,00	1 089,927
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6740	15,00	10,110
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,9688	450,00	885,960
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	70,2687	20,00	1 405,374
8.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	2,4000	20,00	48,000
9.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	2,7300	30,00	81,900
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	15,7120	15,00	235,680
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5,2497	15,00	78,745
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	230,4605	5,00	1 152,303
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	61,6239	15,00	924,359
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	10,2324	65,00	665,106
15.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1404	450,00	63,180
16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,5256	450,00	236,520
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,1200	25,00	78,000
18.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,7400	25,00	93,500
19.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	83,8293	25,00	2 095,732
20.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4446	45,00	20,007
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,5347	65,00	554,756
22.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0800	65,00	5,200
23.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,4822	65,00	161,344
24.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	22,4400	25,00	561,000
25.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	17,8376	25,00	445,940
26.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	5,6431	35,00	197,508
27.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	227,3308	5,00	1 136,655
28.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,2225	12,00	14,670
29.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1935	450,00	87,075

30.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1228	450,00	55,260
		Total utilaje de construcții				20 288,43

Total	Lei	6 463 372,98
Asigurari sociale si medicale	24 %	561 358,12
Cheltuieli de transport	6 %	246 245,54
Cheltuieli de regie	7 %	508 968,37
Total:		7 779 945,01
Beneficiu de deviz	4 %	311 197,79
Total:		8 091 142,80
TVA	20 %	1 618 228,56

Total deviz: **9 709 371,36**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Объект Ремонтные работы Дома культуры
г.Вулканешты АТО Гагаузия

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы 1-го этажа				
		1.1. Оконные и дверные блоки				
1	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (Демонтаж металлических дверей)	kg			5,337
						5,098
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	84,97	2,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	5,00	0,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	130,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	12,00	0,06
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,687
						35,687
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(Разборка: столярные изделия (окна и подоконники))	m2			35,687
						35,687
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
4	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc (Демонтаж прямых металлических лестниц с деревянными поручнями-21,4мп)	kg			5,322
						5,098
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	84,97	2,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	5,00	0,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	130,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	12,00	0,06
		1.2. Отделка				
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолка от лепнины)	m2			35,343
						19,543
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	30,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
6	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолка от водоэмульсионной краски)	m2			35,343
						19,543
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	30,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
7	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor(Разборка потолка от обрешетки с бумажным настилом)	m2			15,745
						15,295
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся)	m2			28,310

1	2	3	4	5	6	7
		или полумоющей бумаге)				27,190
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	84,97	27,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	2,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
9	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка откосов от водоэмульсионной краски)	m2			35,343 19,543
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	30,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
10	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от водоэмульсионной краски)	m2			35,343 19,543
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	30,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Разборка обшивки на стенах из деревянного шпона)	m2			21,242 21,242
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	84,97	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,20
		1.3. Фасад				
12	RpCI42A	Demontarea elementelor de podokonnikov.(Разборка элементов - подоконники наружные)	m			12,046 11,896
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de podokonnikov.(Разборка элементов - наружных оконных арок)	m			12,046 11,896
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2. Демонтажные работы 2-го этажа				
		2.1. Оконные и дверные блоки				
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(Разборка: столярные изделия (двери)	m2			35,687 35,687
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(Разборка: столярные изделия (окна и подоконники =9,4м)	m2			35,687 35,687
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
		2.2. Отделка				
16	RpCK28Смод	Desfacerea plintelor din lemn (Демонтаж деревянных плинтусов) коэф.на матер=0 коэф.на зарпл.=0,3 Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,0000 Коэффициент к трудозатратам=0,3000	m			24,941 9,941
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3800	84,97	9,69
	2940420007680	Abricht	h-om	0,0100	84,97	0,25
	2030112947738	Plinte din PVC	m	1,0200	8,00	8,16
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,36	1,44
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000	1,35	5,40
17	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от водоэмульсионной краски)	m2			35,343 19,543

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	30,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка откосов от водоэмульсионной краски)	m2			35,343 19,543
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	30,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
19	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Разборка обшивки на стенах из деревянного шпона)	m2			21,243 21,243
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	84,97	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,20
20	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Разборка перегородки из плоского шифера)	m2			21,243 21,243
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	84,97	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,20
21	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из фортана)	m3			338,033 335,633
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	84,97	297,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	10,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		3. Общестроительные работы 1-го этажа				
		3.1. Зрительный зал				
		3.1.1. Оконные и дверные блоки				
22	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиляб включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке , в зданиях высотой до 35 м включительно)-Боковая дверь	m2			2 941,387 90,068
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,15	4,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	65,00	35,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	33,00	6,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,70	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
23	CK03C	Usi din lemn interioare in doua sanatur(Внутренние двухстворчатые деревянные двери высокого качества индивидуального дизайна) -Боковая дверь	m2			3 923,059 114,710
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	84,97	90,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 800,00	3 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	12,00	0,60
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	8,00	2,40
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	35,00	5,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		3.1.2. Потолок				

1	2	3	4	5	6	7
24	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений.Нормы с ресурсами 0=0,012)	m2			95,526 39,936
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0120	4 500,00	54,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	12,00	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита деревянных конструкций:настила)	m3			159,658 72,224
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	84,97	72,22
	1212121212121	apa	m3	0,2300	2,00	0,46
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	2,00	3,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	5,00	33,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,42
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	450,00	27,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
26	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты:настила)	m3			100,018 21,243
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	39,50	77,42
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
27	CF59K	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса:потолков с изоляцией, высотой более 4м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			403,648 220,752
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5980	84,97	220,75
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	37,00	40,61
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9560	27,00	25,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	28,00	64,38
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	25,00	25,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	5,00	12,28
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	2,00	1,58
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	3,50	0,99
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	25,00	2,29
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,7160	1,30	2,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,8400	0,38	6,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
28	CI15B2	Placaje din dale rigide din (Облицовка жесткими плитками-панели 3D) - дизайн согласовать с Заказчиком	m2			1 160,593 297,395
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,0500	84,97	259,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,24
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,2800	1,30	0,36
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,2800	2,50	3,20
	2666122800390	Панели 3D из полиуретана	m2	1,0400	230,00	239,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2200	2,50	3,05

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	1,4800	375,00	555,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0030	375,00	1,13
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,3700	7,50	2,77
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,5800	95,00	55,10
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0700	47,00	3,29
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0080	3,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
29	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pna la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)(Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов)) к=0,25 Коэффициент к материалам=0,2500 Коэффициент к машинам=0,2500 Коэффициент к трудозатратам=0,2500	m2			17,478 12,746
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	84,97	12,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	0,56
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	0,56
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	12,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000	1,20	3,00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)- под балконом	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			130,042 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы-слой малярной сетки из стекловолокна)	m2			25,347 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)- под балконом	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			54,660 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)- под балконом	m2			6,699 2,549

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			62,570 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)- покраска существующих багетов и ригелей под балконом	m2			62,569 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		3.1.3. Полы (включая балкон)				
38	CG01C	Strat suport pentru pardoseli (Подстилающий слой под полы)- устройство подстилающего слоя из ламинированной фанеры	m2			380,683 46,733
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	84,97	42,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	26701122043001	ламинированная фанера	m2	1,0500	300,00	315,00
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,6000	3,00	4,80
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	2,00	0,80
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	8,00	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0180	25,00	0,45
39	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum comercial), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (коммерческий линолеум) класс 43 , толщина 2мм, защитный слой 0,7 мм Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			593,524 271,054
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	84,97	169,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	84,97	101,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	28,00	4,22
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	3,00	1,06
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	4,00	4,10
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,00	0,45
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,00	9,95
	2523116716346	Коммерческий линолеум класс 43, толщина 2мм, защитный слой 0,7мм	m2	1,0500	250,00	263,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	65,00	0,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
40	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp(Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам,	m			78,721 50,982

1	2	3	4	5	6	7
		в помещениях площадью более 16м2) плинтуса из полиуретана высотой не менее 10 см.				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	84,97	46,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	25211067183741	плинтуса из полиуретана высотой не менее 10 см.	m	1,0200	15,00	15,30
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	36,00	0,22
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	7,50	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	375,00	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,50	0,31
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	95,00	11,40
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	3,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,03
		3.1.4. Стены				
41	RpCN02A	Repararea scafelor din ipsos sau profiluri de ipsos, trase pe loc, fara ornamente, la imbinarea peretilor cu tavanul, cu dimensiuni de peste 20 cm latime, executate din mortar de ipsos-var M 25 - profile simple cu latimea desfasurata intre 21-50 cm (Ремонт гипсовых выкружек-лепнины по месту) включая покраску Material marunt (ulei, scinduri)=1,0550	m			360,555 316,088
	7133010012100	Ipsosar	h-om	3,2700	84,97	277,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0190	375,00	7,52
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0016	350,00	0,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,5000	3,60	36,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0010	65,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
42	RpCG05Амод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной 40 см, на растворе M25-Z, из мелких блоков типа C1, размером 400*200*200мм) -фортаном	m3			1 323,547 593,091
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	84,97	492,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	84,97	100,26
	2661122800117	Bloc beton -фортан т.40см	m3	0,9100	700,00	637,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	2,50	38,35
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	375,00	43,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	350,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	10,00	0,28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	65,00	5,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	15,00	2,70
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)- заделанных фортаном стен	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
44	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки M25-T для обрызга и	m2			128,984 101,964

1	2	3	4	5	6	7
		M10-T для намета и лицевого слоя)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	7,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	375,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
45	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) k=2 добавлять до общей толщины 3 см Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			22,102 22,092
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	5,10
	26641021000100	Mortar M50	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
46	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatii (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных поверхностей стен с акустической изоляцией, высотой более 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			343,203 167,051
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9660	84,97	167,05
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920	37,00	40,61
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7640	27,00	20,73
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2880	28,00	64,38
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	25,00	25,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,4440	5,00	12,28
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	2,00	1,58
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2820	3,50	0,99
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910	25,00	2,29
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	1,30	2,04
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13,4260	0,38	5,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	5,00	0,21
47	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m			27,447 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	12,00	12,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestati 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,15	6,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			54,660 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			62,569

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)- моющаяся краска повышенного качества				46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
51	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0=0.012) - обрешетка для декоративных панелей	m2			95,526 39,936
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0120	4 500,00	54,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	12,00	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
52	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: настила)	m3			159,676 72,225
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	84,97	72,22
	1212121212121	apa	m3	0,2300	2,00	0,46
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	2,00	3,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	5,00	33,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,42
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,27
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	450,00	27,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,41
53	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций , на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты:настила)	m3			100,021 21,242
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	39,50	77,42
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	450,00	0,91
54	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Облицовка стены из декоративных панелей) дизайн согласовать с Заказчиком	m2			343,875 212,425
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	84,97	195,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	273210364600-0ш	Panouri fibrolemnoase usoare moi-шпон	m2	1,1000	54,00	59,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	12,00	1,20
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	4 500,00	63,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	78,00	7,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
55	CJ09B	Ornamente decorative din poliuretan (Декоративные орнаменты из полиуретана)) - декорирование зрительного зала	buc			1 183,193 118,958
	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,3000	84,97	110,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,60	12,60
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,1000	16,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
	2523146720000	Omament uzinat	buc	1,0500	1 000,00	1 050,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,01
56	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" (Декоративное покрытие "под мрамор" ("венетианская штукатурка") оштукатуренных поверхностей стен внутри помещений составом "Veneto") - колонны	m2			339,743 280,826
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	84,97	280,83
	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	0,8000	35,00	28,00
	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	2,4000	10,00	24,00
	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	0,2000	33,00	6,60
	0126227204644	Ceara	l	0,0500	2,00	0,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,02
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	3,00	0,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	2,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	5,00	0,14
57	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) - внутренняя часть балкона	m2			128,984 101,964
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	7,87
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	375,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
59	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" (Декоративное покрытие "под мрамор" ("венетианская штукатурка") оштукатуренных поверхностей стен внутри помещений составом "Veneto") - - внутренняя часть балкона	m2			339,743 280,826
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050	84,97	280,83
	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	0,8000	35,00	28,00
	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	2,4000	10,00	24,00
	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	0,2000	33,00	6,60
	0126227204644	Ceara	l	0,0500	2,00	0,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,01
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176	3,00	0,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035	2,00	0,01
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285	5,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
60	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые , для работ по верикальной поверхности высотой до 30 м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			72,853 63,728
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	12,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,20	5,40
		3.2. Сцена				
		3.2.1. Полы сцены				
61	CE28A	Sarpante de lemn de rasinoase (Каркасная конструкция из хвойных пород для ремонта ступеней лестниц)	m3			10 370,230 5 523,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	60,0000	84,97	5 098,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,85
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,4000	4 500,00	1 800,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3500	4 500,00	1 575,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,3000	4 500,00	1 350,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	12,00	60,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	12,0000	1,30	15,60
	2874115840601	Piulita M20	buc	12,0000	0,25	3,00
	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	12,0000	0,34	4,08
	2874115825456	Suruburi M 16	buc	20,0000	1,10	22,00
	2874115840559	Piulita M16	buc	20,0000	0,25	5,00
	2874115883079	Saiba plata M 16	buc	20,0000	0,25	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5000	5,00	7,50
62	CG01C	Strat suport pentru pardoseli (Подстилающий слой под полы)- устройство подстилающего слоя из ламинированной фанеры	m2			380,683 46,733
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	84,97	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	26701122043001	ламинированная фанера	m2	1,0500	300,00	315,00
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,6000	3,00	4,80
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	2,00	0,80
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	8,00	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0180	25,00	0,45
63	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum comercial), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (коммерческий линолеум) класс 43 , толщина 2мм, защитный слой 0,7 мм Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			593,524 271,054
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	84,97	169,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	84,97	101,11
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	28,00	4,22
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	3,00	1,06
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,93
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	4,00	4,10
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	3,00	0,45
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	9,00	9,95
	2523116716346	Коммерческий линолиум класс 43, толщина 2мм, защитный слой 0,7мм	m2	1,0500	250,00	263,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	65,00	0,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
64	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16	m			78,720 50,982

1	2	3	4	5	6	7
		mp(Плнтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16м2) плнтуса из полиуретана высотой не менее 10 см.				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	84,97	46,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	25211067183741	плнтуса из полиуретана высотой не менее 10 см.	m	1,0200	15,00	15,30
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0060	36,00	0,22
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	7,50	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	375,00	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,50	0,31
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	95,00	11,40
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	3,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	5,00	0,02
65	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или енды кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0=0.012) - обрешетка для декоративных панелей для обшивки переда сцены	m2			95,526 39,936
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0120	4 500,00	54,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	12,00	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита деревянных конструкций:настила)	m3			159,653 72,223
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	84,97	72,22
	1212121212121	apa	m3	0,2300	2,00	0,46
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	2,00	3,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	5,00	33,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,42
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	450,00	27,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
67	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты:настила)	m3			100,013 21,243
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	39,50	77,42
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
68	C117B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Облицовка стены из декоративных панелей) дизайн согласовать с Заказчиком	m2			343,875 212,425
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	84,97	195,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	273210364600-	Panouri fibrolemnoase usoare moi-шпон	m2	1,1000	54,00	59,40

1	2	3	4	5	6	7
	0ш					
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	12,00	1,20
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	4 500,00	63,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	78,00	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
69	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Плинтуса горизонтальные из дуба или бука, макс.высотой 8 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2) - уголки для отделки сцены	m			71,839 59,479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,60	0,90
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,35	0,70
	203011294773-5	Plinte de stejar sau fag -вysотой 8 см	m	1,0200	8,00	8,16
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,30	2,60
70	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов и плинтусов)	m2			72,874 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	3,00	0,24
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	105,00	19,95
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,00	0,75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	2,00	0,40
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	33,00	3,30
		3.2.2. Потолки				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			130,042 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы-слой малярной сетки из стекловолокна)	m2			25,347 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			54,660

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)				46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2			6,699
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			62,569
						46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
78	CJ04A	Profiluri tumate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Установка потолочных готовых багетов)	m			64,358
						33,988
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	3,60	3,60
	281210630590-0	Profiluri uzinate- потолочные багеты	m	1,0700	25,00	26,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
		3.2.3. Стены				
79	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m			27,447
						8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	12,00	12,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,15	6,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			6,699
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			130,042
						103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
82	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2			128,379
						101,964

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс- минус 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF50) к=5 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	101,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			54,660 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) моющаяся краска повышенного качества	m2			62,569 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
87	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30 м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			72,855 63,728
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	12,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,20	5,40
		3.2.4. Инвентарь				

1	2	3	4	5	6	7
88		Механизм для занавеса, включая шторы	buc			225 000,000 0,000
	453	Механизм для занавеса, включая шторы	buc	1,0000	225 000,00	225 000,00
89		Сценическое освещение на 8 прожекторов	buc			40 000,000 0,000
	45354	Сценическое освещение на 8 прожекторов	buc	1,0000	40 000,00	40 000,00
90		Проектор с экраном для сцены	buc			8 000,000 0,000
	4535445	Проектор с экраном для сцены	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
		3.3. Отделка кабинетов сцены (помещение №13,№14,№15,№16,№17)				
		3.3.1. Оконные и дверные блоки				
91	CK03A	Usi din lemn interioare (Внутренние одностворчатые деревянные двери в дизайн с входными дверями в зрительный зал), включая наличники - двери в кабинеты на сцене, включая наличники	m2			3 965,366 152,946
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	84,97	124,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 800,00	3 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	12,00	1,02
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,00	3,60
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,00	7,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
92	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) - дверь в помещение № 14	m2			2 928,196 80,721
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,15	4,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	33,00	5,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,70	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		3.3.2. Потолки				
93	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			307,309 186,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		3.3.3. Стены				
94	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2			322,233

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса : ровных стен с изоляцией , высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				151,841
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	84,97	151,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	37,00	39,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	27,00	19,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	28,00	61,91
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	25,00	25,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,30	1,96
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,38	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	5,00	0,21
95	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m			27,447
						8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	12,00	12,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,15	6,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			54,660
						46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			6,699
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			62,570
						46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2			6,699
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
100	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер	m2			389,471
						140,201

1	2	3	4	5	6	7
		плиток: до 200x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	220,00	226,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,90	14,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
101	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на парапет в зданиях высотой до 35 м) - перегородки в санузлах	m2			2 598,868 72,989
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	84,97	68,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,15	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	65,00	12,68
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	33,00	2,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,70	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		3.3.4. Полы				
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы-слой из армирующей сетки для полов)	m2			25,347 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913-1	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 - армирующая сетка	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см. с тонкой затиркой поверхности)	m2			108,759 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	375,00	15,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
105	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером : до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			359,751 100,265
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	84,97	100,26
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	228,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,90	18,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,00	6,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	5,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	65,00	0,81

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	65,00	4,09
106	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из ДСП толщиной 10 мм антисептированных, приклеенных битумом на старый деревянный пол)	m2			380,683 46,733
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	84,97	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	26701122043001	ламинированная фанера	m2	1,0500	300,00	315,00
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,6000	3,00	4,80
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	2,00	0,80
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	8,00	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0180	25,00	0,45
107	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de ПВХ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса ПВХ зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			313,654 131,704
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	84,97	117,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	84,97	14,44
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	159,08
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	203012294676-6	Plinte din ПВХ 800 mm в комплекте с заглушками	m	0,7500	9,00	6,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
108	CK26Амод	Установка порожков на полы Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m			48,591 30,589
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	252110671839-2п	Порожки	m	1,0000	13,00	13,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,15	4,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		3.4. Фойе				
		3.4.1. Оконные и дверные блоки				
109	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой в комплекте двойное открывание	m2			1 906,083 62,028
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,15	4,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	33,00	5,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,70	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
110	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m			122,031 30,589
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,15	4,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
111	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отлив наружный для окон из алюминия)	m			158,638 33,988
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,15	4,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
112	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиляб включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке , в зданиях высотой до 35 м включительно)-Центральная дверь	m2			2 941,388 90,068
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,15	4,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	65,00	35,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	33,00	6,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,70	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
113	CK03C	Usi din lemn interioare in doua sanatur(Внутренние двухстворчатые деревянные двери высокого качества индивидуального дизайна) -Центральная дверь	m2			3 923,059 114,709
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	84,97	90,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 800,00	3 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	12,00	0,60
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	8,00	2,40
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	35,00	5,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
114	CK03C	Usi din lemn interioare in doua sanatur(Внутренние двухстворчатые деревянные двери высокого качества индивидуального дизайна) -двери в зрительный зал, включая наличники	m2			3 923,059 114,709
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	84,97	90,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 800,00	3 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	12,00	0,60
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	8,00	2,40
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	35,00	5,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
115	CK03A	Usi din lemn interioare (Внутренние одностовчатые деревянные двери в дизайн с входными дверьми в зрительный зал) включая наличники	m2			3 965,366 152,946
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	84,97	124,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 800,00	3 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	12,00	1,02
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,00	3,60
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,00	7,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		3.4.2. Потолок				
116	CK53P	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti	m2			232,764 24,896

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida fara harpon. (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м , площадью более 50 м2 безгарпунным способом при креплении багетов к кирпичным стенам.) Material marunt (ghips, cirpe, bagheta pentru fixare plafoane)=1,0020				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2930	84,97	24,90
	2523156720053	Película PVC-натяжной потолок	m2	0,9800	200,00	196,39
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	0,4000	10,00	4,01
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,0020	0,40	0,00
	2874115829130	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	kg	0,0130	0,45	0,01
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	3,5800	1,30	4,66
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0574	15,00	0,86
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0982	15,00	1,47
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2615107326116	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 31-47 KW	h-ut	0,0045	36,00	0,16
117	CJ04A	Profiluri tumate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Установка потолочных готовых багетов широких в фойе)	m			64,358 33,988
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	3,60	3,60
	2812106305901-0	Profiluri uzinate - потолочные багеты широкие	m	1,0700	25,00	26,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка балок толщиной 5 мм , вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			156,436 130,004
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
119	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс на каждые 1,0 мм - добавлять от нормы CF 52) коэф.=5 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			158,794 131,704
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	84,97	131,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей балок/ригелей)	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
121	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки на откосы балок из алюминия)	m			27,447 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	12,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,15	6,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность балок, ригелей толщиной 1,0 мм)	m2			54,660 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			62,570 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей - потолок перед входом в зрительный зал)	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка балок толщиной 5 мм , вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) - потолок перед входом в зрительный зал	m2			156,436 130,004
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
126	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс на каждые 1,0 мм - добавлять от нормы CF 52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс на каждые 1,0 мм - добавлять от нормы CF 52) коэф.=5 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			158,793 131,703
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	84,97	131,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	1,20
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой малярной сетки из стекловолокна)	m2			25,347 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность балок, ригелей толщиной 1,0 мм)	m2			54,660 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей - потолок перед входом в зрительный зал)	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			62,569 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков) - фойе при входе	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - сущ.- ий декоративный потолок	m2			62,570 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
133	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)(Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов)) k=0,25 Коэффициент к материалам=0,2500 Коэффициент к машинам=0,2500 Коэффициент к трудозатратам=0,2500	m2			17,478 12,745
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	84,97	12,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	0,56
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	0,56
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	12,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000	1,20	3,00

1	2	3	4	5	6	7
		3.4.3. Пóлы				
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой из армирующей сетки для полов)	m2			25,347 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913-1	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 - армирующая сетка	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под пóлы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см. с тонкой затиркой поверхности)	m2			108,759 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	375,00	15,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
138	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 60x60 см) в фойе	m2			474,717 162,208
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	84,97	162,21
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	280,00	284,20
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,90	16,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	350,00	7,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,00	1,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,19
139	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плитуса из керамических плиток на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			93,549 42,485
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		3.4.4. Стены				
140	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m			27,447 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	12,00	12,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,15	6,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) - все стены фойе	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) - фойе 2-го света, включая откосы	m2			130,042 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс- минус 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF50) к=5 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			128,379 101,964
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	101,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	25,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			54,660 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми	m2			62,569 46,733

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) моющаяся краска повышенного качества - все стены фойе				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
148	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или сндовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений.Нормы с ресурсами 0=0,012) - обрешетка для декоративных панелей	m2			95,526 39,936
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	84,97	4,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0120	4 500,00	54,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	12,00	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
149	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита деревянных конструкций:настила)	m3			159,676 72,225
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	84,97	72,22
	1212121212121	apa	m3	0,2300	2,00	0,46
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	2,00	3,40
	2430127317192	Diameniu fosfat	kg	6,7000	5,00	33,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,42
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,27
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	450,00	27,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,41
150	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.(Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты:настила)	m3			100,021 21,242
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	39,50	77,42
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	450,00	0,91
151	C117B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Облицовка стены из декоративных панелей) дизайн согласовать с Заказчиком	m2			343,875 212,425
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	84,97	195,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	273210364600-0ш	Panouri fibrolemnoase usoare moi-шпон	m2	1,1000	54,00	59,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	12,00	1,20
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	4 500,00	63,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	78,00	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
152	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120	m2			17,478 12,746

1	2	3	4	5	6	7
		oge)(Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов)) к=0,25 Коэффициент к материалам=0,2500 Коэффициент к машинам=0,2500 Коэффициент к трудозатратам=0,2500				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	84,97	12,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	0,56
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	0,56
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 500,00	0,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	12,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000	1,20	3,00
		3.4.5. Инвентарь для гардеробной				
153		Гардеробная стойка из МДФ длиной 8,5 метров с встроенной дверцей, в комплекте со стендами с крючками для одежды в 6 рядов с 2-ух сторон (длиной 4 метра)	buc			8 000,000 0,000
	6754	Гардеробная стойка из МДФ длиной 8,5 метров с встроенной дверцей, в комплекте со стендами с крючками для одежды в 6 рядов с 2-ух сторон (длиной 4 метра)	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
		3.5. Отделка кабинетов 1-го этажа (помещение №1, №2 и №12)				
		3.5.1. Потолки				
154	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			307,309 186,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		3.5.2. Стены				
155	RpCG05Амод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной 40 см, на растворе M25-Z, из мелких блоков типа C1, размером 400*200*200мм) - оконные проемы заделываем	m3			1 323,544 593,091
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	84,97	492,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	84,97	100,26
	2661122800117	Bloc beton -форпан т.40см	m3	0,9100	700,00	637,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	2,50	38,35
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	375,00	43,13
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	350,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	10,00	0,28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	65,00	5,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	15,00	2,70
156	RpCG05Амод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni	m3			1 323,546 593,091

1	2	3	4	5	6	7
		290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной 40 см, на растворе M25-Z, из мелких блоков типа CI, размером 400*200*200мм) - перегородка				
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	84,97	492,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	84,97	100,26
	2661122800117	Bloc beton -фортан т.40см	m3	0,9100	700,00	637,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	2,50	38,35
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	375,00	43,12
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	350,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	10,00	0,28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	65,00	5,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	15,00	2,70
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) - заделанных фортаном стен	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
158	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки M25-T для обрызга и M10-T для намета и лицевого слоя)	m2			128,984 101,964
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	7,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	375,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
160	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			389,471 140,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	220,00	226,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,90	14,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
161	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на парапет в зданиях высотой до 35 м) - перегородки в санузлах	m2			2 598,868 72,989
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	84,97	68,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25

1	2	3	4	5	6	7
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,15	6,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	65,00	12,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	33,00	2,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,70	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
162	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса : ровных стен с изоляцией , высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			322,233 151,841
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	84,97	151,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	37,00	39,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	27,00	19,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	28,00	61,91
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	25,00	25,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,30	1,96
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,38	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	5,00	0,21
163	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m			27,447 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	12,00	12,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,15	6,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			54,660 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			62,569 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		3.5.3. Пoлы				
167	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape	m3			3 114,869

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si tumarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов , защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				390,862
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 500,00	1 552,87
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,50	467,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	375,00	295,42
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	375,00	272,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,73
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
168	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			20,554 3,824
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см. с тонкой затиркой поверхности)	m2			108,759 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	375,00	15,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
171	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером : до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			359,750 100,265
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	84,97	100,26
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	228,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,90	18,51
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	15,00	6,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	5,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	65,00	0,81
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	65,00	4,10
172	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un	m2			380,683 46,733

1	2	3	4	5	6	7
		strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из ДСП толщиной 10 мм антисептированных, приклеенных битумом на старый деревянный пол)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	84,97	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	26701122043001	ламинированная фанера	m2	1,0500	300,00	315,00
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,6000	3,00	4,80
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	2,00	0,80
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	8,00	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0180	25,00	0,45
173	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de ПВХ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса ПВХ зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			313,654 131,703
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	84,97	117,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	84,97	14,44
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	159,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	203012294676-6	Plinte din ПВХ 800 mm в комплекте с заглушками	m	0,7500	9,00	6,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
174	СК26Амод	Установка порошков на полы Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m			48,591 30,589
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	252110671839-2п	Порожки	m	1,0000	13,00	13,26
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,15	4,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		3.6. Отделка лестничных клеток				
		3.6.1. Потолок				
175	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			307,309 186,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		3.6.2. Стены				
176	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса : ровных стен с изоляцией , высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			322,233 151,841
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	84,97	151,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	37,00	39,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	27,00	19,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	28,00	61,91
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	25,00	25,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,30	1,96
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,38	4,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	5,00	0,21
177	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m			27,447 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	12,00	12,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,15	6,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			54,660 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			62,569 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
181	CK17A	Lambriuri la pereti (Обшивка стен - защитный борт из ламинированного ДСП) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2			557,373 305,892
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	84,97	42,48
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	84,97	208,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	201010290434034	Ламинированный ДСП	m3	0,0400	6 000,00	240,47
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	95,00	9,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,60	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		3.6.3. Полы				
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
183	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см. с тонкой затиркой поверхности) - площадки	m2			108,759 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	375,00	15,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
184	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 60x60 см)	m2			474,717 162,208
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	84,97	162,21
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	280,00	284,20
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,90	16,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	350,00	7,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	25,00	1,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,19
185	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плиты из керамических плиток на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m			93,549 42,485
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	35,00	37,48
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,46
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		3.6.4. Перила				
186	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Установка готовой лестницы из нержавеющей стали в комплекте)) - эскиз согласовать с инвестором	m			883,618 76,473
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	2812106305714	Mina curenta - лестница из нержавеющей стали	m	1,0000	800,00	800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,70	0,27
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	35,00	2,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	105,00	2,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,00	0,40
		4. Общестроительные работы 2-го этажа (Кабинет №5, №6, №7, №8, №3, №4)				
		4.1. Оконные и дверные блоки				
187	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой в комплекте	m2			1 906,083 62,028
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,15	4,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,55

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	33,00	5,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,70	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
188	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m			122,031 30,589
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,15	4,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
189	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отлив наружный для окон из алюминия)	m			158,638 33,988
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,15	4,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
190	CK03A	Usi din lemn interioare (Внутренние одностворчатые деревянные двери в дизайн с входными дверьми в зрительный зал) включая наличники	m2			3 965,366 152,946
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	84,97	124,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	3 800,00	3 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	12,00	1,02
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,00	3,60
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	35,00	7,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		4.2. Потолки				
191	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			307,309 186,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		4.3. Полы				
192	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из ДСП толщиной 10 мм антисептированных, приклеенных битумом на старый деревянный пол)	m2			380,683 46,733
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	84,97	42,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	26701122043001	ламинированная фанера	m2	1,0500	300,00	315,00
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,6000	3,00	4,80
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	2,00	0,80
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	8,00	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0180	25,00	0,45
193	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de ПВХ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса ПВХ зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			313,654 131,703

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cuie)=1,0100				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	84,97	117,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	84,97	14,44
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	159,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	203012294676-6	Plinte din PIBX 800 mm в комплекте с заглушками	m	0,7500	9,00	6,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		4.4. Стены				
194	RpCG05Амод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной 40 см, на растворе М25-Z, из мелких блоков типа CI, размером 400*200*200мм) - фортаном кабинет №5 и № 3	m3			1 323,544 593,091
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	84,97	492,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	84,97	100,26
	2661122800117	Bloc beton -фортан т.40см	m3	0,9100	700,00	637,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	2,50	38,35
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	375,00	43,13
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	350,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	10,00	0,28
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	65,00	5,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	15,00	2,70
195	RpCG22A	Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Перегородки двойные из гипсокартонных панелей с сердцевинной из минеральной ваты, общей толщиной 10-12,5 см, монтируемые на металлическом каркасе) Mat. marunte (suruburi autofiletante, dibluri, banda si pasta de imbinare)=1,0500	m2			249,233 127,455
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	84,97	106,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1500	37,00	83,53
	2840136312700	Profil din tabla zincata de 0,6 mm pentru elemente orizontale	m	0,8500	2,00	1,79
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	3,00	5,67
	2682162611300	Saltele din vata minerala	m2	1,0000	25,00	26,25
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0100	450,00	4,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010	5,00	0,01
196	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			306,891 155,920
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	84,97	155,92
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	37,00	39,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	28,00	61,91
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,30	2,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,38	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
197	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m			27,447 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	12,00	12,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,15	6,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			54,660 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			62,570 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		5. Общестроительные работы 2-го этажа (Кабинет №9, №10 и лестничная клетка с улицы)				
		5.1. Оконные и дверные блоки				
201	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой в комплекте	m2			1 906,083 62,028
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,15	4,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	33,00	5,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,70	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
202	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м	m2			1 906,083 62,028

1	2	3	4	5	6	7
		включительно) с москитной сеткой в комплекте				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	84,97	56,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,15	4,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	33,00	5,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,70	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
203	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m			122,031 30,589
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	85,00	86,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,15	4,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
204	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отлив наружный для окон из алюминия)	m			158,638 33,988
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,15	4,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
205	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) - межкомнатные	m2			2 116,301 68,826
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,15	4,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	33,00	5,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,70	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		5.2. Потолки				
206	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			307,309 186,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	84,97	174,19
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		5.3. Полы				
207	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из ДСП толщиной 10 мм антисептированных, приклеенных битумом на старый деревянный пол)	m2			380,684 46,734

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	84,97	42,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	26701122043001	ламинированная фанера	m2	1,0500	300,00	315,00
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,6000	3,00	4,80
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,4000	2,00	0,80
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	8,00	12,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0180	25,00	0,45
208	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de ПВХ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса ПВХ зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			313,654 131,704
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	84,97	117,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	84,97	14,44
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	159,08
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	203012294676-6	Plinte din ПВХ 800 mm в комплекте с заглушками	m	0,7500	9,00	6,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой из армирующей сетки для полов)	m2			25,347 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913-1	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 - армирующая сетка	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	8,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см. с тонкой затиркой поверхности) - площадки	m2			108,759 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	375,00	15,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
212	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Устройство покрытия пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 60x60 см)	m2			474,717 162,208
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	84,97	162,21
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	280,00	284,20
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,90	16,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	350,00	7,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0456	25,00	1,14
	2922140006702	Masara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	35,00	0,19
213	RpCP19B	Repararea scarilor de incendiu (Ремонт пожарных лестниц с добавлением нового материала)	kg			31,457 27,190
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1600	84,97	13,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	84,97	13,60
	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0200	16,00	0,32
	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0070	35,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0100	2,70	0,03
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	2,50	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		5.4. Стены				
214	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			306,891 155,920
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	84,97	155,92
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	37,00	39,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	27,00	24,94
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	28,00	61,91
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,30	2,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,38	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
215	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m			27,447 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	12,00	12,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,15	6,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2			54,660 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			6,699 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			62,569 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		6. Фасад				
219	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (Ремонт трещин в затертой наружной штукатурке, известково-цементным раствором марки 100-Т в три слоя макс.шириной 15 см)	m			28,864 23,792
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1400	84,97	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1800	2,50	2,95
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00035	350,00	0,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	375,00	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
220	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертой, стен, потолков и пазах, цементно-известковым раствором марки 100-Т для затирки, цементно-известковым раствором М -50 для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-Т для лицевого слоя , на стенах)	m2			321,519 234,517
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	84,97	203,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	84,97	30,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	2,50	27,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	350,00	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	375,00	17,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	10,00	0,12
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	16,00	0,58
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	16,00	38,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	16,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	65,00	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
221	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплению (система с жестким закреплением утеплителя). поверхность стен ровная: минераловатными плитами плотность 135 кг/м3)- уголки=396мп Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			415,188 196,281
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,90	15,76
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,90	19,70
	26821626113-70	Placi vata minerala termoiz. cladiri плотность 135кг/м3	m2	1,0700	150,00	162,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,2370	8,00	1,91
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,35	10,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
222	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами плотность 145кг/м3 Технофас негорючий) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			488,086 248,367
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	84,97	203,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	84,97	44,95
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,90	15,76
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,90	19,70
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	165,00	178,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,50	8,34
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,35	10,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
223	CN54Bмод	Aplicarea manuala a grundului , la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную в один слой на наружные стены фасадов без шлифовки) - грунтовка Бетоноконтакт	m2			20,571 10,196
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2430226101016	Grund - бетоноконтакт	kg	0,4150	25,00	10,38
224	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti (Наружная , толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" с откосами=10м2)-главный фасад	m2			170,613 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	29,00	66,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
225	CI24A	Placarea soclu cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка цоколя на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2			658,946 327,559
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,56
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	280,00	285,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,90	22,62
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	350,00	7,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	25,00	8,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,25
226	CF09D1	Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea "stropului" sau a "tufului", in cazul cind nu exista strat de amorsaj (Отделка гладких бетонных поверхностей, с использованием "брызгов" или "туфа", в случае отсутствия накрывочного слоя + откосы =57м2)	m2			473,104 80,721
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	1430142205538	Barita flotata	kg	0,4500	33,00	14,85
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,1850	7,50	1,39
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	1,0000	375,00	375,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4500	2,50	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
227	RpCN08B	Retusarea ornamentelor de ipsos, montate pe pereti sau tavane, avind reliefuri de max 5 cm, cu suprafata de contact de 0,126-0,500	buc			161,242 144,449

1	2	3	4	5	6	7
		mp (Ремонт и ретушевка гипсовых орнаментов, на стенах или потолках, с максимальным рельефом 5 см, площадью контакта 0,126-0,500 м2) Mat. marunte (scinduri, cirpe, etc.)=1,0014				
	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,5600	84,97	132,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5000	3,60	16,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
		7. Ступени наружные- Центральный вход				
228	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм для наружных работ с шероховатой поверхностью)	m2			658,946 327,559
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,56
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	280,00	285,60
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,90	22,62
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	25,00	3,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	350,00	7,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,25
229	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Установка перил из нержавеющей в комплекте)) - эскиз согласовать с инвестором	m			883,618 76,473
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	28121063057-14	Mina curenta - перила из нержавеющей	m	1,0000	800,00	800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,70	0,27
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	35,00	2,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	105,00	2,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,00	0,40
230	CK26Dмод	Установка прорезиновых планок на ступени против скольжения	m			30,447 8,497
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	274312354902ап	Pervazuri planki прорезиновые	m	1,0000	15,00	15,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,15	6,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		8. Сантехнические аксессуары и оборудование				
		8.1. Внутренняя канализация				
231	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu gamitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PPP) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			60,462 21,242
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
	25212167201-50	Teava din material plastic pentru canalizare PPPP Ф50мм	m	1,0300	38,00	39,14
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	11,00	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,04
232	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare,	m			117,010

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)				27,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,97	27,19
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	87,00	89,61
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	11,00	0,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,00	0,04
233	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP,PE, PP-R и т.д.) соединительные части для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) - фасонные части и средства крепления труб ПП ф50мм	buc			63,079 24,641
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	84,97	24,64
	252315672103-5kk	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare - фасонные части и средства крепления труб Ф50мм	buc	1,0000	38,00	38,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	11,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	3,00	0,11
234	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран шаровый диаметр 1") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc			156,135 15,295
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	84,97	15,29
	291312420210-25	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord - кран шаровый Ф25мм	buc	1,0000	85,00	85,51
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	55,00	55,33
235	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник керамический полукруглый с бутылочным сифонов со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			2 723,479 161,443
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	84,97	161,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 100,00	1 133,22
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	350,00	357,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	85,00	86,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	21,00	6,43
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	950,00	978,69
236	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc			1 404,216 97,716
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	84,97	97,72
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 300,00	1 306,50
237	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc			2 965,628 63,728

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	2 500,00	2 575,50
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	80,00	326,40
238	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc			2 874,209 399,359
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	84,97	399,36
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 500,00	1 590,75
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	210,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	36,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	64,00	67,20
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	65,00	68,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	31,00	32,55
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	67,00	70,35
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	65,00	68,25
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	250,00	262,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	65,00	68,25
239	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de 100 mm (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб диаметром до 100 мм)	10 m			6,798 6,798
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	84,97	6,80
		8.2. Внутренний водопровод				
240	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25*2,3 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25*2,3 (Φ20 мм) PN20 PPRC) гор.	m			119,461 53,531
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	84,97	53,53
	252121671705-20г	Teava din material plastic Φ20-25мм	m	1,0200	23,00	23,46
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	15,00	10,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	16,00	7,20
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	18,00	1,80
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	22,00	22,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,22
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	33,00	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	15,00	0,63
241	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Стальные и пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1 ", пристрелянные)	buc			11,959 4,248
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	84,97	4,25
	287527420404-25	Bratara pt. tevi de instalatii de apa Φ25мм	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	10,00	0,05
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,15	1,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,31	0,31
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,20	1,20
242	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a	m			13,595

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)				13,595
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	84,97	13,60
243	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)	m			4,249 4,249
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	84,97	4,25
244	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc			2 965,627 63,727
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	2 500,00	2 575,50
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	80,00	326,40
245	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка вешалки для одежды) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0500	buc			988,438 33,988
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2622102453200	Cuier pt. rufarie - вешалка для одежды	buc	1,0100	900,00	954,45
		8.3. Вентиляция				
246	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, (Установка оконного вытяжного вентилятора марки ВЕНТС) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100	buc			2 802,854 981,404
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	84,97	981,40
	2912435776200	Ventilator-ВЕНТИЛЯТОР	buc	1,0000	1 800,00	1 818,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.