

**Retele exterioare canalizarea, s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Nr. 2-4-1 Statia de pompare N3 Pentru lucrari de constructii

Valoarea de deviz 51 962,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,21	820,00 0,00	172,20 0,00
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,10	1 180,00 0,00	2 478,00 0,00
3	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3	0,16	1 292,00 0,00	206,72 0,00
4	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	208,96	93,50 0,00	19 537,76 0,00
5	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	4,00	475,00 0,00	1 900,00 0,00
6	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	1,37	123,00 123,00	168,51 168,51

		latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu				
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,20	154,50 154,50	648,90 648,90
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,30	436,00 0,00	1 002,80 0,00
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,30	1 440,75 661,50	3 313,72 1 521,45
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	27,00	28,80 0,00	777,60 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,16	188,19 27,00	30,11 4,32
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,37	524,28 74,25	718,27 101,72
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				30 954,59 2 444,90
		2. Constructii				
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,35	1 787,60 337,49	625,66 118,12
14	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,60	1 752,78 288,75	2 804,45 462,00
15	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si	kg	50,30	29,19 3,97	1 468,25 199,94

		montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
16	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,53	138,98 90,00	351,61 227,70
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-pereu	m3	0,85	524,27 74,25	445,63 63,11
18	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	7,07	216,53 6,75	1 530,85 47,72
		Total Constructii Inclusiv salariu				7 226,45 1 118,59

		Total	lei	38 181,04
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	855,24
		Transportarea	4,00 %	254,46
		Cheltuieli de regie	7,00 %	2 750,35
		Beneficiul	3,00 %	1 261,23
		Total	100,00 +	43 302,32
		TVA	20,00 %	8 660,47
		Total deviz: Inclusiv salariu		51 962,79 3 563,49

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare canalizarea, s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Nr. 2-4-1 Statia de pompare N3 Pentru lucrari de constructii**

Valoarea de deviz 51 962,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	6,8675	75,00	515,06
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,515	75,00	188,62
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,6565	75,00	199,24
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6363	75,00	47,72
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,5907	75,00	2 369,30
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3979	75,00	104,84
7.	9312040019600	Sapator	h-om	1,8495	75,00	138,71
Total manopera						3 563,49

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,50197	2 916,67	1 464,17
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00064	315,00	0,19
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,02121	250,00	5,30
4.	1421102200068	Pietris	m3	2,553	315,00	804,19
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001265	6 000,00	7,80
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008855	6 000,00	53,40
7.	2010237318750	Distantieri	buc	7,545	2,50	18,86
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,253	90,00	22,77
9.	2320187315789	Decofrol	kg	0,3036	32,16	9,76
10.	2663102100000	Beton	m3	2,026937	1 325,00	2 685,65
11.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	51,5575	24,00	1 237,38
12.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,05656	24,00	1,36
13.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1265	24,00	3,04
14.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,503	24,00	12,07
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2024	55,00	11,13
16.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,759	14,50	11,01
17.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,759	2,50	1,90
18.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01265	35,00	0,44
19.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0759	35,00	2,66
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19775	20,00	3,96
21.	4100126202818	Apa	m3	0,222	20,00	4,44
Total materiale de constructii						6 361,48

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,9324	75,00	69,93
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4662	258,50	120,51
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0875	250,00	21,88

4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,061509	200,00	12,30
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,1423	400,00	2 856,92
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,507	400,00	1 002,80
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,064	400,00	25,60
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,14	35,00	4,90
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,96	35,00	33,60
10.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	355,232	55,00	19 537,76
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	23,897	75,00	1 792,27
12.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	4,00	75,00	300,00
13.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	4,00	400,00	1 600,00
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,40	250,00	100,00
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,728	450,00	777,60
Total utilaje de construcții						28 256,07

Total	lei	38 181,04
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	855,24
Transportarea	4,00 %	254,46
Cheltuieli de regie	7,00 %	2 750,35
Beneficiul	3,00 %	1 261,23
Total	100,00 +	43 302,32
TVA	20,00 %	8 660,47

Total deviz:

51 962,79

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele exterioare canalizarea, s. Bic com. Investitor
Bubuieci, mun. Chisinau(92-13)**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna și comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
2	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 180,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	400,00	1 180,00
3	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3			1 292,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	400,00	1 292,00
4	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			93,50 0,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	55,00	93,50
5	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			475,00 0,00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	75,00	75,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	400,00	400,00
6	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			123,00 123,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	75,00	101,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	75,00	21,75
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			154,50 154,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	75,00	154,50
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 440,75 661,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	10,3900	75,00	779,25

1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)				
10	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			28,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	450,00	28,80
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			188,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	315,00	1,19
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			524,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris	m3	1,1500	315,00	362,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	258,50	54,28
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
		2. Constructii				
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasoase)=1,01	m3			1 787,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,74
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 325,00	1 371,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,51
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
14	CA03F	Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 752,78
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	75,00	258,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 325,00	1 378,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
15	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,19
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	75,00	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	75,00	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	24,00	24,60
	2010237318750	Distantiere	buc	0,1500	2,50	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			138,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	75,00	78,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	14,50	4,35
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	55,00	4,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	90,00	9,00
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0035	6 000,00	21,11
	2010102900900	Lemn rotund de rasoase	m3	0,0005	6 000,00	3,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,16	3,86
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-pereu	m3			524,27
						74,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris	m3	1,1500	315,00	362,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	258,50	54,28
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,49
18	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			216,53 ----- 6,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	75,00	6,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	2 916,67	207,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	24,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	200,00	1,74

APROBAT:

Intocmit
S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.