

**Lucrări de reparație capitală a rețelelor electrice
interioare din cadrul oficiului Florești, or.Florești
bd.Victoriei, 70, cod cadastral 4501206.004.01**

Formular Nr.7
WinCmeta

Subdiviziunea Teritoriala pentru Siguranta Alimentelor

Drochia/Rîșcani/Soroca/Florești

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7

Valoarea de deviz 406 138,63 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Alimentare cu EE				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	31,0000	37,58 37,58	1 165,10 1 165,10
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	31,0000	13,25 9,72	410,87 301,32
		<i>Total</i>	Lei			1 575,97
		<i>Asigurarea sociala (II3) * 24 %</i>	24 %			378,23
		<i>Transportarea materialelor (II3) * 8 %</i>	8 %			5,79
		<i>Total II3+Asigur+Transp</i>				1 959,99
		<i>Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Transp) * 9 %</i>	9 %			176,40
		<i>Total II3+Asigur+Transp+Cheltu</i>				2 136,39
		<i>Beneficiul de deviz (II3+Asigur+Transp+Cheltu) * 4 %</i>	4 %			85,46
		<i>Total II3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi</i>				2 221,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 221,85 1 466,42
		1.2. Lucrari de montare				
3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,2000	805,20 688,20	161,04 137,64
4		Cablu AVVG- 5x25	m	20,0000	49,20 0,00	984,00 0,00
5		Papuc de cablu TA 25	buc	30,0000	3,50 0,00	105,00 0,00
6	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,2000	5 659,20 1 986,90	1 131,84 397,38
7		Tub gofrat (metalorucav) D=32mm	m	20,0000	13,25 0,00	265,00 0,00
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (PDG)	buc	1,0000	325,38 131,53	325,38 131,53
9	08-03-521-1	Interruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	3,0000	99,89 65,49	299,67 196,47
10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	3,0000	206,14 128,76	618,42 386,28
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000	125,30 86,58	501,18 346,32
12	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,7000	707,87 643,80	495,51 450,66
13		Jgheab metalic perforat 50x40	m	70,0000	22,42 0,00	1 569,40 0,00
14		Cablu VVGng-LS 5x10	m	20,0000	99,92 0,00	1 998,40 0,00
15		Cablu AVVGng-LS 5x16	m	20,0000	24,58 0,00	491,60 0,00
16		Papuc de cablu TA 10	buc	30,0000	2,25	67,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
17		Papuc de cablu TA 16	buc	30,0000	3,58	107,40
					0,00	0,00
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (PD-1)	buc	1,0000	325,38	325,38
					131,53	131,53
19	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	2,0000	99,89	199,78
					65,49	130,98
20	08-03-521-15	Declansator independent	buc	1,0000	233,75	233,75
					155,96	155,96
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	17,0000	125,30	2 130,02
					86,58	1 471,86
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (PD-2)	buc	1,0000	325,38	325,38
					131,53	131,53
23	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	2,0000	99,89	199,78
					65,49	130,98
24	08-03-521-15	Declansator independent	buc	1,0000	233,75	233,75
					155,96	155,96
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	21,0000	125,30	2 631,20
					86,58	1 818,18
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (PD-3)	buc	1,0000	325,38	325,38
					131,53	131,53
27	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	2,0000	99,89	199,78
					65,49	130,98
28	08-03-521-15	Declansator independent	buc	1,0000	233,75	233,75
					155,96	155,96

1	2	3	4	5	6	7
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	32,0000	125,30 86,58	4 009,44 2 770,56
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	57,0000	805,50 688,20	45 913,65 39 227,40
31		Cablu VVGng-LS 3x1.5	m	3 200,0000	9,70 0,00	31 040,00 0,00
32		Cablu VVGng-LS 3x2.5	m	2 500,0000	14,46 0,00	36 150,00 0,00
33		Canal cablu plastic 25x16	m	4 700,0000	4,25 0,00	19 975,00 0,00
34		Canal cablu plastic 40x40	m	800,0000	9,83 0,00	7 864,00 0,00
35		Diblu montare rapida 6x60	buc	3 600,0000	0,52 0,00	1 872,00 0,00
36		Diblu 12/8*070	buc	80,0000	3,33 0,00	266,40 0,00
37		Surup pentru rigips, lemn 3.5x41	buc	600,0000	0,20 0,00	120,00 0,00
38	08-03-591-11	Priza dubla	100 buc	1,0000	4 109,70 4 073,70	4 109,70 4 073,70
39		Priza dubla exterioara 2P+E	buc	100,0000	35,42 0,00	3 542,00 0,00
40	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,3400	2 688,94 2 192,24	914,24 745,36
41		Intrerupator cu o clapa exterior	buc	34,0000	18,25 0,00	620,50 0,00
42	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,2400	2 928,46 2 436,46	702,83 584,75
43		Intrerupator cu doua clape exterior	buc	24,0000	23,75 0,00	570,00 0,00
44		Clema de montare rapida WAGO-3	buc	660,0000	2,50 0,00	1 650,00 0,00
45		Cutie de distributie exterioara 150*110*70 10 intrari IP55	buc	64,0000	36,67 0,00	2 346,88 0,00
46	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe	100 buc	1,9200	5 349,00 4 884,00	10 270,08 9 377,28

1	2	3	4	5	6	7
		pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1				
		<i>Total</i>	Lei			188 096,01
		<i>Asigurare sociala (II3) * 24 %</i>	24 %			45 143,04
		<i>Transportarea materialelor (II3) * 8 %</i>	8 %			9 040,29
		<i>Total II3+Asigur+Transp</i>				242 279,34
		<i>Cheltuieli de regie (II3) * 45 %</i>	45 %			28 516,85
		<i>Total II3+Asigur+Transp+Cheltu</i>				270 796,19
		<i>Beneficiul de deviz (II3+Asigur+Transp+Cheltu) * 4 %</i>	4 %			10 831,84
		<i>Total II3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi</i>				281 628,03
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				281 628,03 63 370,78
		1.3. Utilaj				
47		Dulap de distributie -2x24-1 36 IP31 dim: 540x600x120 (PDG)	buc	1,0000	366,67 0,00	366,67 0,00
48		Bara N sup. univ. 6x9 12 gauri	buc	1,0000	16,67 0,00	16,67 0,00
49		Bara PE sup. univ. 6x9 12 gauri	buc	1,0000	16,67 0,00	16,67 0,00
50		BP-32I-31/3P/100A	buc	1,0000	328,40 0,00	328,40 0,00
51		BH-32-3P-100A	buc	1,0000	87,08 0,00	87,08 0,00
52		BH-32-3P-40A	buc	1,0000	67,60 0,00	67,60 0,00
53		BA47-29/3P/B40	buc	1,0000	90,19 0,00	90,19 0,00
54		BA47-29/3P/B32	buc	2,0000	84,09 0,00	168,18 0,00
55		BA47-29/1P/B10	buc	4,0000	21,50 0,00	86,00 0,00
56		Dulap de distributie -2x24-1 36 IP31 dim: 540x600x120 (PD1)	buc	1,0000	366,67 0,00	366,67 0,00
57		Bara N sup. univ. 6x9 12 gauri	buc	1,0000	16,67 0,00	16,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
58		Bara N sup. univ. 6x9 12 gauri	buc	1,0000	16,67 0,00	16,67 0,00
59		BH-32-3P-100A	buc	1,0000	87,08 0,00	87,08 0,00
60		BH-32-3P-40A	buc	1,0000	67,60 0,00	67,60 0,00
61		PH-47-3P-C25A	buc	1,0000	297,00 0,00	297,00 0,00
62		BA47-29/1P/B10	buc	5,0000	21,50 0,00	107,50 0,00
63		AVDT-32/1P/C16/30mA	buc	6,0000	171,58 0,00	1 029,48 0,00
64		BA47-29/1P/C10	buc	6,0000	21,50 0,00	129,00 0,00
65		Dulap de distributie -2x24-1 36 IP31 dim: 540x600x120 (PD2)	buc	1,0000	366,67 0,00	366,67 0,00
66		Bara N sup. univ. 6x9 12 gauri	buc	1,0000	16,67 0,00	16,67 0,00
67		Bara N sup. univ. 6x9 12 gauri	buc	1,0000	16,67 0,00	16,67 0,00
68		BH-32-3P-100A	buc	1,0000	87,08 0,00	87,08 0,00
69		BH-32-3P-40A	buc	1,0000	67,60 0,00	67,60 0,00
70		PH-47-3P-C25A	buc	1,0000	297,00 0,00	297,00 0,00
71		BA47-29/1P/B10	buc	5,0000	21,50 0,00	107,50 0,00
72		AVDT-32/1P/C16/30mA	buc	8,0000	171,58 0,00	1 372,64 0,00
73		BA47-29/1P/C10	buc	8,0000	21,50 0,00	172,00 0,00
74		Dulap de distributie -2x24-1 36 IP31 dim: 540x600x120 (PD3)	buc	1,0000	366,67 0,00	366,67 0,00
75		Bara N sup. univ. 6x9 12 gauri	buc	1,0000	16,67 0,00	16,67 0,00
76		Bara N sup. univ. 6x9 12 gauri	buc	1,0000	16,67 0,00	16,67 0,00
77		BH-32-3P-100A	buc	1,0000	87,08 0,00	87,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
78		BH-32-3P-40A	buc	1,0000	67,60 0,00	67,60 0,00
79		PH-47-3P-C25A	buc	1,0000	297,00 0,00	297,00 0,00
80		BA47-29/1P/B10	buc	8,0000	21,50 0,00	172,00 0,00
81		AVDT-32/1P/C16/30mA	buc	12,0000	171,58 0,00	2 058,96 0,00
82		BA47-29/1P/C10	buc	12,0000	21,50 0,00	258,00 0,00
83		Corp de iluminat LED 595*595 48W 6500K patrat	buc	174,0000	145,00 0,00	25 230,00 0,00
84		Rama pentru LED panel	buc	174,0000	94,67 0,00	16 472,58 0,00
85		Corp de iluminat LED cu acumul. 6W 500mm	buc	8,0000	249,17 0,00	1 993,36 0,00
86		Corp de avarie EXIT	buc	10,0000	120,83 0,00	1 208,30 0,00
		<i>Total</i>	Lei			54 093,85
		<i>Cheltuieli de depozitare (II3) * 0,8 %</i>	0,8 %			505,13
		Total Utilaj Inclusiv salariu				54598,98
		<i>Total</i>	Lei			338 448,86
		Total Alimentare cu EE Inclusiv salariu				338 448,86 64 837,20

		Total	Lei	338 448,86
		TVA (II3) * 20 %	20 %	67 689,77
		Total deviz: Inclusiv salariu		406 138,63 64 837,20

Intocmit

Administartor Chistol Ala

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administartor Chistol Ala

(funcția, semnătura, numele, prenumele)