

**Primaria comunei Bacioi**

(denumirea obiectivului)

Ofertant: SRL "Fabianca"

**DEVIZ OFERTA****Lucrări de reparație curentă la grădinița de copii nr. 176 din s. Băcioi” Lot-2**

Valoarea de deviz 189 712,05 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatii Gr.1</b>				
		<b>1.1. Dormitor</b>				
		<b>1.1.1. Pereti</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	44,0000	18,03 17,28	793,32 760,32
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,0000	4,66 1,92	205,04 84,48
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,0000	98,20 78,08	4 320,85 3 435,52
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	88,0000	45,04 35,20	3 963,39 3 097,60
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,0000	4,66 1,92	410,08 168,96
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,0000	54,88 35,20	4 829,44 3 097,60
		<i>Total</i>	lei			14 522,12
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>14 522,12 10 644,48</b>
		<b>1.1.2. Tavane</b>				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	24,5000	18,03 17,28	441,73 423,36

1	2	3	4	5	6	7
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,5000	4,66 1,92	114,17 47,04
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,5000	118,11 97,92	2 893,71 2 399,04
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	49,0000	45,04 35,20	2 206,90 1 724,80
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	49,0000	4,66 1,92	228,34 94,08
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,0000	54,88 35,20	2 689,11 1 724,80
		<i>Total</i>	lei			8 573,96
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>8 573,96 6 413,12</b>
		<i>Total</i>	lei			23 096,08
		<b>Total Dormitor Inclusiv salariu</b>				<b>23 096,08 17 057,60</b>
		<b>1.2. Salon 1.2.1. Pereti</b>				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	45,5000	18,03 17,28	820,37 786,24
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,5000	4,66 1,92	212,03 87,36
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,5000	98,20 78,08	4 468,15 3 552,64
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	91,0000	45,04 35,20	4 098,50 3 203,20
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	91,0000	4,66 1,92	424,06 174,72
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	91,0000	54,88	4 994,09

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			35,20	3 203,20
		<i>Total</i>	lei			15 017,20
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>15 017,20 11 007,36</b>
		<b>1.2.2. Tavane</b>				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	24,8000	18,03 17,28	447,14 428,54
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,8000	4,66 1,92	115,57 47,62
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,8000	118,11 97,92	2 929,16 2 428,42
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	51,0000	45,04 35,20	2 296,96 1 795,20
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	51,0000	4,66 1,92	237,66 97,92
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,0000	54,88 35,20	2 798,89 1 795,20
		<i>Total</i>	lei			8 825,38
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>8 825,38 6 592,90</b>
		<i>Total</i>	lei			23 842,58
		<b>Total Salon Inclusiv salariu</b>				<b>23 842,58 17 600,26</b>
		<b>1.3. Antreu 1.3.1. Pereti</b>				
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	26,0000	18,03 17,28	468,78 449,28
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,0000	4,66 1,92	121,16 49,92
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	26,0000	98,20 78,08	2 553,22 2 030,08

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	52,0000	45,04 35,20	2 342,01 1 830,40
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,0000	4,66 1,92	242,32 99,84
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,0000	54,88 35,20	2 853,76 1 830,40
		<i>Total</i>	lei			8 581,25
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>8 581,25 6 289,92</b>
		<b>1.3.2. Tavane</b>				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	9,0000	18,03 17,28	162,27 155,52
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,0000	4,66 1,92	41,94 17,28
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,0000	118,11 97,92	1 063,00 881,28
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,5000	45,04 35,20	788,18 616,00
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,5000	4,66 1,92	81,55 33,60
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,5000	54,88 35,20	960,41 616,00
		<i>Total</i>	lei			3 097,35
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>3 097,35 2 319,68</b>
		<i>Total</i>	lei			11 678,60

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Antreu Inclusiv salariu</b>				<b>11 678,60 8 609,60</b>
		<b>1.4. WC 1.4.1. Pereti</b>				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	44,0000	18,03 17,28	793,32 760,32
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,0000	4,66 1,92	205,04 84,48
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,0000	98,20 78,08	4 320,85 3 435,52
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	44,0000	45,04 35,20	1 981,70 1 548,80
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,0000	4,66 1,92	205,04 84,48
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,0000	54,88 35,20	2 414,71 1 548,80
		<i>Total</i>	lei			9 920,66
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 920,66 7 462,40</b>
		<b>1.4.2. Tavane</b>				
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	46,0000	18,03 17,28	829,38 794,88
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,0000	4,66 1,92	214,36 88,32
45	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	46,0000	118,11 97,92	5 433,10 4 504,32
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	46,0000	45,04 35,20	2 071,78 1 619,20
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,5000	4,66 1,92	114,17 47,04

1	2	3	4	5	6	7
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,0000	54,88 35,20	2 524,49 1 619,20
		<i>Total</i>	lei			11 187,28
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>11 187,28 8 672,96</b>
		<i>Total</i>	lei			21 107,94
		<b>Total WC Inclusiv salariu</b>				<b>21 107,94 16 135,36</b>
		<i>Total</i>	lei			79 725,20
		<b>Total Lucrari de reparatii Gr.1 Inclusiv salariu</b>				<b>79 725,20 59 402,82</b>
		<b>2. Finisarea suprafetelor tavanelor dupa demontarea cporpurilor de iluminat</b>				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	70,0000	4,66 1,92	326,20 134,40
50	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	70,0000	118,11 97,92	8 267,77 6 854,40
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	70,0000	45,04 35,20	3 152,70 2 464,00
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	70,0000	4,66 1,92	326,20 134,40
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,0000	54,88 35,20	3 841,60 2 464,00
		<i>Total</i>	lei			15 914,47
		<b>Total Finisarea suprafetelor tavanelor dupa demontarea cporpurilor de iluminat Inclusiv salariu</b>				<b>15 914,47 12 051,20</b>
		<b>3. Bloc alimentar 3.1. Tavane</b>				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,0000	4,66 1,92	167,76 69,12
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	36,0000	54,88	1 975,69

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			35,20	1 267,20
		<i>Total</i>	lei			2 143,45
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>2 143,45 1 336,32</b>
		<i>Total</i>	lei			2 143,45
		<b>Total Bloc alimentar Inclusiv salariu</b>				<b>2 143,45 1 336,32</b>
		<b>4. Coridor 4.1. Pereti</b>				
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	12,0000	18,03 17,28	216,36 207,36
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,0000	4,66 1,92	55,92 23,04
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,0000	98,20 78,08	1 178,41 936,96
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,0000	45,04 35,20	1 621,39 1 267,20
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,0000	4,66 1,92	167,76 69,12
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,0000	54,88 35,20	1 975,69 1 267,20
		<i>Total</i>	lei			5 215,53
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>5 215,53 3 770,88</b>
		<b>4.2. Tavane</b>				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,0000	4,66 1,92	121,16 49,92
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,0000	54,88 35,20	1 426,89 915,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 548,05
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>1 548,05 965,12</b>
		<i>Total</i>	lei			6 763,58
		<b>Total Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>6 763,58 4 736,00</b>
		<b>5. Cabinet medical 5.1. Tavane</b>				
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,0000	4,66 1,92	65,24 26,88
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,0000	54,88 35,20	768,31 492,80
		<i>Total</i>	lei			833,55
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>833,55 519,68</b>
		<i>Total</i>	lei			833,55
		<b>Total Cabinet medical Inclusiv salariu</b>				<b>833,55 519,68</b>
		<b>6. Cabinet metodic 6.1. Tavane</b>				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,8000	4,66 1,92	101,59 41,86
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,8000	54,88 35,20	1 196,39 767,36
		<i>Total</i>	lei			1 297,98
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>1 297,98 809,22</b>
		<i>Total</i>	lei			1 297,98
		<b>Total Cabinet metodic Inclusiv salariu</b>				<b>1 297,98 809,22</b>
		<b>7. Lucrari diverse</b>				
68	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 200x200	buc	21,0000	103,20 32,00	2 167,20 672,00
		<i>Total</i>	lei			2 167,20

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>2 167,20 672,00</b>
		<b>8. Timplarie</b>				
69	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,8500	2 973,94 115,20	5 501,79 213,12
		<i>Total</i>	lei			5 501,79
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>5 501,79 213,12</b>
		<b>9. Schela pentru finisare</b>				
70	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	95,0000	94,12 54,40	8 941,11 5 168,00
		<i>Total</i>	lei			8 941,11
		<b>Total Schela pentru finisare Inclusiv salariu</b>				<b>8 941,11 5 168,00</b>

		Total	lei		123 288,33
		Asigurari sociale	24 %		20 378,01
		Transportarea materialelor	3 %		1 134,33
		Cheltuieli de regie	6 %		8 688,04
		Total			153 488,71
		Venit	3 %		4 604,66
		Total			158 093,37
		Tva	20 %		31 618,68
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>	<b>189 712,05</b>		
			<b>84 908,36</b>		

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)